III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-04-2001

Часть 2. Горно-вскрышные работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 01. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ								
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С УКЛАДКОЙ НА БОРТ ТРАНШЕИ ИЛИ В ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО								
Таблица 02-01-001. Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата Измеритель: 1000 м3								
Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:								
02-01-001-01	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	1729,22	19,22	1710,00	97,02	-	1,75 6,16
		2	1729,22	19,22	1710,00	97,02	-	1,75 -
		3	1729,22	19,22	1710,00	97,02	-	1,75 -
		4	1729,22	19,22	1710,00	97,02	-	1,75 -
		5	1729,22	19,22	1710,00	97,02	-	1,75 -
		6	1788,52	29,03	1759,49	146,51	-	1,75 -
02-01-001-02	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	2073,20	23,06	2050,14	116,31	-	2,10 7,37
		2	2073,20	23,06	2050,14	116,31	-	2,10 -
		3	2073,20	23,06	2050,14	116,31	-	2,10 -
		4	2073,20	23,06	2050,14	116,31	-	2,10 -
		5	2073,20	23,06	2050,14	116,31	-	2,10 -
		6	2144,32	34,84	2109,48	175,64	-	2,10 -
02-01-001-03	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	2677,34	29,98	2647,36	149,90	-	2,73 9,50
		2	2677,34	29,98	2647,36	149,90	-	2,73 -
		3	2677,34	29,98	2647,36	149,90	-	2,73 -
		4	2677,34	29,98	2647,36	149,90	-	2,73 -
		5	2677,34	29,98	2647,36	149,90	-	2,73 -
		6	2769,11	45,29	2723,82	226,35	-	2,73 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-001-04	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	3402,48	37,88	3364,60	190,58	-	3,45 12,08
		2	3402,48	37,88	3364,60	190,58	-	3,45 -
		3	3402,48	37,88	3364,60	190,58	-	3,45 -
		4	3402,48	37,88	3364,60	190,58	-	3,45 -
		5	3402,48	37,88	3364,60	190,58	-	3,45 -
		6	3519,05	57,24	3461,81	287,78	-	3,45 -
02-01-001-05	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	3756,69	41,61	3715,08	210,34	-	3,79 13,33
		2	3756,69	41,61	3715,08	210,34	-	3,79 -
		3	3756,69	41,61	3715,08	210,34	-	3,79 -
		4	3756,69	41,61	3715,08	210,34	-	3,79 -
		5	3756,69	41,61	3715,08	210,34	-	3,79 -
		6	3885,26	62,88	3822,38	317,63	-	3,79 -
02-01-001-06	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	1430,05	28,00	1402,05	106,04	-	2,55 6,61
		2	1430,05	28,00	1402,05	106,04	-	2,55 -
		3	1430,05	28,00	1402,05	106,04	-	2,55 -
		4	1430,05	28,00	1402,05	106,04	-	2,55 -
		5	1430,05	28,00	1402,05	106,04	-	2,55 -
		6	1498,45	42,30	1456,15	160,15	-	2,55 -
02-01-001-07	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	1682,15	32,94	1649,21	124,75	-	3,00 7,78
		2	1682,15	32,94	1649,21	124,75	-	3,00 -
		3	1682,15	32,94	1649,21	124,75	-	3,00 -
		4	1682,15	32,94	1649,21	124,75	-	3,00 -
		5	1682,15	32,94	1649,21	124,75	-	3,00 -
		6	1762,62	49,77	1712,85	188,40	-	3,00 -
02-01-001-08	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	2121,66	41,61	2080,05	157,45	-	3,79 9,81
		2	2121,66	41,61	2080,05	157,45	-	3,79 -
		3	2121,66	41,61	2080,05	157,45	-	3,79 -
		4	2121,66	41,61	2080,05	157,45	-	3,79 -
		5	2121,66	41,61	2080,05	157,45	-	3,79 -
		6	2223,25	62,88	2160,37	237,77	-	3,79 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-001-09	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	2677,00	52,48	2624,52	198,09	-	4,78 12,35
		2	2677,00	52,48	2624,52	198,09	-	4,78 -
		3	2677,00	52,48	2624,52	198,09	-	4,78 -
		4	2677,00	52,48	2624,52	198,09	-	4,78 -
		5	2677,00	52,48	2624,52	198,09	-	4,78 -
		6	2804,90	79,30	2725,60	299,16	-	4,78 -
02-01-001-10	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	2956,18	57,86	2898,32	219,32	-	5,27 13,70
		2	2956,18	57,86	2898,32	219,32	-	5,27 -
		3	2956,18	57,86	2898,32	219,32	-	5,27 -
		4	2956,18	57,86	2898,32	219,32	-	5,27 -
		5	2956,18	57,86	2898,32	219,32	-	5,27 -
		6	3097,64	87,43	3010,21	331,21	-	5,27 -
02-01-001-11	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	1550,03	35,25	1514,78	128,69	-	3,21 8,04
		2	1550,03	35,25	1514,78	128,69	-	3,21 -
		3	1550,03	35,25	1514,78	128,69	-	3,21 -
		4	1550,03	35,25	1514,78	128,69	-	3,21 -
		5	1550,03	35,25	1514,78	128,69	-	3,21 -
		6	1633,68	53,25	1580,43	194,34	-	3,21 -
02-01-001-12	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	1859,19	42,38	1816,81	154,41	-	3,86 9,64
		2	1859,19	42,38	1816,81	154,41	-	3,86 -
		3	1859,19	42,38	1816,81	154,41	-	3,86 -
		4	1859,19	42,38	1816,81	154,41	-	3,86 -
		5	1859,19	42,38	1816,81	154,41	-	3,86 -
		6	1959,61	64,04	1895,57	233,19	-	3,86 -
02-01-001-13	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	2421,45	55,12	2366,33	201,06	-	5,02 12,56
		2	2421,45	55,12	2366,33	201,06	-	5,02 -
		3	2421,45	55,12	2366,33	201,06	-	5,02 -
		4	2421,45	55,12	2366,33	201,06	-	5,02 -
		5	2421,45	55,12	2366,33	201,06	-	5,02 -
		6	2552,20	83,28	2468,92	303,65	-	5,02 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-001-14	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	3098,04	70,38	3027,66	257,31	-	6,41
								16,07
		2	3098,04	70,38	3027,66	257,31	-	6,41
								-
		3	3098,04	70,38	3027,66	257,31	-	6,41
								-
		4	3098,04	70,38	3027,66	257,31	-	6,41
								-
		5	3098,04	70,38	3027,66	257,31	-	6,41
								-
		6	3265,27	106,34	3158,93	388,59	-	6,41
								-
02-01-001-15	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	3431,26	77,96	3353,30	285,05	-	7,10
								17,81
		2	3431,26	77,96	3353,30	285,05	-	7,10
								-
		3	3431,26	77,96	3353,30	285,05	-	7,10
								-
		4	3431,26	77,96	3353,30	285,05	-	7,10
								-
		5	3431,26	77,96	3353,30	285,05	-	7,10
								-
		6	3616,53	117,79	3498,74	430,50	-	7,10
								-
02-01-001-16	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	1205,63	40,41	1165,22	147,31	-	3,68
								9,20
		2	1205,63	40,41	1165,22	147,31	-	3,68
								-
		3	1205,63	40,41	1165,22	147,31	-	3,68
								-
		4	1205,63	40,41	1165,22	147,31	-	3,68
								-
		5	1205,63	40,41	1165,22	147,31	-	3,68
								-
		6	1301,41	61,05	1240,36	222,48	-	3,68
								-
02-01-001-17	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	1412,53	47,32	1365,21	172,57	-	4,31
								10,78
		2	1412,53	47,32	1365,21	172,57	-	4,31
								-
		3	1412,53	47,32	1365,21	172,57	-	4,31
								-
		4	1412,53	47,32	1365,21	172,57	-	4,31
								-
		5	1412,53	47,32	1365,21	172,57	-	4,31
								-
		6	1524,75	71,50	1453,25	260,63	-	4,31
								-
02-01-001-18	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	1803,57	60,28	1743,29	220,38	-	5,49
								13,77
		2	1803,57	60,28	1743,29	220,38	-	5,49
								-
		3	1803,57	60,28	1743,29	220,38	-	5,49
								-
		4	1803,57	60,28	1743,29	220,38	-	5,49
								-
		5	1803,57	60,28	1743,29	220,38	-	5,49
								-
		6	1946,80	91,08	1855,72	332,82	-	5,49
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-001-19	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	2281,25	76,09	2205,16	278,74	-	6,93 17,41
		2	2281,25	76,09	2205,16	278,74	-	6,93 -
		3	2281,25	76,09	2205,16	278,74	-	6,93 -
		4	2281,25	76,09	2205,16	278,74	-	6,93 -
		5	2281,25	76,09	2205,16	278,74	-	6,93 -
		6	2462,35	114,97	2347,38	420,94	-	6,93 -
02-01-001-20	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	2552,51	84,99	2467,52	311,87	-	7,74 19,48
		2	2552,51	84,99	2467,52	311,87	-	7,74 -
		3	2552,51	84,99	2467,52	311,87	-	7,74 -
		4	2552,51	84,99	2467,52	311,87	-	7,74 -
		5	2552,51	84,99	2467,52	311,87	-	7,74 -
		6	2755,05	128,41	2626,64	470,98	-	7,74 -
Таблица 02-01-002. Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата Измеритель: 1000 м3								
Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:								
02-01-002-01	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	2438,30	54,13	2384,17	185,74	-	4,93 11,54
		2	2438,30	54,13	2384,17	185,74	-	4,93 -
		3	2438,30	54,13	2384,17	185,74	-	4,93 -
		4	2438,30	54,13	2384,17	185,74	-	4,93 -
		5	2438,30	54,13	2384,17	185,74	-	4,93 -
		6	2560,73	81,79	2478,94	280,51	-	4,93 -
02-01-002-02	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	2884,52	63,79	2820,73	219,53	-	5,81 13,70
		2	2884,52	63,79	2820,73	219,53	-	5,81 -
		3	2884,52	63,79	2820,73	219,53	-	5,81 -
		4	2884,52	63,79	2820,73	219,53	-	5,81 -
		5	2884,52	63,79	2820,73	219,53	-	5,81 -
		6	3029,11	96,39	2932,72	331,53	-	5,81 -
02-01-002-03	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	3705,83	82,24	3623,59	281,98	-	7,49 17,60
		2	3705,83	82,24	3623,59	281,98	-	7,49 -
		3	3705,83	82,24	3623,59	281,98	-	7,49 -
		4	3705,83	82,24	3623,59	281,98	-	7,49 -
		5	3705,83	82,24	3623,59	281,98	-	7,49 -
		6	3891,70	124,26	3767,44	425,83	-	7,49 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-002-04	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	4683,28	103,65	4579,63	356,33	-	9,44 22,24
		2	4683,28	103,65	4579,63	356,33	-	9,44 -
		3	4683,28	103,65	4579,63	356,33	-	9,44 -
		4	4683,28	103,65	4579,63	356,33	-	9,44 -
		5	4683,28	103,65	4579,63	356,33	-	9,44 -
		6	4918,04	156,61	4761,43	538,13	-	9,44 -
Таблица 02-01-003. Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн» Измеритель: 1000 м3								
Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша:								
02-01-003-01	40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	2783,49	13,62	2769,87	78,32	-	1,24 4,92
		2	2783,49	13,62	2769,87	78,32	-	1,24 -
		3	2783,49	13,62	2769,87	78,32	-	1,24 -
		4	2783,49	13,62	2769,87	78,32	-	1,24 -
		5	2783,49	13,62	2769,87	78,32	-	1,24 -
		6	2830,38	20,57	2809,81	118,26	-	1,24 -
02-01-003-02	40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	3168,76	15,59	3153,17	88,87	-	1,42 5,58
		2	3168,76	15,59	3153,17	88,87	-	1,42 -
		3	3168,76	15,59	3153,17	88,87	-	1,42 -
		4	3168,76	15,59	3153,17	88,87	-	1,42 -
		5	3168,76	15,59	3153,17	88,87	-	1,42 -
		6	3222,06	23,56	3198,50	134,22	-	1,42 -
02-01-003-03	40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	4020,69	19,65	4001,04	112,94	-	1,79 7,10
		2	4020,69	19,65	4001,04	112,94	-	1,79 -
		3	4020,69	19,65	4001,04	112,94	-	1,79 -
		4	4020,69	19,65	4001,04	112,94	-	1,79 -
		5	4020,69	19,65	4001,04	112,94	-	1,79 -
		6	4088,37	29,70	4058,67	170,55	-	1,79 -
02-01-003-04	40 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	5063,59	25,03	5038,56	142,21	-	2,28 8,93
		2	5063,59	25,03	5038,56	142,21	-	2,28 -
		3	5063,59	25,03	5038,56	142,21	-	2,28 -
		4	5063,59	25,03	5038,56	142,21	-	2,28 -
		5	5063,59	25,03	5038,56	142,21	-	2,28 -
		6	5148,93	37,83	5111,10	214,77	-	2,28 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-003-05	25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	2918,53	20,20	2898,33	99,46	-	1,84 6,17
		2	2918,53	20,20	2898,33	99,46	-	1,84 -
		3	2918,53	20,20	2898,33	99,46	-	1,84 -
		4	2918,53	20,20	2898,33	99,46	-	1,84 -
		5	2918,53	20,20	2898,33	99,46	-	1,84 -
		6	2979,60	30,53	2949,07	150,19	-	1,84 -
02-01-003-06	25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	3307,59	22,84	3284,75	113,15	-	2,08 7,03
		2	3307,59	22,84	3284,75	113,15	-	2,08 -
		3	3307,59	22,84	3284,75	113,15	-	2,08 -
		4	3307,59	22,84	3284,75	113,15	-	2,08 -
		5	3307,59	22,84	3284,75	113,15	-	2,08 -
		6	3376,99	34,51	3342,48	170,87	-	2,08 -
02-01-003-07	25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	4190,92	29,10	4161,82	143,23	-	2,65 8,86
		2	4190,92	29,10	4161,82	143,23	-	2,65 -
		3	4190,92	29,10	4161,82	143,23	-	2,65 -
		4	4190,92	29,10	4161,82	143,23	-	2,65 -
		5	4190,92	29,10	4161,82	143,23	-	2,65 -
		6	4278,84	43,96	4234,88	216,28	-	2,65 -
02-01-003-08	25 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	5397,67	37,33	5360,34	184,18	-	3,40 11,45
		2	5397,67	37,33	5360,34	184,18	-	3,40 -
		3	5397,67	37,33	5360,34	184,18	-	3,40 -
		4	5397,67	37,33	5360,34	184,18	-	3,40 -
		5	5397,67	37,33	5360,34	184,18	-	3,40 -
		6	5510,70	56,41	5454,29	278,13	-	3,40 -
02-01-003-09	20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	3471,68	30,30	3441,38	139,37	-	2,76 8,63
		2	3471,68	30,30	3441,38	139,37	-	2,76 -
		3	3471,68	30,30	3441,38	139,37	-	2,76 -
		4	3471,68	30,30	3441,38	139,37	-	2,76 -
		5	3471,68	30,30	3441,38	139,37	-	2,76 -
		6	3558,27	45,79	3512,48	210,47	-	2,76 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-003-10	20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	4037,19	35,03	4002,16	161,83	-	3,19 9,99
		2	4037,19	35,03	4002,16	161,83	-	3,19 -
		3	4037,19	35,03	4002,16	161,83	-	3,19 -
		4	4037,19	35,03	4002,16	161,83	-	3,19 -
		5	4037,19	35,03	4002,16	161,83	-	3,19 -
		6	4137,63	52,92	4084,71	244,39	-	3,19 -
02-01-003-11	20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	5179,51	44,91	5134,60	207,97	-	4,09 12,75
		2	5179,51	44,91	5134,60	207,97	-	4,09 -
		3	5179,51	44,91	5134,60	207,97	-	4,09 -
		4	5179,51	44,91	5134,60	207,97	-	4,09 -
		5	5179,51	44,91	5134,60	207,97	-	4,09 -
		6	5308,52	67,85	5240,67	314,06	-	4,09 -
02-01-003-12	20 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	6681,39	57,86	6623,53	268,07	-	5,27 16,58
		2	6681,39	57,86	6623,53	268,07	-	5,27 -
		3	6681,39	57,86	6623,53	268,07	-	5,27 -
		4	6681,39	57,86	6623,53	268,07	-	5,27 -
		5	6681,39	57,86	6623,53	268,07	-	5,27 -
		6	6847,71	87,43	6760,28	404,78	-	5,27 -
02-01-003-13	15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	2746,50	30,20	2716,30	139,63	-	2,75 8,54
		2	2746,50	30,20	2716,30	139,63	-	2,75 -
		3	2746,50	30,20	2716,30	139,63	-	2,75 -
		4	2746,50	30,20	2716,30	139,63	-	2,75 -
		5	2746,50	30,20	2716,30	139,63	-	2,75 -
		6	2833,14	45,62	2787,52	210,86	-	2,75 -
02-01-003-14	15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	3178,07	34,92	3143,15	161,57	-	3,18 9,92
		2	3178,07	34,92	3143,15	161,57	-	3,18 -
		3	3178,07	34,92	3143,15	161,57	-	3,18 -
		4	3178,07	34,92	3143,15	161,57	-	3,18 -
		5	3178,07	34,92	3143,15	161,57	-	3,18 -
		6	3278,34	52,76	3225,58	243,99	-	3,18 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-003-15	15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	4035,29	44,36	3990,93	205,64	-	4,04 12,65
		2	4035,29	44,36	3990,93	205,64	-	4,04 -
		3	4035,29	44,36	3990,93	205,64	-	4,04 -
		4	4035,29	44,36	3990,93	205,64	-	4,04 -
		5	4035,29	44,36	3990,93	205,64	-	4,04 -
		6	4162,85	67,02	4095,83	310,56	-	4,04 -
02-01-003-16	15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	5174,20	57,32	5116,88	263,51	-	5,22 16,20
		2	5174,20	57,32	5116,88	263,51	-	5,22 -
		3	5174,20	57,32	5116,88	263,51	-	5,22 -
		4	5174,20	57,32	5116,88	263,51	-	5,22 -
		5	5174,20	57,32	5116,88	263,51	-	5,22 -
		6	5337,90	86,60	5251,30	397,93	-	5,22 -
02-01-003-17	13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	2136,12	32,28	2103,84	124,86	-	2,94 7,57
		2	2136,12	32,28	2103,84	124,86	-	2,94 -
		3	2136,12	32,28	2103,84	124,86	-	2,94 -
		4	2136,12	32,28	2103,84	124,86	-	2,94 -
		5	2136,12	32,28	2103,84	124,86	-	2,94 -
		6	2216,31	48,77	2167,54	188,57	-	2,94 -
02-01-003-18	13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	2482,82	37,77	2445,05	145,20	-	3,44 8,72
		2	2482,82	37,77	2445,05	145,20	-	3,44 -
		3	2482,82	37,77	2445,05	145,20	-	3,44 -
		4	2482,82	37,77	2445,05	145,20	-	3,44 -
		5	2482,82	37,77	2445,05	145,20	-	3,44 -
		6	2576,20	57,07	2519,13	219,29	-	3,44 -
02-01-003-19	13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	3080,31	46,88	3033,43	179,66	-	4,27 10,78
		2	3080,31	46,88	3033,43	179,66	-	4,27 -
		3	3080,31	46,88	3033,43	179,66	-	4,27 -
		4	3080,31	46,88	3033,43	179,66	-	4,27 -
		5	3080,31	46,88	3033,43	179,66	-	4,27 -
		6	3195,92	70,84	3125,08	271,34	-	4,27 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-003-20	13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	4033,04	61,38	3971,66	235,25	-	5,59 14,06
		2	4033,04	61,38	3971,66	235,25	-	5,59 -
		3	4033,04	61,38	3971,66	235,25	-	5,59 -
		4	4033,04	61,38	3971,66	235,25	-	5,59 -
		5	4033,04	61,38	3971,66	235,25	-	5,59 -
		6	4184,43	92,74	4091,69	355,29	-	5,59 -
02-01-003-21	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	2480,08	45,79	2434,29	154,05	-	4,17 9,59
		2	2480,08	45,79	2434,29	154,05	-	4,17 -
		3	2480,08	45,79	2434,29	154,05	-	4,17 -
		4	2480,08	45,79	2434,29	154,05	-	4,17 -
		5	2480,08	45,79	2434,29	154,05	-	4,17 -
		6	2582,05	69,18	2512,87	232,64	-	4,17 -
02-01-003-22	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	2829,87	49,30	2780,57	176,20	-	4,49 10,97
		2	2829,87	49,30	2780,57	176,20	-	4,49 -
		3	2829,87	49,30	2780,57	176,20	-	4,49 -
		4	2829,87	49,30	2780,57	176,20	-	4,49 -
		5	2829,87	49,30	2780,57	176,20	-	4,49 -
		6	2944,95	74,49	2870,46	266,09	-	4,49 -
02-01-003-23	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	3578,30	62,26	3516,04	222,99	-	5,67 13,88
		2	3578,30	62,26	3516,04	222,99	-	5,67 -
		3	3578,30	62,26	3516,04	222,99	-	5,67 -
		4	3578,30	62,26	3516,04	222,99	-	5,67 -
		5	3578,30	62,26	3516,04	222,99	-	5,67 -
		6	3723,88	94,07	3629,81	336,75	-	5,67 -
02-01-003-24	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	4698,16	81,47	4616,69	292,93	-	7,42 18,24
		2	4698,16	81,47	4616,69	292,93	-	7,42 -
		3	4698,16	81,47	4616,69	292,93	-	7,42 -
		4	4698,16	81,47	4616,69	292,93	-	7,42 -
		5	4698,16	81,47	4616,69	292,93	-	7,42 -
		6	4889,23	123,10	4766,13	442,37	-	7,42 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-003-25	6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	2901,91	65,99	2835,92	216,25	-	6,01 13,48
		2	2901,91	65,99	2835,92	216,25	-	6,01 -
		3	2901,91	65,99	2835,92	216,25	-	6,01 -
		4	2901,91	65,99	2835,92	216,25	-	6,01 -
		5	2901,91	65,99	2835,92	216,25	-	6,01 -
		6	3045,95	99,71	2946,24	326,58	-	6,01 -
02-01-003-26	6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	3362,93	77,19	3285,74	250,56	-	7,03 15,62
		2	3362,93	77,19	3285,74	250,56	-	7,03 -
		3	3362,93	77,19	3285,74	250,56	-	7,03 -
		4	3362,93	77,19	3285,74	250,56	-	7,03 -
		5	3362,93	77,19	3285,74	250,56	-	7,03 -
		6	3530,20	116,63	3413,57	378,40	-	7,03 -
02-01-003-27	6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	4331,03	99,48	4231,55	322,49	-	9,06 20,10
		2	4331,03	99,48	4231,55	322,49	-	9,06 -
		3	4331,03	99,48	4231,55	322,49	-	9,06 -
		4	4331,03	99,48	4231,55	322,49	-	9,06 -
		5	4331,03	99,48	4231,55	322,49	-	9,06 -
		6	4546,39	150,31	4396,08	487,01	-	9,06 -
02-01-003-28	6,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	5753,66	132,09	5621,57	428,50	-	12,03 26,71
		2	5753,66	132,09	5621,57	428,50	-	12,03 -
		3	5753,66	132,09	5621,57	428,50	-	12,03 -
		4	5753,66	132,09	5621,57	428,50	-	12,03 -
		5	5753,66	132,09	5621,57	428,50	-	12,03 -
		6	6039,76	199,58	5840,18	647,12	-	12,03 -
02-01-003-29	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	2029,77	85,64	1944,13	252,98	-	7,80 16,15
		2	2029,77	85,64	1944,13	252,98	-	7,80 -
		3	2029,77	85,64	1944,13	252,98	-	7,80 -
		4	2029,77	85,64	1944,13	252,98	-	7,80 -
		5	2029,77	85,64	1944,13	252,98	-	7,80 -
		6	2202,58	129,40	2073,18	382,04	-	7,80 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-003-30	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	2407,09	101,57	2305,52	299,99	-	9,25 19,15
		2	2407,09	101,57	2305,52	299,99	-	9,25 -
		3	2407,09	101,57	2305,52	299,99	-	9,25 -
		4	2407,09	101,57	2305,52	299,99	-	9,25 -
		5	2407,09	101,57	2305,52	299,99	-	9,25 -
		6	2612,01	153,46	2458,55	453,04	-	9,25 -
02-01-003-31	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	3181,73	134,72	3047,01	396,45	-	12,27 25,31
		2	3181,73	134,72	3047,01	396,45	-	12,27 -
		3	3181,73	134,72	3047,01	396,45	-	12,27 -
		4	3181,73	134,72	3047,01	396,45	-	12,27 -
		5	3181,73	134,72	3047,01	396,45	-	12,27 -
		6	3452,84	203,56	3249,28	598,73	-	12,27 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 2. РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ								
Таблица 02-01-008. Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата Измеритель: 1000 м3								
Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:								
02-01-008-01	15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	11277,26	437,75	7354,59	362,05	3484,92	37,64 18,32
		2	11475,57	437,75	7354,59	362,05	3683,23	37,64 -
		3	11367,11	437,75	7354,59	362,05	3574,77	37,64 -
		4	11419,70	437,75	7354,59	362,05	3627,36	37,64 -
		5	11455,87	437,75	7354,59	362,05	3663,53	37,64 -
		6	12042,06	660,96	7539,04	546,53	3842,06	37,64 -
02-01-008-02	15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	12322,28	440,54	8400,02	413,96	3481,72	37,88 20,97
		2	12520,54	440,54	8400,02	413,96	3679,98	37,88 -
		3	12412,11	440,54	8400,02	413,96	3571,55	37,88 -
		4	12464,69	440,54	8400,02	413,96	3624,13	37,88 -
		5	12500,84	440,54	8400,02	413,96	3660,28	37,88 -
		6	13114,88	665,17	8610,94	624,87	3838,77	37,88 -
02-01-008-03	15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	14492,67	379,37	10161,49	499,55	3951,81	32,62 25,24
		2	14709,45	379,37	10161,49	499,55	4168,59	32,62 -
		3	14590,89	379,37	10161,49	499,55	4050,03	32,62 -
		4	14648,39	379,37	10161,49	499,55	4107,53	32,62 -
		5	14687,92	379,37	10161,49	499,55	4147,06	32,62 -
		6	15331,07	572,81	10416,02	754,09	4342,24	32,62 -
02-01-008-04	15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	16999,12	406,24	12094,53	598,64	4498,35	34,93 30,60
		2	17249,07	406,24	12094,53	598,64	4748,30	34,93 -
		3	17112,36	406,24	12094,53	598,64	4611,59	34,93 -
		4	17178,65	406,24	12094,53	598,64	4677,88	34,93 -
		5	17224,23	406,24	12094,53	598,64	4723,46	34,93 -
		6	17961,46	613,37	12399,57	903,68	4948,52	34,93 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-008-05	15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	19066,62	428,22	13623,78	667,61	5014,62	36,82
								33,56
		2	19348,37	428,22	13623,78	667,61	5296,37	36,82
								-
		3	19194,26	428,22	13623,78	667,61	5142,26	36,82
								-
		4	19268,99	428,22	13623,78	667,61	5216,99	36,82
								-
		5	19320,37	428,22	13623,78	667,61	5268,37	36,82
								-
		6	20132,61	646,56	13963,98	1007,77	5522,07	36,82
								-
02-01-008-06	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	12050,93	609,30	7768,31	398,88	3673,32	52,39
								20,07
		2	12279,92	609,30	7768,31	398,88	3902,31	52,39
								-
		3	12154,68	609,30	7768,31	398,88	3777,07	52,39
								-
		4	12215,41	609,30	7768,31	398,88	3837,80	52,39
								-
		5	12257,18	609,30	7768,31	398,88	3879,57	52,39
								-
		6	12977,25	919,97	7971,56	602,13	4085,72	52,39
								-
02-01-008-07	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	13390,21	631,28	8544,20	440,60	4214,73	54,28
								22,30
		2	13652,27	631,28	8544,20	440,60	4476,79	54,28
								-
		3	13508,94	631,28	8544,20	440,60	4333,46	54,28
								-
		4	13578,44	631,28	8544,20	440,60	4402,96	54,28
								-
		5	13626,24	631,28	8544,20	440,60	4450,76	54,28
								-
		6	14408,55	953,16	8768,70	665,08	4686,69	54,28
								-
02-01-008-08	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	15722,90	488,58	10630,42	547,94	4603,90	42,01
								27,71
		2	15988,12	488,58	10630,42	547,94	4869,12	42,01
								-
		3	15843,07	488,58	10630,42	547,94	4724,07	42,01
								-
		4	15913,39	488,58	10630,42	547,94	4794,39	42,01
								-
		5	15961,76	488,58	10630,42	547,94	4842,76	42,01
								-
		6	16728,87	737,70	10909,62	827,15	5081,55	42,01
								-
02-01-008-09	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	18582,72	516,02	12943,33	667,68	5123,37	44,37
								33,80
		2	18879,79	516,02	12943,33	667,68	5420,44	44,37
								-
		3	18717,31	516,02	12943,33	667,68	5257,96	44,37
								-
		4	18796,08	516,02	12943,33	667,68	5336,73	44,37
								-
		5	18850,27	516,02	12943,33	667,68	5390,92	44,37
								-
		6	19721,04	779,14	13283,51	1007,86	5658,39	44,37
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-008-10	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	19654,82	518,70	14012,75	722,46	5123,37	44,60
		2	19951,89	518,70	14012,75	722,46	5420,44	36,56 - 44,60
		3	19789,41	518,70	14012,75	722,46	5257,96	44,60
		4	19868,18	518,70	14012,75	722,46	5336,73	44,60
		5	19922,37	518,70	14012,75	722,46	5390,92	44,60
		6	20822,43	783,18	14380,86	1090,59	5658,39	44,60
02-01-008-11	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	11690,11	613,48	7374,49	398,33	3702,14	52,75
		2	11919,33	613,48	7374,49	398,33	3931,36	19,54 - 52,75
		3	11793,97	613,48	7374,49	398,33	3806,00	52,75
		4	11854,77	613,48	7374,49	398,33	3866,80	52,75
		5	11896,56	613,48	7374,49	398,33	3908,59	52,75
		6	12618,70	926,29	7577,45	601,30	4114,96	52,75
02-01-008-12	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	13258,52	636,74	8378,23	452,07	4243,55	54,75
		2	13520,81	636,74	8378,23	452,07	4505,84	22,17 - 54,75
		3	13377,36	636,74	8378,23	452,07	4362,39	54,75
		4	13446,93	636,74	8378,23	452,07	4431,96	54,75
		5	13494,75	636,74	8378,23	452,07	4479,78	54,75
		6	14285,89	961,41	8608,55	682,41	4715,93	54,75
02-01-008-13	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	15457,97	492,65	10361,42	559,09	4603,90	42,36
		2	15723,19	492,65	10361,42	559,09	4869,12	27,41 - 42,36
		3	15578,14	492,65	10361,42	559,09	4724,07	42,36
		4	15648,46	492,65	10361,42	559,09	4794,39	42,36
		5	15696,83	492,65	10361,42	559,09	4842,76	42,36
		6	16471,68	743,84	10646,29	843,96	5081,55	42,36
02-01-008-14	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	19140,68	539,28	12848,15	692,74	5753,25	46,37
		2	19470,72	539,28	12848,15	692,74	6083,29	33,95 - 46,37
		3	19290,20	539,28	12848,15	692,74	5902,77	46,37
		4	19377,71	539,28	12848,15	692,74	5990,28	46,37
		5	19437,92	539,28	12848,15	692,74	6050,49	46,37
		6	20363,04	814,26	13201,10	1045,66	6347,68	46,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-008-15	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	20501,47	546,14	14202,08	763,23	5753,25	46,96 37,32
		2	20831,51	546,14	14202,08	763,23	6083,29	46,96 -
		3	20650,99	546,14	14202,08	763,23	5902,77	46,96 -
		4	20738,50	546,14	14202,08	763,23	5990,28	46,96 -
		5	20798,71	546,14	14202,08	763,23	6050,49	46,96 -
		6	21763,24	824,62	14590,94	1152,13	6347,68	46,96 -
02-01-008-16	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	12215,91	467,99	7684,71	426,59	4063,21	40,24 21,30
		2	12448,00	467,99	7684,71	426,59	4295,30	40,24 -
		3	12321,07	467,99	7684,71	426,59	4168,37	40,24 -
		4	12382,61	467,99	7684,71	426,59	4229,91	40,24 -
		5	12424,94	467,99	7684,71	426,59	4272,24	40,24 -
		6	13089,90	706,61	7902,09	643,98	4481,20	40,24 -
02-01-008-17	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	14018,70	491,25	8926,03	495,77	4601,42	42,24 24,76
		2	14283,81	491,25	8926,03	495,77	4866,53	42,24 -
		3	14138,82	491,25	8926,03	495,77	4721,54	42,24 -
		4	14209,11	491,25	8926,03	495,77	4791,83	42,24 -
		5	14257,45	491,25	8926,03	495,77	4840,17	42,24 -
		6	14999,24	741,73	9178,64	748,35	5078,87	42,24 -
02-01-008-18	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	17100,05	454,27	11091,24	615,94	5554,54	39,06 30,75
		2	17414,15	454,27	11091,24	615,94	5868,64	39,06 -
		3	17242,34	454,27	11091,24	615,94	5696,83	39,06 -
		4	17325,65	454,27	11091,24	615,94	5780,14	39,06 -
		5	17382,93	454,27	11091,24	615,94	5837,42	39,06 -
		6	18211,24	685,89	11405,10	929,77	6120,25	39,06 -
02-01-008-19	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	20474,28	485,79	13891,07	771,66	6097,42	41,77 38,54
		2	20820,53	485,79	13891,07	771,66	6443,67	41,77 -
		3	20631,14	485,79	13891,07	771,66	6254,28	41,77 -
		4	20722,97	485,79	13891,07	771,66	6346,11	41,77 -
		5	20786,09	485,79	13891,07	771,66	6409,23	41,77 -
		6	21738,73	733,48	14284,23	1164,84	6721,02	41,77 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-008-20	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	22288,99	510,56	15139,60	840,57	6638,83	43,90
		2	22668,30	510,56	15139,60	840,57	7018,14	41,96 43,90
		3	22460,83	510,56	15139,60	840,57	6810,67	- 43,90
		4	22561,43	510,56	15139,60	840,57	6911,27	- 43,90
		5	22630,57	510,56	15139,60	840,57	6980,41	- 43,90
		6	23660,78	770,88	15567,91	1268,89	7321,99	- 43,90
02-01-008-21	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	14478,27	495,44	9109,20	503,93	4873,63	- 42,60
		2	14745,18	495,44	9109,20	503,93	5140,54	24,77 42,60
		3	14599,20	495,44	9109,20	503,93	4994,56	- 42,60
		4	14669,97	495,44	9109,20	503,93	5065,33	- 42,60
		5	14718,64	495,44	9109,20	503,93	5114,00	- 42,60
		6	15468,35	748,06	9365,96	760,70	5354,33	- 42,60
02-01-008-22	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	16784,84	538,00	10557,66	585,41	5689,18	- 46,26
		2	17114,57	538,00	10557,66	585,41	6018,91	28,83 46,26
		3	16934,22	538,00	10557,66	585,41	5838,56	- 46,26
		4	17021,65	538,00	10557,66	585,41	5925,99	- 46,26
		5	17081,79	538,00	10557,66	585,41	5986,13	- 46,26
		6	17951,31	812,33	10855,95	883,69	6283,03	- 46,26
02-01-008-23	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	20127,36	485,79	13382,34	739,39	6259,23	- 41,77
		2	20474,96	485,79	13382,34	739,39	6606,83	36,31 41,77
		3	20284,83	485,79	13382,34	739,39	6416,70	- 41,77
		4	20377,01	485,79	13382,34	739,39	6508,88	- 41,77
		5	20440,38	485,79	13382,34	739,39	6572,25	- 41,77
		6	21377,79	733,48	13759,06	1116,09	6885,25	- 41,77
02-01-008-24	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	25213,40	558,59	16740,78	925,98	7914,03	- 48,03
		2	25658,69	558,59	16740,78	925,98	8359,32	45,52 48,03
		3	25415,12	558,59	16740,78	925,98	8115,75	- 48,03
		4	25533,24	558,59	16740,78	925,98	8233,87	- 48,03
		5	25614,42	558,59	16740,78	925,98	8315,05	- 48,03
		6	26772,02	843,41	17212,56	1397,78	8716,05	- 48,03
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-008-25	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	27440,28	584,64	18400,21	1016,42	8455,43	50,27
		2	27918,64	584,64	18400,21	1016,42	8933,79	49,91 50,27
		3	27657,00	584,64	18400,21	1016,42	8672,15	- 50,27
		4	27783,88	584,64	18400,21	1016,42	8799,03	- 50,27
		5	27871,09	584,64	18400,21	1016,42	8886,24	- 50,27
		6	29117,86	882,74	18918,11	1534,33	9317,01	- 50,27
								-
02-01-008-26	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	15977,38	768,51	9529,21	566,66	5679,66	66,08
		2	16322,23	768,51	9529,21	566,66	6024,51	28,20 66,08
		3	16133,62	768,51	9529,21	566,66	5835,90	- 66,08
		4	16225,08	768,51	9529,21	566,66	5927,36	- 66,08
		5	16287,97	768,51	9529,21	566,66	5990,25	- 66,08
		6	17279,06	1160,36	9817,94	855,38	6300,76	- 66,08
								-
02-01-008-27	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	18208,63	795,96	11193,09	664,84	6219,58	68,44
		2	18585,83	795,96	11193,09	664,84	6596,78	33,07 68,44
		3	18379,52	795,96	11193,09	664,84	6390,47	- 68,44
		4	18479,56	795,96	11193,09	664,84	6490,51	- 68,44
		5	18548,35	795,96	11193,09	664,84	6559,30	- 68,44
		6	19632,61	1201,81	11531,86	1003,60	6898,94	- 68,44
								-
02-01-008-28	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	21633,07	676,52	13739,85	819,47	7216,70	58,17
		2	22045,94	676,52	13739,85	819,47	7629,57	40,85 58,17
		3	21820,11	676,52	13739,85	819,47	7403,74	- 58,17
		4	21929,59	676,52	13739,85	819,47	7513,22	- 58,17
		5	22004,86	676,52	13739,85	819,47	7588,49	- 58,17
		6	23139,13	1021,47	14157,41	1237,04	7960,25	- 58,17
								-
02-01-008-29	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	26398,37	732,81	17300,89	990,73	8364,67	63,01
		2	26876,34	732,81	17300,89	990,73	8842,64	49,50 63,01
		3	26614,89	732,81	17300,89	990,73	8581,19	- 63,01
		4	26741,65	732,81	17300,89	990,73	8707,95	- 63,01
		5	26828,79	732,81	17300,89	990,73	8795,09	- 63,01
		6	28137,59	1106,46	17805,64	1495,48	9225,49	- 63,01
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-008-30	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	29201,39	778,16	18997,69	1090,17	9425,54	66,91
		2	29744,28	778,16	18997,69	1090,17	9968,43	54,55 66,91
		3	29447,33	778,16	18997,69	1090,17	9671,48	- 66,91
		4	29591,31	778,16	18997,69	1090,17	9815,46	- 66,91
		5	29690,28	778,16	18997,69	1090,17	9914,43	- 66,91
		6	31131,33	1174,94	19553,12	1645,57	10403,27	- 66,91
02-01-008-31	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	16653,43	772,58	10201,19	615,76	5679,66	- 66,43
		2	16998,28	772,58	10201,19	615,76	6024,51	30,63 66,43
		3	16809,67	772,58	10201,19	615,76	5835,90	- 66,43
		4	16901,13	772,58	10201,19	615,76	5927,36	- 66,43
		5	16964,02	772,58	10201,19	615,76	5990,25	- 66,43
		6	17982,24	1166,51	10514,97	929,51	6300,76	- 66,43
02-01-008-32	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	19404,54	817,94	11850,76	712,90	6735,84	- 70,33
		2	19813,55	817,94	11850,76	712,90	7144,85	35,44 70,33
		3	19589,85	817,94	11850,76	712,90	6921,15	- 70,33
		4	19698,32	817,94	11850,76	712,90	7029,62	- 70,33
		5	19772,90	817,94	11850,76	712,90	7104,20	- 70,33
		6	20921,48	1234,99	12214,01	1076,15	7472,48	- 70,33
02-01-008-33	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	23211,69	701,29	14758,12	889,12	7752,28	- 60,30
		2	23657,55	701,29	14758,12	889,12	8198,14	44,23 60,30
		3	23413,67	701,29	14758,12	889,12	7954,26	- 60,30
		4	23531,91	701,29	14758,12	889,12	8072,50	- 60,30
		5	23613,19	701,29	14758,12	889,12	8153,78	- 60,30
		6	24825,26	1058,87	15211,15	1342,18	8555,24	- 60,30
02-01-008-34	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	28406,20	757,58	18739,35	1127,83	8909,27	- 65,14
		2	28917,29	757,58	18739,35	1127,83	9420,36	56,07 65,14
		3	28637,74	757,58	18739,35	1127,83	9140,81	- 65,14
		4	28773,28	757,58	18739,35	1127,83	9276,35	- 65,14
		5	28866,46	757,58	18739,35	1127,83	9369,53	- 65,14
		6	30287,60	1143,86	19314,01	1702,49	9829,73	- 65,14

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-008-35	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	30520,69	804,21	19749,54	1218,80	9966,94	69,15
		2	31096,66	804,21	19749,54	1218,80	10542,91	62,04 69,15
		3	30781,61	804,21	19749,54	1218,80	10227,86	- 69,15
		4	30934,37	804,21	19749,54	1218,80	10380,62	- 69,15
		5	31039,37	804,21	19749,54	1218,80	10485,62	- 69,15
		6	32589,14	1214,27	20370,62	1839,87	11004,25	- 69,15
								-
Таблица 02-01-009. Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата Измеритель: 1000 м3								
Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации:								
02-01-009-01	1	1	20758,43	820,61	13201,98	737,57	6735,84	70,56
		2	21167,44	820,61	13201,98	737,57	7144,85	36,69 70,56
		3	20943,74	820,61	13201,98	737,57	6921,15	- 70,56
		4	21052,21	820,61	13201,98	737,57	7029,62	- 70,56
		5	21126,79	820,61	13201,98	737,57	7104,20	- 70,56
		6	22289,30	1239,03	13577,79	1113,41	7472,48	- 70,56
								-
02-01-009-02	2	1	23426,19	849,46	15296,28	854,94	7280,45	73,04
		2	23868,31	849,46	15296,28	854,94	7722,57	42,53 73,04
		3	23626,50	849,46	15296,28	854,94	7480,76	- 73,04
		4	23743,76	849,46	15296,28	854,94	7598,02	- 73,04
		5	23824,37	849,46	15296,28	854,94	7678,63	- 73,04
		6	25091,22	1282,58	15731,91	1290,56	8076,73	- 73,04
								-
02-01-009-03	3	1	29003,45	754,79	19570,47	1092,63	8678,19	64,90
		2	29510,13	754,79	19570,47	1092,63	9184,87	54,31 64,90
		3	29232,99	754,79	19570,47	1092,63	8907,73	- 64,90
		4	29367,35	754,79	19570,47	1092,63	9042,09	- 64,90
		5	29459,73	754,79	19570,47	1092,63	9134,47	- 64,90
		6	30857,54	1139,64	20127,22	1649,37	9590,68	- 64,90
								-
02-01-009-04	4	1	35456,96	831,66	24306,47	1357,45	10318,83	71,51
		2	36061,21	831,66	24306,47	1357,45	10923,08	67,49 71,51
		3	35730,70	831,66	24306,47	1357,45	10592,57	- 71,51
		4	35890,94	831,66	24306,47	1357,45	10752,81	- 71,51
		5	36001,10	831,66	24306,47	1357,45	10862,97	- 71,51
		6	37660,93	1255,72	24998,14	2049,11	11407,07	- 71,51
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-009-05	5	1	38879,48	881,09	26621,88	1487,83	11376,51	75,76
		2	39548,60	881,09	26621,88	1487,83	12045,63	74,01 75,76
		3	39182,60	881,09	26621,88	1487,83	11679,63	- 75,76
		4	39360,05	881,09	26621,88	1487,83	11857,08	- 75,76
		5	39482,03	881,09	26621,88	1487,83	11979,06	- 75,76
		6	41291,93	1330,35	27379,99	2245,96	12581,59	- 75,76
								-
Таблица 02-01-010. Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн»								
Измеритель: 1000 м3								
Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша:								
02-01-010-01	13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	12937,07	384,26	8655,12	441,09	3897,69	33,04
		2	13153,39	384,26	8655,12	441,09	4114,01	21,63 33,04
		3	13035,07	384,26	8655,12	441,09	3995,69	- 33,04
		4	13092,45	384,26	8655,12	441,09	4053,07	- 33,04
		5	13131,90	384,26	8655,12	441,09	4092,52	- 33,04
		6	13747,34	580,18	8879,86	665,84	4287,30	- 33,04
								-
02-01-010-02	13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	15422,68	411,70	10571,88	539,47	4439,10	35,40
		2	15672,07	411,70	10571,88	539,47	4688,49	26,49 35,40
		3	15535,66	411,70	10571,88	539,47	4552,08	- 35,40
		4	15601,80	411,70	10571,88	539,47	4618,22	- 35,40
		5	15647,28	411,70	10571,88	539,47	4663,70	- 35,40
		6	16356,62	621,62	10846,74	814,34	4888,26	- 35,40
								-
02-01-010-03	13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	18377,24	397,98	13015,23	665,33	4964,03	34,22
		2	18651,20	397,98	13015,23	665,33	5237,99	32,79 34,22
		3	18501,36	397,98	13015,23	665,33	5088,15	- 34,22
		4	18574,00	397,98	13015,23	665,33	5160,79	- 34,22
		5	18623,97	397,98	13015,23	665,33	5210,76	- 34,22
		6	19412,55	600,90	13354,22	1004,34	5457,43	- 34,22
								-
02-01-010-04	13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	22766,06	451,24	16294,61	830,65	6020,21	38,80
		2	23104,18	451,24	16294,61	830,65	6358,33	40,77 38,80
		3	22919,25	451,24	16294,61	830,65	6173,40	- 38,80
		4	23008,90	451,24	16294,61	830,65	6263,05	- 38,80
		5	23070,56	451,24	16294,61	830,65	6324,71	- 38,80
		6	24028,34	681,33	16717,86	1253,89	6629,15	- 38,80
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-010-05	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	15491,40	414,49	10608,99	557,40	4467,92	35,64
		2	15741,02	414,49	10608,99	557,40	4717,54	27,61 35,64
		3	15604,49	414,49	10608,99	557,40	4581,01	- 35,64
		4	15670,70	414,49	10608,99	557,40	4647,22	- 35,64
		5	15716,20	414,49	10608,99	557,40	4692,72	- 35,64
		6	16436,33	625,84	10892,99	841,40	4917,50	- 35,64
02-01-010-06	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	18219,10	441,94	12792,97	674,46	4984,19	- 38,00
		2	18500,52	441,94	12792,97	674,46	5265,61	33,55 38,00
		3	18346,59	441,94	12792,97	674,46	5111,68	- 38,00
		4	18421,24	441,94	12792,97	674,46	5186,33	- 38,00
		5	18472,54	441,94	12792,97	674,46	5237,63	- 38,00
		6	19294,93	667,28	13136,60	1018,11	5491,05	- 38,00
02-01-010-07	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	23023,70	454,27	16544,98	869,00	6024,45	- 39,06
		2	23361,88	454,27	16544,98	869,00	6362,63	43,05 39,06
		3	23176,91	454,27	16544,98	869,00	6177,66	- 39,06
		4	23266,58	454,27	16544,98	869,00	6267,33	- 39,06
		5	23328,25	454,27	16544,98	869,00	6329,00	- 39,06
		6	24307,13	685,89	16987,74	1311,80	6633,50	- 39,06
02-01-010-08	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	29044,29	529,75	20892,50	1099,02	7622,04	- 45,55
		2	29479,69	529,75	20892,50	1099,02	8057,44	54,55 45,55
		3	29241,53	529,75	20892,50	1099,02	7819,28	- 45,55
		4	29357,00	529,75	20892,50	1099,02	7934,75	- 45,55
		5	29436,39	529,75	20892,50	1099,02	8014,14	- 45,55
		6	30658,58	799,86	21452,52	1659,02	8406,20	- 45,55
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 3. РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ								
Таблица 02-01-015. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Измеритель: 1000 м3								
Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:								
02-01-015-01	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	24387,41	82,63	22367,65	197,36	1937,13	7,21 12,91
		2	25325,23	82,63	22367,65	197,36	2874,95	7,21 -
		3	24812,25	82,63	22367,65	197,36	2361,97	7,21 -
		4	25060,94	82,63	22367,65	197,36	2610,66	7,21 -
		5	25231,89	82,63	22367,65	197,36	2781,61	7,21 -
		6	26534,10	124,88	22783,13	298,07	3626,09	7,21 -
02-01-015-02	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	24530,06	96,38	23144,74	217,37	1288,94	8,41 14,20
		2	25154,07	96,38	23144,74	217,37	1912,95	8,41 -
		3	24812,74	96,38	23144,74	217,37	1571,62	8,41 -
		4	24978,21	96,38	23144,74	217,37	1737,09	8,41 -
		5	25091,96	96,38	23144,74	217,37	1850,84	8,41 -
		6	26135,12	145,66	23576,72	328,28	2412,74	8,41 -
02-01-015-03	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	23226,61	120,44	22246,38	240,15	859,79	10,51 15,64
		2	23642,86	120,44	22246,38	240,15	1276,04	10,51 -
		3	23415,17	120,44	22246,38	240,15	1048,35	10,51 -
		4	23525,55	120,44	22246,38	240,15	1158,73	10,51 -
		5	23601,43	120,44	22246,38	240,15	1234,61	10,51 -
		6	24458,14	182,03	22666,68	362,68	1609,43	10,51 -
02-01-015-04	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	24730,24	146,00	23939,03	280,79	645,21	12,74 18,25
		2	25042,61	146,00	23939,03	280,79	957,58	12,74 -
		3	24871,75	146,00	23939,03	280,79	786,72	12,74 -
		4	24954,58	146,00	23939,03	280,79	869,55	12,74 -
		5	25011,52	146,00	23939,03	280,79	926,49	12,74 -
		6	25823,26	220,66	24394,83	424,02	1207,77	12,74 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-015-05	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	25718,89	163,65	24910,03	306,01	645,21	14,28
		2	26031,26	163,65	24910,03	306,01	957,58	19,88 14,28
		3	25860,40	163,65	24910,03	306,01	786,72	- 14,28
		4	25943,23	163,65	24910,03	306,01	869,55	- 14,28
		5	26000,17	163,65	24910,03	306,01	926,49	- 14,28
		6	26841,83	247,33	25386,73	462,15	1207,77	- 14,28
02-01-015-06	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	23628,76	92,14	21599,49	182,94	1937,13	- 8,04
		2	24566,58	92,14	21599,49	182,94	2874,95	11,89 8,04
		3	24053,60	92,14	21599,49	182,94	2361,97	- 8,04
		4	24302,29	92,14	21599,49	182,94	2610,66	- 8,04
		5	24473,24	92,14	21599,49	182,94	2781,61	- 8,04
		6	25772,98	139,25	22007,64	276,32	3626,09	- 8,04
02-01-015-07	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	23640,93	106,58	22245,41	197,23	1288,94	- 9,30
		2	24264,94	106,58	22245,41	197,23	1912,95	12,83 9,30
		3	23923,61	106,58	22245,41	197,23	1571,62	- 9,30
		4	24089,08	106,58	22245,41	197,23	1737,09	- 9,30
		5	24202,83	106,58	22245,41	197,23	1850,84	- 9,30
		6	25241,68	161,08	22667,86	297,87	2412,74	- 9,30
02-01-015-08	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	22208,07	133,74	21214,54	216,54	859,79	- 11,67
		2	22624,32	133,74	21214,54	216,54	1276,04	14,01 11,67
		3	22396,63	133,74	21214,54	216,54	1048,35	- 11,67
		4	22507,01	133,74	21214,54	216,54	1158,73	- 11,67
		5	22582,89	133,74	21214,54	216,54	1234,61	- 11,67
		6	23436,30	202,12	21624,75	327,02	1609,43	- 11,67
02-01-015-09	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	26127,38	143,96	25338,21	275,95	645,21	- 12,74
		2	26439,75	143,96	25338,21	275,95	957,58	17,81 12,74
		3	26268,89	143,96	25338,21	275,95	786,72	- 12,74
		4	26351,72	143,96	25338,21	275,95	869,55	- 12,74
		5	26408,66	143,96	25338,21	275,95	926,49	- 12,74
		6	27257,98	217,60	25832,61	416,74	1207,77	- 12,74

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-015-10	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	27244,21	197,59	26401,41	299,92	645,21	16,99 - 19,33
		2	27556,58	197,59	26401,41	299,92	957,58	16,99 -
		3	27385,72	197,59	26401,41	299,92	786,72	16,99 -
		4	27468,55	197,59	26401,41	299,92	869,55	16,99 -
		5	27525,49	197,59	26401,41	299,92	926,49	16,99 -
		6	28425,81	298,34	26919,70	452,97	1207,77	16,99 -
02-01-015-11	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	33798,67	90,99	30489,06	232,15	3218,62	7,94 - 15,21
		2	35356,89	90,99	30489,06	232,15	4776,84	7,94 -
		3	34504,55	90,99	30489,06	232,15	3924,50	7,94 -
		4	34917,76	90,99	30489,06	232,15	4337,71	7,94 -
		5	35201,80	90,99	30489,06	232,15	4621,75	7,94 -
		6	37221,10	137,52	31058,69	350,60	6024,89	7,94 -
02-01-015-12	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	36779,42	107,38	34526,30	254,02	2145,74	9,37 - 16,58
		2	37818,24	107,38	34526,30	254,02	3184,56	9,37 -
		3	37250,02	107,38	34526,30	254,02	2616,34	9,37 -
		4	37525,49	107,38	34526,30	254,02	2891,81	9,37 -
		5	37714,85	107,38	34526,30	254,02	3081,17	9,37 -
		6	39346,39	162,29	35167,51	383,59	4016,59	9,37 -
02-01-015-13	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	27533,22	134,43	26109,85	260,07	1288,94	11,73 - 16,83
		2	28157,23	134,43	26109,85	260,07	1912,95	11,73 -
		3	27815,90	134,43	26109,85	260,07	1571,62	11,73 -
		4	27981,37	134,43	26109,85	260,07	1737,09	11,73 -
		5	28095,12	134,43	26109,85	260,07	1850,84	11,73 -
		6	29229,77	203,16	26613,87	392,78	2412,74	11,73 -
02-01-015-14	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	31058,83	165,32	29926,44	316,08	967,07	14,63 - 20,41
		2	31527,02	165,32	29926,44	316,08	1435,26	14,63 -
		3	31270,93	165,32	29926,44	316,08	1179,17	14,63 -
		4	31395,08	165,32	29926,44	316,08	1303,32	14,63 -
		5	31480,43	165,32	29926,44	316,08	1388,67	14,63 -
		6	32569,15	249,88	30509,01	477,35	1810,26	14,63 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-015-15	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	34904,06	200,09	33736,90	369,80	967,07	17,46 - 23,85
		2	35372,25	200,09	33736,90	369,80	1435,26	17,46 -
		3	35116,16	200,09	33736,90	369,80	1179,17	17,46 -
		4	35240,31	200,09	33736,90	369,80	1303,32	17,46 -
		5	35325,66	200,09	33736,90	369,80	1388,67	17,46 -
		6	36509,79	302,41	34397,12	558,47	1810,26	17,46 -
02-01-015-16	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	36831,25	111,74	33500,89	268,28	3218,62	9,75 - 17,54
		2	38389,47	111,74	33500,89	268,28	4776,84	9,75 -
		3	37537,13	111,74	33500,89	268,28	3924,50	9,75 -
		4	37950,34	111,74	33500,89	268,28	4337,71	9,75 -
		5	38234,38	111,74	33500,89	268,28	4621,75	9,75 -
		6	40328,34	168,87	34134,58	405,15	6024,89	9,75 -
02-01-015-17	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	36658,10	132,71	34379,65	295,82	2145,74	11,58 - 19,29
		2	37696,92	132,71	34379,65	295,82	3184,56	11,58 -
		3	37128,70	132,71	34379,65	295,82	2616,34	11,58 -
		4	37404,17	132,71	34379,65	295,82	2891,81	11,58 -
		5	37593,53	132,71	34379,65	295,82	3081,17	11,58 -
		6	39253,30	200,57	35036,14	446,76	4016,59	11,58 -
02-01-015-18	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	30927,27	165,32	29473,01	312,95	1288,94	14,63 - 20,21
		2	31551,28	165,32	29473,01	312,95	1912,95	14,63 -
		3	31209,95	165,32	29473,01	312,95	1571,62	14,63 -
		4	31375,42	165,32	29473,01	312,95	1737,09	14,63 -
		5	31489,17	165,32	29473,01	312,95	1850,84	14,63 -
		6	32716,11	249,88	30053,49	472,60	2412,74	14,63 -
02-01-015-19	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	34794,18	206,85	33620,26	379,85	967,07	18,05 - 24,49
		2	35262,37	206,85	33620,26	379,85	1435,26	18,05 -
		3	35006,28	206,85	33620,26	379,85	1179,17	18,05 -
		4	35130,43	206,85	33620,26	379,85	1303,32	18,05 -
		5	35215,78	206,85	33620,26	379,85	1388,67	18,05 -
		6	36412,13	312,63	34289,24	573,64	1810,26	18,05 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-015-20	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	37872,76	228,03	36677,66	421,57	967,07	20,18
		2	38340,95	228,03	36677,66	421,57	1435,26	27,16 - 20,18
		3	38084,86	228,03	36677,66	421,57	1179,17	20,18 - 20,18
		4	38209,01	228,03	36677,66	421,57	1303,32	20,18 - 20,18
		5	38294,36	228,03	36677,66	421,57	1388,67	20,18 - 20,18
		6	39564,62	344,67	37409,69	636,63	1810,26	20,18 -
02-01-015-21	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	47714,80	122,61	42764,27	332,51	4827,92	10,85
		2	50052,14	122,61	42764,27	332,51	7165,26	21,98 - 10,85 -
		3	48773,64	122,61	42764,27	332,51	5886,76	10,85 - 10,85 -
		4	49393,45	122,61	42764,27	332,51	6506,57	10,85 - 10,85 -
		5	49819,51	122,61	42764,27	332,51	6932,63	10,85 - 10,85 -
		6	52802,63	185,32	43579,98	502,18	9037,33	10,85 -
02-01-015-22	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	48965,23	147,49	45599,12	371,54	3218,62	12,87
		2	50523,45	147,49	45599,12	371,54	4776,84	24,52 - 12,87 -
		3	49671,11	147,49	45599,12	371,54	3924,50	12,87 - 12,87 -
		4	50084,32	147,49	45599,12	371,54	4337,71	12,87 - 12,87 -
		5	50368,36	147,49	45599,12	371,54	4621,75	12,87 - 12,87 -
		6	52722,83	222,91	46475,03	561,09	6024,89	12,87 -
02-01-015-23	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	41893,10	183,51	39563,85	372,28	2145,74	16,24
		2	42931,92	183,51	39563,85	372,28	3184,56	24,44 - 16,24 -
		3	42363,70	183,51	39563,85	372,28	2616,34	16,24 - 16,24 -
		4	42639,17	183,51	39563,85	372,28	2891,81	16,24 - 16,24 -
		5	42828,53	183,51	39563,85	372,28	3081,17	16,24 - 16,24 -
		6	44636,08	277,38	40342,11	562,25	4016,59	16,24 -
02-01-015-24	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	44683,81	231,26	42902,85	445,32	1549,70	20,18
		2	45434,07	231,26	42902,85	445,32	2299,96	29,11 - 20,18 -
		3	45023,69	231,26	42902,85	445,32	1889,58	20,18 - 20,18 -
		4	45222,64	231,26	42902,85	445,32	2088,53	20,18 - 20,18 -
		5	45359,40	231,26	42902,85	445,32	2225,29	20,18 - 20,18 -
		6	47012,18	349,52	43761,79	672,51	2900,87	20,18 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-015-25	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	47918,84	258,21	46110,93	491,88	1549,70	22,85
		2	48669,10	258,21	46110,93	491,88	2299,96	32,15 22,85
		3	48258,72	258,21	46110,93	491,88	1889,58	- 22,85
		4	48457,67	258,21	46110,93	491,88	2088,53	- 22,85
		5	48594,43	258,21	46110,93	491,88	2225,29	- 22,85
		6	50330,13	390,28	47038,98	742,80	2900,87	- 22,85
								-
Таблица 02-01-016. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата								
Измеритель: 1000 м3								
Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:								
02-01-016-01	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	16720,93	72,08	15039,54	191,57	1609,31	6,29
		2	17500,04	72,08	15039,54	191,57	2388,42	12,55 6,29
		3	17073,87	72,08	15039,54	191,57	1962,25	- 6,29
		4	17280,48	72,08	15039,54	191,57	2168,86	- 6,29
		5	17422,50	72,08	15039,54	191,57	2310,88	- 6,29
		6	18541,16	108,94	15419,78	289,31	3012,44	- 6,29
								-
02-01-016-02	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	16897,79	83,77	15739,66	211,79	1074,36	7,31
		2	17417,92	83,77	15739,66	211,79	1594,49	13,85 7,31
		3	17133,41	83,77	15739,66	211,79	1309,98	- 7,31
		4	17271,34	83,77	15739,66	211,79	1447,91	- 7,31
		5	17366,15	83,77	15739,66	211,79	1542,72	- 7,31
		6	18275,19	126,61	16137,49	319,82	2011,09	- 7,31
								-
02-01-016-03	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	14515,18	104,17	13765,80	227,08	645,21	9,09
		2	14827,55	104,17	13765,80	227,08	957,58	14,78 9,09
		3	14656,69	104,17	13765,80	227,08	786,72	- 9,09
		4	14739,52	104,17	13765,80	227,08	869,55	- 9,09
		5	14796,46	104,17	13765,80	227,08	926,49	- 9,09
		6	15478,85	157,44	14113,64	342,92	1207,77	- 9,09
								-
02-01-016-04	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	17404,12	127,09	16785,30	279,48	491,73	11,09
		2	17642,19	127,09	16785,30	279,48	729,80	18,17 11,09
		3	17511,97	127,09	16785,30	279,48	599,58	- 11,09
		4	17575,10	127,09	16785,30	279,48	662,71	- 11,09
		5	17618,49	127,09	16785,30	279,48	706,10	- 11,09
		6	18321,93	192,08	17209,38	422,03	920,47	- 11,09
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-016-05	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	18777,46	148,87	18136,86	318,05	491,73	12,99
		2	19015,53	148,87	18136,86	318,05	729,80	20,65 12,99
		3	18885,31	148,87	18136,86	318,05	599,58	- 12,99
		4	18948,44	148,87	18136,86	318,05	662,71	- 12,99
		5	18991,83	148,87	18136,86	318,05	706,10	- 12,99
		6	19740,40	224,99	18594,94	480,31	920,47	- 12,99
								-
02-01-016-06	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	16127,61	81,37	14436,93	179,61	1609,31	7,10
		2	16906,72	81,37	14436,93	179,61	2388,42	11,64 7,10
		3	16480,55	81,37	14436,93	179,61	1962,25	- 7,10
		4	16687,16	81,37	14436,93	179,61	2168,86	- 7,10
		5	16829,18	81,37	14436,93	179,61	2310,88	- 7,10
		6	17950,37	122,97	14814,96	271,25	3012,44	- 7,10
								-
02-01-016-07	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	16083,80	94,89	14914,55	197,20	1074,36	8,28
		2	16603,93	94,89	14914,55	197,20	1594,49	12,75 8,28
		3	16319,42	94,89	14914,55	197,20	1309,98	- 8,28
		4	16457,35	94,89	14914,55	197,20	1447,91	- 8,28
		5	16552,16	94,89	14914,55	197,20	1542,72	- 8,28
		6	17461,38	143,41	15306,88	297,80	2011,09	- 8,28
								-
02-01-016-08	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	12702,84	93,17	11964,46	214,11	645,21	8,13
		2	13015,21	93,17	11964,46	214,11	957,58	13,78 8,13
		3	12844,35	93,17	11964,46	214,11	786,72	- 8,13
		4	12927,18	93,17	11964,46	214,11	869,55	- 8,13
		5	12984,12	93,17	11964,46	214,11	926,49	- 8,13
		6	13638,04	140,81	12289,46	323,37	1207,77	- 8,13
								-
02-01-016-09	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	15820,89	123,20	15205,96	278,81	491,73	10,75
		2	16058,96	123,20	15205,96	278,81	729,80	17,92 10,75
		3	15928,74	123,20	15205,96	278,81	599,58	- 10,75
		4	15991,87	123,20	15205,96	278,81	662,71	- 10,75
		5	16035,26	123,20	15205,96	278,81	706,10	- 10,75
		6	16725,96	186,19	15619,30	421,06	920,47	- 10,75
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-016-10	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	16860,22	175,80	16192,69	308,49	491,73	15,34 - 19,80
		2	17098,29	175,80	16192,69	308,49	729,80	15,34 -
		3	16968,07	175,80	16192,69	308,49	599,58	15,34 -
		4	17031,20	175,80	16192,69	308,49	662,71	15,34 -
		5	17074,59	175,80	16192,69	308,49	706,10	15,34 -
		6	17820,43	265,69	16634,27	465,90	920,47	15,34 -
02-01-016-11	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	21776,80	75,98	19122,95	221,75	2577,87	6,63 - 14,48
		2	23024,83	75,98	19122,95	221,75	3825,90	6,63 -
		3	22342,17	75,98	19122,95	221,75	3143,24	6,63 -
		4	22673,12	75,98	19122,95	221,75	3474,19	6,63 -
		5	22900,61	75,98	19122,95	221,75	3701,68	6,63 -
		6	24563,27	114,83	19622,95	334,87	4825,49	6,63 -
02-01-016-12	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	23141,30	89,39	21338,29	255,33	1713,62	7,80 - 16,61
		2	23970,91	89,39	21338,29	255,33	2543,23	7,80 -
		3	23517,12	89,39	21338,29	255,33	2089,44	7,80 -
		4	23737,11	89,39	21338,29	255,33	2309,43	7,80 -
		5	23888,34	89,39	21338,29	255,33	2460,66	7,80 -
		6	25240,19	135,10	21897,39	385,62	3207,70	7,80 -
02-01-016-13	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	17790,62	111,74	16604,52	253,45	1074,36	9,75 - 16,35
		2	18310,75	111,74	16604,52	253,45	1594,49	9,75 -
		3	18026,24	111,74	16604,52	253,45	1309,98	9,75 -
		4	18164,17	111,74	16604,52	253,45	1447,91	9,75 -
		5	18258,98	111,74	16604,52	253,45	1542,72	9,75 -
		6	19228,10	168,87	17048,14	382,79	2011,09	9,75 -
02-01-016-14	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	20652,95	137,98	19701,38	308,03	813,59	12,04 - 19,85
		2	21046,84	137,98	19701,38	308,03	1207,48	12,04 -
		3	20831,39	137,98	19701,38	308,03	992,03	12,04 -
		4	20935,84	137,98	19701,38	308,03	1096,48	12,04 -
		5	21007,64	137,98	19701,38	308,03	1168,28	12,04 -
		6	21960,14	208,53	20228,65	465,22	1522,96	12,04 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-016-15	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	23181,66	159,52	22208,55	351,51	813,59	13,92
		2	23575,55	159,52	22208,55	351,51	1207,48	22,67 - 13,92
		3	23360,10	159,52	22208,55	351,51	992,03	13,92 - 13,92
		4	23464,55	159,52	22208,55	351,51	1096,48	13,92 - 13,92
		5	23536,35	159,52	22208,55	351,51	1168,28	13,92 - 13,92
		6	24567,44	241,09	22803,39	530,84	1522,96	13,92 -
02-01-016-16	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	23896,61	93,28	21225,46	259,51	2577,87	8,14
		2	25144,64	93,28	21225,46	259,51	3825,90	16,91 - 8,14
		3	24461,98	93,28	21225,46	259,51	3143,24	8,14 - 8,14
		4	24792,93	93,28	21225,46	259,51	3474,19	8,14 - 8,14
		5	25020,42	93,28	21225,46	259,51	3701,68	8,14 - 8,14
		6	26755,38	140,98	21788,91	391,96	4825,49	8,14 -
02-01-016-17	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	23860,23	110,13	22036,48	286,61	1713,62	9,61
		2	24689,84	110,13	22036,48	286,61	2543,23	18,63 - 9,61
		3	24236,05	110,13	22036,48	286,61	2089,44	9,61 - 9,61
		4	24456,04	110,13	22036,48	286,61	2309,43	9,61 - 9,61
		5	24607,27	110,13	22036,48	286,61	2460,66	9,61 - 9,61
		6	25999,06	166,45	22624,91	432,87	3207,70	9,61 -
02-01-016-18	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	21353,38	137,98	20141,04	311,23	1074,36	12,04
		2	21873,51	137,98	20141,04	311,23	1594,49	20,12 - 12,04
		3	21589,00	137,98	20141,04	311,23	1309,98	12,04 - 12,04
		4	21726,93	137,98	20141,04	311,23	1447,91	12,04 - 12,04
		5	21821,74	137,98	20141,04	311,23	1542,72	12,04 - 12,04
		6	22908,72	208,53	20689,10	470,03	2011,09	12,04 -
02-01-016-19	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	24255,46	171,79	23270,08	377,87	813,59	14,99
		2	24649,35	171,79	23270,08	377,87	1207,48	24,41 - 14,99
		3	24433,90	171,79	23270,08	377,87	992,03	14,99 - 14,99
		4	24538,35	171,79	23270,08	377,87	1096,48	14,99 - 14,99
		5	24610,15	171,79	23270,08	377,87	1168,28	14,99 - 14,99
		6	25689,33	259,63	23906,74	570,65	1522,96	14,99 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-016-20	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	27058,54	197,46	26047,49	433,21	813,59	17,23 - 27,92
		2	27452,43	197,46	26047,49	433,21	1207,48	17,23 -
		3	27236,98	197,46	26047,49	433,21	992,03	17,23 -
		4	27341,43	197,46	26047,49	433,21	1096,48	17,23 -
		5	27413,23	197,46	26047,49	433,21	1168,28	17,23 -
		6	28583,53	298,42	26762,15	654,23	1522,96	17,23 -
02-01-016-21	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	32010,87	105,32	27718,37	325,63	4187,18	9,19 - 21,47
		2	34038,01	105,32	27718,37	325,63	6214,32	9,19 -
		3	32929,18	105,32	27718,37	325,63	5105,49	9,19 -
		4	33466,73	105,32	27718,37	325,63	5643,04	9,19 -
		5	33836,25	105,32	27718,37	325,63	6012,56	9,19 -
		6	36463,60	159,17	28466,50	491,77	7837,93	9,19 -
02-01-016-22	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	33510,97	124,68	30599,80	355,15	2786,49	10,88 - 23,35
		2	34859,99	124,68	30599,80	355,15	4135,51	10,88 -
		3	34122,08	124,68	30599,80	355,15	3397,60	10,88 -
		4	34479,81	124,68	30599,80	355,15	3755,33	10,88 -
		5	34725,72	124,68	30599,80	355,15	4001,24	10,88 -
		6	36828,56	188,44	31424,13	536,33	5215,99	10,88 -
02-01-016-23	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	28983,97	156,89	26889,95	367,14	1937,13	13,69 - 23,99
		2	29921,79	156,89	26889,95	367,14	2874,95	13,69 -
		3	29408,81	156,89	26889,95	367,14	2361,97	13,69 -
		4	29657,50	156,89	26889,95	367,14	2610,66	13,69 -
		5	29828,45	156,89	26889,95	367,14	2781,61	13,69 -
		6	31493,35	237,11	27630,15	554,43	3626,09	13,69 -
02-01-016-24	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	31242,09	194,71	29588,57	443,14	1458,81	16,99 - 28,95
		2	31948,34	194,71	29588,57	443,14	2165,06	16,99 -
		3	31562,03	194,71	29588,57	443,14	1778,75	16,99 -
		4	31749,31	194,71	29588,57	443,14	1966,03	16,99 -
		5	31878,05	194,71	29588,57	443,14	2094,77	16,99 -
		6	33440,10	294,27	30415,11	669,23	2730,72	16,99 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-016-25	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	31351,93	223,13	29669,99	498,93	1458,81	19,47
		2	32058,18	223,13	29669,99	498,93	2165,06	32,50 19,47
		3	31671,87	223,13	29669,99	498,93	1778,75	- 19,47
		4	31859,15	223,13	29669,99	498,93	1966,03	- 19,47
		5	31987,89	223,13	29669,99	498,93	2094,77	- 19,47
		6	33582,96	337,22	30515,02	753,45	2730,72	- 19,47
								-
Таблица 02-01-017. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Измеритель: 1000 м3								
Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 40-42 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:								
02-01-017-01	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	8175,70	80,00	6158,57	211,32	1937,13	7,08
		2	9113,52	80,00	6158,57	211,32	2874,95	13,72 7,08
		3	8600,54	80,00	6158,57	211,32	2361,97	- 7,08
		4	8849,23	80,00	6158,57	211,32	2610,66	- 7,08
		5	9020,18	80,00	6158,57	211,32	2781,61	- 7,08
		6	10313,25	120,93	6566,23	319,13	3626,09	- 7,08
								-
02-01-017-02	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	7589,76	81,47	6219,35	214,63	1288,94	7,21
		2	8213,77	81,47	6219,35	214,63	1912,95	13,93 7,21
		3	7872,44	81,47	6219,35	214,63	1571,62	- 7,21
		4	8037,91	81,47	6219,35	214,63	1737,09	- 7,21
		5	8151,66	81,47	6219,35	214,63	1850,84	- 7,21
		6	9165,73	123,15	6629,84	324,16	2412,74	- 7,21
								-
02-01-017-03	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	7836,21	117,75	6858,67	263,75	859,79	10,42
		2	8252,46	117,75	6858,67	263,75	1276,04	17,01 10,42
		3	8024,77	117,75	6858,67	263,75	1048,35	- 10,42
		4	8135,15	117,75	6858,67	263,75	1158,73	- 10,42
		5	8211,03	117,75	6858,67	263,75	1234,61	- 10,42
		6	9072,46	177,97	7285,06	398,33	1609,43	- 10,42
								-
02-01-017-04	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	8207,55	134,81	7427,53	295,79	645,21	11,93
		2	8519,92	134,81	7427,53	295,79	957,58	19,04 11,93
		3	8349,06	134,81	7427,53	295,79	786,72	- 11,93
		4	8431,89	134,81	7427,53	295,79	869,55	- 11,93
		5	8488,83	134,81	7427,53	295,79	926,49	- 11,93
		6	9291,87	203,76	7880,34	446,70	1207,77	- 11,93
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-017-05	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	9760,38	168,25	8946,92	365,61	645,21	15,09 - 23,50
		2	10072,75	168,25	8946,92	365,61	957,58	15,09 -
		3	9901,89	168,25	8946,92	365,61	786,72	15,09 -
		4	9984,72	168,25	8946,92	365,61	869,55	15,09 -
		5	10041,66	168,25	8946,92	365,61	926,49	15,09 -
		6	10946,87	254,12	9484,98	552,14	1207,77	15,09 -
02-01-017-06	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	8243,15	89,95	6216,07	228,99	1937,13	7,96 - 14,84
		2	9180,97	89,95	6216,07	228,99	2874,95	7,96 -
		3	8667,99	89,95	6216,07	228,99	2361,97	7,96 -
		4	8916,68	89,95	6216,07	228,99	2610,66	7,96 -
		5	9087,63	89,95	6216,07	228,99	2781,61	7,96 -
		6	10400,49	135,96	6638,44	345,81	3626,09	7,96 -
02-01-017-07	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	8511,45	104,75	7117,76	262,58	1288,94	9,27 - 17,04
		2	9135,46	104,75	7117,76	262,58	1912,95	9,27 -
		3	8794,13	104,75	7117,76	262,58	1571,62	9,27 -
		4	8959,60	104,75	7117,76	262,58	1737,09	9,27 -
		5	9073,35	104,75	7117,76	262,58	1850,84	9,27 -
		6	10172,71	158,33	7601,64	396,59	2412,74	9,27 -
02-01-017-08	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	7957,71	133,57	6964,35	292,17	859,79	11,82 - 18,78
		2	8373,96	133,57	6964,35	292,17	1276,04	11,82 -
		3	8146,27	133,57	6964,35	292,17	1048,35	11,82 -
		4	8256,65	133,57	6964,35	292,17	1158,73	11,82 -
		5	8332,53	133,57	6964,35	292,17	1234,61	11,82 -
		6	9224,78	201,89	7413,46	441,24	1609,43	11,82 -
02-01-017-09	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	9296,25	170,52	8480,52	365,96	645,21	15,09 - 23,53
		2	9608,62	170,52	8480,52	365,96	957,58	15,09 -
		3	9437,76	170,52	8480,52	365,96	786,72	15,09 -
		4	9520,59	170,52	8480,52	365,96	869,55	15,09 -
		5	9577,53	170,52	8480,52	365,96	926,49	15,09 -
		6	10486,31	257,74	9020,80	552,67	1207,77	15,09 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-017-10	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	10546,43	196,96	9704,26	421,32	645,21	17,43
		2	10858,80	196,96	9704,26	421,32	957,58	27,10 17,43
		3	10687,94	196,96	9704,26	421,32	786,72	- 17,43
		4	10770,77	196,96	9704,26	421,32	869,55	- 17,43
		5	10827,71	196,96	9704,26	421,32	926,49	- 17,43
		6	11827,44	297,70	10321,97	636,29	1207,77	- 17,43
02-01-017-11	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	10740,64	95,37	7426,65	266,99	3218,62	- 8,44
		2	12298,86	95,37	7426,65	266,99	4776,84	17,45 8,44
		3	11446,52	95,37	7426,65	266,99	3924,50	- 8,44
		4	11859,73	95,37	7426,65	266,99	4337,71	- 8,44
		5	12143,77	95,37	7426,65	266,99	4621,75	- 8,44
		6	14151,14	144,16	7982,09	403,20	6024,89	- 8,44
02-01-017-12	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	10446,00	112,10	8188,16	302,63	2145,74	- 9,92
		2	11484,82	112,10	8188,16	302,63	3184,56	19,85 9,92
		3	10916,60	112,10	8188,16	302,63	2616,34	- 9,92
		4	11192,07	112,10	8188,16	302,63	2891,81	- 9,92
		5	11381,43	112,10	8188,16	302,63	3081,17	- 9,92
		6	12987,13	169,43	8801,11	457,01	4016,59	- 9,92
02-01-017-13	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	9615,24	149,39	7960,85	341,51	1505,00	- 13,22
		2	10343,86	149,39	7960,85	341,51	2233,62	22,17 13,22
		3	9945,31	149,39	7960,85	341,51	1835,07	- 13,22
		4	10138,52	149,39	7960,85	341,51	2028,28	- 13,22
		5	10271,34	149,39	7960,85	341,51	2161,10	- 13,22
		6	11586,06	225,80	8543,07	515,76	2817,19	- 13,22
02-01-017-14	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	9871,53	176,17	8559,90	391,45	1135,46	- 15,80
		2	10421,23	176,17	8559,90	391,45	1685,16	25,35 15,80
		3	10120,55	176,17	8559,90	391,45	1384,48	- 15,80
		4	10266,32	176,17	8559,90	391,45	1530,25	- 15,80
		5	10366,52	176,17	8559,90	391,45	1630,45	- 15,80
		6	11571,47	266,07	9179,95	591,18	2125,45	- 15,80

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-017-15	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	10639,38	198,49	9305,43	427,04	1135,46	17,32
		2	11189,08	198,49	9305,43	427,04	1685,16	27,67 17,32
		3	10888,40	198,49	9305,43	427,04	1384,48	- 17,32
		4	11034,17	198,49	9305,43	427,04	1530,25	- 17,32
		5	11134,37	198,49	9305,43	427,04	1630,45	- 17,32
		6	12404,53	299,98	9979,10	644,88	2125,45	- 17,32
02-01-017-16	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	12357,48	114,92	9023,94	302,95	3218,62	- 10,17
		2	13915,70	114,92	9023,94	302,95	4776,84	19,87 10,17
		3	13063,36	114,92	9023,94	302,95	3924,50	- 10,17
		4	13476,57	114,92	9023,94	302,95	4337,71	- 10,17
		5	13760,61	114,92	9023,94	302,95	4621,75	- 10,17
		6	15840,22	173,70	9641,63	457,51	6024,89	- 10,17
02-01-017-17	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	12181,77	486,69	9549,34	339,39	2145,74	- 43,07
		2	13220,59	486,69	9549,34	339,39	3184,56	22,19 43,07
		3	12652,37	486,69	9549,34	339,39	2616,34	- 43,07
		4	12927,84	486,69	9549,34	339,39	2891,81	- 43,07
		5	13117,20	486,69	9549,34	339,39	3081,17	- 43,07
		6	14942,66	735,64	10190,43	512,54	4016,59	- 43,07
02-01-017-18	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	11418,46	481,49	9431,97	369,97	1505,00	- 42,61
		2	12147,08	481,49	9431,97	369,97	2233,62	23,95 42,61
		3	11748,53	481,49	9431,97	369,97	1835,07	- 42,61
		4	11941,74	481,49	9431,97	369,97	2028,28	- 42,61
		5	12074,56	481,49	9431,97	369,97	2161,10	- 42,61
		6	13580,55	727,78	10035,58	558,74	2817,19	- 42,61
02-01-017-19	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	12856,32	570,76	11150,10	458,65	1135,46	- 50,51
		2	13406,02	570,76	11150,10	458,65	1685,16	29,61 50,51
		3	13105,34	570,76	11150,10	458,65	1384,48	- 50,51
		4	13251,11	570,76	11150,10	458,65	1530,25	- 50,51
		5	13351,31	570,76	11150,10	458,65	1630,45	- 50,51
		6	14834,69	862,71	11846,53	692,64	2125,45	- 50,51

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-017-20	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	13829,48	620,71	12073,31	497,47	1135,46	54,93
		2	14379,18	620,71	12073,31	497,47	1685,16	32,22 54,93
		3	14078,50	620,71	12073,31	497,47	1384,48	- 54,93
		4	14224,27	620,71	12073,31	497,47	1530,25	- 54,93
		5	14324,47	620,71	12073,31	497,47	1630,45	- 54,93
		6	15893,22	938,20	12829,57	751,27	2125,45	- 54,93
								-
Таблица 02-01-018. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Измеритель: 1000 м3								
Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:								
02-01-018-01	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	7011,49	84,98	4989,38	220,16	1937,13	7,52
		2	7949,31	84,98	4989,38	220,16	2874,95	14,25 7,52
		3	7436,33	84,98	4989,38	220,16	2361,97	- 7,52
		4	7685,02	84,98	4989,38	220,16	2610,66	- 7,52
		5	7855,97	84,98	4989,38	220,16	2781,61	- 7,52
		6	9162,01	128,44	5407,48	332,50	3626,09	- 7,52
								-
02-01-018-02	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	6850,46	102,15	5459,37	248,63	1288,94	9,04
		2	7474,47	102,15	5459,37	248,63	1912,95	16,06 9,04
		3	7133,14	102,15	5459,37	248,63	1571,62	- 9,04
		4	7298,61	102,15	5459,37	248,63	1737,09	- 9,04
		5	7412,36	102,15	5459,37	248,63	1850,84	- 9,04
		6	8468,53	154,40	5901,39	375,51	2412,74	- 9,04
								-
02-01-018-03	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	6615,39	120,68	5634,92	269,51	859,79	10,68
		2	7031,64	120,68	5634,92	269,51	1276,04	17,34 10,68
		3	6803,95	120,68	5634,92	269,51	1048,35	- 10,68
		4	6914,33	120,68	5634,92	269,51	1158,73	- 10,68
		5	6990,21	120,68	5634,92	269,51	1234,61	- 10,68
		6	7856,73	182,41	6064,89	407,04	1609,43	- 10,68
								-
02-01-018-04	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	7893,27	158,65	7089,41	346,86	645,21	14,04
		2	8205,64	158,65	7089,41	346,86	957,58	22,28 14,04
		3	8034,78	158,65	7089,41	346,86	786,72	- 14,04
		4	8117,61	158,65	7089,41	346,86	869,55	- 14,04
		5	8174,55	158,65	7089,41	346,86	926,49	- 14,04
		6	9061,89	239,80	7614,32	523,84	1207,77	- 14,04
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-018-05	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	8025,46	163,96	7216,29	354,51	645,21	14,51 - 22,77
		2	8337,83	163,96	7216,29	354,51	957,58	14,51 -
		3	8166,97	163,96	7216,29	354,51	786,72	14,51 -
		4	8249,80	163,96	7216,29	354,51	869,55	14,51 -
		5	8306,74	163,96	7216,29	354,51	926,49	14,51 -
		6	9203,68	247,83	7748,08	535,41	1207,77	14,51 -
02-01-018-06	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	7093,43	97,75	5058,55	241,12	1937,13	8,65 - 15,58
		2	8031,25	97,75	5058,55	241,12	2874,95	8,65 -
		3	7518,27	97,75	5058,55	241,12	2361,97	8,65 -
		4	7766,96	97,75	5058,55	241,12	2610,66	8,65 -
		5	7937,91	97,75	5058,55	241,12	2781,61	8,65 -
		6	9268,29	147,74	5494,46	364,15	3626,09	8,65 -
02-01-018-07	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	7314,69	118,31	5907,44	284,24	1288,94	10,47 - 18,36
		2	7938,70	118,31	5907,44	284,24	1912,95	10,47 -
		3	7597,37	118,31	5907,44	284,24	1571,62	10,47 -
		4	7762,84	118,31	5907,44	284,24	1737,09	10,47 -
		5	7876,59	118,31	5907,44	284,24	1850,84	10,47 -
		6	9005,24	178,83	6413,67	429,27	2412,74	10,47 -
02-01-018-08	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	7489,23	156,89	6472,55	336,42	859,79	13,69 - 21,62
		2	7905,48	156,89	6472,55	336,42	1276,04	13,69 -
		3	7677,79	156,89	6472,55	336,42	1048,35	13,69 -
		4	7788,17	156,89	6472,55	336,42	1158,73	13,69 -
		5	7864,05	156,89	6472,55	336,42	1234,61	13,69 -
		6	8835,69	237,11	6989,15	508,08	1609,43	13,69 -
02-01-018-09	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	8060,52	183,96	7231,35	387,78	645,21	16,28 - 24,88
		2	8372,89	183,96	7231,35	387,78	957,58	16,28 -
		3	8202,03	183,96	7231,35	387,78	786,72	16,28 -
		4	8284,86	183,96	7231,35	387,78	869,55	16,28 -
		5	8341,80	183,96	7231,35	387,78	926,49	16,28 -
		6	9276,94	278,06	7791,11	585,63	1207,77	16,28 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-018-10	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	9623,06	228,91	8748,94	477,72	645,21	20,53
		2	9935,43	228,91	8748,94	477,72	957,58	30,64 20,53
		3	9764,57	228,91	8748,94	477,72	786,72	- 20,53
		4	9847,40	228,91	8748,94	477,72	869,55	- 20,53
		5	9904,34	228,91	8748,94	477,72	926,49	- 20,53
		6	10968,81	345,73	9415,31	721,47	1207,77	- 20,53
02-01-018-11	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	9094,90	106,11	5770,17	286,37	3218,62	- 9,39
		2	10653,12	106,11	5770,17	286,37	4776,84	18,66 9,39
		3	9800,78	106,11	5770,17	286,37	3924,50	- 9,39
		4	10213,99	106,11	5770,17	286,37	4337,71	- 9,39
		5	10498,03	106,11	5770,17	286,37	4621,75	- 9,39
		6	12525,56	160,38	6340,29	432,46	6024,89	- 9,39
02-01-018-12	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	8518,89	117,07	6256,08	312,00	2145,74	- 10,36
		2	9557,71	117,07	6256,08	312,00	3184,56	20,41 10,36
		3	8989,49	117,07	6256,08	312,00	2616,34	- 10,36
		4	9264,96	117,07	6256,08	312,00	2891,81	- 10,36
		5	9454,32	117,07	6256,08	312,00	3081,17	- 10,36
		6	11070,63	176,95	6877,09	471,16	4016,59	- 10,36
02-01-018-13	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	7497,35	151,99	5840,36	334,44	1505,00	- 13,45
		2	8225,97	151,99	5840,36	334,44	2233,62	21,69 13,45
		3	7827,42	151,99	5840,36	334,44	1835,07	- 13,45
		4	8020,63	151,99	5840,36	334,44	2028,28	- 13,45
		5	8153,45	151,99	5840,36	334,44	2161,10	- 13,45
		6	9435,17	229,73	6388,25	505,08	2817,19	- 13,45
02-01-018-14	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	8064,50	181,37	6747,67	396,22	1135,46	- 16,05
		2	8614,20	181,37	6747,67	396,22	1685,16	25,62 16,05
		3	8313,52	181,37	6747,67	396,22	1384,48	- 16,05
		4	8459,29	181,37	6747,67	396,22	1530,25	- 16,05
		5	8559,49	181,37	6747,67	396,22	1630,45	- 16,05
		6	9771,81	274,13	7372,23	598,40	2125,45	- 16,05

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-018-15	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	8823,02	206,68	7480,88	445,30	1135,46	18,29
		2	9372,72	206,68	7480,88	445,30	1685,16	28,77 18,29
		3	9072,04	206,68	7480,88	445,30	1384,48	- 18,29
		4	9217,81	206,68	7480,88	445,30	1530,25	- 18,29
		5	9318,01	206,68	7480,88	445,30	1630,45	- 18,29
		6	10606,36	312,39	8168,52	672,46	2125,45	- 18,29
02-01-018-16	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	10465,47	121,02	7125,83	318,26	3218,62	- 10,71
		2	12023,69	121,02	7125,83	318,26	4776,84	20,81 10,71
		3	11171,35	121,02	7125,83	318,26	3924,50	- 10,71
		4	11584,56	121,02	7125,83	318,26	4337,71	- 10,71
		5	11868,60	121,02	7125,83	318,26	4621,75	- 10,71
		6	13957,87	182,93	7750,05	480,63	6024,89	- 10,71
02-01-018-17	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	9776,91	136,05	7495,12	341,79	2145,74	- 12,04
		2	10815,73	136,05	7495,12	341,79	3184,56	22,31 12,04
		3	10247,51	136,05	7495,12	341,79	2616,34	- 12,04
		4	10522,98	136,05	7495,12	341,79	2891,81	- 12,04
		5	10712,34	136,05	7495,12	341,79	3081,17	- 12,04
		6	12360,67	205,64	8138,44	516,16	4016,59	- 12,04
02-01-018-18	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	9401,87	173,34	7723,53	379,23	1505,00	- 15,34
		2	10130,49	173,34	7723,53	379,23	2233,62	24,54 15,34
		3	9731,94	173,34	7723,53	379,23	1835,07	- 15,34
		4	9925,15	173,34	7723,53	379,23	2028,28	- 15,34
		5	10057,97	173,34	7723,53	379,23	2161,10	- 15,34
		6	11413,59	262,01	8334,39	572,74	2817,19	- 15,34
02-01-018-19	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	10408,00	211,85	9060,69	457,33	1135,46	- 19,00
		2	10957,70	211,85	9060,69	457,33	1685,16	29,54 19,00
		3	10657,02	211,85	9060,69	457,33	1384,48	- 19,00
		4	10802,79	211,85	9060,69	457,33	1530,25	- 19,00
		5	10902,99	211,85	9060,69	457,33	1630,45	- 19,00
		6	12201,26	319,96	9755,85	690,64	2125,45	- 19,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-018-20	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	11787,39	257,30	10394,63	533,61	1135,46	22,77 - 34,52
		2	12337,09	257,30	10394,63	533,61	1685,16	22,77 -
		3	12036,41	257,30	10394,63	533,61	1384,48	22,77 -
		4	12182,18	257,30	10394,63	533,61	1530,25	22,77 -
		5	12282,38	257,30	10394,63	533,61	1630,45	22,77 -
		6	13694,40	388,91	11180,04	805,82	2125,45	22,77 -
Таблица 02-01-019. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Измеритель: 1000 м3								
Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:								
02-01-019-01	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	7098,32	88,71	5072,48	225,47	1937,13	7,85 - 14,64
		2	8036,14	88,71	5072,48	225,47	2874,95	7,85 -
		3	7523,16	88,71	5072,48	225,47	2361,97	7,85 -
		4	7771,85	88,71	5072,48	225,47	2610,66	7,85 -
		5	7942,80	88,71	5072,48	225,47	2781,61	7,85 -
		6	9255,30	134,08	5495,13	340,54	3626,09	7,85 -
02-01-019-02	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	6860,49	103,06	5468,49	249,32	1288,94	9,12 - 16,15
		2	7484,50	103,06	5468,49	249,32	1912,95	9,12 -
		3	7143,17	103,06	5468,49	249,32	1571,62	9,12 -
		4	7308,64	103,06	5468,49	249,32	1737,09	9,12 -
		5	7422,39	103,06	5468,49	249,32	1850,84	9,12 -
		6	8479,83	155,77	5911,32	376,52	2412,74	9,12 -
02-01-019-03	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	6511,02	117,07	5534,16	263,74	859,79	10,36 - 16,99
		2	6927,27	117,07	5534,16	263,74	1276,04	10,36 -
		3	6699,58	117,07	5534,16	263,74	1048,35	10,36 -
		4	6809,96	117,07	5534,16	263,74	1158,73	10,36 -
		5	6885,84	117,07	5534,16	263,74	1234,61	10,36 -
		6	7745,95	176,95	5959,57	398,31	1609,43	10,36 -
02-01-019-04	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	7350,74	151,99	6553,54	325,24	645,21	13,45 - 20,88
		2	7663,11	151,99	6553,54	325,24	957,58	13,45 -
		3	7492,25	151,99	6553,54	325,24	786,72	13,45 -
		4	7575,08	151,99	6553,54	325,24	869,55	13,45 -
		5	7632,02	151,99	6553,54	325,24	926,49	13,45 -
		6	8467,99	229,73	7030,49	491,18	1207,77	13,45 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-019-05	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	8573,81	182,72	7745,88	386,85	645,21	16,17
		2	8886,18	182,72	7745,88	386,85	957,58	24,82 - 16,17
		3	8715,32	182,72	7745,88	386,85	786,72	16,17 -
		4	8798,15	182,72	7745,88	386,85	869,55	16,17 -
		5	8855,09	182,72	7745,88	386,85	926,49	16,17 -
		6	9788,20	276,18	8304,25	584,24	1207,77	16,17 -
02-01-019-06	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	7231,56	103,06	5191,37	250,41	1937,13	9,12
		2	8169,38	103,06	5191,37	250,41	2874,95	16,17 - 9,12 -
		3	7656,40	103,06	5191,37	250,41	2361,97	9,12 -
		4	7905,09	103,06	5191,37	250,41	2610,66	9,12 -
		5	8076,04	103,06	5191,37	250,41	2781,61	9,12 -
		6	9416,62	155,77	5634,76	378,18	3626,09	9,12 -
02-01-019-07	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	7361,91	120,80	5952,17	289,90	1288,94	10,69
		2	7985,92	120,80	5952,17	289,90	1912,95	18,74 - 10,69 -
		3	7644,59	120,80	5952,17	289,90	1571,62	10,69 -
		4	7810,06	120,80	5952,17	289,90	1737,09	10,69 -
		5	7923,81	120,80	5952,17	289,90	1850,84	10,69 -
		6	9053,43	182,59	6458,10	437,83	2412,74	10,69 -
02-01-019-08	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	6706,81	138,65	5708,37	297,60	859,79	12,27
		2	7123,06	138,65	5708,37	297,60	1276,04	19,12 - 12,27 -
		3	6895,37	138,65	5708,37	297,60	1048,35	12,27 -
		4	7005,75	138,65	5708,37	297,60	1158,73	12,27 -
		5	7081,63	138,65	5708,37	297,60	1234,61	12,27 -
		6	7981,75	209,57	6162,75	449,45	1609,43	12,27 -
02-01-019-09	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	7950,94	177,62	7128,11	380,68	645,21	15,93
		2	8263,31	177,62	7128,11	380,68	957,58	24,43 - 15,93 -
		3	8092,45	177,62	7128,11	380,68	786,72	15,93 -
		4	8175,28	177,62	7128,11	380,68	869,55	15,93 -
		5	8232,22	177,62	7128,11	380,68	926,49	15,93 -
		6	9158,23	268,26	7682,20	574,94	1207,77	15,93 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-019-10	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	9352,38	221,37	8485,80	460,17	645,21	19,59
		2	9664,75	221,37	8485,80	460,17	957,58	29,52 - 19,59
		3	9493,89	221,37	8485,80	460,17	786,72	19,59 - 19,59
		4	9576,72	221,37	8485,80	460,17	869,55	19,59 - 19,59
		5	9633,66	221,37	8485,80	460,17	926,49	19,59 - 19,59
		6	10679,41	334,60	9137,04	694,95	1207,77	19,59 - 19,59
02-01-019-11	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	9556,73	115,83	6222,28	309,75	3218,62	10,25
		2	11114,95	115,83	6222,28	309,75	4776,84	20,27 - 10,25 - 10,25
		3	10262,61	115,83	6222,28	309,75	3924,50	10,25 - 10,25
		4	10675,82	115,83	6222,28	309,75	4337,71	10,25 - 10,25
		5	10959,86	115,83	6222,28	309,75	4621,75	10,25 - 10,25
		6	13040,28	175,07	6840,32	467,79	6024,89	10,25 - 10,25
02-01-019-12	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	8841,85	136,05	6560,06	340,70	2145,74	12,04
		2	9880,67	136,05	6560,06	340,70	3184,56	22,24 - 12,04 - 12,04
		3	9312,45	136,05	6560,06	340,70	2616,34	12,04 - 12,04
		4	9587,92	136,05	6560,06	340,70	2891,81	12,04 - 12,04
		5	9777,28	136,05	6560,06	340,70	3081,17	12,04 - 12,04
		6	11423,90	205,64	7201,67	514,50	4016,59	12,04 - 12,04
02-01-019-13	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	7903,29	154,70	6243,59	350,60	1505,00	13,69
		2	8631,91	154,70	6243,59	350,60	2233,62	22,72 - 13,69 - 13,69
		3	8233,36	154,70	6243,59	350,60	1835,07	13,69 - 13,69
		4	8426,57	154,70	6243,59	350,60	2028,28	13,69 - 13,69
		5	8559,39	154,70	6243,59	350,60	2161,10	13,69 - 13,69
		6	9883,73	233,83	6832,71	529,49	2817,19	13,69 - 13,69
02-01-019-14	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	8734,82	201,37	7397,99	437,98	1135,46	17,82
		2	9284,52	201,37	7397,99	437,98	1685,16	28,30 - 17,82 - 17,82
		3	8983,84	201,37	7397,99	437,98	1384,48	17,82 - 17,82
		4	9129,61	201,37	7397,99	437,98	1530,25	17,82 - 17,82
		5	9229,81	201,37	7397,99	437,98	1630,45	17,82 - 17,82
		6	10509,43	304,37	8079,61	661,40	2125,45	17,82 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-019-15	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	9260,03	230,63	7893,94	483,67	1135,46	20,41
		2	9809,73	230,63	7893,94	483,67	1685,16	31,21 20,41
		3	9509,05	230,63	7893,94	483,67	1384,48	- 20,41
		4	9654,82	230,63	7893,94	483,67	1530,25	- 20,41
		5	9755,02	230,63	7893,94	483,67	1630,45	- 20,41
		6	11083,92	348,60	8609,87	730,43	2125,45	- 20,41
02-01-019-16	4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 1	1	10530,17	123,17	7188,38	322,04	3218,62	- 10,90
		2	12088,39	123,17	7188,38	322,04	4776,84	21,05 10,90
		3	11236,05	123,17	7188,38	322,04	3924,50	- 10,90
		4	11649,26	123,17	7188,38	322,04	4337,71	- 10,90
		5	11933,30	123,17	7188,38	322,04	4621,75	- 10,90
		6	14027,18	186,17	7816,12	486,33	6024,89	- 10,90
02-01-019-17	4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 2	1	9986,30	145,32	7695,24	355,49	2145,74	- 12,86
		2	11025,12	145,32	7695,24	355,49	3184,56	23,18 12,86
		3	10456,90	145,32	7695,24	355,49	2616,34	- 12,86
		4	10732,37	145,32	7695,24	355,49	2891,81	- 12,86
		5	10921,73	145,32	7695,24	355,49	3081,17	- 12,86
		6	12584,09	219,65	8347,85	536,84	4016,59	- 12,86
02-01-019-18	4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 3	1	9596,23	181,37	7909,86	391,01	1505,00	- 16,05
		2	10324,85	181,37	7909,86	391,01	2233,62	25,29 16,05
		3	9926,30	181,37	7909,86	391,01	1835,07	- 16,05
		4	10119,51	181,37	7909,86	391,01	2028,28	- 16,05
		5	10252,33	181,37	7909,86	391,01	2161,10	- 16,05
		6	11621,70	274,13	8530,38	590,50	2817,19	- 16,05
02-01-019-19	4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 4	1	10996,60	237,30	9623,84	494,49	1135,46	- 21,00
		2	11546,30	237,30	9623,84	494,49	1685,16	31,90 21,00
		3	11245,62	237,30	9623,84	494,49	1384,48	- 21,00
		4	11391,39	237,30	9623,84	494,49	1530,25	- 21,00
		5	11491,59	237,30	9623,84	494,49	1630,45	- 21,00
		6	12830,78	358,68	10346,65	746,76	2125,45	- 21,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-019-20	4 м3 , категория грунтов по трудности экскавации 5	1	12520,28	286,68	11098,14	580,74	1135,46	25,37 - 37,52
		2	13069,98	286,68	11098,14	580,74	1685,16	25,37 -
		3	12769,30	286,68	11098,14	580,74	1384,48	25,37 -
		4	12915,07	286,68	11098,14	580,74	1530,25	25,37 -
		5	13015,27	286,68	11098,14	580,74	1630,45	25,37 -
		6	14475,99	433,32	11917,22	877,00	2125,45	25,37 -
Таблица 02-01-020. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Измеритель: 1000 м3								
Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:								
02-01-020-01	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	6643,97	94,92	4939,74	226,82	1609,31	8,40 - 14,65
		2	7423,08	94,92	4939,74	226,82	2388,42	8,40 -
		3	6996,91	94,92	4939,74	226,82	1962,25	8,40 -
		4	7203,52	94,92	4939,74	226,82	2168,86	8,40 -
		5	7345,54	94,92	4939,74	226,82	2310,88	8,40 -
		6	8492,58	143,47	5336,67	342,55	3012,44	8,40 -
02-01-020-02	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	6610,84	112,55	5423,93	255,50	1074,36	9,96 - 16,47
		2	7130,97	112,55	5423,93	255,50	1594,49	9,96 -
		3	6846,46	112,55	5423,93	255,50	1309,98	9,96 -
		4	6984,39	112,55	5423,93	255,50	1447,91	9,96 -
		5	7079,20	112,55	5423,93	255,50	1542,72	9,96 -
		6	8027,25	170,12	5846,04	385,88	2011,09	9,96 -
02-01-020-03	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	6034,93	131,42	5258,30	265,98	645,21	11,63 - 17,04
		2	6347,30	131,42	5258,30	265,98	957,58	11,63 -
		3	6176,44	131,42	5258,30	265,98	786,72	11,63 -
		4	6259,27	131,42	5258,30	265,98	869,55	11,63 -
		5	6316,21	131,42	5258,30	265,98	926,49	11,63 -
		6	7036,47	198,64	5630,06	401,69	1207,77	11,63 -
02-01-020-04	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	7390,86	171,99	6727,14	341,07	491,73	15,22 - 21,85
		2	7628,93	171,99	6727,14	341,07	729,80	15,22 -
		3	7498,71	171,99	6727,14	341,07	599,58	15,22 -
		4	7561,84	171,99	6727,14	341,07	662,71	15,22 -
		5	7605,23	171,99	6727,14	341,07	706,10	15,22 -
		6	8377,47	259,96	7197,04	515,07	920,47	15,22 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-020-05	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	8509,33	197,30	7820,30	400,60	491,73	17,46
		2	8747,40	197,30	7820,30	400,60	729,80	25,65 17,46
		3	8617,18	197,30	7820,30	400,60	599,58	- 17,46
		4	8680,31	197,30	7820,30	400,60	662,71	- 17,46
		5	8723,70	197,30	7820,30	400,60	706,10	- 17,46
		6	9581,21	298,22	8362,52	605,00	920,47	- 17,46
02-01-020-06	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	6812,94	112,77	5090,86	255,89	1609,31	- 9,98
		2	7592,05	112,77	5090,86	255,89	2388,42	16,48 9,98
		3	7165,88	112,77	5090,86	255,89	1962,25	- 9,98
		4	7372,49	112,77	5090,86	255,89	2168,86	- 9,98
		5	7514,51	112,77	5090,86	255,89	2310,88	- 9,98
		6	8693,09	170,46	5510,19	386,46	3012,44	- 9,98
02-01-020-07	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	6308,04	113,90	5119,78	257,71	1074,36	- 10,08
		2	6828,17	113,90	5119,78	257,71	1594,49	16,59 10,08
		3	6543,66	113,90	5119,78	257,71	1309,98	- 10,08
		4	6681,59	113,90	5119,78	257,71	1447,91	- 10,08
		5	6776,40	113,90	5119,78	257,71	1542,72	- 10,08
		6	7724,21	172,17	5540,95	389,18	2011,09	- 10,08
02-01-020-08	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	6623,75	157,30	5821,24	317,55	645,21	- 13,92
		2	6936,12	157,30	5821,24	317,55	957,58	20,38 13,92
		3	6765,26	157,30	5821,24	317,55	786,72	- 13,92
		4	6848,09	157,30	5821,24	317,55	869,55	- 13,92
		5	6905,03	157,30	5821,24	317,55	926,49	- 13,92
		6	7709,53	237,75	6264,01	479,60	1207,77	- 13,92
02-01-020-09	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	8192,16	209,95	7490,48	417,82	491,73	- 18,58
		2	8430,23	209,95	7490,48	417,82	729,80	26,74 18,58
		3	8300,01	209,95	7490,48	417,82	599,58	- 18,58
		4	8363,14	209,95	7490,48	417,82	662,71	- 18,58
		5	8406,53	209,95	7490,48	417,82	706,10	- 18,58
		6	9284,12	317,35	8046,30	631,00	920,47	- 18,58
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-020-10	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	9184,02	249,39	8442,90	472,75	491,73	22,07
		2	9422,09	249,39	8442,90	472,75	729,80	30,15 22,07
		3	9291,87	249,39	8442,90	472,75	599,58	- 22,07
		4	9355,00	249,39	8442,90	472,75	662,71	- 22,07
		5	9398,39	249,39	8442,90	472,75	706,10	- 22,07
		6	10348,24	376,96	9050,81	713,95	920,47	- 22,07
02-01-020-11	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	7924,45	116,16	5230,42	278,35	2577,87	- 10,28
		2	9172,48	116,16	5230,42	278,35	3825,90	18,12 10,28
		3	8489,82	116,16	5230,42	278,35	3143,24	- 10,28
		4	8820,77	116,16	5230,42	278,35	3474,19	- 10,28
		5	9048,26	116,16	5230,42	278,35	3701,68	- 10,28
		6	10737,00	175,58	5735,93	420,37	4825,49	- 10,28
02-01-020-12	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	7430,84	139,22	5578,00	281,96	1713,62	- 12,32
		2	8260,45	139,22	5578,00	281,96	2543,23	18,27 12,32
		3	7806,66	139,22	5578,00	281,96	2089,44	- 12,32
		4	8026,65	139,22	5578,00	281,96	2309,43	- 12,32
		5	8177,88	139,22	5578,00	281,96	2460,66	- 12,32
		6	9545,90	210,43	6127,77	425,84	3207,70	- 12,32
02-01-020-13	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	6628,75	163,96	5390,43	332,93	1074,36	- 14,51
		2	7148,88	163,96	5390,43	332,93	1594,49	21,47 14,51
		3	6864,37	163,96	5390,43	332,93	1309,98	- 14,51
		4	7002,30	163,96	5390,43	332,93	1447,91	- 14,51
		5	7097,11	163,96	5390,43	332,93	1542,72	- 14,51
		6	8135,74	247,83	5876,82	502,81	2011,09	- 14,51
02-01-020-14	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	7675,31	216,06	6645,66	429,14	813,59	- 19,12
		2	8069,20	216,06	6645,66	429,14	1207,48	27,65 19,12
		3	7853,75	216,06	6645,66	429,14	992,03	- 19,12
		4	7958,20	216,06	6645,66	429,14	1096,48	- 19,12
		5	8030,00	216,06	6645,66	429,14	1168,28	- 19,12
		6	9083,84	326,57	7234,31	648,10	1522,96	- 19,12

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-020-15	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	7888,78	226,68	6848,51	447,76	813,59	20,06
		2	8282,67	226,68	6848,51	447,76	1207,48	28,84 20,06
		3	8067,22	226,68	6848,51	447,76	992,03	- 20,06
		4	8171,67	226,68	6848,51	447,76	1096,48	- 20,06
		5	8243,47	226,68	6848,51	447,76	1168,28	- 20,06
		6	9316,82	342,62	7451,24	676,20	1522,96	- 20,06
								-
02-01-020-16	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	9689,05	141,36	6969,82	329,59	2577,87	12,51
		2	10937,08	141,36	6969,82	329,59	3825,90	21,38 12,51
		3	10254,42	141,36	6969,82	329,59	3143,24	- 12,51
		4	10585,37	141,36	6969,82	329,59	3474,19	- 12,51
		5	10812,86	141,36	6969,82	329,59	3701,68	- 12,51
		6	12582,82	213,67	7543,66	497,78	4825,49	- 12,51
								-
02-01-020-17	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	9120,50	153,34	7253,54	347,89	1713,62	13,57
		2	9950,11	153,34	7253,54	347,89	2543,23	22,54 13,57
		3	9496,32	153,34	7253,54	347,89	2089,44	- 13,57
		4	9716,31	153,34	7253,54	347,89	2309,43	- 13,57
		5	9867,54	153,34	7253,54	347,89	2460,66	- 13,57
		6	11281,23	231,78	7841,75	525,39	3207,70	- 13,57
								-
02-01-020-18	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	8915,92	198,65	7642,91	397,67	1074,36	17,58
		2	9436,05	198,65	7642,91	397,67	1594,49	25,68 17,58
		3	9151,54	198,65	7642,91	397,67	1309,98	- 17,58
		4	9289,47	198,65	7642,91	397,67	1447,91	- 17,58
		5	9384,28	198,65	7642,91	397,67	1542,72	- 17,58
		6	10519,50	300,27	8208,14	600,57	2011,09	- 17,58
								-
02-01-020-19	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	9630,94	236,06	8581,29	459,60	813,59	20,89
		2	10024,83	236,06	8581,29	459,60	1207,48	29,65 20,89
		3	9809,38	236,06	8581,29	459,60	992,03	- 20,89
		4	9913,83	236,06	8581,29	459,60	1096,48	- 20,89
		5	9985,63	236,06	8581,29	459,60	1168,28	- 20,89
		6	11072,77	356,80	9193,01	694,11	1522,96	- 20,89
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-020-20	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	11619,16	303,97	10501,60	566,39	813,59	26,90
		2	12013,05	303,97	10501,60	566,39	1207,48	36,52 26,90
		3	11797,60	303,97	10501,60	566,39	992,03	- 26,90
		4	11902,05	303,97	10501,60	566,39	1096,48	- 26,90
		5	11973,85	303,97	10501,60	566,39	1168,28	- 26,90
		6	13217,60	459,45	11235,19	855,33	1522,96	- 26,90
								-
Таблица 02-01-021. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Измеритель: 1000 м3								
Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:								
02-01-021-01	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	7291,50	83,18	4630,45	273,17	2577,87	7,46
		2	8539,53	83,18	4630,45	273,17	3825,90	17,79 7,46
		3	7856,87	83,18	4630,45	273,17	3143,24	- 7,46
		4	8187,82	83,18	4630,45	273,17	3474,19	- 7,46
		5	8415,31	83,18	4630,45	273,17	3701,68	- 7,46
		6	10056,77	125,63	5105,65	412,52	4825,49	- 7,46
								-
02-01-021-02	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	6744,96	95,67	4935,67	302,00	1713,62	8,58
		2	7574,57	95,67	4935,67	302,00	2543,23	19,62 8,58
		3	7120,78	95,67	4935,67	302,00	2089,44	- 8,58
		4	7340,77	95,67	4935,67	302,00	2309,43	- 8,58
		5	7492,00	95,67	4935,67	302,00	2460,66	- 8,58
		6	8784,56	144,49	5432,37	456,09	3207,70	- 8,58
								-
02-01-021-03	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	5867,77	111,39	4682,02	311,34	1074,36	9,99
		2	6387,90	111,39	4682,02	311,34	1594,49	20,13 9,99
		3	6103,39	111,39	4682,02	311,34	1309,98	- 9,99
		4	6241,32	111,39	4682,02	311,34	1447,91	- 9,99
		5	6336,13	111,39	4682,02	311,34	1542,72	- 9,99
		6	7308,59	168,23	5129,27	470,18	2011,09	- 9,99
								-
02-01-021-04	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	6777,67	148,63	5815,45	403,66	813,59	13,33
		2	7171,56	148,63	5815,45	403,66	1207,48	26,07 13,33
		3	6956,11	148,63	5815,45	403,66	992,03	- 13,33
		4	7060,56	148,63	5815,45	403,66	1096,48	- 13,33
		5	7132,36	148,63	5815,45	403,66	1168,28	- 13,33
		6	8105,55	224,48	6358,11	609,63	1522,96	- 13,33
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-021-05	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	8148,49	200,01	7134,89	512,97	813,59	17,70
		2	8542,38	200,01	7134,89	512,97	1207,48	33,05 17,70
		3	8326,93	200,01	7134,89	512,97	992,03	- 17,70
		4	8431,38	200,01	7134,89	512,97	1096,48	- 17,70
		5	8503,18	200,01	7134,89	512,97	1168,28	- 17,70
		6	9609,85	302,32	7784,57	774,66	1522,96	- 17,70
02-01-021-06	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	8525,20	97,45	5849,88	304,63	2577,87	- 8,74
		2	9773,23	97,45	5849,88	304,63	3825,90	19,76 8,74
		3	9090,57	97,45	5849,88	304,63	3143,24	- 8,74
		4	9421,52	97,45	5849,88	304,63	3474,19	- 8,74
		5	9649,01	97,45	5849,88	304,63	3701,68	- 8,74
		6	11320,80	147,18	6348,13	460,04	4825,49	- 8,74
02-01-021-07	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	8463,77	113,84	6636,31	348,64	1713,62	- 10,21
		2	9293,38	113,84	6636,31	348,64	2543,23	22,59 10,21
		3	8839,59	113,84	6636,31	348,64	2089,44	- 10,21
		4	9059,58	113,84	6636,31	348,64	2309,43	- 10,21
		5	9210,81	113,84	6636,31	348,64	2460,66	- 10,21
		6	10573,09	171,94	7193,45	526,52	3207,70	- 10,21
02-01-021-08	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	8531,02	152,64	7304,02	412,13	1074,36	- 13,69
		2	9051,15	152,64	7304,02	412,13	1594,49	26,57 13,69
		3	8766,64	152,64	7304,02	412,13	1309,98	- 13,69
		4	8904,57	152,64	7304,02	412,13	1447,91	- 13,69
		5	8999,38	152,64	7304,02	412,13	1542,72	- 13,69
		6	10094,32	230,54	7852,69	622,39	2011,09	- 13,69
02-01-021-09	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	9054,93	177,62	8063,72	463,19	813,59	- 15,93
		2	9448,82	177,62	8063,72	463,19	1207,48	29,80 15,93
		3	9233,37	177,62	8063,72	463,19	992,03	- 15,93
		4	9337,82	177,62	8063,72	463,19	1096,48	- 15,93
		5	9409,62	177,62	8063,72	463,19	1168,28	- 15,93
		6	10439,82	268,26	8648,60	699,52	1522,96	- 15,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-021-10	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	12991,92	272,39	11905,94	696,80	813,59	24,43
		2	13385,81	272,39	11905,94	696,80	1207,48	44,78 24,43
		3	13170,36	272,39	11905,94	696,80	992,03	- 24,43
		4	13274,81	272,39	11905,94	696,80	1096,48	- 24,43
		5	13346,61	272,39	11905,94	696,80	1168,28	- 24,43
		6	14675,09	411,40	12740,73	1052,26	1522,96	- 24,43
								-
Таблица 02-01-022. Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Измеритель: 1000 м3								
Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:								
02-01-022-01	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	7477,02	90,76	4808,39	289,48	2577,87	8,14
		2	8725,05	90,76	4808,39	289,48	3825,90	18,83 8,14
		3	8042,39	90,76	4808,39	289,48	3143,24	- 8,14
		4	8373,34	90,76	4808,39	289,48	3474,19	- 8,14
		5	8600,83	90,76	4808,39	289,48	3701,68	- 8,14
		6	10259,16	137,08	5296,59	437,16	4825,49	- 8,14
								-
02-01-022-02	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	7316,28	108,60	5494,06	337,91	1713,62	9,74
		2	8145,89	108,60	5494,06	337,91	2543,23	21,91 9,74
		3	7692,10	108,60	5494,06	337,91	2089,44	- 9,74
		4	7912,09	108,60	5494,06	337,91	2309,43	- 9,74
		5	8063,32	108,60	5494,06	337,91	2460,66	- 9,74
		6	9415,36	164,02	6043,64	510,33	3207,70	- 9,74
								-
02-01-022-03	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	6229,68	126,22	5029,10	344,60	1074,36	11,32
		2	6749,81	126,22	5029,10	344,60	1594,49	22,21 11,32
		3	6465,30	126,22	5029,10	344,60	1309,98	- 11,32
		4	6603,23	126,22	5029,10	344,60	1447,91	- 11,32
		5	6698,04	126,22	5029,10	344,60	1542,72	- 11,32
		6	7701,39	190,63	5499,67	520,44	2011,09	- 11,32
								-
02-01-022-04	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	7235,20	168,37	6253,24	445,75	813,59	15,10
		2	7629,09	168,37	6253,24	445,75	1207,48	28,71 15,10
		3	7413,64	168,37	6253,24	445,75	992,03	- 15,10
		4	7518,09	168,37	6253,24	445,75	1096,48	- 15,10
		5	7589,89	168,37	6253,24	445,75	1168,28	- 15,10
		6	8602,45	254,28	6825,21	673,16	1522,96	- 15,10
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-022-05	5,2 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	8023,19	190,78	7018,82	502,35	813,59	17,11
		2	8417,08	190,78	7018,82	502,35	1207,48	32,38 17,11
		3	8201,63	190,78	7018,82	502,35	992,03	- 17,11
		4	8306,08	190,78	7018,82	502,35	1096,48	- 17,11
		5	8377,88	190,78	7018,82	502,35	1168,28	- 17,11
		6	9470,98	288,13	7659,89	758,63	1522,96	- 17,11
								-
02-01-022-06	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	8223,52	89,09	5556,56	287,16	2577,87	7,99
		2	9471,55	89,09	5556,56	287,16	3825,90	18,71 7,99
		3	8788,89	89,09	5556,56	287,16	3143,24	- 7,99
		4	9119,84	89,09	5556,56	287,16	3474,19	- 7,99
		5	9347,33	89,09	5556,56	287,16	3701,68	- 7,99
		6	10998,33	134,55	6038,29	433,66	4825,49	- 7,99
								-
02-01-022-07	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	8185,90	105,48	6366,80	333,91	1713,62	9,46
		2	9015,51	105,48	6366,80	333,91	2543,23	21,70 9,46
		3	8561,72	105,48	6366,80	333,91	2089,44	- 9,46
		4	8781,71	105,48	6366,80	333,91	2309,43	- 9,46
		5	8932,94	105,48	6366,80	333,91	2460,66	- 9,46
		6	10275,19	159,31	6908,18	504,29	3207,70	- 9,46
								-
02-01-022-08	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	8346,15	148,63	7123,16	401,42	1074,36	13,33
		2	8866,28	148,63	7123,16	401,42	1594,49	25,95 13,33
		3	8581,77	148,63	7123,16	401,42	1309,98	- 13,33
		4	8719,70	148,63	7123,16	401,42	1447,91	- 13,33
		5	8814,51	148,63	7123,16	401,42	1542,72	- 13,33
		6	9897,27	224,48	7661,70	606,24	2011,09	- 13,33
								-
02-01-022-09	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	8590,76	161,96	7615,21	435,36	813,59	14,75
		2	8984,65	161,96	7615,21	435,36	1207,48	28,11 14,75
		3	8769,20	161,96	7615,21	435,36	992,03	- 14,75
		4	8873,65	161,96	7615,21	435,36	1096,48	- 14,75
		5	8945,45	161,96	7615,21	435,36	1168,28	- 14,75
		6	9944,45	244,70	8176,79	657,49	1522,96	- 14,75
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-022-10	4 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	11619,53	241,37	10564,57	618,40	813,59	21,36 39,81
		2	12013,42	241,37	10564,57	618,40	1207,48	21,36 -
		3	11797,97	241,37	10564,57	618,40	992,03	21,36 -
		4	11902,42	241,37	10564,57	618,40	1096,48	21,36 -
		5	11974,22	241,37	10564,57	618,40	1168,28	21,36 -
		6	13198,84	364,83	11311,05	933,92	1522,96	21,36 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 4. ЭКСКАВАТОРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ								
Таблица 02-01-027. Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата Измеритель: 1000 м3								
Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша:								
02-01-027-01	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	6535,68	387,05	5545,87	286,31	602,76	33,28
		2	6663,58	387,05	5545,87	286,31	730,66	14,75 33,28
		3	6593,62	387,05	5545,87	286,31	660,70	- 33,28
		4	6627,54	387,05	5545,87	286,31	694,62	- 33,28
		5	6650,86	387,05	5545,87	286,31	717,94	- 33,28
		6	7109,27	584,40	5691,76	432,24	833,11	- 33,28
								-
02-01-027-02	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	7575,27	392,51	6580,00	339,87	602,76	33,75
		2	7703,17	392,51	6580,00	339,87	730,66	17,49 33,75
		3	7633,21	392,51	6580,00	339,87	660,70	- 33,75
		4	7667,13	392,51	6580,00	339,87	694,62	- 33,75
		5	7690,45	392,51	6580,00	339,87	717,94	- 33,75
		6	8178,92	592,65	6753,16	513,04	833,11	- 33,75
								-
02-01-027-03	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	9870,24	402,05	8865,43	440,09	602,76	34,57
		2	9998,14	402,05	8865,43	440,09	730,66	21,37 34,57
		3	9928,18	402,05	8865,43	440,09	660,70	- 34,57
		4	9962,10	402,05	8865,43	440,09	694,62	- 34,57
		5	9985,42	402,05	8865,43	440,09	717,94	- 34,57
		6	10529,81	607,05	9089,65	664,31	833,11	- 34,57
								-
02-01-027-04	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	12157,26	411,70	11142,80	545,28	602,76	35,40
		2	12285,16	411,70	11142,80	545,28	730,66	25,92 35,40
		3	12215,20	411,70	11142,80	545,28	660,70	- 35,40
		4	12249,12	411,70	11142,80	545,28	694,62	- 35,40
		5	12272,44	411,70	11142,80	545,28	717,94	- 35,40
		6	12875,33	621,62	11420,60	823,10	833,11	- 35,40
								-
02-01-027-05	12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	13240,40	417,17	12220,47	603,27	602,76	35,87
		2	13368,30	417,17	12220,47	603,27	730,66	29,05 35,87
		3	13298,34	417,17	12220,47	603,27	660,70	- 35,87
		4	13332,26	417,17	12220,47	603,27	694,62	- 35,87
		5	13355,58	417,17	12220,47	603,27	717,94	- 35,87
		6	13990,80	629,88	12527,81	910,62	833,11	- 35,87
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-027-06	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	8306,74	787,35	6289,93	338,39	1229,46	67,70 16,45
		2	8570,59	787,35	6289,93	338,39	1493,31	67,70 -
		3	8426,27	787,35	6289,93	338,39	1348,99	67,70 -
		4	8496,25	787,35	6289,93	338,39	1418,97	67,70 -
		5	8544,35	787,35	6289,93	338,39	1467,07	67,70 -
		6	9355,83	1188,81	6462,37	510,80	1704,65	67,70 -
02-01-027-07	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	9531,42	794,56	7507,40	410,62	1229,46	68,32 20,38
		2	9795,27	794,56	7507,40	410,62	1493,31	68,32 -
		3	9650,95	794,56	7507,40	410,62	1348,99	68,32 -
		4	9720,93	794,56	7507,40	410,62	1418,97	68,32 -
		5	9769,03	794,56	7507,40	410,62	1467,07	68,32 -
		6	10620,96	1199,70	7716,61	619,86	1704,65	68,32 -
02-01-027-08	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	11673,96	806,89	9637,61	517,99	1229,46	69,38 25,10
		2	11937,81	806,89	9637,61	517,99	1493,31	69,38 -
		3	11793,49	806,89	9637,61	517,99	1348,99	69,38 -
		4	11863,47	806,89	9637,61	517,99	1418,97	69,38 -
		5	11911,57	806,89	9637,61	517,99	1467,07	69,38 -
		6	12824,46	1218,31	9901,50	781,94	1704,65	69,38 -
02-01-027-09	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	13490,92	819,33	11442,13	631,65	1229,46	70,45 31,79
		2	13754,77	819,33	11442,13	631,65	1493,31	70,45 -
		3	13610,45	819,33	11442,13	631,65	1348,99	70,45 -
		4	13680,43	819,33	11442,13	631,65	1418,97	70,45 -
		5	13728,53	819,33	11442,13	631,65	1467,07	70,45 -
		6	14705,75	1237,10	11764,00	953,49	1704,65	70,45 -
02-01-027-10	8 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	14762,51	828,87	12704,18	694,29	1229,46	71,27 34,50
		2	15026,36	828,87	12704,18	694,29	1493,31	71,27 -
		3	14882,04	828,87	12704,18	694,29	1348,99	71,27 -
		4	14952,02	828,87	12704,18	694,29	1418,97	71,27 -
		5	15000,12	828,87	12704,18	694,29	1467,07	71,27 -
		6	16014,09	1251,50	13057,94	1048,05	1704,65	71,27 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-027-11	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	9636,21	797,35	7609,40	431,52	1229,46	68,56
		2	9900,06	797,35	7609,40	431,52	1493,31	21,67 68,56
		3	9755,74	797,35	7609,40	431,52	1348,99	- 68,56
		4	9825,72	797,35	7609,40	431,52	1418,97	- 68,56
		5	9873,82	797,35	7609,40	431,52	1467,07	- 68,56
		6	10737,83	1203,91	7829,27	651,40	1704,65	- 68,56
								-
02-01-027-12	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	11625,92	808,29	9588,17	529,94	1229,46	69,50
		2	11889,77	808,29	9588,17	529,94	1493,31	25,73 69,50
		3	11745,45	808,29	9588,17	529,94	1348,99	- 69,50
		4	11815,43	808,29	9588,17	529,94	1418,97	- 69,50
		5	11863,53	808,29	9588,17	529,94	1467,07	- 69,50
		6	12783,26	1220,42	9858,19	799,95	1704,65	- 69,50
								-
02-01-027-13	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	14371,54	827,47	12314,61	688,32	1229,46	71,15
		2	14635,39	827,47	12314,61	688,32	1493,31	33,97 71,15
		3	14491,07	827,47	12314,61	688,32	1348,99	- 71,15
		4	14561,05	827,47	12314,61	688,32	1418,97	- 71,15
		5	14609,15	827,47	12314,61	688,32	1467,07	- 71,15
		6	15619,36	1249,39	12665,32	1039,05	1704,65	- 71,15
								-
02-01-027-14	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	17224,62	845,38	15149,78	851,08	1229,46	72,69
		2	17488,47	845,38	15149,78	851,08	1493,31	42,32 72,69
		3	17344,15	845,38	15149,78	851,08	1348,99	- 72,69
		4	17414,13	845,38	15149,78	851,08	1418,97	- 72,69
		5	17462,23	845,38	15149,78	851,08	1467,07	- 72,69
		6	18564,54	1276,44	15583,45	1284,77	1704,65	- 72,69
								-
02-01-027-15	6,3 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	18813,50	854,92	16729,12	938,11	1229,46	73,51
		2	19077,35	854,92	16729,12	938,11	1493,31	46,52 73,51
		3	18933,03	854,92	16729,12	938,11	1348,99	- 73,51
		4	19003,01	854,92	16729,12	938,11	1418,97	- 73,51
		5	19051,11	854,92	16729,12	938,11	1467,07	- 73,51
		6	20202,62	1290,84	17207,13	1416,12	1704,65	- 73,51
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-027-16	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	11715,36	1064,96	8986,31	529,88	1664,09	91,57 25,94
		2	12070,96	1064,96	8986,31	529,88	2019,69	91,57 -
		3	11876,46	1064,96	8986,31	529,88	1825,19	91,57 -
		4	11970,75	1064,96	8986,31	529,88	1919,48	91,57 -
		5	12035,59	1064,96	8986,31	529,88	1984,32	91,57 -
		6	13168,76	1607,97	9256,27	799,87	2304,52	91,57 -
02-01-027-17	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	13073,97	1074,50	10335,38	617,97	1664,09	92,39 30,79
		2	13429,57	1074,50	10335,38	617,97	2019,69	92,39 -
		3	13235,07	1074,50	10335,38	617,97	1825,19	92,39 -
		4	13329,36	1074,50	10335,38	617,97	1919,48	92,39 -
		5	13394,20	1074,50	10335,38	617,97	1984,32	92,39 -
		6	14577,16	1622,37	10650,27	932,88	2304,52	92,39 -
02-01-027-18	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	16019,46	1092,41	13262,96	783,13	1664,09	93,93 38,48
		2	16375,06	1092,41	13262,96	783,13	2019,69	93,93 -
		3	16180,56	1092,41	13262,96	783,13	1825,19	93,93 -
		4	16274,85	1092,41	13262,96	783,13	1919,48	93,93 -
		5	16339,69	1092,41	13262,96	783,13	1984,32	93,93 -
		6	17615,91	1649,41	13661,98	1182,14	2304,52	93,93 -
02-01-027-19	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	18823,97	1112,99	16046,89	953,37	1664,09	95,70 47,16
		2	19179,57	1112,99	16046,89	953,37	2019,69	95,70 -
		3	18985,07	1112,99	16046,89	953,37	1825,19	95,70 -
		4	19079,36	1112,99	16046,89	953,37	1919,48	95,70 -
		5	19144,20	1112,99	16046,89	953,37	1984,32	95,70 -
		6	20517,64	1680,49	16532,63	1439,11	2304,52	95,70 -
02-01-027-20	4,6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 5	1	20869,98	1125,32	18080,57	1070,97	1664,09	96,76 52,85
		2	21225,58	1125,32	18080,57	1070,97	2019,69	96,76 -
		3	21031,08	1125,32	18080,57	1070,97	1825,19	96,76 -
		4	21125,37	1125,32	18080,57	1070,97	1919,48	96,76 -
		5	21190,21	1125,32	18080,57	1070,97	1984,32	96,76 -
		6	22629,86	1699,11	18626,23	1616,63	2304,52	96,76 -

Таблица 02-01-028. Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата

Измеритель: 1000 м3

Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша 4 м3, категория грунтов по трудности экскавации:

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-028-01	1	1	15488,83	1085,54	12739,20	713,44	1664,09	93,34
		2	15844,43	1085,54	12739,20	713,44	2019,69	36,07 93,34
		3	15649,93	1085,54	12739,20	713,44	1825,19	- 93,34
		4	15744,22	1085,54	12739,20	713,44	1919,48	- 93,34
		5	15809,06	1085,54	12739,20	713,44	1984,32	- 93,34
		6	17046,32	1639,05	13102,75	1076,98	2304,52	- 93,34
02-01-028-02	2	1	17715,83	1097,87	14953,87	835,77	1664,09	- 94,40
		2	18071,43	1097,87	14953,87	835,77	2019,69	42,18 94,40
		3	17876,93	1097,87	14953,87	835,77	1825,19	- 94,40
		4	17971,22	1097,87	14953,87	835,77	1919,48	- 94,40
		5	18036,06	1097,87	14953,87	835,77	1984,32	- 94,40
		6	19341,90	1657,66	15379,72	1261,62	2304,52	- 94,40
02-01-028-03	3	1	22262,50	1125,32	19473,09	1072,57	1664,09	- 96,76
		2	22618,10	1125,32	19473,09	1072,57	2019,69	53,07 96,76
		3	22423,60	1125,32	19473,09	1072,57	1825,19	- 96,76
		4	22517,89	1125,32	19473,09	1072,57	1919,48	- 96,76
		5	22582,73	1125,32	19473,09	1072,57	1984,32	- 96,76
		6	24023,25	1699,11	20019,62	1619,06	2304,52	- 96,76
02-01-028-04	4	1	26404,37	1151,37	23588,91	1316,44	1664,09	- 99,00
		2	26759,97	1151,37	23588,91	1316,44	2019,69	66,31 99,00
		3	26565,47	1151,37	23588,91	1316,44	1825,19	- 99,00
		4	26659,76	1151,37	23588,91	1316,44	1919,48	- 99,00
		5	26724,60	1151,37	23588,91	1316,44	1984,32	- 99,00
		6	28302,63	1738,44	24259,67	1987,23	2304,52	- 99,00
Таблица 02-01-029. Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн» Измеритель: 1000 м3								-
Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн», вместимость ковша:								
02-01-029-01	15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	8513,47	98,67	8294,85	397,76	119,95	8,61
		2	8537,55	98,67	8294,85	397,76	144,03	19,36 8,61
		3	8524,39	98,67	8294,85	397,76	130,87	- 8,61
		4	8530,78	98,67	8294,85	397,76	137,26	- 8,61
		5	8535,17	98,67	8294,85	397,76	141,65	- 8,61
		6	8809,99	149,13	8497,52	600,40	163,34	- 8,61
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-029-02	15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	9776,29	103,94	9552,40	458,86	119,95	9,07 - 22,34
		2	9800,37	103,94	9552,40	458,86	144,03	9,07 -
		3	9787,21	103,94	9552,40	458,86	130,87	9,07 -
		4	9793,60	103,94	9552,40	458,86	137,26	9,07 -
		5	9797,99	103,94	9552,40	458,86	141,65	9,07 -
		6	10106,61	157,09	9786,18	692,64	163,34	9,07 -
02-01-029-03	15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	12445,38	113,57	12211,86	585,95	119,95	10,05 - 28,54
		2	12469,46	113,57	12211,86	585,95	144,03	10,05 -
		3	12456,30	113,57	12211,86	585,95	130,87	10,05 -
		4	12462,69	113,57	12211,86	585,95	137,26	10,05 -
		5	12467,08	113,57	12211,86	585,95	141,65	10,05 -
		6	12845,41	171,65	12510,42	884,52	163,34	10,05 -
02-01-029-04	15 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	15142,10	125,66	14896,49	722,74	119,95	11,12 - 35,82
		2	15166,18	125,66	14896,49	722,74	144,03	11,12 -
		3	15153,02	125,66	14896,49	722,74	130,87	11,12 -
		4	15159,41	125,66	14896,49	722,74	137,26	11,12 -
		5	15163,80	125,66	14896,49	722,74	141,65	11,12 -
		6	15617,99	189,93	15264,72	1090,98	163,34	11,12 -
02-01-029-05	13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	8004,73	155,51	7640,34	380,44	208,88	13,57 - 18,24
		2	8048,40	155,51	7640,34	380,44	252,55	13,57 -
		3	8024,51	155,51	7640,34	380,44	228,66	13,57 -
		4	8036,10	155,51	7640,34	380,44	240,25	13,57 -
		5	8044,06	155,51	7640,34	380,44	248,21	13,57 -
		6	8356,76	235,03	7834,19	574,26	287,54	13,57 -
02-01-029-06	13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	10096,98	163,29	9813,74	472,25	119,95	14,04 - 23,21
		2	10121,06	163,29	9813,74	472,25	144,03	14,04 -
		3	10107,90	163,29	9813,74	472,25	130,87	14,04 -
		4	10114,29	163,29	9813,74	472,25	137,26	14,04 -
		5	10118,68	163,29	9813,74	472,25	141,65	14,04 -
		6	10464,20	246,54	10054,32	712,83	163,34	14,04 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-029-07	13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	12645,00	170,63	12354,42	590,66	119,95	15,10
		2	12669,08	170,63	12354,42	590,66	144,03	28,73 - 15,10
		3	12655,92	170,63	12354,42	590,66	130,87	- 15,10
		4	12662,31	170,63	12354,42	590,66	137,26	- 15,10
		5	12666,70	170,63	12354,42	590,66	141,65	- 15,10
		6	13076,60	257,91	12655,35	891,59	163,34	- 15,10 -
02-01-029-08	13 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	15716,33	183,96	15412,42	748,40	119,95	16,28
		2	15740,41	183,96	15412,42	748,40	144,03	37,33 - 16,28
		3	15727,25	183,96	15412,42	748,40	130,87	- 16,28
		4	15733,64	183,96	15412,42	748,40	137,26	- 16,28
		5	15738,03	183,96	15412,42	748,40	141,65	- 16,28
		6	16235,15	278,06	15793,75	1129,73	163,34	- 16,28 -
02-01-029-09	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	10491,02	131,90	10239,17	503,94	119,95	11,51
		2	10515,10	131,90	10239,17	503,94	144,03	23,84 - 11,51
		3	10501,94	131,90	10239,17	503,94	130,87	- 11,51
		4	10508,33	131,90	10239,17	503,94	137,26	- 11,51
		5	10512,72	131,90	10239,17	503,94	141,65	- 11,51
		6	10858,59	199,35	10495,90	760,71	163,34	- 11,51 -
02-01-029-10	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	12058,46	139,24	11710,34	577,31	208,88	12,15
		2	12102,13	139,24	11710,34	577,31	252,55	27,39 - 12,15
		3	12078,24	139,24	11710,34	577,31	228,66	- 12,15
		4	12089,83	139,24	11710,34	577,31	240,25	- 12,15
		5	12097,79	139,24	11710,34	577,31	248,21	- 12,15
		6	12502,44	210,44	12004,46	871,40	287,54	- 12,15 -
02-01-029-11	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	14609,80	154,14	14306,46	734,77	149,20	13,45
		2	14640,19	154,14	14306,46	734,77	179,59	35,60 - 13,45
		3	14623,57	154,14	14306,46	734,77	162,97	- 13,45
		4	14631,62	154,14	14306,46	734,77	171,02	- 13,45
		5	14637,17	154,14	14306,46	734,77	176,57	- 13,45
		6	15117,70	232,95	14680,83	1109,17	203,92	- 13,45 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-029-12	10 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	18019,84	171,99	17698,65	922,76	149,20	15,22
		2	18050,23	171,99	17698,65	922,76	179,59	45,74 15,22
		3	18033,61	171,99	17698,65	922,76	162,97	- 15,22
		4	18041,66	171,99	17698,65	922,76	171,02	- 15,22
		5	18047,21	171,99	17698,65	922,76	176,57	- 15,22
		6	18632,68	259,96	18168,80	1392,91	203,92	- 15,22
								-
02-01-029-13	6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	1	14120,35	194,71	13776,44	754,66	149,20	16,99
		2	14150,74	194,71	13776,44	754,66	179,59	37,92 16,99
		3	14134,12	194,71	13776,44	754,66	162,97	- 16,99
		4	14142,17	194,71	13776,44	754,66	171,02	- 16,99
		5	14147,72	194,71	13776,44	754,66	176,57	- 16,99
		6	14659,12	294,27	14160,93	1139,17	203,92	- 16,99
								-
02-01-029-14	6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 2	1	16452,38	206,68	16096,50	873,93	149,20	18,29
		2	16482,77	206,68	16096,50	873,93	179,59	43,41 18,29
		3	16466,15	206,68	16096,50	873,93	162,97	- 18,29
		4	16474,20	206,68	16096,50	873,93	171,02	- 18,29
		5	16479,75	206,68	16096,50	873,93	176,57	- 18,29
		6	17058,08	312,39	16541,77	1319,21	203,92	- 18,29
								-
02-01-029-15	6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 3	1	21533,21	230,63	21153,38	1129,22	149,20	20,41
		2	21563,60	230,63	21153,38	1129,22	179,59	54,84 20,41
		3	21546,98	230,63	21153,38	1129,22	162,97	- 20,41
		4	21555,03	230,63	21153,38	1129,22	171,02	- 20,41
		5	21560,58	230,63	21153,38	1129,22	176,57	- 20,41
		6	22281,23	348,60	21728,71	1704,54	203,92	- 20,41
								-
02-01-029-16	6 м3, категория грунтов по трудности экскавации 4	1	27503,35	262,73	27091,42	1447,43	149,20	23,25
		2	27533,74	262,73	27091,42	1447,43	179,59	70,34 23,25
		3	27517,12	262,73	27091,42	1447,43	162,97	- 23,25
		4	27525,17	262,73	27091,42	1447,43	171,02	- 23,25
		5	27530,72	262,73	27091,42	1447,43	176,57	- 23,25
		6	28429,90	397,11	27828,87	2184,90	203,92	- 23,25
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 5. БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ								
Таблица 02-01-034. Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте Измеритель: 1000 м3								
Отвалообразование грунта бульдозерами при автомобильном транспорте, мощность базового трактора:								
02-01-034-01	272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2	1	3266,52	38,66	2745,07	95,91	482,79	3,57 5,84
		2	3500,26	38,66	2745,07	95,91	716,53	3,57 -
		3	3372,41	38,66	2745,07	95,91	588,68	3,57 -
		4	3434,39	38,66	2745,07	95,91	650,66	3,57 -
		5	3476,99	38,66	2745,07	95,91	693,26	3,57 -
		6	3834,30	58,37	2872,20	144,81	903,73	3,57 -
02-01-034-02	272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3	1	2733,91	38,45	2458,53	82,26	236,93	3,55 5,00
		2	2848,61	38,45	2458,53	82,26	351,63	3,55 -
		3	2785,87	38,45	2458,53	82,26	288,89	3,55 -
		4	2816,28	38,45	2458,53	82,26	319,30	3,55 -
		5	2837,19	38,45	2458,53	82,26	340,21	3,55 -
		6	3068,36	58,04	2566,82	124,20	443,50	3,55 -
02-01-034-03	272 кВт (370 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5	1	3094,14	52,74	2911,76	97,82	129,64	4,87 5,90
		2	3156,90	52,74	2911,76	97,82	192,40	4,87 -
		3	3122,57	52,74	2911,76	97,82	158,07	4,87 -
		4	3139,21	52,74	2911,76	97,82	174,71	4,87 -
		5	3150,65	52,74	2911,76	97,82	186,15	4,87 -
		6	3347,52	79,62	3025,23	147,71	242,67	4,87 -
02-01-034-04	228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2	1	4357,66	52,74	3692,49	120,05	612,43	4,87 7,29
		2	4654,16	52,74	3692,49	120,05	908,93	4,87 -
		3	4491,98	52,74	3692,49	120,05	746,75	4,87 -
		4	4570,60	52,74	3692,49	120,05	825,37	4,87 -
		5	4624,65	52,74	3692,49	120,05	879,42	4,87 -
		6	5090,45	79,62	3864,43	181,28	1146,40	4,87 -
02-01-034-05	228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3	1	3769,07	53,18	3414,89	104,73	301,00	4,91 6,34
		2	3914,79	53,18	3414,89	104,73	446,72	4,91 -
		3	3835,08	53,18	3414,89	104,73	367,01	4,91 -
		4	3873,73	53,18	3414,89	104,73	405,66	4,91 -
		5	3900,29	53,18	3414,89	104,73	432,22	4,91 -
		6	4211,05	80,28	3567,33	158,17	563,44	4,91 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-034-06	228 кВт (310 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5	1	4199,50	71,59	3966,98	126,52	160,93	6,61 - 7,63
		2	4277,41	71,59	3966,98	126,52	238,84	6,61 -
		3	4234,80	71,59	3966,98	126,52	196,23	6,61 -
		4	4255,46	71,59	3966,98	126,52	216,89	6,61 -
		5	4269,66	71,59	3966,98	126,52	231,09	6,61 -
		6	4532,54	108,07	4123,23	191,05	301,24	6,61 -
02-01-034-07	132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2	1	4303,12	83,93	3317,68	152,92	901,51	7,75 - 9,59
		2	4739,57	83,93	3317,68	152,92	1337,96	7,75 -
		3	4500,83	83,93	3317,68	152,92	1099,22	7,75 -
		4	4616,57	83,93	3317,68	152,92	1214,96	7,75 -
		5	4696,13	83,93	3317,68	152,92	1294,52	7,75 -
		6	5414,35	126,71	3600,11	230,92	1687,53	7,75 -
02-01-034-08	132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3	1	3249,64	83,50	2778,71	138,54	387,43	7,71 - 8,68
		2	3437,20	83,50	2778,71	138,54	574,99	7,71 -
		3	3334,60	83,50	2778,71	138,54	472,39	7,71 -
		4	3384,34	83,50	2778,71	138,54	522,13	7,71 -
		5	3418,53	83,50	2778,71	138,54	556,32	7,71 -
		6	3854,22	126,06	3002,94	209,20	725,22	7,71 -
02-01-034-09	132 кВт (180 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5	1	3615,43	113,61	3276,81	171,37	225,01	10,49 - 10,75
		2	3724,36	113,61	3276,81	171,37	333,94	10,49 -
		3	3664,77	113,61	3276,81	171,37	274,35	10,49 -
		4	3693,66	113,61	3276,81	171,37	303,24	10,49 -
		5	3713,51	113,61	3276,81	171,37	323,09	10,49 -
		6	4121,28	171,51	3528,59	258,81	421,18	10,49 -
02-01-034-10	118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 1 и 2	1	3901,19	87,83	3072,78	148,07	740,58	8,11 - 9,78
		2	4259,73	87,83	3072,78	148,07	1099,12	8,11 -
		3	4063,61	87,83	3072,78	148,07	903,00	8,11 -
		4	4158,69	87,83	3072,78	148,07	998,08	8,11 -
		5	4224,04	87,83	3072,78	148,07	1063,43	8,11 -
		6	4844,61	132,60	3325,73	223,63	1386,28	8,11 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01-034-11	118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 3	1	3035,90	86,64	2627,40	133,42	321,86	8,00 - 8,84
		2	3191,72	86,64	2627,40	133,42	477,68	8,00 -
		3	3106,49	86,64	2627,40	133,42	392,45	8,00 -
		4	3147,81	86,64	2627,40	133,42	433,77	8,00 -
		5	3176,22	86,64	2627,40	133,42	462,18	8,00 -
		6	3568,09	130,80	2834,80	201,50	602,49	8,00 -
02-01-034-12	118 кВт (160 л.с.), категория грунтов по трудности экскавации 4 и 5	1	3403,85	118,81	3107,72	169,62	177,32	10,97 - 11,31
		2	3489,70	118,81	3107,72	169,62	263,17	10,97 -
		3	3442,74	118,81	3107,72	169,62	216,21	10,97 -
		4	3465,51	118,81	3107,72	169,62	238,98	10,97 -
		5	3481,15	118,81	3107,72	169,62	254,62	10,97 -
		6	3847,89	179,36	3336,60	256,17	331,93	10,97 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 02. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ								
Таблица 02-02-001. Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м Измеритель: 1000 м3								
Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м, вместимость ковша:								
02-02-001-01	25 м3, группа грунта по трудности разработки 1	1	8772,48	67,52	8704,96	392,07	-	5,23 22,73
		2	8772,48	67,52	8704,96	392,07	-	5,23 -
		3	8772,48	67,52	8704,96	392,07	-	5,23 -
		4	8772,48	67,52	8704,96	392,07	-	5,23 -
		5	8772,48	67,52	8704,96	392,07	-	5,23 -
		6	9006,94	101,99	8904,95	592,06	-	5,23 -
02-02-001-02	25 м3, группа грунта по трудности разработки 2	1	10151,99	79,01	10072,98	448,94	-	6,12 26,04
		2	10151,99	79,01	10072,98	448,94	-	6,12 -
		3	10151,99	79,01	10072,98	448,94	-	6,12 -
		4	10151,99	79,01	10072,98	448,94	-	6,12 -
		5	10151,99	79,01	10072,98	448,94	-	6,12 -
		6	10421,33	119,34	10301,99	677,95	-	6,12 -
02-02-001-03	15 м3, группа грунта по трудности разработки 1	1	8799,20	116,58	8682,62	584,77	-	9,03 36,30
		2	8799,20	116,58	8682,62	584,77	-	9,03 -
		3	8799,20	116,58	8682,62	584,77	-	9,03 -
		4	8799,20	116,58	8682,62	584,77	-	9,03 -
		5	8799,20	116,58	8682,62	584,77	-	9,03 -
		6	9157,06	176,09	8980,97	883,12	-	9,03 -
02-02-001-04	15 м3, группа грунта по трудности разработки 2	1	10343,20	135,94	10207,26	682,89	-	10,53 42,37
		2	10343,20	135,94	10207,26	682,89	-	10,53 -
		3	10343,20	135,94	10207,26	682,89	-	10,53 -
		4	10343,20	135,94	10207,26	682,89	-	10,53 -
		5	10343,20	135,94	10207,26	682,89	-	10,53 -
		6	10761,01	205,34	10555,67	1031,30	-	10,53 -
02-02-001-05	10 м3, группа грунта по трудности разработки 1	1	8101,61	164,86	7936,75	780,69	-	12,77 48,22
		2	8101,61	164,86	7936,75	780,69	-	12,77 -
		3	8101,61	164,86	7936,75	780,69	-	12,77 -
		4	8101,61	164,86	7936,75	780,69	-	12,77 -
		5	8101,61	164,86	7936,75	780,69	-	12,77 -
		6	8584,09	249,02	8335,07	1179,00	-	12,77 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02-001-06	10 м3, группа грунта по трудности разработки 2	1	9523,08	194,30	9328,78	918,40	-	15,05 56,88
		2	9523,08	194,30	9328,78	918,40	-	15,05 -
		3	9523,08	194,30	9328,78	918,40	-	15,05 -
		4	9523,08	194,30	9328,78	918,40	-	15,05 -
		5	9523,08	194,30	9328,78	918,40	-	15,05 -
		6	10090,83	293,48	9797,35	1386,97	-	15,05 -
Таблица 02-02-002. Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, предусмотренных расценками таблицы 02-02-001 Измеритель: 1000 м3								
Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, вместимость ковша:								
02-02-002-01	25 м3, группа грунта по трудности разработки 1	1	848,50	-	848,50	22,10	-	- 1,13
		2	848,50	-	848,50	22,10	-	- -
		3	848,50	-	848,50	22,10	-	- -
		4	848,50	-	848,50	22,10	-	- -
		5	848,50	-	848,50	22,10	-	- -
		6	859,77	-	859,77	33,38	-	- -
02-02-002-02	25 м3, группа грунта по трудности разработки 2	1	894,50	-	894,50	23,28	-	- 1,19
		2	894,50	-	894,50	23,28	-	- -
		3	894,50	-	894,50	23,28	-	- -
		4	894,50	-	894,50	23,28	-	- -
		5	894,50	-	894,50	23,28	-	- -
		6	906,37	-	906,37	35,16	-	- -
02-02-002-03	15 м3, группа грунта по трудности разработки 1	1	711,36	-	711,36	31,93	-	- 1,91
		2	711,36	-	711,36	31,93	-	- -
		3	711,36	-	711,36	31,93	-	- -
		4	711,36	-	711,36	31,93	-	- -
		5	711,36	-	711,36	31,93	-	- -
		6	727,64	-	727,64	48,22	-	- -
02-02-002-04	15 м3, группа грунта по трудности разработки 2	1	760,20	-	760,20	34,10	-	- 2,04
		2	760,20	-	760,20	34,10	-	- -
		3	760,20	-	760,20	34,10	-	- -
		4	760,20	-	760,20	34,10	-	- -
		5	760,20	-	760,20	34,10	-	- -
		6	777,59	-	777,59	51,50	-	- -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-02-002-05	10 м3, группа грунта по трудности разработки 1	1	676,61	-	676,61	59,31	-	-
								3,55
		2	676,61	-	676,61	59,31	-	-
								-
		3	676,61	-	676,61	59,31	-	-
								-
		4	676,61	-	676,61	59,31	-	-
								-
		5	676,61	-	676,61	59,31	-	-
								-
		6	706,87	-	706,87	89,58	-	-
								-
02-02-002-06	10 м3, группа грунта по трудности разработки 2	1	749,10	-	749,10	65,66	-	-
								3,93
		2	749,10	-	749,10	65,66	-	-
								-
		3	749,10	-	749,10	65,66	-	-
								-
		4	749,10	-	749,10	65,66	-	-
								-
		5	749,10	-	749,10	65,66	-	-
								-
		6	782,60	-	782,60	99,17	-	-
								-

Содержание сборника ТЕР-2001-02

ОТДЕЛ 01. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ 1
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С УКЛАДКОЙ НА БОРТ ТРАНШЕИ ИЛИ В ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО 1
Раздел 2. РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ 13
Раздел 3. РАЗРАБОТКА И ПОГРУЗКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ В АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ 23
Раздел 4. ЭКСКАВАТОРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ 54
Раздел 5. БУЛЬДОЗЕРНОЕ ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ 62
ОТДЕЛ 02. РАЗРАБОТКА ГРУНТА СКРЕПЕРАМИ 65