

III. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕР-44-2001

Часть 44. Подводно-строительные (водолазные) работы

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 01. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)								
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)								
Таблица 44-01-001. Рыхление грунта взрывами под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Рыхление взрывами под водой в речных условиях грунтов группы:								
44-01-001-01	3-6	1	57345,70	1515,69	51716,96	9502,58	4113,05	154,82
		2	57384,56	1515,69	51716,96	9502,58	4151,91	639,74
		3	57364,83	1515,69	51716,96	9502,58	4132,18	154,82
		4	57375,63	1515,69	51716,96	9502,58	4142,98	-
		5	57382,78	1515,69	51716,96	9502,58	4150,13	154,82
		6	63038,66	2289,79	56563,37	14348,95	4185,50	-
								154,82
44-01-001-02	7	1	63270,43	1816,60	56399,07	10410,32	5054,76	183,31
		2	63327,13	1816,60	56399,07	10410,32	5111,46	700,76
		3	63298,69	1816,60	56399,07	10410,32	5083,02	183,31
		4	63314,53	1816,60	56399,07	10410,32	5098,86	-
		5	63324,97	1816,60	56399,07	10410,32	5109,30	183,31
		6	69613,60	2744,15	61708,40	15719,64	5161,05	-
								183,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-001-03	8	1	84316,01	2001,30	78823,49	14125,30	3491,22	209,56
		2	84346,23	2001,30	78823,49	14125,30	3521,44	954,39
		3	84330,45	2001,30	78823,49	14125,30	3505,66	209,56
		4	84338,72	2001,30	78823,49	14125,30	3513,93	209,56
		5	84344,29	2001,30	78823,49	14125,30	3519,50	209,56
		6	92596,21	3021,86	86027,49	21329,28	3546,86	209,56
								-
44-01-001-04	9	1	90127,41	2493,51	83991,43	14984,83	3642,47	257,86
		2	90162,27	2493,51	83991,43	14984,83	3677,33	1012,18
		3	90144,06	2493,51	83991,43	14984,83	3659,12	257,86
		4	90153,59	2493,51	83991,43	14984,83	3668,65	257,86
		5	90160,00	2493,51	83991,43	14984,83	3675,06	257,86
		6	99107,74	3767,33	91633,79	22627,18	3706,62	257,86
								-
44-01-001-05	10	1	98604,65	2647,94	92261,00	15860,58	3695,71	273,83
		2	98642,11	2647,94	92261,00	15860,58	3733,17	1071,12
		3	98622,46	2647,94	92261,00	15860,58	3713,52	273,83
		4	98632,69	2647,94	92261,00	15860,58	3723,75	273,83
		5	98639,58	2647,94	92261,00	15860,58	3730,64	273,83
		6	108115,22	4000,66	100350,04	23949,62	3764,52	273,83
								-
44-01-001-06	11	1	115568,67	3891,06	107515,74	17489,82	4161,87	392,64
		2	115631,23	3891,06	107515,74	17489,82	4224,43	1180,77
		3	115597,79	3891,06	107515,74	17489,82	4190,99	392,64
		4	115614,72	3891,06	107515,74	17489,82	4207,92	392,64
		5	115626,21	5877,82	107515,74	26409,86	4219,41	392,64
		6	126589,38		116435,79		4275,77	392,64
								-
								-
Таблица 44-01-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях, группа грунтов:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-002-01	1	1	25324,47	774,38	24550,09	4913,03	-	90,89
		2	25324,47	774,38	24550,09	4913,03	-	321,35
		3	25324,47	774,38	24550,09	4913,03	-	90,89
		4	25324,47	774,38	24550,09	4913,03	-	-
		5	25324,47	774,38	24550,09	4913,03	-	90,89
		6	25324,47	774,38	24550,09	4913,03	-	-
		6	28225,63	1169,75	27055,88	7418,82	-	90,89
44-01-002-02	2	1	30039,35	918,88	29120,47	5826,51	-	-
		2	30039,35	918,88	29120,47	5826,51	-	107,85
		3	30039,35	918,88	29120,47	5826,51	-	381,10
		4	30039,35	918,88	29120,47	5826,51	-	107,85
		5	30039,35	918,88	29120,47	5826,51	-	-
		6	30039,35	918,88	29120,47	5826,51	-	107,85
		6	33480,20	1388,03	32092,17	8798,20	-	-
44-01-002-03	3	1	38330,61	1171,67	37158,94	7438,70	-	137,52
		2	38330,61	1171,67	37158,94	7438,70	-	486,54
		3	38330,61	1171,67	37158,94	7438,70	-	137,52
		4	38330,61	1171,67	37158,94	7438,70	-	-
		5	38330,61	1171,67	37158,94	7438,70	-	137,52
		6	38330,61	1171,67	37158,94	7438,70	-	-
		6	42722,77	1769,88	40952,89	11232,65	-	137,52
44-01-002-04	4	1	50368,42	1539,73	48828,69	9773,70	-	-
		2	50368,42	1539,73	48828,69	9773,70	-	180,72
		3	50368,42	1539,73	48828,69	9773,70	-	639,27
		4	50368,42	1539,73	48828,69	9773,70	-	180,72
		5	50368,42	1539,73	48828,69	9773,70	-	-
		6	50368,42	1539,73	48828,69	9773,70	-	180,72
		6	56139,43	2325,87	53813,56	14758,59	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-002-05	5	1	61656,47	1894,08	59762,39	11935,13	-	222,31
		2	61656,47	1894,08	59762,39	11935,13	-	780,73
		3	61656,47	1894,08	59762,39	11935,13	-	222,31
		4	61656,47	1894,08	59762,39	11935,13	-	-
		5	61656,47	1894,08	59762,39	11935,13	-	222,31
		6	61656,47	1894,08	59762,39	11935,13	-	-
		6	68710,80	2861,13	65849,67	18022,40	-	222,31
44-01-002-06	6	1	67750,03	2083,74	65666,29	13089,50	-	244,57
		2	67750,03	2083,74	65666,29	13089,50	-	856,28
		3	67750,03	2083,74	65666,29	13089,50	-	244,57
		4	67750,03	2083,74	65666,29	13089,50	-	-
		5	67750,03	2083,74	65666,29	13089,50	-	244,57
		6	67750,03	2083,74	65666,29	13089,50	-	-
		6	75489,94	3147,62	72342,32	19765,53	-	244,57
Таблица 44-01-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в речных условиях, группа грунтов:								
44-01-003-01	1	1	10636,98	325,72	10311,26	2061,63	-	38,23
		2	10636,98	325,72	10311,26	2061,63	-	134,85
		3	10636,98	325,72	10311,26	2061,63	-	38,23
		4	10636,98	325,72	10311,26	2061,63	-	-
		5	10636,98	325,72	10311,26	2061,63	-	38,23
		6	10636,98	325,72	10311,26	2061,63	-	-
		6	11854,77	492,02	11362,75	3113,12	-	38,23
44-01-003-02	2	1	17020,65	447,90	16572,75	3203,71	-	52,57
		2	17020,65	447,90	16572,75	3203,71	-	210,85
		3	17020,65	447,90	16572,75	3203,71	-	52,57
		4	17020,65	447,90	16572,75	3203,71	-	-
		5	17020,65	447,90	16572,75	3203,71	-	52,57
		6	17020,65	447,90	16572,75	3203,71	-	-
		6	18883,42	676,58	18206,84	4837,81	-	52,57

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-003-03	3	1	24882,48	651,52	24230,96	4701,88	-	76,47
		2	24882,48	651,52	24230,96	4701,88	-	309,39
		3	24882,48	651,52	24230,96	4701,88	-	76,47
		4	24882,48	651,52	24230,96	4701,88	-	-
		5	24882,48	651,52	24230,96	4701,88	-	76,47
		6	24882,48	651,52	24230,96	4701,88	-	-
		7	27613,38	984,17	26629,21	7100,12	-	76,47
44-01-003-04	4	1	31923,86	834,70	31089,16	6038,78	-	97,97
		2	31923,86	834,70	31089,16	6038,78	-	397,34
		3	31923,86	834,70	31089,16	6038,78	-	97,97
		4	31923,86	834,70	31089,16	6038,78	-	-
		5	31923,86	834,70	31089,16	6038,78	-	97,97
		6	31923,86	834,70	31089,16	6038,78	-	-
		7	35430,18	1260,87	34169,31	9118,93	-	97,97
44-01-003-05	5	1	38963,91	1013,88	37950,03	7376,12	-	119,00
		2	38963,91	1013,88	37950,03	7376,12	-	485,32
		3	38963,91	1013,88	37950,03	7376,12	-	119,00
		4	38963,91	1013,88	37950,03	7376,12	-	-
		5	38963,91	1013,88	37950,03	7376,12	-	119,00
		6	38963,91	1013,88	37950,03	7376,12	-	-
		7	43243,83	1531,53	41712,30	11138,38	-	119,00
44-01-003-06	6	1	44366,11	1158,72	43207,39	8390,40	-	136,00
		2	44366,11	1158,72	43207,39	8390,40	-	552,08
		3	44366,11	1158,72	43207,39	8390,40	-	136,00
		4	44366,11	1158,72	43207,39	8390,40	-	-
		5	44366,11	1158,72	43207,39	8390,40	-	136,00
		6	44366,11	1158,72	43207,39	8390,40	-	-
		7	49237,32	1750,32	47487,00	12670,01	-	136,00
Таблица 44-01-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 1 м3 грунта								
Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в речных условиях, группа грунтов:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-004-01	4	1	5506,60	213,77	5292,83	993,48	-	25,09
		2	5506,60	213,77	5292,83	993,48	-	67,48
		3	5506,60	213,77	5292,83	993,48	-	25,09
		4	5506,60	213,77	5292,83	993,48	-	-
		5	5506,60	213,77	5292,83	993,48	-	25,09
		6	5506,60	213,77	5292,83	993,48	-	-
		6	6122,43	322,91	5799,52	1500,18	-	25,09
44-01-004-02	5	1	6850,06	265,65	6584,41	1236,79	-	31,18
		2	6850,06	265,65	6584,41	1236,79	-	84,00
		3	6850,06	265,65	6584,41	1236,79	-	31,18
		4	6850,06	265,65	6584,41	1236,79	-	-
		5	6850,06	265,65	6584,41	1236,79	-	31,18
		6	6850,06	265,65	6584,41	1236,79	-	-
		6	7616,52	401,29	7215,23	1867,62	-	31,18
44-01-004-03	6	1	10283,97	388,51	9895,46	1866,25	-	45,60
		2	10283,97	388,51	9895,46	1866,25	-	126,69
		3	10283,97	388,51	9895,46	1866,25	-	45,60
		4	10283,97	388,51	9895,46	1866,25	-	-
		5	10283,97	388,51	9895,46	1866,25	-	45,60
		6	10283,97	388,51	9895,46	1866,25	-	-
		6	11434,18	586,87	10847,31	2818,08	-	45,60
44-01-004-04	7	1	13029,11	503,87	12525,24	2357,05	-	59,14
		2	13029,11	503,87	12525,24	2357,05	-	160,05
		3	13029,11	503,87	12525,24	2357,05	-	59,14
		4	13029,11	503,87	12525,24	2357,05	-	-
		5	13029,11	503,87	12525,24	2357,05	-	59,14
		6	13029,11	503,87	12525,24	2357,05	-	-
		6	14488,54	761,13	13727,41	3559,24	-	59,14
Таблица 44-01-005. Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Разработка грунта под водой гидромониторно-эжекторными снарядами (на отсос) производительностью по грунту:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-005-01	30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	1	2865,85	-	2865,85	590,35	-	-
		2	2865,85	-	2865,85	590,35	-	40,81
		3	2865,85	-	2865,85	590,35	-	-
		4	2865,85	-	2865,85	590,35	-	-
		5	2865,85	-	2865,85	590,35	-	-
		6	2865,85	-	2865,85	590,35	-	-
			3166,92	-	3166,92	891,41	-	-
44-01-005-02	30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	1	3662,20	-	3662,20	754,38	-	-
		2	3662,20	-	3662,20	754,38	-	52,15
		3	3662,20	-	3662,20	754,38	-	-
		4	3662,20	-	3662,20	754,38	-	-
		5	3662,20	-	3662,20	754,38	-	-
		6	3662,20	-	3662,20	754,38	-	-
			4046,91	-	4046,91	1139,11	-	-
44-01-005-03	30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	1	4335,65	-	4335,65	893,11	-	-
		2	4335,65	-	4335,65	893,11	-	61,74
		3	4335,65	-	4335,65	893,11	-	-
		4	4335,65	-	4335,65	893,11	-	-
		5	4335,65	-	4335,65	893,11	-	-
		6	4335,65	-	4335,65	893,11	-	-
			4791,11	-	4791,11	1348,58	-	-
44-01-005-04	30 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	1	7688,16	-	7688,16	1583,70	-	-
		2	7688,16	-	7688,16	1583,70	-	109,48
		3	7688,16	-	7688,16	1583,70	-	-
		4	7688,16	-	7688,16	1583,70	-	-
		5	7688,16	-	7688,16	1583,70	-	-
		6	7688,16	-	7688,16	1583,70	-	-
			8495,80	-	8495,80	2391,36	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-005-05	60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	1	2208,52	-	2208,52	339,41	-	-
		2	2208,52	-	2208,52	339,41	-	23,44
		3	2208,52	-	2208,52	339,41	-	-
		4	2208,52	-	2208,52	339,41	-	-
		5	2208,52	-	2208,52	339,41	-	-
		6	2208,52	-	2208,52	339,41	-	-
			2381,63	-	2381,63	512,51	-	-
44-01-005-06	60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	1	2788,91	-	2788,91	428,61	-	-
		2	2788,91	-	2788,91	428,61	-	29,60
		3	2788,91	-	2788,91	428,61	-	-
		4	2788,91	-	2788,91	428,61	-	-
		5	2788,91	-	2788,91	428,61	-	-
		6	2788,91	-	2788,91	428,61	-	-
			3007,51	-	3007,51	647,21	-	-
44-01-005-07	60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	1	3557,74	-	3557,74	546,77	-	-
		2	3557,74	-	3557,74	546,77	-	37,76
		3	3557,74	-	3557,74	546,77	-	-
		4	3557,74	-	3557,74	546,77	-	-
		5	3557,74	-	3557,74	546,77	-	-
		6	3557,74	-	3557,74	546,77	-	-
			3836,60	-	3836,60	825,62	-	-
44-01-005-08	60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	1	4522,56	-	4522,56	695,04	-	-
		2	4522,56	-	4522,56	695,04	-	48,00
		3	4522,56	-	4522,56	695,04	-	-
		4	4522,56	-	4522,56	695,04	-	-
		5	4522,56	-	4522,56	695,04	-	-
		6	4522,56	-	4522,56	695,04	-	-
			4877,04	-	4877,04	1049,52	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-005-09	60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5	1	5773,80	-	5773,80	887,33	-	-
		2	5773,80	-	5773,80	887,33	-	61,28
		3	5773,80	-	5773,80	887,33	-	-
		4	5773,80	-	5773,80	887,33	-	-
		5	5773,80	-	5773,80	887,33	-	-
		6	5773,80	-	5773,80	887,33	-	-
			6226,36	-	6226,36	1339,88	-	-
44-01-005-10	60 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6	1	6829,07	-	6829,07	1049,51	-	-
		2	6829,07	-	6829,07	1049,51	-	72,48
		3	6829,07	-	6829,07	1049,51	-	-
		4	6829,07	-	6829,07	1049,51	-	-
		5	6829,07	-	6829,07	1049,51	-	-
		6	6829,07	-	6829,07	1049,51	-	-
			7364,33	-	7364,33	1584,77	-	-
44-01-005-11	70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	1	1824,10	-	1824,10	280,33	-	-
		2	1824,10	-	1824,10	280,33	-	19,36
		3	1824,10	-	1824,10	280,33	-	-
		4	1824,10	-	1824,10	280,33	-	-
		5	1824,10	-	1824,10	280,33	-	-
		6	1824,10	-	1824,10	280,33	-	-
			1967,07	-	1967,07	423,30	-	-
44-01-005-12	70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	1	2306,51	-	2306,51	354,47	-	-
		2	2306,51	-	2306,51	354,47	-	24,48
		3	2306,51	-	2306,51	354,47	-	-
		4	2306,51	-	2306,51	354,47	-	-
		5	2306,51	-	2306,51	354,47	-	-
		6	2306,51	-	2306,51	354,47	-	-
			2487,29	-	2487,29	535,25	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-005-13	70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	1	2984,89	-	2984,89	458,72	-	-
		2	2984,89	-	2984,89	458,72	-	31,68
		3	2984,89	-	2984,89	458,72	-	-
		4	2984,89	-	2984,89	458,72	-	-
		5	2984,89	-	2984,89	458,72	-	-
		6	2984,89	-	2984,89	458,72	-	-
			3218,85	-	3218,85	692,69	-	-
44-01-005-14	70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	1	3753,73	-	3753,73	576,88	-	-
		2	3753,73	-	3753,73	576,88	-	39,84
		3	3753,73	-	3753,73	576,88	-	-
		4	3753,73	-	3753,73	576,88	-	-
		5	3753,73	-	3753,73	576,88	-	-
		6	3753,73	-	3753,73	576,88	-	-
			4047,94	-	4047,94	871,10	-	-
44-01-005-15	70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5	1	4711,00	-	4711,00	724,01	-	-
		2	4711,00	-	4711,00	724,01	-	50,00
		3	4711,00	-	4711,00	724,01	-	-
		4	4711,00	-	4711,00	724,01	-	-
		5	4711,00	-	4711,00	724,01	-	-
		6	4711,00	-	4711,00	724,01	-	-
			5080,25	-	5080,25	1093,25	-	-
44-01-005-16	70 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6	1	5675,81	-	5675,81	872,28	-	-
		2	5675,81	-	5675,81	872,28	-	60,24
		3	5675,81	-	5675,81	872,28	-	-
		4	5675,81	-	5675,81	872,28	-	-
		5	5675,81	-	5675,81	872,28	-	-
		6	5675,81	-	5675,81	872,28	-	-
			6120,69	-	6120,69	1317,15	-	-
Таблица 44-01-006. Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Разработка грунта под водой землесосными снарядами (на отсос) производительностью по грунту:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-006-01	140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	1	921,29	-	921,29	122,24	-	-
		2	921,29	-	921,29	122,24	-	9,68
		3	921,29	-	921,29	122,24	-	-
		4	921,29	-	921,29	122,24	-	-
		5	921,29	-	921,29	122,24	-	-
		6	921,29	-	921,29	122,24	-	-
			983,62	-	983,62	184,58	-	-
44-01-006-02	140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	1	1134,47	-	1134,47	150,52	-	-
		2	1134,47	-	1134,47	150,52	-	11,92
		3	1134,47	-	1134,47	150,52	-	-
		4	1134,47	-	1134,47	150,52	-	-
		5	1134,47	-	1134,47	150,52	-	-
		6	1134,47	-	1134,47	150,52	-	-
			1211,23	-	1211,23	227,28	-	-
44-01-006-03	140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	1	1499,93	-	1499,93	199,01	-	-
		2	1499,93	-	1499,93	199,01	-	15,76
		3	1499,93	-	1499,93	199,01	-	-
		4	1499,93	-	1499,93	199,01	-	-
		5	1499,93	-	1499,93	199,01	-	-
		6	1499,93	-	1499,93	199,01	-	-
			1601,43	-	1601,43	300,50	-	-
44-01-006-04	140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	1	1888,25	-	1888,25	250,53	-	-
		2	1888,25	-	1888,25	250,53	-	19,84
		3	1888,25	-	1888,25	250,53	-	-
		4	1888,25	-	1888,25	250,53	-	-
		5	1888,25	-	1888,25	250,53	-	-
		6	1888,25	-	1888,25	250,53	-	-
			2016,01	-	2016,01	378,30	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-006-05	140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5	1	2367,92	-	2367,92	314,17	-	-
		2	2367,92	-	2367,92	314,17	-	24,88
		3	2367,92	-	2367,92	314,17	-	-
		4	2367,92	-	2367,92	314,17	-	-
		5	2367,92	-	2367,92	314,17	-	-
		6	2367,92	-	2367,92	314,17	-	-
			2528,15	-	2528,15	474,40	-	-
44-01-006-06	140 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6	1	2855,22	-	2855,22	378,83	-	-
		2	2855,22	-	2855,22	378,83	-	30,00
		3	2855,22	-	2855,22	378,83	-	-
		4	2855,22	-	2855,22	378,83	-	-
		5	2855,22	-	2855,22	378,83	-	-
		6	2855,22	-	2855,22	378,83	-	-
			3048,41	-	3048,41	572,03	-	-
44-01-006-07	200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	1	707,77	-	707,77	94,25	-	-
		2	707,77	-	707,77	94,25	-	6,09
		3	707,77	-	707,77	94,25	-	-
		4	707,77	-	707,77	94,25	-	-
		5	707,77	-	707,77	94,25	-	-
		6	707,77	-	707,77	94,25	-	-
			755,84	-	755,84	142,31	-	-
44-01-006-08	200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	1	903,02	-	903,02	120,24	-	-
		2	903,02	-	903,02	120,24	-	7,77
		3	903,02	-	903,02	120,24	-	-
		4	903,02	-	903,02	120,24	-	-
		5	903,02	-	903,02	120,24	-	-
		6	903,02	-	903,02	120,24	-	-
			964,35	-	964,35	181,57	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-006-09	200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	1	1138,94	-	1138,94	151,67	-	-
		2	1138,94	-	1138,94	151,67	-	9,80
		3	1138,94	-	1138,94	151,67	-	-
		4	1138,94	-	1138,94	151,67	-	-
		5	1138,94	-	1138,94	151,67	-	-
		6	1138,94	-	1138,94	151,67	-	-
			1216,29	-	1216,29	229,02	-	-
44-01-006-10	200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	1	1456,21	-	1456,21	193,91	-	-
		2	1456,21	-	1456,21	193,91	-	12,53
		3	1456,21	-	1456,21	193,91	-	-
		4	1456,21	-	1456,21	193,91	-	-
		5	1456,21	-	1456,21	193,91	-	-
		6	1456,21	-	1456,21	193,91	-	-
			1555,12	-	1555,12	292,80	-	-
44-01-006-11	200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5	1	1871,12	-	1871,12	249,16	-	-
		2	1871,12	-	1871,12	249,16	-	16,10
		3	1871,12	-	1871,12	249,16	-	-
		4	1871,12	-	1871,12	249,16	-	-
		5	1871,12	-	1871,12	249,16	-	-
		6	1871,12	-	1871,12	249,16	-	-
			1998,19	-	1998,19	376,23	-	-
44-01-006-12	200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6	1	2180,26	-	2180,26	290,33	-	-
		2	2180,26	-	2180,26	290,33	-	18,76
		3	2180,26	-	2180,26	290,33	-	-
		4	2180,26	-	2180,26	290,33	-	-
		5	2180,26	-	2180,26	290,33	-	-
		6	2180,26	-	2180,26	290,33	-	-
			2328,33	-	2328,33	438,39	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-006-13	300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	1	530,48	-	530,48	52,45	-	-
		2	530,48	-	530,48	52,45	-	3,52
		3	530,48	-	530,48	52,45	-	-
		4	530,48	-	530,48	52,45	-	-
		5	530,48	-	530,48	52,45	-	-
		6	530,48	-	530,48	52,45	-	-
			557,24	-	557,24	79,21	-	-
44-01-006-14	300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	1	614,88	-	614,88	60,80	-	-
		2	614,88	-	614,88	60,80	-	4,08
		3	614,88	-	614,88	60,80	-	-
		4	614,88	-	614,88	60,80	-	-
		5	614,88	-	614,88	60,80	-	-
		6	614,88	-	614,88	60,80	-	-
			645,89	-	645,89	91,81	-	-
44-01-006-15	300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	1	783,67	-	783,67	77,49	-	-
		2	783,67	-	783,67	77,49	-	5,20
		3	783,67	-	783,67	77,49	-	-
		4	783,67	-	783,67	77,49	-	-
		5	783,67	-	783,67	77,49	-	-
		6	783,67	-	783,67	77,49	-	-
			823,20	-	823,20	117,02	-	-
44-01-006-16	300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	1	1000,69	-	1000,69	98,95	-	-
		2	1000,69	-	1000,69	98,95	-	6,64
		3	1000,69	-	1000,69	98,95	-	-
		4	1000,69	-	1000,69	98,95	-	-
		5	1000,69	-	1000,69	98,95	-	-
		6	1000,69	-	1000,69	98,95	-	-
			1051,16	-	1051,16	149,42	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-006-17	300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5	1	1073,03	-	1073,03	106,11	-	-
		2	1073,03	-	1073,03	106,11	-	7,12
		3	1073,03	-	1073,03	106,11	-	-
		4	1073,03	-	1073,03	106,11	-	-
		5	1073,03	-	1073,03	106,11	-	-
		6	1073,03	-	1073,03	106,11	-	-
			1127,14	-	1127,14	160,22	-	-
44-01-006-18	300 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6	1	1193,60	-	1193,60	118,03	-	-
		2	1193,60	-	1193,60	118,03	-	7,92
		3	1193,60	-	1193,60	118,03	-	-
		4	1193,60	-	1193,60	118,03	-	-
		5	1193,60	-	1193,60	118,03	-	-
		6	1193,60	-	1193,60	118,03	-	-
			1253,79	-	1253,79	178,22	-	-
44-01-006-19	700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	1	477,63	-	477,63	33,19	-	-
		2	477,63	-	477,63	33,19	-	2,16
		3	477,63	-	477,63	33,19	-	-
		4	477,63	-	477,63	33,19	-	-
		5	477,63	-	477,63	33,19	-	-
		6	477,63	-	477,63	33,19	-	-
			494,56	-	494,56	50,11	-	-
44-01-006-20	700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	1	537,34	-	537,34	37,33	-	-
		2	537,34	-	537,34	37,33	-	2,43
		3	537,34	-	537,34	37,33	-	-
		4	537,34	-	537,34	37,33	-	-
		5	537,34	-	537,34	37,33	-	-
		6	537,34	-	537,34	37,33	-	-
			556,38	-	556,38	56,38	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-006-21	700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	1	577,14	-	577,14	40,10	-	-
		2	577,14	-	577,14	40,10	-	2,61
		3	577,14	-	577,14	40,10	-	-
		4	577,14	-	577,14	40,10	-	-
		5	577,14	-	577,14	40,10	-	-
		6	577,14	-	577,14	40,10	-	-
			597,59	-	597,59	60,55	-	-
44-01-006-22	700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	1	736,35	-	736,35	51,16	-	-
		2	736,35	-	736,35	51,16	-	3,33
		3	736,35	-	736,35	51,16	-	-
		4	736,35	-	736,35	51,16	-	-
		5	736,35	-	736,35	51,16	-	-
		6	736,35	-	736,35	51,16	-	-
			762,45	-	762,45	77,25	-	-
44-01-006-23	700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5	1	835,86	-	835,86	58,07	-	-
		2	835,86	-	835,86	58,07	-	3,78
		3	835,86	-	835,86	58,07	-	-
		4	835,86	-	835,86	58,07	-	-
		5	835,86	-	835,86	58,07	-	-
		6	835,86	-	835,86	58,07	-	-
			865,48	-	865,48	87,69	-	-
44-01-006-24	700 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6	1	1054,77	-	1054,77	73,28	-	-
		2	1054,77	-	1054,77	73,28	-	4,77
		3	1054,77	-	1054,77	73,28	-	-
		4	1054,77	-	1054,77	73,28	-	-
		5	1054,77	-	1054,77	73,28	-	-
		6	1054,77	-	1054,77	73,28	-	-
			1092,15	-	1092,15	110,66	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-006-25	800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 1	1	457,73	-	457,73	31,81	-	-
		2	457,73	-	457,73	31,81	-	2,07
		3	457,73	-	457,73	31,81	-	-
		4	457,73	-	457,73	31,81	-	-
		5	457,73	-	457,73	31,81	-	-
		6	457,73	-	457,73	31,81	-	-
			473,96	-	473,96	48,02	-	-
44-01-006-26	800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 2	1	517,43	-	517,43	35,95	-	-
		2	517,43	-	517,43	35,95	-	2,34
		3	517,43	-	517,43	35,95	-	-
		4	517,43	-	517,43	35,95	-	-
		5	517,43	-	517,43	35,95	-	-
		6	517,43	-	517,43	35,95	-	-
			535,77	-	535,77	54,29	-	-
44-01-006-27	800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 3	1	557,24	-	557,24	38,71	-	-
		2	557,24	-	557,24	38,71	-	2,52
		3	557,24	-	557,24	38,71	-	-
		4	557,24	-	557,24	38,71	-	-
		5	557,24	-	557,24	38,71	-	-
		6	557,24	-	557,24	38,71	-	-
			576,99	-	576,99	58,47	-	-
44-01-006-28	800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 4	1	597,04	-	597,04	41,48	-	-
		2	597,04	-	597,04	41,48	-	2,70
		3	597,04	-	597,04	41,48	-	-
		4	597,04	-	597,04	41,48	-	-
		5	597,04	-	597,04	41,48	-	-
		6	597,04	-	597,04	41,48	-	-
			618,20	-	618,20	62,64	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-006-29	800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 5	1	815,96	-	815,96	56,70	-	-
		2	815,96	-	815,96	56,70	-	3,69
		3	815,96	-	815,96	56,70	-	-
		4	815,96	-	815,96	56,70	-	-
		5	815,96	-	815,96	56,70	-	-
		6	815,96	-	815,96	56,70	-	-
			844,87	-	844,87	85,60	-	-
44-01-006-30	800 м3/ч в речных условиях, группа грунтов 6	1	1014,97	-	1014,97	70,52	-	-
		2	1014,97	-	1014,97	70,52	-	4,59
		3	1014,97	-	1014,97	70,52	-	-
		4	1014,97	-	1014,97	70,52	-	-
		5	1014,97	-	1014,97	70,52	-	-
		6	1014,97	-	1014,97	70,52	-	-
			1050,94	-	1050,94	106,48	-	-
Таблица 44-01-007. Разработка грунта под водой канатно-скреперными установками в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях при дальности скреперования:								
44-01-007-01	до 50 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	1	6361,87	140,70	6221,17	497,51	-	13,40
		2	6361,87	140,70	6221,17	497,51	-	34,72
		3	6361,87	140,70	6221,17	497,51	-	13,40
		4	6361,87	140,70	6221,17	497,51	-	-
		5	6361,87	140,70	6221,17	497,51	-	13,40
		6	6361,87	140,70	6221,17	497,51	-	-
			6687,62	212,66	6474,96	751,29	-	13,40
44-01-007-02	свыше 50 до 100 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	1	10894,93	240,45	10654,48	852,63	-	22,90
		2	10894,93	240,45	10654,48	852,63	-	59,50
		3	10894,93	240,45	10654,48	852,63	-	22,90
		4	10894,93	240,45	10654,48	852,63	-	-
		5	10894,93	240,45	10654,48	852,63	-	22,90
		6	10894,93	240,45	10654,48	852,63	-	-
			11452,85	363,42	11089,43	1287,58	-	22,90

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-007-03	свыше 100 до 150 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	1	15719,05	347,55	15371,50	1229,76	-	33,10
		2	15719,05	347,55	15371,50	1229,76	-	85,82
		3	15719,05	347,55	15371,50	1229,76	-	33,10
		4	15719,05	347,55	15371,50	1229,76	-	-
		5	15719,05	347,55	15371,50	1229,76	-	33,10
		6	15719,05	347,55	15371,50	1229,76	-	-
		6	16524,12	525,30	15998,82	1857,09	-	33,10
44-01-007-04	до 50 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	1	7918,59	175,35	7743,24	619,30	-	16,70
		2	7918,59	175,35	7743,24	619,30	-	43,22
		3	7918,59	175,35	7743,24	619,30	-	16,70
		4	7918,59	175,35	7743,24	619,30	-	-
		5	7918,59	175,35	7743,24	619,30	-	16,70
		6	7918,59	175,35	7743,24	619,30	-	-
		6	8324,19	265,03	8059,16	935,22	-	16,70
44-01-007-05	свыше 50 до 100 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	1	13279,16	294,00	12985,16	1039,86	-	28,00
		2	13279,16	294,00	12985,16	1039,86	-	72,56
		3	13279,16	294,00	12985,16	1039,86	-	28,00
		4	13279,16	294,00	12985,16	1039,86	-	-
		5	13279,16	294,00	12985,16	1039,86	-	28,00
		6	13279,16	294,00	12985,16	1039,86	-	-
		6	13959,97	444,36	13515,61	1570,31	-	28,00
44-01-007-06	свыше 100 до 150 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	1	19959,31	441,00	19518,31	1561,97	-	42,00
		2	19959,31	441,00	19518,31	1561,97	-	109,00
		3	19959,31	441,00	19518,31	1561,97	-	42,00
		4	19959,31	441,00	19518,31	1561,97	-	-
		5	19959,31	441,00	19518,31	1561,97	-	42,00
		6	19959,31	441,00	19518,31	1561,97	-	-
		6	20981,64	666,54	20315,10	2358,76	-	42,00
Разработка грунта под водой канатно-скреперной установкой с ковшом вместимостью 1,5 м3 в речных условиях при дальности скреперования:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-007-07	до 50 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	1	4622,00	101,96	4520,04	361,36	-	9,71
		2	4622,00	101,96	4520,04	361,36	-	25,22
		3	4622,00	101,96	4520,04	361,36	-	9,71
		4	4622,00	101,96	4520,04	361,36	-	-
		5	4622,00	101,96	4520,04	361,36	-	9,71
		6	4622,00	101,96	4520,04	361,36	-	-
		6	4858,48	154,10	4704,38	545,70	-	9,71
44-01-007-08	свыше 50 до 100 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	1	7416,02	163,80	7252,22	580,37	-	-
		2	7416,02	163,80	7252,22	580,37	-	15,60
		3	7416,02	163,80	7252,22	580,37	-	40,50
		4	7416,02	163,80	7252,22	580,37	-	15,60
		5	7416,02	163,80	7252,22	580,37	-	-
		6	7416,02	163,80	7252,22	580,37	-	15,60
		6	7795,84	247,57	7548,27	876,42	-	-
44-01-007-09	свыше 100 до 150 м в песчано-илистых, гравелистых и глинистых грунтах	1	11447,54	253,05	11194,49	896,56	-	24,10
		2	11447,54	253,05	11194,49	896,56	-	62,56
		3	11447,54	253,05	11194,49	896,56	-	24,10
		4	11447,54	253,05	11194,49	896,56	-	-
		5	11447,54	253,05	11194,49	896,56	-	24,10
		6	11447,54	253,05	11194,49	896,56	-	-
		6	12034,31	382,47	11651,84	1353,91	-	24,10
44-01-007-10	до 50 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	1	5628,80	123,90	5504,90	440,18	-	-
		2	5628,80	123,90	5504,90	440,18	-	11,80
		3	5628,80	123,90	5504,90	440,18	-	30,72
		4	5628,80	123,90	5504,90	440,18	-	11,80
		5	5628,80	123,90	5504,90	440,18	-	-
		6	5628,80	123,90	5504,90	440,18	-	11,80
		6	5916,72	187,27	5729,45	664,72	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-007-11	свыше 50 до 100 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	1	9471,47	208,95	9262,52	740,18	-	19,90
		2	9471,47	208,95	9262,52	740,18	-	51,66
		3	9471,47	208,95	9262,52	740,18	-	19,90
		4	9471,47	208,95	9262,52	740,18	-	-
		5	9471,47	208,95	9262,52	740,18	-	19,90
		6	9471,47	208,95	9262,52	740,18	-	-
		6	9955,91	315,81	9640,10	1117,76	-	19,90
44-01-007-12	свыше 100 до 150 м в скальных грунтах, предварительно разрыхленных взрывами	1	14326,64	316,05	14010,59	1120,85	-	30,10
		2	14326,64	316,05	14010,59	1120,85	-	78,22
		3	14326,64	316,05	14010,59	1120,85	-	30,10
		4	14326,64	316,05	14010,59	1120,85	-	-
		5	14326,64	316,05	14010,59	1120,85	-	30,10
		6	14326,64	316,05	14010,59	1120,85	-	-
		6	15060,05	477,69	14582,36	1692,62	-	30,10
Таблица 44-01-008. Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Разработка грунта в отвал из-под воды плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью :								
44-01-008-01	5 т с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях, группы грунтов 1-2	1	2262,92	-	2262,92	394,69	-	-
		2	2262,92	-	2262,92	394,69	-	29,64
		3	2262,92	-	2262,92	394,69	-	-
		4	2262,92	-	2262,92	394,69	-	-
		5	2262,92	-	2262,92	394,69	-	-
		6	2262,92	-	2262,92	394,69	-	-
		6	2464,21	-	2464,21	595,96	-	-
44-01-008-02	5 т с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях, группы грунтов 3-4	1	3160,69	-	3160,69	551,27	-	-
		2	3160,69	-	3160,69	551,27	-	41,40
		3	3160,69	-	3160,69	551,27	-	-
		4	3160,69	-	3160,69	551,27	-	-
		5	3160,69	-	3160,69	551,27	-	-
		6	3160,69	-	3160,69	551,27	-	-
		6	3441,83	-	3441,83	832,41	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-008-03	5 т с ковшом вместимостью 1 м3 в речных условиях, группы грунтов требующие предварительного разрыхления и камень	1	6878,53	-	6878,53	1199,73	-	-
		2	6878,53	-	6878,53	1199,73	-	90,10
		3	6878,53	-	6878,53	1199,73	-	-
		4	6878,53	-	6878,53	1199,73	-	-
		5	6878,53	-	6878,53	1199,73	-	-
		6	6878,53	-	6878,53	1199,73	-	-
			7490,36	-	7490,36	1811,57	-	-
44-01-008-04	16 т с ковшом вместимостью 4 м3 в речных условиях, группы грунтов 1-2	1	1587,31	-	1587,31	194,81	-	-
		2	1587,31	-	1587,31	194,81	-	18,51
		3	1587,31	-	1587,31	194,81	-	-
		4	1587,31	-	1587,31	194,81	-	-
		5	1587,31	-	1587,31	194,81	-	-
		6	1587,31	-	1587,31	194,81	-	-
			1686,65	-	1686,65	294,15	-	-
44-01-008-05	16 т с ковшом вместимостью 4 м3 в речных условиях, группы грунтов 3-4	1	2011,75	-	2011,75	246,86	-	-
		2	2011,75	-	2011,75	246,86	-	23,46
		3	2011,75	-	2011,75	246,86	-	-
		4	2011,75	-	2011,75	246,86	-	-
		5	2011,75	-	2011,75	246,86	-	-
		6	2011,75	-	2011,75	246,86	-	-
			2137,65	-	2137,65	372,76	-	-
44-01-008-06	16 т с ковшом вместимостью 4 м3 в речных условиях, группы грунтов требующие предварительного разрыхления и камень	1	4795,40	-	4795,40	588,56	-	-
		2	4795,40	-	4795,40	588,56	-	55,92
		3	4795,40	-	4795,40	588,56	-	-
		4	4795,40	-	4795,40	588,56	-	-
		5	4795,40	-	4795,40	588,56	-	-
		6	4795,40	-	4795,40	588,56	-	-
			5095,56	-	5095,56	888,72	-	-
Таблица 44-01-009. Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами с отвозкой и выгрузкой в отвал или сооружение в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 5 т с ковшом вместимостью 1 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-009-01	1-2	1	6507,68	-	6507,68	1025,92	-	-
		2	6507,68	-	6507,68	1025,92	-	81,22
		3	6507,68	-	6507,68	1025,92	-	-
		4	6507,68	-	6507,68	1025,92	-	-
		5	6507,68	-	6507,68	1025,92	-	-
		6	6507,68	-	6507,68	1025,92	-	-
			7030,91	-	7030,91	1549,11	-	-
44-01-009-02	3-4	1	9166,06	-	9166,06	1441,25	-	-
		2	9166,06	-	9166,06	1441,25	-	114,03
		3	9166,06	-	9166,06	1441,25	-	-
		4	9166,06	-	9166,06	1441,25	-	-
		5	9166,06	-	9166,06	1441,25	-	-
		6	9166,06	-	9166,06	1441,25	-	-
			9901,10	-	9901,10	2176,27	-	-
44-01-009-03	требующие предварительного разрыхления и камень	1	18861,39	-	18861,39	3018,90	-	-
		2	18861,39	-	18861,39	3018,90	-	239,87
		3	18861,39	-	18861,39	3018,90	-	-
		4	18861,39	-	18861,39	3018,90	-	-
		5	18861,39	-	18861,39	3018,90	-	-
		6	18861,39	-	18861,39	3018,90	-	-
			20401,02	-	20401,02	4558,56	-	-
Разработка грунта из-под воды в баржи плавучими кранами с грейферами грузоподъемностью 16 т с ковшом вместимостью 4 м3 при дальности транспортировки до 5 км в речных условиях, группы грунтов:								
44-01-009-04	1-2	1	6299,75	-	6299,75	719,09	-	-
		2	6299,75	-	6299,75	719,09	-	69,90
		3	6299,75	-	6299,75	719,09	-	-
		4	6299,75	-	6299,75	719,09	-	-
		5	6299,75	-	6299,75	719,09	-	-
		6	6299,75	-	6299,75	719,09	-	-
			6666,49	-	6666,49	1085,84	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-009-05	3-4	1	7930,04	-	7930,04	907,07	-	-
		2	7930,04	-	7930,04	907,07	-	88,32
		3	7930,04	-	7930,04	907,07	-	-
		4	7930,04	-	7930,04	907,07	-	-
		5	7930,04	-	7930,04	907,07	-	-
		6	7930,04	-	7930,04	907,07	-	-
			8392,64	-	8392,64	1369,68	-	-
44-01-009-06	требующие предварительного разрыхления и камень	1	18131,50	-	18131,50	2091,90	-	-
		2	18131,50	-	18131,50	2091,90	-	205,10
		3	18131,50	-	18131,50	2091,90	-	-
		4	18131,50	-	18131,50	2091,90	-	-
		5	18131,50	-	18131,50	2091,90	-	-
		6	18131,50	-	18131,50	2091,90	-	-
			19198,36	-	19198,36	3158,74	-	-
На каждые последующие 10 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-01-009-07	44-01-009-01	1	1591,30	-	1591,30	172,00	-	-
		2	1591,30	-	1591,30	172,00	-	14,43
		3	1591,30	-	1591,30	172,00	-	-
		4	1591,30	-	1591,30	172,00	-	-
		5	1591,30	-	1591,30	172,00	-	-
		6	1591,30	-	1591,30	172,00	-	-
			1679,04	-	1679,04	259,74	-	-
44-01-009-08	44-01-009-02	1	2354,77	-	2354,77	254,13	-	-
		2	2354,77	-	2354,77	254,13	-	21,12
		3	2354,77	-	2354,77	254,13	-	-
		4	2354,77	-	2354,77	254,13	-	-
		5	2354,77	-	2354,77	254,13	-	-
		6	2354,77	-	2354,77	254,13	-	-
			2484,39	-	2484,39	383,75	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-009-09	44-01-009-03	1	3077,13	-	3077,13	337,88	-	-
		2	3077,13	-	3077,13	337,88	-	30,97
		3	3077,13	-	3077,13	337,88	-	-
		4	3077,13	-	3077,13	337,88	-	-
		5	3077,13	-	3077,13	337,88	-	-
		6	3077,13	-	3077,13	337,88	-	-
			3249,47	-	3249,47	510,22	-	-
44-01-009-10	44-01-009-04	1	1303,32	-	1303,32	121,90	-	-
		2	1303,32	-	1303,32	121,90	-	10,91
		3	1303,32	-	1303,32	121,90	-	-
		4	1303,32	-	1303,32	121,90	-	-
		5	1303,32	-	1303,32	121,90	-	-
		6	1303,32	-	1303,32	121,90	-	-
			1365,50	-	1365,50	184,09	-	-
44-01-009-11	44-01-009-05	1	1507,32	-	1507,32	141,41	-	-
		2	1507,32	-	1507,32	141,41	-	12,83
		3	1507,32	-	1507,32	141,41	-	-
		4	1507,32	-	1507,32	141,41	-	-
		5	1507,32	-	1507,32	141,41	-	-
		6	1507,32	-	1507,32	141,41	-	-
			1579,45	-	1579,45	213,53	-	-
44-01-009-12	44-01-009-06	1	2076,29	-	2076,29	199,34	-	-
		2	2076,29	-	2076,29	199,34	-	19,99
		3	2076,29	-	2076,29	199,34	-	-
		4	2076,29	-	2076,29	199,34	-	-
		5	2076,29	-	2076,29	199,34	-	-
		6	2076,29	-	2076,29	199,34	-	-
			2177,96	-	2177,96	301,02	-	-
Таблица 44-01-010. Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Разработка грунта под водой штанговыми (черпаковыми) снарядами с ковшом вместимостью:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-010-01	2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 1	1	2085,90	-	2085,90	266,62	-	-
		2	2085,90	-	2085,90	266,62	-	18,36
		3	2085,90	-	2085,90	266,62	-	-
		4	2085,90	-	2085,90	266,62	-	-
		5	2085,90	-	2085,90	266,62	-	-
		6	2085,90	-	2085,90	266,62	-	-
			2221,89	-	2221,89	402,61	-	-
44-01-010-02	2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 2	1	2603,96	-	2603,96	332,84	-	-
		2	2603,96	-	2603,96	332,84	-	22,92
		3	2603,96	-	2603,96	332,84	-	-
		4	2603,96	-	2603,96	332,84	-	-
		5	2603,96	-	2603,96	332,84	-	-
		6	2603,96	-	2603,96	332,84	-	-
			2773,72	-	2773,72	502,60	-	-
44-01-010-03	2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 3	1	3299,26	-	3299,26	421,71	-	-
		2	3299,26	-	3299,26	421,71	-	29,04
		3	3299,26	-	3299,26	421,71	-	-
		4	3299,26	-	3299,26	421,71	-	-
		5	3299,26	-	3299,26	421,71	-	-
		6	3299,26	-	3299,26	421,71	-	-
			3514,35	-	3514,35	636,79	-	-
44-01-010-04	2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 4	1	4349,02	-	4349,02	555,89	-	-
		2	4349,02	-	4349,02	555,89	-	38,28
		3	4349,02	-	4349,02	555,89	-	-
		4	4349,02	-	4349,02	555,89	-	-
		5	4349,02	-	4349,02	555,89	-	-
		6	4349,02	-	4349,02	555,89	-	-
			4632,55	-	4632,55	839,42	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-010-05	2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 5	1	5829,63	-	5829,63	753,02	-	-
		2	5829,63	-	5829,63	753,02	-	51,76
		3	5829,63	-	5829,63	753,02	-	-
		4	5829,63	-	5829,63	753,02	-	-
		5	5829,63	-	5829,63	753,02	-	-
		6	5829,63	-	5829,63	753,02	-	-
			6213,71	-	6213,71	1137,10	-	-
44-01-010-06	2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 6	1	6434,91	-	6434,91	822,51	-	-
		2	6434,91	-	6434,91	822,51	-	56,64
		3	6434,91	-	6434,91	822,51	-	-
		4	6434,91	-	6434,91	822,51	-	-
		5	6434,91	-	6434,91	822,51	-	-
		6	6434,91	-	6434,91	822,51	-	-
			6854,43	-	6854,43	1242,02	-	-
44-01-010-07	2,2 м3 в речных условиях, группа грунтов 7	1	7648,28	-	7648,28	977,60	-	-
		2	7648,28	-	7648,28	977,60	-	67,32
		3	7648,28	-	7648,28	977,60	-	-
		4	7648,28	-	7648,28	977,60	-	-
		5	7648,28	-	7648,28	977,60	-	-
		6	7648,28	-	7648,28	977,60	-	-
			8146,90	-	8146,90	1476,21	-	-
44-01-010-08	2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 1	1	2887,41	-	2887,41	395,44	-	-
		2	2887,41	-	2887,41	395,44	-	27,36
		3	2887,41	-	2887,41	395,44	-	-
		4	2887,41	-	2887,41	395,44	-	-
		5	2887,41	-	2887,41	395,44	-	-
		6	2887,41	-	2887,41	395,44	-	-
			3089,10	-	3089,10	597,13	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-010-09	2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 2	1	2603,96	-	2603,96	332,84	-	-
		2	2603,96	-	2603,96	332,84	-	22,92
		3	2603,96	-	2603,96	332,84	-	-
		4	2603,96	-	2603,96	332,84	-	-
		5	2603,96	-	2603,96	332,84	-	-
		6	2603,96	-	2603,96	332,84	-	-
			2773,72	-	2773,72	502,60	-	-
44-01-010-10	2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 3	1	3299,26	-	3299,26	421,71	-	-
		2	3299,26	-	3299,26	421,71	-	29,04
		3	3299,26	-	3299,26	421,71	-	-
		4	3299,26	-	3299,26	421,71	-	-
		5	3299,26	-	3299,26	421,71	-	-
		6	3299,26	-	3299,26	421,71	-	-
			3514,35	-	3514,35	636,79	-	-
44-01-010-11	2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 4	1	4171,79	-	4171,79	533,24	-	-
		2	4171,79	-	4171,79	533,24	-	36,72
		3	4171,79	-	4171,79	533,24	-	-
		4	4171,79	-	4171,79	533,24	-	-
		5	4171,79	-	4171,79	533,24	-	-
		6	4171,79	-	4171,79	533,24	-	-
			4443,76	-	4443,76	805,21	-	-
44-01-010-12	2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 5	1	5044,32	-	5044,32	644,77	-	-
		2	5044,32	-	5044,32	644,77	-	44,40
		3	5044,32	-	5044,32	644,77	-	-
		4	5044,32	-	5044,32	644,77	-	-
		5	5044,32	-	5044,32	644,77	-	-
		6	5044,32	-	5044,32	644,77	-	-
			5373,18	-	5373,18	973,62	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-010-13	2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 6	1	5276,09	-	5276,09	674,39	-	-
		2	5276,09	-	5276,09	674,39	-	46,44
		3	5276,09	-	5276,09	674,39	-	-
		4	5276,09	-	5276,09	674,39	-	-
		5	5276,09	-	5276,09	674,39	-	-
		6	5276,09	-	5276,09	674,39	-	-
			5620,06	-	5620,06	1018,35	-	-
44-01-010-14	2,5 м3 в речных условиях, группа грунтов 7	1	5916,85	-	5916,85	756,29	-	-
		2	5916,85	-	5916,85	756,29	-	52,08
		3	5916,85	-	5916,85	756,29	-	-
		4	5916,85	-	5916,85	756,29	-	-
		5	5916,85	-	5916,85	756,29	-	-
		6	5916,85	-	5916,85	756,29	-	-
			6302,59	-	6302,59	1142,03	-	-
44-01-010-15	4 м3 в речных условиях, группа грунтов 1	1	1749,76	-	1749,76	214,34	-	-
		2	1749,76	-	1749,76	214,34	-	14,76
		3	1749,76	-	1749,76	214,34	-	-
		4	1749,76	-	1749,76	214,34	-	-
		5	1749,76	-	1749,76	214,34	-	-
		6	1749,76	-	1749,76	214,34	-	-
			1859,09	-	1859,09	323,66	-	-
44-01-010-16	4 м3 в речных условиях, группа грунтов 2	1	1991,60	-	1991,60	243,97	-	-
		2	1991,60	-	1991,60	243,97	-	16,80
		3	1991,60	-	1991,60	243,97	-	-
		4	1991,60	-	1991,60	243,97	-	-
		5	1991,60	-	1991,60	243,97	-	-
		6	1991,60	-	1991,60	243,97	-	-
			2116,03	-	2116,03	368,40	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-010-17	4 м3 в речных условиях, группа грунтов 3	1	2076,95	-	2076,95	254,42	-	-
		2	2076,95	-	2076,95	254,42	-	17,52
		3	2076,95	-	2076,95	254,42	-	-
		4	2076,95	-	2076,95	254,42	-	-
		5	2076,95	-	2076,95	254,42	-	-
		6	2076,95	-	2076,95	254,42	-	-
			2206,71	-	2206,71	384,19	-	-
44-01-010-18	4 м3 в речных условиях, группа грунтов 4	1	2276,11	-	2276,11	278,81	-	-
		2	2276,11	-	2276,11	278,81	-	19,20
		3	2276,11	-	2276,11	278,81	-	-
		4	2276,11	-	2276,11	278,81	-	-
		5	2276,11	-	2276,11	278,81	-	-
		6	2276,11	-	2276,11	278,81	-	-
			2418,32	-	2418,32	421,02	-	-
44-01-010-19	4 м3 в речных условиях, группа грунтов 5	1	2717,11	-	2717,11	332,84	-	-
		2	2717,11	-	2717,11	332,84	-	22,92
		3	2717,11	-	2717,11	332,84	-	-
		4	2717,11	-	2717,11	332,84	-	-
		5	2717,11	-	2717,11	332,84	-	-
		6	2717,11	-	2717,11	332,84	-	-
			2886,87	-	2886,87	502,60	-	-
44-01-010-20	4 м3 в речных условиях, группа грунтов 6	1	3627,55	-	3627,55	444,37	-	-
		2	3627,55	-	3627,55	444,37	-	30,60
		3	3627,55	-	3627,55	444,37	-	-
		4	3627,55	-	3627,55	444,37	-	-
		5	3627,55	-	3627,55	444,37	-	-
		6	3627,55	-	3627,55	444,37	-	-
			3854,20	-	3854,20	671,01	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-010-21	4 м3 в речных условиях, группа грунтов 7	1	7255,11	-	7255,11	888,72	-	-
		2	7255,11	-	7255,11	888,72	-	61,20
		3	7255,11	-	7255,11	888,72	-	-
		4	7255,11	-	7255,11	888,72	-	-
		5	7255,11	-	7255,11	888,72	-	-
		6	7255,11	-	7255,11	888,72	-	-
			7708,40	-	7708,40	1342,01	-	-
Таблица 44-01-011. Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Разработка грунта под водой многочерпаковыми снарядами производительностью 200 м3/ч в речных условиях, группа грунтов:								
44-01-011-01	1	1	1828,49	-	1828,49	134,50	-	-
		2	1828,49	-	1828,49	134,50	-	9,36
		3	1828,49	-	1828,49	134,50	-	-
		4	1828,49	-	1828,49	134,50	-	-
		5	1828,49	-	1828,49	134,50	-	-
		6	1828,49	-	1828,49	134,50	-	-
			1897,08	-	1897,08	203,09	-	-
44-01-011-02	2	1	2336,41	-	2336,41	171,85	-	-
		2	2336,41	-	2336,41	171,85	-	11,96
		3	2336,41	-	2336,41	171,85	-	-
		4	2336,41	-	2336,41	171,85	-	-
		5	2336,41	-	2336,41	171,85	-	-
		6	2336,41	-	2336,41	171,85	-	-
			2424,05	-	2424,05	259,50	-	-
44-01-011-03	3	1	2945,91	-	2945,91	216,68	-	-
		2	2945,91	-	2945,91	216,68	-	15,08
		3	2945,91	-	2945,91	216,68	-	-
		4	2945,91	-	2945,91	216,68	-	-
		5	2945,91	-	2945,91	216,68	-	-
		6	2945,91	-	2945,91	216,68	-	-
			3056,41	-	3056,41	327,20	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-011-04	4	1	3555,40	-	3555,40	261,52	-	-
		2	3555,40	-	3555,40	261,52	-	18,20
		3	3555,40	-	3555,40	261,52	-	-
		4	3555,40	-	3555,40	261,52	-	-
		5	3555,40	-	3555,40	261,52	-	-
		6	3555,40	-	3555,40	261,52	-	-
			3688,78	-	3688,78	394,90	-	-
44-01-011-05	5	1	4545,83	-	4545,83	334,37	-	-
		2	4545,83	-	4545,83	334,37	-	23,27
		3	4545,83	-	4545,83	334,37	-	-
		4	4545,83	-	4545,83	334,37	-	-
		5	4545,83	-	4545,83	334,37	-	-
		6	4545,83	-	4545,83	334,37	-	-
			4716,37	-	4716,37	504,90	-	-
44-01-011-06	6	1	5510,87	-	5510,87	405,35	-	-
		2	5510,87	-	5510,87	405,35	-	28,21
		3	5510,87	-	5510,87	405,35	-	-
		4	5510,87	-	5510,87	405,35	-	-
		5	5510,87	-	5510,87	405,35	-	-
		6	5510,87	-	5510,87	405,35	-	-
			5717,61	-	5717,61	612,09	-	-
44-01-011-07	7	1	6806,06	-	6806,06	500,62	-	-
		2	6806,06	-	6806,06	500,62	-	34,84
		3	6806,06	-	6806,06	500,62	-	-
		4	6806,06	-	6806,06	500,62	-	-
		5	6806,06	-	6806,06	500,62	-	-
		6	6806,06	-	6806,06	500,62	-	-
			7061,37	-	7061,37	755,94	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)								
Таблица 44-01-020. Подъем из воды разных предметов в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 1 предмет								
Подъем из воды в речных условиях:								
44-01-020-01	стальных ферм массой до 10 т	1	3777,32	63,38	3713,94	636,86	-	7,31
		2	3777,32	63,38	3713,94	636,86	-	51,54
		3	3777,32	63,38	3713,94	636,86	-	7,31
		4	3777,32	63,38	3713,94	636,86	-	-
		5	3777,32	63,38	3713,94	636,86	-	7,31
		6	3777,32	63,38	3713,94	636,86	-	-
			4134,57	95,83	4038,74	961,65	-	7,31
44-01-020-02	обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 0,6 т	1	389,31	10,14	379,17	86,21	-	1,17
		2	389,31	10,14	379,17	86,21	-	6,01
		3	389,31	10,14	379,17	86,21	-	1,17
		4	389,31	10,14	379,17	86,21	-	-
		5	389,31	10,14	379,17	86,21	-	1,17
		6	389,31	10,14	379,17	86,21	-	-
			438,46	15,34	423,12	130,18	-	1,17
44-01-020-03	обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 3 т	1	526,45	16,56	509,89	125,82	-	1,91
		2	526,45	16,56	509,89	125,82	-	8,84
		3	526,45	16,56	509,89	125,82	-	1,91
		4	526,45	16,56	509,89	125,82	-	-
		5	526,45	16,56	509,89	125,82	-	1,91
		6	526,45	16,56	509,89	125,82	-	-
			599,08	25,04	574,04	189,99	-	1,91
44-01-020-04	обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой до 15 т	1	1455,92	24,02	1431,90	238,74	-	2,77
		2	1455,92	24,02	1431,90	238,74	-	19,59
		3	1455,92	24,02	1431,90	238,74	-	2,77
		4	1455,92	24,02	1431,90	238,74	-	-
		5	1455,92	24,02	1431,90	238,74	-	2,77
		6	1455,92	24,02	1431,90	238,74	-	-
			1589,97	36,31	1553,66	360,49	-	2,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-020-05	бревен массой до 0,6 т	1	177,25	5,20	172,05	36,14	-	0,60
		2	177,25	5,20	172,05	36,14	-	2,57
		3	177,25	5,20	172,05	36,14	-	0,60
		4	177,25	5,20	172,05	36,14	-	-
		5	177,25	5,20	172,05	36,14	-	0,60
		6	177,25	5,20	172,05	36,14	-	-
			198,35	7,87	190,48	54,57	-	0,60
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)								
Таблица 44-01-025. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м2 постели								
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей:								
44-01-025-01	шаландами с открывающимся днищем	1	9792,92	132,06	9660,86	3209,60	-	15,50
		2	9792,92	132,06	9660,86	3209,60	-	206,76
		3	9792,92	132,06	9660,86	3209,60	-	15,50
		4	9792,92	132,06	9660,86	3209,60	-	-
		5	9792,92	132,06	9660,86	3209,60	-	15,50
		6	9792,92	132,06	9660,86	3209,60	-	-
		6	11497,20	199,49	11297,71	4846,45	-	15,50
44-01-025-02	другими плавучими средствами	1	2394,48	132,06	2262,42	751,64	-	15,50
		2	2394,48	132,06	2262,42	751,64	-	48,42
		3	2394,48	132,06	2262,42	751,64	-	15,50
		4	2394,48	132,06	2262,42	751,64	-	-
		5	2394,48	132,06	2262,42	751,64	-	15,50
		6	2394,48	132,06	2262,42	751,64	-	-
		6	2845,24	199,49	2645,75	1134,96	-	15,50
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей:								
44-01-025-03	шаландами с открывающимся днищем	1	19843,47	363,97	18320,00	4252,04	1159,50	42,72
		2	20564,87	363,97	18320,00	4252,04	1880,90	274,22
		3	20170,27	363,97	18320,00	4252,04	1486,30	42,72
		4	20361,57	363,97	18320,00	4252,04	1677,60	-
		5	20493,07	363,97	18320,00	4252,04	1809,10	42,72
		6	20493,07	363,97	18320,00	4252,04	1809,10	-
		6	23497,00	549,81	20488,49	6420,52	2458,70	42,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-025-04	другими плавучими средствами	1	12442,23	363,97	10918,76	1793,14	1159,50	42,72
		2	13163,63	363,97	10918,76	1793,14	1880,90	115,82
		3	12769,03	363,97	10918,76	1793,14	1486,30	42,72
		4	12960,33	363,97	10918,76	1793,14	1677,60	-
		5	13091,83	363,97	10918,76	1793,14	1809,10	42,72
		6	14841,76	549,81	11833,25	2707,62	2458,70	-
								42,72
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке горизонтальных постелей:								
44-01-025-05	шаландами с открывающимся днищем	1	23012,84	455,65	21397,69	4773,62	1159,50	53,48
		2	23734,24	455,65	21397,69	4773,62	1880,90	307,82
		3	23339,64	455,65	21397,69	4773,62	1486,30	53,48
		4	23530,94	455,65	21397,69	4773,62	1677,60	-
		5	23662,44	455,65	21397,69	4773,62	1809,10	53,48
		6	26979,17	688,29	23832,18	7208,10	2458,70	-
								53,48
44-01-025-06	другими плавучими средствами	1	15611,60	455,65	13996,45	2314,73	1159,50	53,48
		2	16333,00	455,65	13996,45	2314,73	1880,90	149,42
		3	15938,40	455,65	13996,45	2314,73	1486,30	53,48
		4	16129,70	455,65	13996,45	2314,73	1677,60	-
		5	16261,20	455,65	13996,45	2314,73	1809,10	53,48
		6	18323,93	688,29	15176,94	3495,21	2458,70	-
								53,48
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей:								
44-01-025-07	шаландами с открывающимся днищем	1	12358,29	275,20	12083,09	4014,33	-	32,30
		2	12358,29	275,20	12083,09	4014,33	-	258,60
		3	12358,29	275,20	12083,09	4014,33	-	32,30
		4	12358,29	275,20	12083,09	4014,33	-	-
		5	12358,29	275,20	12083,09	4014,33	-	32,30
		6	12358,29	275,20	12083,09	4014,33	-	-
			14546,04	415,70	14130,34	6061,58	-	32,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-025-08	другими плавучими средствами	1	4985,08	275,20	4709,88	1564,75	-	32,30
		2	4985,08	275,20	4709,88	1564,75	-	100,80
		3	4985,08	275,20	4709,88	1564,75	-	32,30
		4	4985,08	275,20	4709,88	1564,75	-	-
		5	4985,08	275,20	4709,88	1564,75	-	32,30
		6	4985,08	275,20	4709,88	1564,75	-	-
		6	5923,58	415,70	5507,88	2362,75	-	32,30
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей:								
44-01-025-09	шаландами с открывающимся днищем	1	25834,96	537,02	24138,44	5239,32	1159,50	63,03
		2	26556,36	537,02	24138,44	5239,32	1880,90	337,82
		3	26161,76	537,02	24138,44	5239,32	1486,30	63,03
		4	26353,06	537,02	24138,44	5239,32	1677,60	-
		5	26484,56	537,02	24138,44	5239,32	1677,60	63,03
		6	26484,56	537,02	24138,44	5239,32	1809,10	-
		6	30080,33	811,20	26810,43	7911,30	2458,70	63,03
44-01-025-10	другими плавучими средствами	1	18433,72	537,02	16737,20	2780,43	1159,50	63,03
		2	19155,12	537,02	16737,20	2780,43	1880,90	179,42
		3	18760,52	537,02	16737,20	2780,43	1486,30	63,03
		4	18951,82	537,02	16737,20	2780,43	1677,60	-
		5	19083,32	537,02	16737,20	2780,43	1677,60	63,03
		6	19083,32	537,02	16737,20	2780,43	1809,10	-
		6	21425,09	811,20	18155,19	4198,41	2458,70	63,03
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в речных условиях при отсыпке наклонных постелей:								
44-01-025-11	шаландами с открывающимся днищем	1	31456,73	699,92	29597,31	6161,41	1159,50	82,15
		2	32178,13	699,92	29597,31	6161,41	1880,90	397,22
		3	31783,53	699,92	29597,31	6161,41	1486,30	82,15
		4	31974,83	699,92	29597,31	6161,41	1677,60	-
		5	32106,33	699,92	29597,31	6161,41	1677,60	82,15
		6	32106,33	699,92	29597,31	6161,41	1809,10	-
		6	36255,52	1057,27	32739,55	9303,64	2458,70	82,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-025-12	другими плавучими средствами	1	24055,49	699,92	22196,07	3702,51	1159,50	82,15
		2	24776,89	699,92	22196,07	3702,51	1880,90	238,82
		3	24382,29	699,92	22196,07	3702,51	1486,30	82,15
		4	24573,59	699,92	22196,07	3702,51	1677,60	82,15
		5	24705,09	699,92	22196,07	3702,51	1809,10	82,15
		6	27600,28	1057,27	24084,31	5590,74	2458,70	82,15
Таблица 44-01-026. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м2 постели								
Разравнивание в речных условиях под водой водолазами щебеночных (гравийных):								
44-01-026-01	горизонтальных постелей грубое	1	3041,42	195,87	2845,55	945,37	-	22,99
		2	3041,42	195,87	2845,55	945,37	-	60,90
		3	3041,42	195,87	2845,55	945,37	-	22,99
		4	3041,42	195,87	2845,55	945,37	-	-
		5	3041,42	195,87	2845,55	945,37	-	22,99
		6	3041,42	195,87	2845,55	945,37	-	-
			3623,56	295,88	3327,68	1427,50	-	22,99
44-01-026-02	горизонтальных постелей тщательное	1	6155,55	383,14	5772,41	1917,75	-	44,97
		2	6155,55	383,14	5772,41	1917,75	-	123,54
		3	6155,55	383,14	5772,41	1917,75	-	44,97
		4	6155,55	383,14	5772,41	1917,75	-	-
		5	6155,55	383,14	5772,41	1917,75	-	44,97
		6	6155,55	383,14	5772,41	1917,75	-	-
			7329,19	578,76	6750,43	2895,78	-	44,97
44-01-026-03	горизонтальных постелей весьма тщательное	1	7351,08	460,08	6891,00	2289,38	-	54,00
		2	7351,08	460,08	6891,00	2289,38	-	147,48
		3	7351,08	460,08	6891,00	2289,38	-	54,00
		4	7351,08	460,08	6891,00	2289,38	-	-
		5	7351,08	460,08	6891,00	2289,38	-	54,00
		6	7351,08	460,08	6891,00	2289,38	-	-
			8753,53	694,98	8058,55	3456,93	-	54,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-026-04	наклонных постелей грубое	1	6322,56	407,17	5915,39	1965,25	-	47,79
		2	6322,56	407,17	5915,39	1965,25	-	126,60
		3	6322,56	407,17	5915,39	1965,25	-	47,79
		4	6322,56	407,17	5915,39	1965,25	-	-
		5	6322,56	407,17	5915,39	1965,25	-	47,79
		6	6322,56	407,17	5915,39	1965,25	-	-
		6	7532,70	615,06	6917,64	2967,50	-	47,79
44-01-026-05	наклонных постелей тщательное	1	9647,46	600,57	9046,89	3005,63	-	70,49
		2	9647,46	600,57	9046,89	3005,63	-	193,62
		3	9647,46	600,57	9046,89	3005,63	-	70,49
		4	9647,46	600,57	9046,89	3005,63	-	-
		5	9647,46	600,57	9046,89	3005,63	-	70,49
		6	9647,46	600,57	9046,89	3005,63	-	-
		6	11486,93	907,21	10579,72	4538,45	-	70,49
44-01-026-06	наклонных постелей весьма тщательное	1	11878,61	743,11	11135,50	3699,52	-	87,22
		2	11878,61	743,11	11135,50	3699,52	-	238,32
		3	11878,61	743,11	11135,50	3699,52	-	87,22
		4	11878,61	743,11	11135,50	3699,52	-	-
		5	11878,61	743,11	11135,50	3699,52	-	87,22
		6	11878,61	743,11	11135,50	3699,52	-	-
		6	14144,72	1122,52	13022,20	5586,22	-	87,22
44-01-026-07	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей	1	7190,74	111,95	7078,79	1413,95	-	13,14
		2	7190,74	111,95	7078,79	1413,95	-	92,49
		3	7190,74	111,95	7078,79	1413,95	-	13,14
		4	7190,74	111,95	7078,79	1413,95	-	-
		5	7190,74	111,95	7078,79	1413,95	-	13,14
		6	7190,74	111,95	7078,79	1413,95	-	-
		6	7969,05	169,11	7799,94	2135,10	-	13,14

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)								
Таблица 44-01-030. Установка опалубки под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м2 опалубки								
44-01-030-01	Установка опалубки под водой в речных условиях	1	90383,14	3289,06	64463,68	16087,98	22630,40	386,04
		2	90777,55	3289,06	64463,68	16087,98	23024,81	1046,86
		3	90561,61	3289,06	64463,68	16087,98	22808,87	386,04
		4	90666,52	3289,06	64463,68	16087,98	22913,78	-
		5	90738,50	3289,06	64463,68	16087,98	22985,76	386,04
		6	100977,84	4968,33	72668,41	24292,71	23341,10	-
								-
Таблица 44-01-031. Укладка бетона в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м3 бетона по проекту								
Укладка бетона в речных условиях при подаче:								
44-01-031-01	в мешках	1	259745,92	8824,00	142968,54	29737,47	107953,38	1044,26
		2	271144,09	8824,00	142968,54	29737,47	119351,55	1929,66
		3	264913,75	8824,00	142968,54	29737,47	116143,56	1044,26
		4	267936,10	8824,00	142968,54	29737,47	118219,32	-
		5	270011,86	13335,20	142968,54	44903,20	128486,28	1044,26
		6	299955,75		158134,27			-
								-
44-01-031-02	в бадьях	1	190283,59	9025,87	109506,84	22777,71	71750,88	1068,15
		2	201550,51	9025,87	109506,84	22777,71	83017,80	1478,04
		3	195387,67	9025,87	109506,84	22777,71	79843,56	1068,15
		4	198376,27	9025,87	109506,84	22777,71	81896,82	-
		5	200429,53	13640,28	109506,84	34394,06	92043,78	1068,15
		6	226807,25		121123,19			-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-031-03	методом вертикально перемещаемой трубы	1	127456,74	1012,41	54693,45	9492,08	71750,88	102,16
		2		1012,41	54693,45	9492,08	83017,80	787,48
		3	138723,66	1012,41	54693,45	9492,08	76854,96	102,16
		4						-
		5	132560,82	1012,41	54693,45	9492,08	79843,56	102,16
		6		1012,41	54693,45	9492,08	81896,82	102,16
			135549,42	1529,34	59534,42	14333,04	92043,78	-
			137602,68					-
Таблица 44-01-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях (реки, озера, водохранилища) Измеритель: 1 сооружение								
44-01-032-01	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в речных условиях	1	30822,33	3553,18	11710,71	2081,02	15558,44	362,94
		2	31376,36	3553,18	11710,71	2081,02	16112,47	320,65
		3	31073,25	3553,18	11710,71	2081,02	15809,36	362,94
		4						-
		5	31220,10	3553,18	11710,71	2081,02	15956,21	362,94
		6						-
			31321,18	3553,18	11710,71	2081,02	16057,29	362,94
			34696,00	5367,88	12772,06	3142,37	16556,06	-
Таблица 44-01-033. Бурение отверстий в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях (реки, озера, водохранилища) Измеритель: 100 отверстий								
Бурение отверстий глубиной 400 мм в железобетонных конструкциях под водой водолазами с помощью пневматических перфораторов в речных условиях, диаметр отверстия:								
44-01-033-01	10 мм	1	4220,81	-	4220,81	1169,84	-	-
		2	4220,81	-	4220,81	1169,84	-	75,36
		3						-
		4	4220,81	-	4220,81	1169,84	-	-
		5	4220,81	-	4220,81	1169,84	-	-
		6						-
			4220,81	-	4220,81	1169,84	-	-
			4817,41	-	4817,41	1766,44	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-033-02	15 мм	1	5039,30	-	5039,30	1396,17	-	-
		2	5039,30	-	5039,30	1396,17	-	89,94
		3	5039,30	-	5039,30	1396,17	-	-
		4	5039,30	-	5039,30	1396,17	-	-
		5	5039,30	-	5039,30	1396,17	-	-
		6	5039,30	-	5039,30	1396,17	-	-
			5751,32	-	5751,32	2108,19	-	-
44-01-033-03	20 мм	1	5816,79	-	5816,79	1611,32	-	-
		2	5816,79	-	5816,79	1611,32	-	103,80
		3	5816,79	-	5816,79	1611,32	-	-
		4	5816,79	-	5816,79	1611,32	-	-
		5	5816,79	-	5816,79	1611,32	-	-
		6	5816,79	-	5816,79	1611,32	-	-
			6638,54	-	6638,54	2433,07	-	-
44-01-033-04	25 мм	1	7036,96	-	7036,96	1950,35	-	-
		2	7036,96	-	7036,96	1950,35	-	125,64
		3	7036,96	-	7036,96	1950,35	-	-
		4	7036,96	-	7036,96	1950,35	-	-
		5	7036,96	-	7036,96	1950,35	-	-
		6	7036,96	-	7036,96	1950,35	-	-
			8031,61	-	8031,61	2945,00	-	-
44-01-033-05	30 мм	1	8369,87	-	8369,87	2320,12	-	-
		2	8369,87	-	8369,87	2320,12	-	149,46
		3	8369,87	-	8369,87	2320,12	-	-
		4	8369,87	-	8369,87	2320,12	-	-
		5	8369,87	-	8369,87	2320,12	-	-
		6	8369,87	-	8369,87	2320,12	-	-
			9553,09	-	9553,09	3503,34	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-033-06	35 мм	1	10078,59	-	10078,59	2792,34	-	-
		2	10078,59	-	10078,59	2792,34	-	179,88
		3	10078,59	-	10078,59	2792,34	-	-
		4	10078,59	-	10078,59	2792,34	-	-
		5	10078,59	-	10078,59	2792,34	-	-
		6	10078,59	-	10078,59	2792,34	-	-
			11502,64	-	11502,64	4216,39	-	-
На каждые 10 мм изменения глубины бурения добавлять или исключать:								
44-01-033-07	к расценке 44-01-033-01	1	95,66	-	95,66	26,08	-	-
		2	95,66	-	95,66	26,08	-	1,68
		3	95,66	-	95,66	26,08	-	-
		4	95,66	-	95,66	26,08	-	-
		5	95,66	-	95,66	26,08	-	-
		6	95,66	-	95,66	26,08	-	-
			108,96	-	108,96	39,38	-	-
44-01-033-08	к расценке 44-01-033-02	1	116,16	-	116,16	31,67	-	-
		2	116,16	-	116,16	31,67	-	2,04
		3	116,16	-	116,16	31,67	-	-
		4	116,16	-	116,16	31,67	-	-
		5	116,16	-	116,16	31,67	-	-
		6	116,16	-	116,16	31,67	-	-
			132,31	-	132,31	47,82	-	-
44-01-033-09	к расценке 44-01-033-03	1	133,25	-	133,25	36,32	-	-
		2	133,25	-	133,25	36,32	-	2,34
		3	133,25	-	133,25	36,32	-	-
		4	133,25	-	133,25	36,32	-	-
		5	133,25	-	133,25	36,32	-	-
		6	133,25	-	133,25	36,32	-	-
			151,77	-	151,77	54,85	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции				В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-033-10	к расценке 44-01-033-04	1	160,58	-	160,58	43,78	-	-
		2	160,58	-	160,58	43,78	-	2,82
		3	160,58	-	160,58	43,78	-	-
		4	160,58	-	160,58	43,78	-	-
		5	160,58	-	160,58	43,78	-	-
		6	160,58	-	160,58	43,78	-	-
			182,91	-	182,91	66,10	-	-
44-01-033-11	к расценке 44-01-033-05	1	191,32	-	191,32	52,16	-	-
		2	191,32	-	191,32	52,16	-	3,36
		3	191,32	-	191,32	52,16	-	-
		4	191,32	-	191,32	52,16	-	-
		5	191,32	-	191,32	52,16	-	-
		6	191,32	-	191,32	52,16	-	-
			217,92	-	217,92	78,76	-	-
44-01-033-12	к расценке 44-01-033-06	1	228,90	-	228,90	62,40	-	-
		2	228,90	-	228,90	62,40	-	4,02
		3	228,90	-	228,90	62,40	-	-
		4	228,90	-	228,90	62,40	-	-
		5	228,90	-	228,90	62,40	-	-
		6	228,90	-	228,90	62,40	-	-
			260,73	-	260,73	94,23	-	-
Таблица 44-01-034. Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 анкеров								
44-01-034-01	Установка анкеров в готовые отверстия в железобетонном основании под водой водолазами	1	1390,54	-	1390,54	461,97	-	-
		2	1390,54	-	1390,54	461,97	-	29,76
		3	1390,54	-	1390,54	461,97	-	-
		4	1390,54	-	1390,54	461,97	-	-
		5	1390,54	-	1390,54	461,97	-	-
		6	1390,54	-	1390,54	461,97	-	-
			1626,14	-	1626,14	697,57	-	-
Таблица 44-01-035. Подводная конопатка швов примыкания водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 10 м шва								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-035-01	Подводная конопатка швов примыкания шириной до 5 см	1	1819,83	-	1656,87	550,46	162,96	-
		2	1821,15	-	1656,87	550,46	164,28	35,46
		3	1820,43	-	1656,87	550,46	163,56	-
		4	1820,79	-	1656,87	550,46	163,92	-
		5	1821,03	-	1656,87	550,46	164,16	-
		6	2102,95	-	1937,59	831,18	165,36	-
								-
44-01-035-02	На каждые 0,5 см изменения ширины шва добавлять или исключать к расценке 44-01-035-01:	1	158,63	-	157,00	52,16	1,63	-
		2	158,64	-	157,00	52,16	1,64	3,36
		3	158,64	-	157,00	52,16	1,64	-
		4	158,64	-	157,00	52,16	1,64	-
		5	158,64	-	157,00	52,16	1,64	-
		6	158,64	-	157,00	52,16	1,64	-
			185,25	-	183,60	78,76	1,65	-
Таблица 44-01-036. Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 1 м3 бетона								
Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки:								
44-01-036-01	200	1	8513,70	-	8513,70	2607,92	-	-
		2	8513,70	-	8513,70	2607,92	-	168,00
		3	8513,70	-	8513,70	2607,92	-	-
		4	8513,70	-	8513,70	2607,92	-	-
		5	8513,70	-	8513,70	2607,92	-	-
		6	8513,70	-	8513,70	2607,92	-	-
			9843,70	-	9843,70	3937,92	-	-
44-01-036-02	250	1	11752,11	-	11752,11	3598,93	-	-
		2	11752,11	-	11752,11	3598,93	-	231,84
		3	11752,11	-	11752,11	3598,93	-	-
		4	11752,11	-	11752,11	3598,93	-	-
		5	11752,11	-	11752,11	3598,93	-	-
		6	11752,11	-	11752,11	3598,93	-	-
			13587,51	-	13587,51	5434,33	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-036-03	300	1	14221,27	-	14221,27	4354,30	-	-
		2	14221,27	-	14221,27	4354,30	-	280,50
		3	14221,27	-	14221,27	4354,30	-	-
		4	14221,27	-	14221,27	4354,30	-	-
		5	14221,27	-	14221,27	4354,30	-	-
		6	14221,27	-	14221,27	4354,30	-	-
			16441,90	-	16441,90	6574,92	-	-
44-01-036-04	350	1	16795,11	-	16795,11	5138,53	-	-
		2	16795,11	-	16795,11	5138,53	-	331,02
		3	16795,11	-	16795,11	5138,53	-	-
		4	16795,11	-	16795,11	5138,53	-	-
		5	16795,11	-	16795,11	5138,53	-	-
		6	16795,11	-	16795,11	5138,53	-	-
			19415,68	-	19415,68	7759,11	-	-
44-01-036-05	400	1	19125,74	-	19125,74	5851,99	-	-
		2	19125,74	-	19125,74	5851,99	-	376,98
		3	19125,74	-	19125,74	5851,99	-	-
		4	19125,74	-	19125,74	5851,99	-	-
		5	19125,74	-	19125,74	5851,99	-	-
		6	19125,74	-	19125,74	5851,99	-	-
			22110,17	-	22110,17	8836,41	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)								
Таблица 44-01-040. Подводная электросварка в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 1 м шва								
Подводная электросварка в речных условиях:								
44-01-040-01	внахлестку, толщина стали до 4 мм	1	543,75	-	429,47	92,27	114,28	-
		2	543,99	-	429,47	92,27	114,52	6,03
		3	543,86	-	429,47	92,27	114,39	-
		4	543,92	-	429,47	92,27	114,45	-
		5	543,96	-	429,47	92,27	114,49	-
		6	591,22	-	476,52	139,34	114,70	-
								-
44-01-040-02	внахлестку, толщина стали свыше 4 до 6 мм	1	755,39	-	583,97	125,30	171,42	-
		2	755,74	-	583,97	125,30	171,77	8,19
		3	755,55	-	583,97	125,30	171,58	-
		4	755,64	-	583,97	125,30	171,67	-
		5	755,71	-	583,97	125,30	171,74	-
		6	819,93	-	647,87	189,20	172,06	-
								-
44-01-040-03	внахлестку, толщина стали свыше 6 до 8 мм	1	1148,09	-	862,39	182,12	285,70	-
		2	1148,68	-	862,39	182,12	286,29	11,91
		3	1148,36	-	862,39	182,12	285,97	-
		4	1148,51	-	862,39	182,12	286,12	-
		5	1148,62	-	862,39	182,12	286,23	-
		6	1242,04	-	955,28	275,00	286,76	-
								-
44-01-040-04	внахлестку, толщина стали свыше 8 до 10 мм	1	1478,06	-	1135,22	240,72	342,84	-
		2	1478,77	-	1135,22	240,72	343,55	15,74
		3	1478,38	-	1135,22	240,72	343,16	-
		4	1478,57	-	1135,22	240,72	343,35	-
		5	1478,70	-	1135,22	240,72	343,48	-
		6	1602,10	-	1257,99	363,48	344,11	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции				В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-040-05	встык и заварка трещин, толщина стали до 4 мм	1	459,70	-	345,42	74,53	114,28	-
		2	459,94	-	345,42	74,53	114,52	4,87
		3	459,81	-	345,42	74,53	114,39	-
		4	459,87	-	345,42	74,53	114,45	-
		5	459,91	-	345,42	74,53	114,49	-
		6	498,13	-	383,43	112,54	114,70	-
								-
44-01-040-06	встык и заварка трещин, толщина стали свыше 4 до 6 мм	1	584,84	-	470,56	101,31	114,28	-
		2	585,08	-	470,56	101,31	114,52	6,62
		3	584,95	-	470,56	101,31	114,39	-
		4	585,01	-	470,56	101,31	114,45	-
		5	585,05	-	470,56	101,31	114,49	-
		6	636,93	-	522,23	152,99	114,70	-
								-
44-01-040-07	встык и заварка трещин, толщина стали свыше 6 до 8 мм	1	857,03	-	685,61	145,77	171,42	-
		2	857,38	-	685,61	145,77	171,77	9,53
		3	857,19	-	685,61	145,77	171,58	-
		4	857,28	-	685,61	145,77	171,67	-
		5	857,35	-	685,61	145,77	171,74	-
		6	932,02	-	759,96	220,12	172,06	-
								-
44-01-040-08	встык и заварка трещин, толщина стали свыше 8 до 10 мм	1	1218,53	-	932,83	197,40	285,70	-
		2	1219,12	-	932,83	197,40	286,29	12,91
		3	1218,80	-	932,83	197,40	285,97	-
		4	1218,95	-	932,83	197,40	286,12	-
		5	1219,06	-	932,83	197,40	286,23	-
		6	1320,27	-	1033,51	298,10	286,76	-
								-
Таблица 44-01-041. Подводная электродуговая резка стали в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 1 м реза (44-01-041-01:44-01-041-12); 100 резов (44-01-041-13:44-01-041-22)								
Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-041-01	до 5 мм, нижнее положение реза	1	426,71	-	379,71	82,35	47,00	-
		2	426,95	-	379,71	82,35	47,24	5,38
		3	426,82	-	379,71	82,35	47,11	-
		4	426,88	-	379,71	82,35	47,17	-
		5	426,92	-	379,71	82,35	47,21	-
		6	469,13	-	421,71	124,35	47,42	-
								-
44-01-041-02	до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	517,56	-	470,56	101,31	47,00	-
		2	517,80	-	470,56	101,31	47,24	6,62
		3	517,67	-	470,56	101,31	47,11	-
		4	517,73	-	470,56	101,31	47,17	-
		5	517,77	-	470,56	101,31	47,21	-
		6	569,65	-	522,23	152,99	47,42	-
								-
44-01-041-03	свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза	1	615,37	-	544,87	116,40	70,50	-
		2	615,72	-	544,87	116,40	70,85	7,61
		3	615,53	-	544,87	116,40	70,66	-
		4	615,62	-	544,87	116,40	70,75	-
		5	615,69	-	544,87	116,40	70,82	-
		6	675,38	-	604,24	175,76	71,14	-
								-
44-01-041-04	свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	758,92	-	688,42	146,71	70,50	-
		2	759,27	-	688,42	146,71	70,85	9,59
		3	759,08	-	688,42	146,71	70,66	-
		4	759,17	-	688,42	146,71	70,75	-
		5	759,24	-	688,42	146,71	70,82	-
		6	834,38	-	763,24	221,53	71,14	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-041-05	свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза	1	705,17	-	634,67	136,50	70,50	-
		2	705,52	-	634,67	136,50	70,85	8,92
		3	705,33	-	634,67	136,50	70,66	-
		4	705,42	-	634,67	136,50	70,75	-
		5	705,49	-	634,67	136,50	70,82	-
		6	775,43	-	704,29	206,11	71,14	-
								-
44-01-041-06	свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	932,89	-	862,39	182,12	70,50	-
		2	933,24	-	862,39	182,12	70,85	11,91
		3	933,05	-	862,39	182,12	70,66	-
		4	933,14	-	862,39	182,12	70,75	-
		5	933,21	-	862,39	182,12	70,82	-
		6	1026,42	-	955,28	275,00	71,14	-
								-
44-01-041-07	свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза	1	956,39	-	862,39	182,12	94,00	-
		2	956,86	-	862,39	182,12	94,47	11,91
		3	956,60	-	862,39	182,12	94,21	-
		4	956,73	-	862,39	182,12	94,34	-
		5	956,81	-	862,39	182,12	94,42	-
		6	1050,13	-	955,28	275,00	94,85	-
								-
44-01-041-08	свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	1206,41	-	1112,41	234,69	94,00	-
		2	1206,88	-	1112,41	234,69	94,47	15,35
		3	1206,62	-	1112,41	234,69	94,21	-
		4	1206,75	-	1112,41	234,69	94,34	-
		5	1206,83	-	1112,41	234,69	94,42	-
		6	1326,96	-	1232,11	354,37	94,85	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-041-09	свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза	1	1432,79	-	1294,79	272,88	138,00	-
		2	1433,50	-	1294,79	272,88	138,71	17,85
		3	1433,11	-	1294,79	272,88	138,32	-
		4	1433,30	-	1294,79	272,88	138,51	-
		5	1433,43	-	1294,79	272,88	138,64	-
		6	1573,24	-	1433,97	412,06	139,27	-
								-
44-01-041-10	свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	1752,46	-	1614,46	342,90	138,00	-
		2	1753,17	-	1614,46	342,90	138,71	22,42
		3	1752,78	-	1614,46	342,90	138,32	-
		4	1752,97	-	1614,46	342,90	138,51	-
		5	1753,10	-	1614,46	342,90	138,64	-
		6	1928,61	-	1789,34	517,77	139,27	-
								-
44-01-041-11	свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза	1	1849,40	-	1665,40	352,16	184,00	-
		2	1850,34	-	1665,40	352,16	184,94	23,03
		3	1849,83	-	1665,40	352,16	184,43	-
		4	1850,08	-	1665,40	352,16	184,68	-
		5	1850,25	-	1665,40	352,16	184,85	-
		6	2030,72	-	1845,02	531,78	185,70	-
								-
44-01-041-12	свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	2421,10	-	2237,10	474,87	184,00	-
		2	2422,04	-	2237,10	474,87	184,94	31,05
		3	2421,53	-	2237,10	474,87	184,43	-
		4	2421,78	-	2237,10	474,87	184,68	-
		5	2421,95	-	2237,10	474,87	184,85	-
		6	2665,01	-	2479,31	717,08	185,70	-
								-
Подводная электродуговая резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-041-13	до 12 мм, нижнее положение реза	1	5710,70	-	5112,70	1079,48	598,00	-
		2	5713,76	-	5112,70	1079,48	601,06	70,60
		3	5712,09	-	5112,70	1079,48	599,39	-
		4	5712,90	-	5112,70	1079,48	600,20	-
		5	5713,46	-	5112,70	1079,48	600,76	-
		6	6266,77	-	5663,26	1630,05	603,51	-
								-
44-01-041-14	до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	6427,65	-	5829,65	1228,00	598,00	-
		2	6430,71	-	5829,65	1228,00	601,06	80,32
		3	6429,04	-	5829,65	1228,00	599,39	-
		4	6429,85	-	5829,65	1228,00	600,20	-
		5	6430,41	-	5829,65	1228,00	600,76	-
		6	7059,48	-	6455,97	1854,33	603,51	-
								-
44-01-041-15	свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза	1	8207,13	-	7379,13	1556,97	828,00	-
		2	8211,37	-	7379,13	1556,97	832,24	101,83
		3	8209,05	-	7379,13	1556,97	829,92	-
		4	8210,17	-	7379,13	1556,97	831,04	-
		5	8210,95	-	7379,13	1556,97	831,82	-
		6	9008,86	-	8173,23	2351,07	835,63	-
								-
44-01-041-16	свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	9676,50	-	8848,50	1858,28	828,00	-
		2	9680,74	-	8848,50	1858,28	832,24	121,56
		3	9678,42	-	8848,50	1858,28	829,92	-
		4	9679,54	-	8848,50	1858,28	831,04	-
		5	9680,32	-	8848,50	1858,28	831,82	-
		6	10631,91	-	9796,28	2806,05	835,63	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-041-17	свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза	1	16058,16	-	14433,12	3042,58	1625,04	-
		2	16066,64	-	14433,12	3042,58	1633,52	199,00
		3	16062,00	-	14433,12	3042,58	1628,88	-
		4	16064,25	-	14433,12	3042,58	1631,13	-
		5	16065,79	-	14433,12	3042,58	1632,67	-
		6	17625,23	-	15984,92	4594,37	1640,31	-
								-
44-01-041-18	свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	19491,06	-	17866,02	3773,21	1625,04	-
		2	19499,54	-	17866,02	3773,21	1633,52	246,77
		3	19494,90	-	17866,02	3773,21	1628,88	-
		4	19497,15	-	17866,02	3773,21	1631,13	-
		5	19498,69	-	17866,02	3773,21	1632,67	-
		6	21430,79	-	19790,48	5697,67	1640,31	-
								-
44-01-041-19	свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза	1	26093,33	-	23452,64	4957,66	2640,69	-
		2	26107,10	-	23452,64	4957,66	2654,46	324,22
		3	26099,57	-	23452,64	4957,66	2646,93	-
		4	26103,22	-	23452,64	4957,66	2650,58	-
		5	26105,73	-	23452,64	4957,66	2653,09	-
		6	28646,68	-	25981,18	7486,21	2665,50	-
								-
44-01-041-20	свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	33922,09	-	31281,40	6589,65	2640,69	-
		2	33935,86	-	31281,40	6589,65	2654,46	431,01
		3	33928,33	-	31281,40	6589,65	2646,93	-
		4	33931,98	-	31281,40	6589,65	2650,58	-
		5	33934,49	-	31281,40	6589,65	2653,09	-
		6	37307,81	-	34642,31	9950,58	2665,50	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-041-21	свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза	1	38693,38	-	33953,68	7179,07	4739,70	-
		2	38718,10	-	33953,68	7179,07	4764,42	469,49
		3	38704,58	-	33953,68	7179,07	4750,90	-
		4	38711,14	-	33953,68	7179,07	4757,46	-
		5	38715,64	-	33953,68	7179,07	4761,96	-
		6	42399,43	-	37615,21	10840,62	4784,22	-
								-
44-01-041-22	свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	48972,68	-	44232,98	9325,89	4739,70	-
		2	48997,40	-	44232,98	9325,89	4764,42	609,96
		3	48983,88	-	44232,98	9325,89	4750,90	-
		4	48990,44	-	44232,98	9325,89	4757,46	-
		5	48994,94	-	44232,98	9325,89	4761,96	-
		6	53773,68	-	48989,46	14082,39	4784,22	-
								-
Таблица 44-01-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 1 м реза (44-01-042-01:44-01-042-07); 100 резов (44-01-042-08:44-01-042-12); 1 рез (44-01-042-13:44-01-042-30)								
Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, толщина листовой или профильной стали:								
44-01-042-01	до 8 мм	1	183,04	-	162,91	35,82	20,13	-
		2	183,81	-	162,91	35,82	20,90	2,34
		3	183,39	-	162,91	35,82	20,48	-
		4	183,59	-	162,91	35,82	20,68	-
		5	183,73	-	162,91	35,82	20,82	-
		6	202,69	-	181,17	54,10	21,52	-
								-
44-01-042-02	свыше 8 до 10 мм	1	207,53	-	184,92	41,07	22,61	-
		2	208,39	-	184,92	41,07	23,47	2,68
		3	207,93	-	184,92	41,07	23,01	-
		4	208,15	-	184,92	41,07	23,23	-
		5	208,31	-	184,92	41,07	23,39	-
		6	230,03	-	205,86	62,01	24,17	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-042-03	свыше 10 до 15 мм	1	268,01	-	237,48	51,91	30,53	-
		2	269,24	-	237,48	51,91	31,76	3,39
		3	268,56	-	237,48	51,91	31,08	-
		4	268,89	-	237,48	51,91	31,41	-
		5	269,11	-	237,48	51,91	31,63	-
		6	296,69	-	263,96	78,39	32,73	-
								-
44-01-042-04	свыше 15 до 20 мм	1	405,37	-	359,69	77,26	45,68	-
		2	407,18	-	359,69	77,26	47,49	5,05
		3	406,18	-	359,69	77,26	46,49	-
		4	406,68	-	359,69	77,26	46,99	-
		5	407,00	-	359,69	77,26	47,31	-
		6	448,04	-	399,10	116,66	48,94	-
								-
44-01-042-05	свыше 20 до 30 мм	1	531,39	-	470,56	101,31	60,83	-
		2	533,79	-	470,56	101,31	63,23	6,62
		3	532,48	-	470,56	101,31	61,92	-
		4	533,12	-	470,56	101,31	62,56	-
		5	533,55	-	470,56	101,31	62,99	-
		6	587,39	-	522,23	152,99	65,16	-
								-
44-01-042-06	свыше 30 до 40 мм	1	676,27	-	597,58	127,74	78,69	-
		2	679,40	-	597,58	127,74	81,82	8,35
		3	677,69	-	597,58	127,74	80,11	-
		4	678,52	-	597,58	127,74	80,94	-
		5	679,09	-	597,58	127,74	81,51	-
		6	747,04	-	662,72	192,90	84,32	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-042-07	свыше 40 до 50 мм	1	793,44	-	697,10	150,50	96,34	-
		2	797,24	-	697,10	150,50	100,14	9,83
		3	795,15	-	697,10	150,50	98,05	-
		4	796,18	-	697,10	150,50	99,08	-
		5	796,86	-	697,10	150,50	99,76	-
		6	877,05	-	773,86	227,26	103,19	-
		Подводная электрокислородная резка стали в речных условиях, диаметр круглой стали:						
44-01-042-08	до 12 мм	1	3095,11	-	2729,67	578,51	365,44	-
		2	3109,60	-	2729,67	578,51	379,93	37,83
		3	3101,64	-	2729,67	578,51	371,97	-
		4	3105,55	-	2729,67	578,51	375,88	-
		5	3108,15	-	2729,67	578,51	378,48	-
		6	3416,26	-	3024,73	873,56	391,53	-
		44-01-042-09	свыше 12 до 25 мм	1	5441,23	-	4801,71	1013,28
2	5466,60			-	4801,71	1013,28	664,89	66,27
3	5452,66			-	4801,71	1013,28	650,95	-
4	5459,48			-	4801,71	1013,28	657,77	-
5	5464,07			-	4801,71	1013,28	662,36	-
6	6003,70			-	5318,51	1530,07	685,19	-
44-01-042-10	свыше 25 до 50 мм			1	10404,57	-	9206,49	1940,03
		2	10452,13	-	9206,49	1940,03	1245,64	126,89
		3	10425,99	-	9206,49	1940,03	1219,50	-
		4	10438,80	-	9206,49	1940,03	1232,31	-
		5	10447,38	-	9206,49	1940,03	1240,89	-
		6	11479,64	-	10195,95	2929,50	1283,69	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-042-11	свыше 50 до 75 мм	1	17122,43	-	15122,91	3196,40	1999,52	-
		2	17201,70	-	15122,91	3196,40	2078,79	209,04
		3	17158,13	-	15122,91	3196,40	2035,22	-
		4	17179,49	-	15122,91	3196,40	2056,58	-
		5	17193,78	-	15122,91	3196,40	2070,87	-
		6	18895,39	-	16753,17	4826,67	2142,22	-
								-
44-01-042-12	свыше 75 до 100 мм	1	29603,52	-	26940,75	5669,47	2662,77	-
		2	29708,88	-	26940,75	5669,47	2768,13	370,84
		3	29650,97	-	26940,75	5669,47	2710,22	-
		4	29679,36	-	26940,75	5669,47	2738,61	-
		5	29698,35	-	26940,75	5669,47	2757,60	-
		6	32684,78	-	29832,35	8561,08	2852,43	-
								-
Подводная электрокислородная резка труб в речных условиях диаметром :								
44-01-042-13	219 мм	1	211,54	-	196,39	42,86	15,15	-
		2	212,13	-	196,39	42,86	15,74	2,80
		3	211,80	-	196,39	42,86	15,41	-
		4	211,96	-	196,39	42,86	15,57	-
		5	212,08	-	196,39	42,86	15,69	-
		6	234,45	-	218,24	64,73	16,21	-
								-
44-01-042-14	245 мм	1	233,18	-	215,60	47,18	17,58	-
		2	233,86	-	215,60	47,18	18,26	3,08
		3	233,48	-	215,60	47,18	17,88	-
		4	233,66	-	215,60	47,18	18,06	-
		5	233,79	-	215,60	47,18	18,19	-
		6	258,45	-	239,66	71,23	18,79	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-042-15	273 мм	1	264,26	-	246,28	53,28	17,98	-
		2	265,01	-	246,28	53,28	18,73	3,48
		3	264,59	-	246,28	53,28	18,31	-
		4	264,79	-	246,28	53,28	18,51	-
		5	264,93	-	246,28	53,28	18,65	-
		6	292,77	-	273,46	80,45	19,31	-
								-
44-01-042-16	299 мм	1	286,60	-	266,30	58,38	20,30	-
		2	287,40	-	266,30	58,38	21,10	3,81
		3	286,96	-	266,30	58,38	20,66	-
		4	287,17	-	266,30	58,38	20,87	-
		5	287,32	-	266,30	58,38	21,02	-
		6	317,82	-	296,07	88,15	21,75	-
								-
44-01-042-17	325 мм	1	310,86	-	288,19	63,11	22,67	-
		2	311,73	-	288,19	63,11	23,54	4,12
		3	311,26	-	288,19	63,11	23,07	-
		4	311,49	-	288,19	63,11	23,30	-
		5	311,64	-	288,19	63,11	23,45	-
		6	344,63	-	320,38	95,30	24,25	-
								-
44-01-042-18	351 мм	1	330,33	-	307,26	66,91	23,07	-
		2	331,27	-	307,26	66,91	24,01	4,37
		3	330,76	-	307,26	66,91	23,50	-
		4	331,00	-	307,26	66,91	23,74	-
		5	331,18	-	307,26	66,91	23,92	-
		6	366,16	-	341,39	101,04	24,77	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-042-19	377 мм	1	366,86	-	341,42	74,24	25,44	-
		2	367,88	-	341,42	74,24	26,46	4,85
		3	367,32	-	341,42	74,24	25,90	-
		4	367,59	-	341,42	74,24	26,17	-
		5	367,78	-	341,42	74,24	26,36	-
		6	406,55	-	379,28	112,10	27,27	-
								-
44-01-042-20	426 мм	1	405,86	-	377,71	82,21	28,15	-
		2	407,01	-	377,71	82,21	29,30	5,37
		3	406,38	-	377,71	82,21	28,67	-
		4	406,70	-	377,71	82,21	28,99	-
		5	406,90	-	377,71	82,21	29,19	-
		6	449,87	-	419,64	124,13	30,23	-
								-
44-01-042-21	478 мм	1	461,18	-	428,27	92,91	32,91	-
		2	462,47	-	428,27	92,91	34,20	6,07
		3	461,76	-	428,27	92,91	33,49	-
		4	462,11	-	428,27	92,91	33,84	-
		5	462,33	-	428,27	92,91	34,06	-
		6	510,89	-	475,66	140,30	35,23	-
								-
44-01-042-22	529 мм	1	504,99	-	469,37	101,95	35,62	-
		2	506,41	-	469,37	101,95	37,04	6,66
		3	505,63	-	469,37	101,95	36,26	-
		4	506,02	-	469,37	101,95	36,65	-
		5	506,27	-	469,37	101,95	36,90	-
		6	559,54	-	521,36	153,95	38,18	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-042-23	630 мм	1	609,57	-	566,49	123,07	43,08	-
		2	611,27	-	566,49	123,07	44,78	8,04
		3	610,33	-	566,49	123,07	43,84	-
		4	610,80	-	566,49	123,07	44,31	-
		5	611,10	-	566,49	123,07	44,61	-
		6	675,40	-	629,26	185,83	46,14	-
								-
44-01-042-24	720 мм	1	695,09	-	646,69	141,01	48,40	-
		2	697,03	-	646,69	141,01	50,34	9,21
		3	695,96	-	646,69	141,01	49,27	-
		4	696,49	-	646,69	141,01	49,80	-
		5	696,83	-	646,69	141,01	50,14	-
		6	770,50	-	718,61	212,92	51,89	-
								-
44-01-042-25	820 мм	1	780,71	-	724,86	158,81	55,85	-
		2	782,93	-	724,86	158,81	58,07	10,37
		3	781,71	-	724,86	158,81	56,85	-
		4	782,31	-	724,86	158,81	57,45	-
		5	782,72	-	724,86	158,81	57,86	-
		6	865,71	-	805,86	239,81	59,85	-
								-
44-01-042-26	920 мм	1	891,58	-	828,26	178,42	63,32	-
		2	894,07	-	828,26	178,42	65,81	11,66
		3	892,70	-	828,26	178,42	64,44	-
		4	893,37	-	828,26	178,42	65,11	-
		5	893,83	-	828,26	178,42	65,57	-
		6	987,07	-	919,26	269,43	67,81	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции				В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-042-27	1020 мм	1	967,57	-	898,83	194,22	68,74	-
		2	970,33	-	898,83	194,22	71,50	12,69
		3	968,82	-	898,83	194,22	69,99	-
		4	969,56	-	898,83	194,22	70,73	-
		5	970,06	-	898,83	194,22	71,23	-
		6	1071,62	-	997,90	293,28	73,72	-
44-01-042-28	1220 мм	1	1192,80	-	1109,24	241,74	83,56	-
		2	1196,08	-	1109,24	241,74	86,84	15,79
		3	1194,28	-	1109,24	241,74	85,04	-
		4	1195,17	-	1109,24	241,74	85,93	-
		5	1195,76	-	1109,24	241,74	86,52	-
		6	1322,03	-	1232,55	365,04	89,48	-
44-01-042-29	1420 мм	1	1345,71	-	1249,20	273,96	96,51	-
		2	1349,54	-	1249,20	273,96	100,34	17,89
		3	1347,43	-	1249,20	273,96	98,23	-
		4	1348,47	-	1249,20	273,96	99,27	-
		5	1349,16	-	1249,20	273,96	99,96	-
		6	1492,35	-	1388,94	413,70	103,41	-
44-01-042-30	1620 мм	1	1664,42	-	1552,99	336,75	111,43	-
		2	1668,81	-	1552,99	336,75	115,82	22,00
		3	1666,39	-	1552,99	336,75	113,40	-
		4	1667,58	-	1552,99	336,75	114,59	-
		5	1668,36	-	1552,99	336,75	115,37	-
		6	1844,07	-	1724,74	508,49	119,33	-
Таблица 44-01-043. Очистка металлических конструкций от обрастания, краски и ржавчины под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 1 м2 очищаемой поверхности								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-043-01	Очистка металлических конструкций от обрастания	1	89,71	-	89,71	29,80	-	-
		2	89,71	-	89,71	29,80	-	1,92
		3	89,71	-	89,71	29,80	-	-
		4	89,71	-	89,71	29,80	-	-
		5	89,71	-	89,71	29,80	-	-
		6	89,71	-	89,71	29,80	-	-
			104,91	-	104,91	45,00	-	-
44-01-043-02	Очистка металлических конструкций от краски и ржавчины	1	201,85	-	201,85	67,06	-	-
		2	201,85	-	201,85	67,06	-	4,32
		3	201,85	-	201,85	67,06	-	-
		4	201,85	-	201,85	67,06	-	-
		5	201,85	-	201,85	67,06	-	-
		6	201,85	-	201,85	67,06	-	-
			236,05	-	236,05	101,26	-	-
Таблица 44-01-044. Установка и снятие болтов в стальных конструкциях под водой водолазами в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 10 шт.								
44-01-044-01	Установка болтов в стальных конструкциях под водой	1	560,70	-	560,70	186,28	-	-
		2	560,70	-	560,70	186,28	-	12,00
		3	560,70	-	560,70	186,28	-	-
		4	560,70	-	560,70	186,28	-	-
		5	560,70	-	560,70	186,28	-	-
		6	560,70	-	560,70	186,28	-	-
			655,70	-	655,70	281,28	-	-
44-01-044-02	Снятие болтов в стальных конструкциях под водой	1	336,42	-	336,42	111,77	-	-
		2	336,42	-	336,42	111,77	-	7,20
		3	336,42	-	336,42	111,77	-	-
		4	336,42	-	336,42	111,77	-	-
		5	336,42	-	336,42	111,77	-	-
		6	336,42	-	336,42	111,77	-	-
			393,42	-	393,42	168,77	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)								
Таблица 44-01-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м трубопровода								
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов:								
44-01-050-01	до 300 мм	1	22598,34	2784,09	11910,75	2199,19	7903,50	287,91 146,53
		2	22825,58	2784,09	11910,75	2199,19	8130,74	287,91
		3	22701,12	2784,09	11910,75	2199,19	8006,28	-
		4	22761,44	2784,09	11910,75	2199,19	8066,60	287,91
		5	22803,01	2784,09	11910,75	2199,19	8108,17	-
		6	25551,17	4206,37	13032,35	3320,79	8312,45	287,91
								-
44-01-050-02	до 500 мм	1	29728,32	3682,90	16305,56	2818,98	9739,86	376,19 191,69
		2	29988,62	3682,90	16305,56	2818,98	10000,16	376,19
		3	29846,08	3682,90	16305,56	2818,98	9857,62	-
		4	29915,14	3682,90	16305,56	2818,98	9926,68	376,19
		5	29962,76	3682,90	16305,56	2818,98	9974,30	-
		6	33515,41	5563,85	17743,28	4256,71	10208,28	376,19
								-
44-01-050-03	до 700 мм	1	41422,40	4807,64	23759,33	4008,69	12855,43	485,13 275,92
		2	41727,92	4807,64	23759,33	4008,69	13160,95	485,13
		3	41560,66	4807,64	23759,33	4008,69	12993,69	-
		4	41641,63	4807,64	23759,33	4008,69	13074,66	485,13
		5	41697,55	4807,64	23759,33	4008,69	13130,58	-
		6	46471,47	7262,40	25803,86	6053,21	13405,21	485,13
								-
44-01-050-04	до 800 мм	1	45757,03	5528,10	25957,15	4286,85	14271,78	557,83 295,54
		2	46092,34	5528,10	25957,15	4286,85	14607,09	557,83
		3	45908,77	5528,10	25957,15	4286,85	14423,52	-
		4	45997,65	5528,10	25957,15	4286,85	14512,40	557,83
		5	46059,03	5528,10	25957,15	4286,85	14573,78	-
		6	51369,42	8350,72	28143,54	6473,25	14875,16	557,83
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-050-05	до 1000 мм	1	53181,20	6678,84	30724,81	4888,02	15777,55	673,95
		2	53549,99	6678,84	30724,81	4888,02	16146,34	337,85
		3	53348,11	6678,84	30724,81	4888,02	15944,46	673,95
		4	53445,83	6678,84	30724,81	4888,02	16042,18	-
		5	53513,37	6678,84	30724,81	4888,02	16109,72	673,95
		6	59748,07	10089,03	33217,82	7381,04	16441,22	-
								673,95
44-01-050-06	до 1200 мм	1	72649,94	7362,09	47747,00	5753,86	17540,85	734,74
		2	73051,01	7362,09	47747,00	5753,86	17941,92	396,32
		3	72831,50	7362,09	47747,00	5753,86	17722,41	734,74
		4	72937,73	7362,09	47747,00	5753,86	17828,64	-
		5	73011,18	7362,09	47747,00	5753,86	17902,09	734,74
		6	80075,57	11131,31	50681,62	8688,48	18262,64	-
								734,74
44-01-050-07	до 1400 мм	1	82151,70	8390,35	54582,93	6374,27	19178,42	837,36
		2	82581,86	8390,35	54582,93	6374,27	19608,58	439,66
		3	82346,46	8390,35	54582,93	6374,27	19373,18	837,36
		4	82460,38	8390,35	54582,93	6374,27	19487,10	-
		5	82539,17	8390,35	54582,93	6374,27	19565,89	837,36
		6	90472,50	12686,00	57833,97	9625,32	19952,53	-
								837,36
Таблица 44-01-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м трубопровода								
Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в речных условиях, диаметр трубопроводов:								
44-01-051-01	325/530 мм	1	55438,70	3614,87	22910,17	3421,57	28913,66	364,77
		2	58802,73	3614,87	22910,17	3421,57	32277,69	223,37
		3	56963,60	3614,87	22910,17	3421,57	30438,56	364,77
		4	57855,57	3614,87	22910,17	3421,57	31330,53	-
		5	58468,63	3614,87	22910,17	3421,57	31943,59	364,77
		6	65088,77	5460,61	24655,49	5166,90	34972,67	-
								364,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-051-02	530/720 мм	1	75463,53	4296,18	27929,71	3968,21	43237,64	428,76
		2	78952,18	4296,18	27929,71	3968,21	46726,29	259,73
		3	77044,96	4296,18	27929,71	3968,21	44819,07	428,76
		4	77970,10	4296,18	27929,71	3968,21	45744,21	-
		5	78605,74	4296,18	27929,71	3968,21	46379,85	428,76
		6	85970,67	6495,71	29953,87	5992,36	49521,09	-
								428,76
44-01-051-03	720/1020 мм	1	112383,31	5421,22	60751,08	5035,35	46211,01	541,04
		2	115952,30	5421,22	60751,08	5035,35	49780,00	324,74
		3	114001,09	5421,22	60751,08	5035,35	47828,79	541,04
		4	114947,54	5421,22	60751,08	5035,35	48775,24	-
		5	115597,86	5421,22	60751,08	5035,35	49425,56	541,04
		6	124155,39	8196,76	63319,55	7603,83	52639,08	-
								541,04
								-
								-
Таблица 44-01-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м трубопровода								
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в речных условиях, диаметр трубопровода:								
44-01-052-01	до 300 мм	1	16764,06	2571,43	8865,63	2012,41	5327,00	269,26
		2	16929,01	2571,43	8865,63	2012,41	5491,95	131,34
		3	16838,62	2571,43	8865,63	2012,41	5401,56	269,26
		4	16882,41	2571,43	8865,63	2012,41	5445,35	-
		5	16912,60	2571,43	8865,63	2012,41	5475,54	269,26
		6	19398,53	3882,73	9891,98	3038,76	5623,82	-
								269,26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-052-02	до 500 мм	1	21762,89	3251,78	11846,97	2590,62	6664,14	340,50
		2	21949,99	3251,78	11846,97	2590,62	6851,24	172,56
		3	21847,47	3251,78	11846,97	2590,62	6748,72	340,50
		4	21897,15	3251,78	11846,97	2590,62	6798,40	-
		5	21931,41	3251,78	11846,97	2590,62	6832,66	340,50
		6	25079,10	4910,01	13168,22	3911,87	7000,87	-
								340,50
44-01-052-03	до 700 мм	1	30713,76	4208,87	17097,42	3605,20	9407,47	435,25
		2	30940,09	4208,87	17097,42	3605,20	9633,80	243,75
		3	30816,17	4208,87	17097,42	3605,20	9509,88	435,25
		4	30876,11	4208,87	17097,42	3605,20	9569,82	-
		5	30917,60	4208,87	17097,42	3605,20	9611,31	435,25
		6	35109,89	6359,00	18936,14	5443,93	9814,75	-
								435,25
44-01-052-04	до 800 мм	1	33761,70	4842,83	18595,43	3837,47	10323,44	500,81
		2	34009,17	4842,83	18595,43	3837,47	10570,91	259,75
		3	33873,65	4842,83	18595,43	3837,47	10435,39	500,81
		4	33939,23	4842,83	18595,43	3837,47	10500,97	-
		5	33984,59	4842,83	18595,43	3837,47	10546,33	500,81
		6	38638,22	7316,83	20552,63	5794,68	10768,76	-
								500,81
44-01-052-05	до 1000 мм	1	37728,99	5830,82	19619,58	4045,78	12278,59	602,98
		2	38010,18	5830,82	19619,58	4045,78	12559,78	274,47
		3	37856,20	5830,82	19619,58	4045,78	12405,80	602,98
		4	37930,72	5830,82	19619,58	4045,78	12480,32	-
		5	37982,27	5830,82	19619,58	4045,78	12531,87	602,98
		6	43277,15	8809,54	21683,02	6109,22	12784,59	-
								602,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-052-06	до 1200 мм	1	50925,33	6324,14	30982,62	4681,60	13618,57	645,98
		2	51229,31	6324,14	30982,62	4681,60	13922,55	317,03
		3	51062,91	6324,14	30982,62	4681,60	13756,15	645,98
		4	51143,38	6324,14	30982,62	4681,60	13836,62	-
		5	51199,14	6324,14	30982,62	4681,60	13892,38	645,98
		6	57090,00	9554,04	33370,35	7069,33	14165,61	-
								645,98
44-01-052-07	до 1400 мм	1	56786,12	7272,01	34524,64	5097,96	14989,47	742,80
		2	57112,89	7272,01	34524,64	5097,96	15316,24	345,58
		3	56934,04	7272,01	34524,64	5097,96	15137,39	742,80
		4	57020,54	7272,01	34524,64	5097,96	15223,89	-
		5	57080,46	7272,01	34524,64	5097,96	15283,81	742,80
		6	63688,23	10986,01	37124,73	7698,07	15577,49	-
								742,80
Таблица 44-01-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м трубопровода								
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в речных условиях, диаметр трубопроводов:								
44-01-053-01	до 300 мм	1	35481,11	6741,70	24456,53	5528,85	4282,88	714,92
		2	35814,77	6741,70	24456,53	5528,85	4616,54	368,44
		3	35632,26	6741,70	24456,53	5528,85	4434,03	714,92
		4	35720,67	6741,70	24456,53	5528,85	4522,44	-
		5	35781,60	6741,70	24456,53	5528,85	4583,37	714,92
		6	42340,44	10180,46	27276,25	8348,55	4883,73	-
								714,92
44-01-053-02	до 500 мм	1	41553,63	7121,72	29222,94	6509,02	5208,97	755,22
		2	41898,20	7121,72	29222,94	6509,02	5553,54	434,94
		3	41709,74	7121,72	29222,94	6509,02	5365,08	755,22
		4	41801,02	7121,72	29222,94	6509,02	5456,36	-
		5	41863,96	7121,72	29222,94	6509,02	5519,30	755,22
		6	49126,33	10754,33	32542,55	9828,63	5829,45	-
								755,22

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-053-03	до 700 мм	1	47410,64	7667,06	33245,45	7439,95	6498,13	813,05
		2	47769,11	7667,06	33245,45	7439,95	6856,60	496,73
		3	47573,06	7667,06	33245,45	7439,95	6660,55	813,05
		4	47667,99	7667,06	33245,45	7439,95	6755,48	-
		5	47733,49	7667,06	33245,45	7439,95	6820,98	813,05
		6	55761,31	11577,83	37039,83	11234,35	7143,65	-
								813,05
44-01-053-04	до 800 мм	1	52206,87	8084,43	36490,78	8070,87	7631,66	857,31
		2	52583,04	8084,43	36490,78	8070,87	8007,83	540,24
		3	52377,33	8084,43	36490,78	8070,87	7802,12	857,31
		4	52476,94	8084,43	36490,78	8070,87	7901,73	-
		5	52545,67	8084,43	36490,78	8070,87	7970,46	857,31
		6	61124,12	12208,09	40606,95	12187,02	8309,08	-
								857,31
44-01-053-05	до 1000 мм	1	68703,72	13520,83	42614,31	9319,45	12568,58	1433,81
		2	69409,19	13520,83	42614,31	9319,45	13274,05	625,11
		3	69023,37	13520,83	42614,31	9319,45	12888,23	1433,81
		4	69210,26	13520,83	42614,31	9319,45	13075,12	-
		5	69339,10	13520,83	42614,31	9319,45	13203,96	1433,81
		6	81623,76	20417,45	47367,28	14072,40	13839,03	-
								1433,81
44-01-053-06	до 1200 мм	1	82560,28	14335,30	52145,95	11279,41	16079,03	1520,18
		2	83298,19	14335,30	52145,95	11279,41	16816,94	760,60
		3	82894,68	14335,30	52145,95	11279,41	16413,43	1520,18
		4	83090,04	14335,30	52145,95	11279,41	16608,79	-
		5	83224,90	14335,30	52145,95	11279,41	16743,65	1520,18
		6	96953,67	21647,36	57898,51	17031,98	17407,80	-
								1520,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-053-07	до 1400 мм	1	92414,69	15099,41	58279,76	12539,51	19035,52	1601,21
		2	93185,27	15099,41	58279,76	12539,51	19806,10	846,66
		3	92763,94	15099,41	58279,76	12539,51	19384,77	1601,21
		4	92967,88	15099,41	58279,76	12539,51	19588,71	-
		5	93108,75	15099,41	58279,76	12539,51	19729,58	1601,21
		6	107899,34	22801,23	64675,01	18934,74	20423,10	-
								1601,21

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)								
Таблица 44-01-060. Укладка кабеля в подводную траншею в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м уложенного кабеля								
Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях при ширине реки:								
44-01-060-01	до 200 м	1	25562,05	1428,68	10789,26	363,80	13344,11	156,14
		2	25767,02	1428,68	10789,26	363,80	13549,08	25,59
		3	25655,24	1428,68	10789,26	363,80	13437,30	156,14
		4	25708,99	1428,68	10789,26	363,80	13491,05	-
		5	25746,76	1428,68	10789,26	363,80	13528,82	156,14
		6	26846,97	2159,42	10974,80	549,34	13712,75	-
								156,14
44-01-060-02	более 200 м	1	12392,92	742,18	8531,78	294,49	3118,96	75,81
		2	12525,98	742,18	8531,78	294,49	3252,02	19,76
		3	12453,20	742,18	8531,78	294,49	3179,24	75,81
		4	12488,48	742,18	8531,78	294,49	3214,52	-
		5	12512,75	742,18	8531,78	294,49	3238,79	75,81
		6	13161,79	1121,23	8681,97	444,69	3358,59	-
								75,81
Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в речных условиях в одной траншее при ширине реки:								
44-01-060-03	до 200 м	1	1868,52	165,26	1703,26	201,25	-	17,09
		2	1868,52	165,26	1703,26	201,25	-	13,58
		3	1868,52	165,26	1703,26	201,25	-	17,09
		4	1868,52	165,26	1703,26	201,25	-	-
		5	1868,52	165,26	1703,26	201,25	-	17,09
		6	1868,52	165,26	1703,26	201,25	-	-
			2055,57	249,68	1805,89	303,89	-	17,09
						-		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-060-04	более 200 м	1	2493,02	226,93	2266,09	294,49	-	23,18
		2	2493,02	226,93	2266,09	294,49	-	19,76
		3	2493,02	226,93	2266,09	294,49	-	23,18
		4	2493,02	226,93	2266,09	294,49	-	-
		5	2493,02	226,93	2266,09	294,49	-	23,18
		6	2493,02	226,93	2266,09	294,49	-	-
		6	2759,11	342,83	2416,28	444,69	-	23,18
Таблица 44-01-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 1 конец кабеля								
44-01-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в речных условиях	1	1785,16	206,05	1484,42	321,72	94,69	21,85
		2	1785,87	206,05	1484,42	321,72	95,40	20,93
		3	1785,47	206,05	1484,42	321,72	95,00	21,85
		4	1785,67	206,05	1484,42	321,72	95,20	-
		5	1785,80	206,05	1484,42	321,72	95,33	21,85
		6	2055,60	311,14	1648,49	485,80	95,97	-
		6	2055,60	311,14	1648,49	485,80	95,97	21,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)								
Таблица 44-01-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 1 оболочка								
Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в речных условиях массой:								
44-01-065-01	до 10 т	1	11172,52	643,77	9776,02	1637,09	752,73	67,41
		2	11210,88	643,77	9776,02	1637,09	791,09	130,57
		3	11189,88	643,77	9776,02	1637,09	770,09	67,41
		4	11200,04	643,77	9776,02	1637,09	780,25	-
		5	11207,07	643,77	9776,02	1637,09	787,28	67,41
		6	12404,79	972,05	10610,97	2472,03	821,77	-
								67,41
44-01-065-02	до 20 т	1	19349,54	2036,23	13001,21	2999,04	4312,10	220,61
		2	19442,00	2036,23	13001,21	2999,04	4404,56	240,52
		3	19391,42	2036,23	13001,21	2999,04	4353,98	220,61
		4	19415,83	2036,23	13001,21	2999,04	4378,39	-
		5	19432,80	2036,23	13001,21	2999,04	4395,36	220,61
		6	22086,71	3077,51	14530,80	4528,65	4478,40	-
								220,61
44-01-065-03	до 30 т	1	25312,42	3040,72	17714,70	4046,48	4557,00	335,25
		2	25405,87	3040,72	17714,70	4046,48	4650,45	315,92
		3	25354,76	3040,72	17714,70	4046,48	4599,34	335,25
		4	25379,41	3040,72	17714,70	4046,48	4623,99	-
		5	25396,57	3040,72	17714,70	4046,48	4641,15	335,25
		6	29099,85	4596,28	19778,51	6110,27	4725,06	-
								335,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-065-04	до 50 т	1	48358,06	5184,23	37581,69	7919,20	5592,14	571,58
		2	48485,73	5184,23	37581,69	7919,20	5719,81	602,62
		3	48415,93	5184,23	37581,69	7919,20	5650,01	571,58
		4	48449,60	5184,23	37581,69	7919,20	5683,68	-
		5	48473,05	5184,23	37581,69	7919,20	5707,13	571,58
		6	55278,90	7836,36	41620,74	11958,26	5821,80	-
								571,58
Таблица 44-01-066. Установка кессонов в речных условиях								
Измеритель: 1 т металлоконструкций								
44-01-066-01	Установка кессонов в речных условиях	1	285,16	30,20	254,96	58,92	-	2,75
		2	285,16	30,20	254,96	58,92	-	3,90
		3	285,16	30,20	254,96	58,92	-	2,75
		4	285,16	30,20	254,96	58,92	-	-
		5	285,16	30,20	254,96	58,92	-	2,75
		6	285,16	30,20	254,96	58,92	-	-
			330,63	45,62	285,01	88,95	-	2,75
Таблица 44-01-067. Установка площадки металлической сборно-разборной								
Измеритель: 1 т								
44-01-067-01	Установка площадки металлической сборно-разборной	1	842,82	14,07	793,03	202,09	35,72	1,34
		2	843,10	14,07	793,03	202,09	36,00	13,10
		3	842,95	14,07	793,03	202,09	35,85	1,34
		4	843,03	14,07	793,03	202,09	35,93	-
		5	843,08	14,07	793,03	202,09	35,98	1,34
		6	953,61	21,27	896,10	305,15	36,24	-
								1,34

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)								
Таблица 44-01-070. Водолазное обследование дна акватории в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м2 дна акватории (44-01-070-01); 100 м2 конструкций (44-01-070-02)								
44-01-070-01	Водолазное обследование дна акватории в речных условиях	1	44,86	-	44,86	14,90	-	-
		2	44,86	-	44,86	14,90	-	0,96
		3	44,86	-	44,86	14,90	-	-
		4	44,86	-	44,86	14,90	-	-
		5	44,86	-	44,86	14,90	-	-
		6	44,86	-	44,86	14,90	-	-
			52,46	-	52,46	22,50	-	-
44-01-070-02	Водолазное обследование конструкций подводных частей гидротехнических сооружений в речных условиях	1	804,60	-	804,60	267,31	-	-
		2	804,60	-	804,60	267,31	-	17,22
		3	804,60	-	804,60	267,31	-	-
		4	804,60	-	804,60	267,31	-	-
		5	804,60	-	804,60	267,31	-	-
		6	804,60	-	804,60	267,31	-	-
			940,93	-	940,93	403,64	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)								
Таблица 44-01-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 1 м3								
Перемещение камня в речных условиях:								
44-01-073-01	под водой	1	451,36	-	451,36	149,96	-	-
		2	451,36	-	451,36	149,96	-	9,66
		3	451,36	-	451,36	149,96	-	-
		4	451,36	-	451,36	149,96	-	-
		5	451,36	-	451,36	149,96	-	-
		6	451,36	-	451,36	149,96	-	-
			527,84	-	527,84	226,43	-	-
44-01-073-02	под водой с перекидкой за стенку	1	591,54	-	591,54	196,53	-	-
		2	591,54	-	591,54	196,53	-	12,66
		3	591,54	-	591,54	196,53	-	-
		4	591,54	-	591,54	196,53	-	-
		5	591,54	-	591,54	196,53	-	-
		6	591,54	-	591,54	196,53	-	-
			691,76	-	691,76	296,75	-	-
Выемка камня из воды в речных условиях массой:								
44-01-073-03	до 8 кг	1	939,72	45,92	893,80	250,58	-	5,39
		2	939,72	45,92	893,80	250,58	-	17,59
		3	939,72	45,92	893,80	250,58	-	5,39
		4	939,72	45,92	893,80	250,58	-	-
		5	939,72	45,92	893,80	250,58	-	5,39
		6	939,72	45,92	893,80	250,58	-	-
			1090,95	69,37	1021,58	378,35	-	5,39
44-01-073-04	до 50 кг	1	510,39	20,19	490,20	137,64	-	2,37
		2	510,39	20,19	490,20	137,64	-	9,66
		3	510,39	20,19	490,20	137,64	-	2,37
		4	510,39	20,19	490,20	137,64	-	-
		5	510,39	20,19	490,20	137,64	-	2,37
		6	510,39	20,19	490,20	137,64	-	-
			590,89	30,50	560,39	207,82	-	2,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-073-05	до 100 кг	1	1134,34	105,99	1028,35	288,82	-	12,44
		2	1134,34	105,99	1028,35	288,82	-	20,27
		3	1134,34	105,99	1028,35	288,82	-	12,44
		4	1134,34	105,99	1028,35	288,82	-	-
		5	1134,34	105,99	1028,35	288,82	-	12,44
		6	1134,34	105,99	1028,35	288,82	-	-
		6	1335,74	160,10	1175,64	436,13	-	12,44
44-01-073-06	Выемка щебня из воды в речных условиях	1	1429,26	131,21	1298,05	364,15	-	15,40
		2	1429,26	131,21	1298,05	364,15	-	25,56
		3	1429,26	131,21	1298,05	364,15	-	15,40
		4	1429,26	131,21	1298,05	364,15	-	-
		5	1429,26	131,21	1298,05	364,15	-	15,40
		6	1429,26	131,21	1298,05	364,15	-	-
		6	1681,96	198,20	1483,76	549,86	-	15,40
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)								
Таблица 44-01-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 1 стык								
Сварка на плаву в речных условиях готовых плетей трубопровода диаметром :								
44-01-077-01	до 200 мм	1	11777,75	712,81	10731,83	1475,40	333,11	72,81
		2	11795,79	712,81	10731,83	1475,40	351,15	105,75
		3	11785,94	712,81	10731,83	1475,40	341,30	72,81
		4	11790,70	712,81	10731,83	1475,40	346,06	-
		5	11794,03	712,81	10731,83	1475,40	349,39	72,81
		6	12926,76	1076,86	11484,29	2227,88	365,61	-
								72,81
44-01-077-02	до 300 мм	1	15633,16	823,82	14467,81	1989,21	341,53	83,13
		2	15651,42	823,82	14467,81	1989,21	359,79	141,65
		3	15641,45	823,82	14467,81	1989,21	349,82	83,13
		4	15646,28	823,82	14467,81	1989,21	354,65	-
		5	15649,63	823,82	14467,81	1989,21	358,00	83,13
		6	17101,21	1244,46	15482,34	3003,73	374,41	-
								83,13
44-01-077-03	до 400 мм	1	19156,33	933,66	17870,89	2457,35	351,78	93,18
		2	19174,81	933,66	17870,89	2457,35	370,26	174,36
		3	19164,70	933,66	17870,89	2457,35	360,15	93,18
		4	19169,60	933,66	17870,89	2457,35	365,05	-
		5	19172,98	933,66	17870,89	2457,35	368,43	93,18
		6	20920,90	1411,68	19124,17	3710,64	385,05	-
								93,18
44-01-077-04	до 500 мм	1	26571,26	1042,53	25165,06	2694,19	363,67	105,20
		2	26589,99	1042,53	25165,06	2694,19	382,40	239,76
		3	26579,75	1042,53	25165,06	2694,19	372,16	105,20
		4	26584,71	1042,53	25165,06	2694,19	377,12	-
		5	26588,14	1042,53	25165,06	2694,19	380,55	105,20
		6	28511,36	1574,84	26539,12	4068,26	397,40	-
								105,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-077-05	до 600 мм	1	30606,83	1149,90	29081,06	3093,60	375,87	114,76
		2	30625,82	1149,90	29081,06	3093,60	394,86	275,81
		3	30615,44	1149,90	29081,06	3093,60	384,48	114,76
		4	30620,47	1149,90	29081,06	3093,60	389,51	-
		5	30623,95	1149,90	29081,06	3093,60	392,99	114,76
		6	32807,50	1738,61	30658,83	4671,38	410,06	-
								114,76
44-01-077-06	до 700 мм	1	34130,65	1249,65	32511,57	3444,83	369,43	123,24
		2	34149,63	1249,65	32511,57	3444,83	388,41	307,55
		3	34139,26	1249,65	32511,57	3444,83	378,04	123,24
		4	34144,28	1249,65	32511,57	3444,83	383,06	-
		5	34147,76	1249,65	32511,57	3444,83	386,54	123,24
		6	36560,12	1888,04	34268,47	5201,72	403,61	-
								123,24
44-01-077-07	до 800 мм	1	38365,55	1347,81	36640,51	3868,64	377,23	132,92
		2	38384,80	1347,81	36640,51	3868,64	396,48	345,78
		3	38374,28	1347,81	36640,51	3868,64	385,96	132,92
		4	38379,37	1347,81	36640,51	3868,64	391,05	-
		5	38382,90	1347,81	36640,51	3868,64	394,58	132,92
		6	41061,77	2036,33	38613,56	5841,69	411,88	-
								132,92
44-01-077-08	до 900 мм	1	38204,15	1416,83	36402,98	3834,69	384,34	141,40
		2	38223,59	1416,83	36402,98	3834,69	403,78	342,71
		3	38212,97	1416,83	36402,98	3834,69	393,16	141,40
		4	38218,12	1416,83	36402,98	3834,69	398,31	-
		5	38221,68	1416,83	36402,98	3834,69	401,87	141,40
		6	40920,28	2142,21	38358,71	5790,42	419,36	-
								141,40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-077-09	до 1000 мм	1	42016,64	1540,37	40084,94	4211,30	391,33	151,91
		2	42036,26	1540,37	40084,94	4211,30	410,95	376,71
		3	42025,54	1540,37	40084,94	4211,30	400,23	151,91
		4	42030,75	1540,37	40084,94	4211,30	405,44	-
		5	42034,34	1540,37	40084,94	4211,30	409,03	151,91
		6	44986,68	2327,26	42232,75	6359,10	426,67	-
								151,91
44-01-077-10	до 1200 мм	1	49678,69	1731,91	47541,04	4968,67	405,74	170,80
		2	49698,71	1731,91	47541,04	4968,67	425,76	445,08
		3	49687,77	1731,91	47541,04	4968,67	414,82	170,80
		4	49693,07	1731,91	47541,04	4968,67	420,12	-
		5	49696,74	1731,91	47541,04	4968,67	423,79	170,80
		6	53133,55	2616,66	50075,11	7502,73	441,78	-
								170,80
44-01-077-11	до 1400 мм	1	57163,00	1957,77	54785,92	5698,66	419,31	190,63
		2	57183,40	1957,77	54785,92	5698,66	439,71	510,97
		3	57172,25	1957,77	54785,92	5698,66	428,56	190,63
		4	57177,64	1957,77	54785,92	5698,66	433,95	-
		5	57181,39	1957,77	54785,92	5698,66	437,70	190,63
		6	61105,01	2956,67	57692,30	8605,02	456,04	-
								190,63

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)								
Таблица 44-01-080. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции								
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в речных условиях:								
44-01-080-01	схваток или раскосов из пластин	1	4162,80	359,63	2242,01	136,42	1561,16	41,48
		2	4250,79	359,63	2242,01	136,42	1649,15	11,64
		3	4202,66	359,63	2242,01	136,42	1601,02	41,48
		4	4226,00	359,63	2242,01	136,42	1624,36	-
		5	4242,04	359,63	2242,01	136,42	1640,40	41,48
		6	4575,05	543,80	2311,61	206,03	1719,64	-
								41,48
44-01-080-02	схваток или раскосов из бревен	1	2401,68	177,47	1122,01	68,21	1102,20	20,47
		2	2483,67	177,47	1122,01	68,21	1184,19	5,82
		3	2438,82	177,47	1122,01	68,21	1139,34	20,47
		4	2460,55	177,47	1122,01	68,21	1161,07	-
		5	2475,52	177,47	1122,01	68,21	1176,04	20,47
		6	2675,04	268,36	1156,82	103,02	1249,86	-
								20,47
44-01-080-03	насадок из бревен	1	7335,42	278,22	5863,12	1281,70	1194,08	32,09
		2	7422,04	278,22	5863,12	1281,70	1280,70	84,14
		3	7374,66	278,22	5863,12	1281,70	1233,32	32,09
		4	7397,62	278,22	5863,12	1281,70	1256,28	-
		5	7413,43	278,22	5863,12	1281,70	1272,09	32,09
		6	8287,56	420,70	6516,79	1935,37	1350,07	-
								32,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)								
Таблица 44-01-083. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях (реки, озера, водохранилища)								
Измеритель: 100 м3 сборных конструкций								
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в речных условиях массой:								
44-01-083-01	до 2,3 т	1	40901,58	782,65	40118,93	8890,47	-	86,29
		2	40901,58	782,65	40118,93	8890,47	-	621,30
		3	40901,58	782,65	40118,93	8890,47	-	86,29
		4	40901,58	782,65	40118,93	8890,47	-	-
		5	40901,58	782,65	40118,93	8890,47	-	86,29
		6	40901,58	782,65	40118,93	8890,47	-	-
			45836,08	1183,04	44653,04	13424,60	-	86,29
44-01-083-02	до 2,8 т	1	32862,47	626,10	32236,37	7135,21	-	69,03
		2	32862,47	626,10	32236,37	7135,21	-	498,90
		3	32862,47	626,10	32236,37	7135,21	-	69,03
		4	32862,47	626,10	32236,37	7135,21	-	-
		5	32862,47	626,10	32236,37	7135,21	-	69,03
		6	32862,47	626,10	32236,37	7135,21	-	-
			36821,69	946,40	35875,29	10774,15	-	69,03

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ								
Таблица 44-01-087. Обетонирование трубопроводов в полевых условиях при строительстве подводных переходов								
Измеритель: 100 м трубопровода								
Обетонирование трубопроводов диаметром 530 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:								
44-01-087-01	100 мм	1	69871,09	3314,08	26459,97	3585,17	40097,04	355,97
		2	72846,46	3314,08	26459,97	3585,17	43072,41	243,26
		3	71218,85	3314,08	26459,97	3585,17	41444,80	355,97
		4	72007,92	3314,08	26459,97	3585,17	42233,87	-
		5	72550,44	3314,08	26459,97	3585,17	42776,39	355,97
		6	78753,15	5008,50	28289,06	5414,25	45455,59	-
								355,97
44-01-087-02	110 мм	1	71830,97	3373,38	27275,78	3770,98	41181,81	365,48
		2	75080,48	3373,38	27275,78	3770,98	44431,32	256,75
		3	73302,91	3373,38	27275,78	3770,98	42653,75	365,48
		4	74164,68	3373,38	27275,78	3770,98	43515,52	-
		5	74757,19	3373,38	27275,78	3770,98	44108,03	365,48
		6	81332,21	5098,45	29199,67	5694,85	47034,09	-
								365,48
Обетонирование трубопроводов диаметром 720 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:								
44-01-087-03	120 мм	1	98762,33	4423,27	36726,89	5145,73	57612,17	475,11
		2	103335,10	4423,27	36726,89	5145,73	62184,94	351,17
		3		4423,27	36726,89	5145,73	59683,51	475,11
		4	100833,67	4423,27	36726,89	5145,73	60896,22	-
		5	102046,38	4423,27	36726,89	5145,73	61730,01	475,11
		6		6684,80	39352,15	7771,01	65847,59	-
			102880,17					475,11
	111884,54					-		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-087-04	130 мм	1	104301,19	4737,39	39947,82	5653,99	59615,98	513,26
		2		4737,39	39947,82	5653,99	64678,10	386,50
		3	109363,31	4737,39	39947,82	5653,99	61908,98	513,26
		4		4737,39	39947,82	5653,99	63251,47	-
		5	106594,19	4737,39	39947,82	5653,99	64174,48	513,26
		6	107936,68	4737,39	39947,82	5653,99	68732,67	-
			108859,69	7159,98	42832,40	8538,56		513,26
			118725,05					-
44-01-087-05	140 мм	1	107867,45	5001,55	42365,39	6035,46	60500,51	541,88
		2		5001,55	42365,39	6035,46	65846,25	413,02
		3	113213,19	5001,55	42365,39	6035,46	62922,00	541,88
		4		5001,55	42365,39	6035,46	64339,69	-
		5	110288,94	5001,55	42365,39	6035,46	65314,41	541,88
		6	111706,63	5001,55	42365,39	6035,46	70128,02	-
			112681,35	7559,23	45444,59	9114,65		541,88
			123131,84					-
44-01-087-06	150 мм	1	112560,37	5268,58	44809,21	6424,01	62482,58	570,81
		2		5268,58	44809,21	6424,01	68263,75	440,06
		3	118341,54	5268,58	44809,21	6424,01	65101,28	570,81
		4		5268,58	44809,21	6424,01	66634,47	-
		5	115179,07	5268,58	44809,21	6424,01	67688,59	570,81
		6	116712,26	5268,58	44809,21	6424,01	72894,27	-
			117766,38	7962,80	48086,63	9701,45		570,81
			128943,70					-
Обетонирование трубопроводов диаметром 1020 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-087-07	140 мм	1	142890,36	5828,01	52627,71	7360,00	84434,64	631,42
		2		5828,01	52627,71	7360,00	91646,69	506,71
		3	150102,41	5828,01	52627,71	7360,00	87701,50	631,42
		4						-
		4	146157,22	5828,01	52627,71	7360,00	89614,16	631,42
		5						-
		5		5828,01	52627,71	7360,00	90929,18	631,42
		6	148069,88	8808,31	56382,68	11114,97	97423,32	631,42
			149384,90					-
			162614,31					-
44-01-087-08	150 мм	1	148991,43	6198,31	56203,77	7933,17	86589,35	671,54
		2		6198,31	56203,77	7933,17	94342,63	546,93
		3	156744,71	6198,31	56203,77	7933,17	90101,37	671,54
		4						-
		4	152503,45	6198,31	56203,77	7933,17	92157,57	671,54
		5						-
		5		6198,31	56203,77	7933,17	93571,28	671,54
		6	154559,65	9367,98	60251,18	11980,59	100552,78	671,54
			155973,36					-
			170171,94					-
44-01-087-09	160 мм	1	145608,20	5673,59	51275,78	7681,04	88658,83	614,69
		2		5673,59	51275,78	7681,04	96913,59	534,09
		3	153862,96	5673,59	51275,78	7681,04	92398,01	614,69
		4						-
		4	149347,38	5673,59	51275,78	7681,04	94587,21	614,69
		5						-
		5		5673,59	51275,78	7681,04	96092,35	614,69
		6	151536,58	8574,93	55194,59	11599,84	103525,39	614,69
			153041,72					-
			167294,91					-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-087-10	170 мм	1	150231,55	5916,98	53636,49	8098,71	90678,08	641,06
		2		5916,98	53636,49	8098,71	99429,33	563,75
		3	158982,80	5916,98	53636,49	8098,71	94642,16	641,06
		4						-
		5	154195,63	5916,98	53636,49	8098,71	96963,02	641,06
		6		5916,98	53636,49	8098,71	98558,68	-
			156516,49	8942,79	57768,38	12230,61	106438,78	641,06
			158112,15					-
Обетонирование трубопроводов диаметром 1220 мм в полевых условиях при строительстве подводных переходов при толщине бетонного покрытия:								
44-01-087-11	180 мм	1	355039,92	7158,88	238287,15	10542,88	109593,89	775,61
		2		7158,88		10542,88	120403,62	690,96
		3	365849,65	7158,88	238287,15	10542,88	114490,39	775,61
		4						-
		5	359936,42	7158,88	238287,15	10542,88	117357,18	775,61
		6		7158,88		10542,88	119328,18	-
			362803,21	10819,76	238287,15	15921,54	129061,85	775,61
			364774,21		238287,15			-
			383547,42		243665,81		-	
44-01-087-12	200 мм	1	380298,92	7759,11	258095,65	11626,43	114444,16	840,64
		2		7759,11		11626,43	126451,65	764,30
		3	392306,41	7759,11	258095,65	11626,43	119883,22	840,64
		4						-
		5	385737,98	7759,11	258095,65	11626,43	123067,65	840,64
		6		7759,11		11626,43	125257,04	-
			388922,41	11726,93	258095,65	17557,89	136069,22	840,64
			391111,80		258095,65			-
			411823,23		264027,08		-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-01-087-13	220 мм	1	366026,4	7293,10	239217,9	11779,79	119515,41	797,06
		2	5	7293,10	4	11779,79	132788,11	785,50
		3	379299,1	7293,10	239217,9	11779,79	125527,57	797,06
		4	5	7293,10	4	11779,79	129047,56	-
		5	372038,6	7293,10	239217,9	11779,79	129047,56	797,06
		6	1	7293,10	4	11779,79	131467,62	-
		6	375558,6	11023,34	239217,9	17789,58	143419,06	797,06
			0		4			-
44-01-087-14	240 мм		377978,6		239217,9			-
			6		4			
			399670,1		245227,7			
			1		1			
		1	389091,2	7841,28	256641,5	12865,58	124608,48	856,97
		2	7	7841,28	1	12865,58	139134,03	860,20
		3	403616,8	7841,28	256641,5	12865,58	131188,14	856,97
		2	2	7841,28	1	12865,58	131188,14	-
		4	395670,9	7841,28	256641,5	12865,58	135040,40	856,97
		5	3	7841,28	1	12865,58	137688,89	-
		6	399523,1	11851,90	256641,5	19429,31	150768,46	856,97
			9		1			-
			402171,6		256641,5			-
			8		1			
			425825,6		263205,2			
			0		4			

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 02. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Таблица 44-02-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:								
44-02-001-01	3-6	1	59032,40	1515,69	53403,66	12578,49	4113,05	154,82
		2	59071,26	1515,69	53403,66	12578,49	4151,91	715,70
		3	59051,53	1515,69	53403,66	12578,49	4132,18	154,82
		4	59062,33	1515,69	53403,66	12578,49	4142,98	-
		5	59069,48	1515,69	53403,66	12578,49	4150,13	154,82
		6	66294,00	2289,79	59818,71	18993,51	4185,50	-
								154,82
44-02-001-02	7	1	65549,56	1816,60	58678,20	13671,33	5054,76	183,31
		2	65606,26	1816,60	58678,20	13671,33	5111,46	777,34
		3	65577,82	1816,60	58678,20	13671,33	5083,02	183,31
		4	65593,66	1816,60	58678,20	13671,33	5098,86	-
		5	65604,10	1816,60	58678,20	13671,33	5109,30	183,31
		6	73555,71	2744,15	65650,51	20643,65	5161,05	-
								183,31
44-02-001-03	8	1	85418,73	2001,30	79926,21	19037,44	3491,22	209,56
		2	85448,95	2001,30	79926,21	19037,44	3521,44	1088,52
		3	85433,17	2001,30	79926,21	19037,44	3505,66	209,56
		4	85441,44	2001,30	79926,21	19037,44	3513,93	-
		5	85447,01	2001,30	79926,21	19037,44	3519,50	209,56
		6	96204,16	3021,86	89635,44	28746,66	3546,86	-
								209,56

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-001-04	9	1	91609,12	2493,51	85473,14	20095,81	3642,47	257,86
		2	91643,98	2493,51	85473,14	20095,81	3677,33	1149,06
		3	91625,77	2493,51	85473,14	20095,81	3659,12	257,86
		4	91635,30	2493,51	85473,14	20095,81	3668,65	257,86
		5	91641,71	2493,51	85473,14	20095,81	3675,06	257,86
		6	103196,01	3767,33	95722,06	30344,73	3706,62	257,86
								-
44-02-001-05	10	1	99437,98	2647,94	93094,33	21322,11	3695,71	273,83
		2	99475,44	2647,94	93094,33	21322,11	3733,17	1223,50
		3	99455,79	2647,94	93094,33	21322,11	3713,52	273,83
		4	99466,02	2647,94	93094,33	21322,11	3723,75	273,83
		5	99472,91	2647,94	93094,33	21322,11	3730,64	273,83
		6	111733,87	4000,66	103968,69	32196,46	3764,52	273,83
								-
44-02-001-06	11	1	115260,23	3891,06	107207,30	23588,26	4161,87	392,64
		2	115322,79	3891,06	107207,30	23588,26	4224,43	1361,02
		3	115289,35	3891,06	107207,30	23588,26	4190,99	392,64
		4	115306,28	3891,06	107207,30	23588,26	4207,92	392,64
		5	115317,77	3891,06	107207,30	23588,26	4219,41	392,64
		6	129391,01	5877,82	119237,42	35618,37	4275,77	392,64
								-
								-
								-
Таблица 44-02-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-002-01	1	1	25724,63	774,38	24950,25	6646,98	-	90,89
		2	25724,63	774,38	24950,25	6646,98	-	368,56
		3	25724,63	774,38	24950,25	6646,98	-	90,89
		4	25724,63	774,38	24950,25	6646,98	-	-
		5	25724,63	774,38	24950,25	6646,98	-	90,89
		6	25724,63	774,38	24950,25	6646,98	-	-
		7	29510,18	1169,75	28340,43	10037,17	-	90,89
		8						-
44-02-002-02	2	1	30511,34	918,88	29592,46	7883,24	-	107,85
		2	30511,34	918,88	29592,46	7883,24	-	437,12
		3	30511,34	918,88	29592,46	7883,24	-	107,85
		4	30511,34	918,88	29592,46	7883,24	-	-
		5	30511,34	918,88	29592,46	7883,24	-	107,85
		6	30511,34	918,88	29592,46	7883,24	-	-
		7	35001,22	1388,03	33613,19	11903,97	-	107,85
		8						-
44-02-002-03	3	1	38940,62	1171,67	37768,95	10063,48	-	137,52
		2	38940,62	1171,67	37768,95	10063,48	-	557,97
		3	38940,62	1171,67	37768,95	10063,48	-	137,52
		4	38940,62	1171,67	37768,95	10063,48	-	-
		5	38940,62	1171,67	37768,95	10063,48	-	137,52
		6	38940,62	1171,67	37768,95	10063,48	-	-
		7	44671,55	1769,88	42901,67	15196,20	-	137,52
		8						-
44-02-002-04	4	1	51168,30	1539,73	49628,57	13222,57	-	180,72
		2	51168,30	1539,73	49628,57	13222,57	-	733,14
		3	51168,30	1539,73	49628,57	13222,57	-	180,72
		4	51168,30	1539,73	49628,57	13222,57	-	-
		5	51168,30	1539,73	49628,57	13222,57	-	180,72
		6	51168,30	1539,73	49628,57	13222,57	-	-
		7	58698,40	2325,87	56372,53	19966,55	-	180,72
		8						-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-002-05	5	1	62604,37	1894,08	60710,29	16156,60	-	222,31
		2	62604,37	1894,08	60710,29	16156,60	-	896,21
		3	62604,37	1894,08	60710,29	16156,60	-	222,31
		4	62604,37	1894,08	60710,29	16156,60	-	-
		5	62604,37	1894,08	60710,29	16156,60	-	222,31
		6	62604,37	1894,08	60710,29	16156,60	-	-
		7	71811,87	2861,13	68950,74	24397,05	-	222,31
44-02-002-06	6	1	68713,49	2083,74	66629,75	17723,86	-	244,57
		2	68713,49	2083,74	66629,75	17723,86	-	983,32
		3	68713,49	2083,74	66629,75	17723,86	-	244,57
		4	68713,49	2083,74	66629,75	17723,86	-	-
		5	68713,49	2083,74	66629,75	17723,86	-	244,57
		6	68713,49	2083,74	66629,75	17723,86	-	-
		7	78817,17	3147,62	75669,55	26763,67	-	244,57
Таблица 44-02-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:								
44-02-003-01	1	1	10800,92	325,72	10475,20	2789,82	-	38,23
		2	10800,92	325,72	10475,20	2789,82	-	154,71
		3	10800,92	325,72	10475,20	2789,82	-	38,23
		4	10800,92	325,72	10475,20	2789,82	-	-
		5	10800,92	325,72	10475,20	2789,82	-	38,23
		6	10800,92	325,72	10475,20	2789,82	-	-
		7	12390,14	492,02	11898,12	4212,75	-	38,23
44-02-003-02	2	1	17220,62	447,90	16772,72	4197,98	-	52,57
		2	17220,62	447,90	16772,72	4197,98	-	238,16
		3	17220,62	447,90	16772,72	4197,98	-	52,57
		4	17220,62	447,90	16772,72	4197,98	-	-
		5	17220,62	447,90	16772,72	4197,98	-	52,57
		6	17220,62	447,90	16772,72	4197,98	-	-
		7	19590,54	676,58	18913,96	6339,21	-	52,57

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-003-03	3	1	25209,81	651,52	24558,29	6158,12	-	76,47
		2	25209,81	651,52	24558,29	6158,12	-	349,11
		3	25209,81	651,52	24558,29	6158,12	-	76,47
		4	25209,81	651,52	24558,29	6158,12	-	-
		5	25209,81	651,52	24558,29	6158,12	-	76,47
		6	25209,81	651,52	24558,29	6158,12	-	-
			28683,47	984,17	27699,30	9299,13	-	76,47
44-02-003-04	4	1	32355,92	834,70	31521,22	7908,08	-	97,97
		2	32355,92	834,70	31521,22	7908,08	-	448,23
		3	32355,92	834,70	31521,22	7908,08	-	97,97
		4	32355,92	834,70	31521,22	7908,08	-	-
		5	32355,92	834,70	31521,22	7908,08	-	97,97
		6	32355,92	834,70	31521,22	7908,08	-	-
			36815,69	1260,87	35554,82	11941,68	-	97,97
44-02-003-05	5	1	39500,97	1013,88	38487,09	9658,55	-	119,00
		2	39500,97	1013,88	38487,09	9658,55	-	547,38
		3	39500,97	1013,88	38487,09	9658,55	-	119,00
		4	39500,97	1013,88	38487,09	9658,55	-	-
		5	39500,97	1013,88	38487,09	9658,55	-	119,00
		6	39500,97	1013,88	38487,09	9658,55	-	-
			44945,04	1531,53	43413,51	14584,98	-	119,00
44-02-003-06	6	1	44962,37	1158,72	43803,65	10987,97	-	136,00
		2	44962,37	1158,72	43803,65	10987,97	-	622,83
		3	44962,37	1158,72	43803,65	10987,97	-	136,00
		4	44962,37	1158,72	43803,65	10987,97	-	-
		5	44962,37	1158,72	43803,65	10987,97	-	136,00
		6	44962,37	1158,72	43803,65	10987,97	-	-
			51158,48	1750,32	49408,16	16592,48	-	136,00
Таблица 44-02-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях закрытой акватории								
Измеритель: 1 м3 грунта								
Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях в закрытой акватории, группа грунтов:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-004-01	4	1	5575,47	213,77	5361,70	1311,31	-	25,09
		2	5575,47	213,77	5361,70	1311,31	-	76,17
		3	5575,47	213,77	5361,70	1311,31	-	25,09
		4	5575,47	213,77	5361,70	1311,31	-	-
		5	5575,47	213,77	5361,70	1311,31	-	25,09
		6	5575,47	213,77	5361,70	1311,31	-	-
		6	6353,41	322,91	6030,50	1980,14	-	25,09
44-02-004-02	5	1	6937,47	265,65	6671,82	1632,30	-	-
		2	6937,47	265,65	6671,82	1632,30	-	31,18
		3	6937,47	265,65	6671,82	1632,30	-	94,80
		4	6937,47	265,65	6671,82	1632,30	-	31,18
		5	6937,47	265,65	6671,82	1632,30	-	-
		6	6937,47	265,65	6671,82	1632,30	-	31,18
		6	7905,65	401,29	7504,36	2464,85	-	-
44-02-004-03	6	1	10429,95	388,51	10041,44	2461,60	-	45,60
		2	10429,95	388,51	10041,44	2461,60	-	142,83
		3	10429,95	388,51	10041,44	2461,60	-	45,60
		4	10429,95	388,51	10041,44	2461,60	-	-
		5	10429,95	388,51	10041,44	2461,60	-	45,60
		6	10429,95	388,51	10041,44	2461,60	-	-
		6	11883,81	586,87	11296,94	3717,09	-	45,60
44-02-004-04	7	1	13203,95	503,87	12700,08	3109,94	-	-
		2	13203,95	503,87	12700,08	3109,94	-	59,14
		3	13203,95	503,87	12700,08	3109,94	-	180,54
		4	13203,95	503,87	12700,08	3109,94	-	59,14
		5	13203,95	503,87	12700,08	3109,94	-	-
		6	13203,95	503,87	12700,08	3109,94	-	59,14
		6	15047,39	761,13	14286,26	4696,14	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Таблица 44-02-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 1 предмет								
44-02-015-01	Подъем из воды ферм стальных массой до 10 т в морских условиях в закрытой акватории	1	5626,76	63,38	5563,38	950,13	-	7,31
		2	5626,76	63,38	5563,38	950,13	-	51,61
		3	5626,76	63,38	5563,38	950,13	-	7,31
		4	5626,76	63,38	5563,38	950,13	-	-
		5	5626,76	63,38	5563,38	950,13	-	7,31
		6	5626,76	63,38	5563,38	950,13	-	-
		6	6143,79	95,83	6047,96	1434,72	-	7,31
Подъем из воды в морских условиях в закрытой акватории обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочих предметов массой:								
44-02-015-02	до 0,6 т	1	701,03	10,14	690,89	138,27	-	1,17
		2	701,03	10,14	690,89	138,27	-	5,80
		3	701,03	10,14	690,89	138,27	-	1,17
		4	701,03	10,14	690,89	138,27	-	-
		5	701,03	10,14	690,89	138,27	-	1,17
		6	701,03	10,14	690,89	138,27	-	-
		6	776,75	15,34	761,41	208,79	-	1,17
44-02-015-03	до 3 т	1	1209,79	16,56	1193,23	243,11	-	1,91
		2	1209,79	16,56	1193,23	243,11	-	10,37
		3	1209,79	16,56	1193,23	243,11	-	1,91
		4	1209,79	16,56	1193,23	243,11	-	-
		5	1209,79	16,56	1193,23	243,11	-	1,91
		6	1209,79	16,56	1193,23	243,11	-	-
		6	1342,26	25,04	1317,22	367,10	-	1,91
44-02-015-04	до 15 т	1	2157,71	24,02	2133,69	358,14	-	2,77
		2	2157,71	24,02	2133,69	358,14	-	19,59
		3	2157,71	24,02	2133,69	358,14	-	2,77
		4	2157,71	24,02	2133,69	358,14	-	-
		5	2157,71	24,02	2133,69	358,14	-	2,77
		6	2157,71	24,02	2133,69	358,14	-	-
		6	2352,66	36,31	2316,35	540,81	-	2,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-015-05	Подъем из воды бревен массой до 0,6 т в морских условиях в закрытой акватории	1	329,26	5,20	324,06	60,66	-	0,60
		2	329,26	5,20	324,06	60,66	-	2,44
		3	329,26	5,20	324,06	60,66	-	0,60
		4	329,26	5,20	324,06	60,66	-	-
		5	329,26	5,20	324,06	60,66	-	0,60
		6	329,26	5,20	324,06	60,66	-	-
			362,86	7,87	354,99	91,60	-	0,60
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Таблица 44-02-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м2 постели								
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:								
44-02-020-01	шаландами с открывающимся днищем	1	12582,42	132,06	12450,36	3987,86	-	15,50
		2	12582,42	132,06	12450,36	3987,86	-	207,00
		3	12582,42	132,06	12450,36	3987,86	-	15,50
		4	12582,42	132,06	12450,36	3987,86	-	-
		5	12582,42	132,06	12450,36	3987,86	-	15,50
		6	12582,42	132,06	12450,36	3987,86	-	-
		6	14683,63	199,49	14484,14	6021,63	-	15,50
44-02-020-02	другими плавучими средствами	1	3044,36	132,06	2912,30	932,81	-	15,50
		2	3044,36	132,06	2912,30	932,81	-	48,42
		3	3044,36	132,06	2912,30	932,81	-	15,50
		4	3044,36	132,06	2912,30	932,81	-	-
		5	3044,36	132,06	2912,30	932,81	-	15,50
		6	3044,36	132,06	2912,30	932,81	-	-
		6	3587,52	199,49	3388,03	1408,54	-	15,50
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:								
44-02-020-03	шаландами с открывающимся днищем	1	19536,26	363,97	18012,79	5591,52	1159,50	42,72
		2	20257,66	363,97	18012,79	5591,52	1880,90	294,67
		3	19863,06	363,97	18012,79	5591,52	1486,30	42,72
		4	20054,36	363,97	18012,79	5591,52	1677,60	-
		5	20185,86	363,97	18012,79	5591,52	1809,10	42,72
		6	20185,86	363,97	18012,79	5591,52	1809,10	-
		6	23872,98	549,81	20864,47	8443,21	2458,70	42,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-020-04	другими плавучими средствами	1	10009,03	363,97	8485,56	2539,94	1159,50	42,72
		2	10730,43	363,97	8485,56	2539,94	1880,90	136,27
		3	10335,83	363,97	8485,56	2539,94	1486,30	42,72
		4	10527,13	363,97	8485,56	2539,94	1677,60	42,72
		5	10658,63	363,97	8485,56	2539,94	1809,10	42,72
		6	12789,47	549,81	9780,96	3835,35	2458,70	42,72
								-
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке горизонтальных постелей:								
44-02-020-05	шаландами с открывающимся днищем	1	22029,26	455,65	20414,11	6326,76	1159,50	53,48
		2	22750,66	455,65	20414,11	6326,76	1880,90	333,85
		3	22356,06	455,65	20414,11	6326,76	1486,30	53,48
		4	22547,36	455,65	20414,11	6326,76	1677,60	53,48
		5	22678,86	455,65	20414,11	6326,76	1809,10	53,48
		6	26787,77	688,29	23640,78	9553,43	2458,70	53,48
								-
44-02-020-06	другими плавучими средствами	1	12502,03	455,65	10886,88	3275,19	1159,50	53,48
		2	13223,43	455,65	10886,88	3275,19	1880,90	175,45
		3	12828,83	455,65	10886,88	3275,19	1486,30	53,48
		4	13020,13	455,65	10886,88	3275,19	1677,60	53,48
		5	13151,63	455,65	10886,88	3275,19	1809,10	53,48
		6	15704,26	688,29	12557,27	4945,58	2458,70	53,48
								-
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:								
44-02-020-07	шаландами с открывающимся днищем	1	12358,29	275,20	12083,09	4014,33	-	32,30
		2	12358,29	275,20	12083,09	4014,33	-	258,60
		3	12358,29	275,20	12083,09	4014,33	-	32,30
		4	12358,29	275,20	12083,09	4014,33	-	32,30
		5	12358,29	275,20	12083,09	4014,33	-	32,30
		6	12358,29	275,20	12083,09	4014,33	-	32,30
			14546,04	415,70	14130,34	6061,58	-	32,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-020-08	другими плавучими средствами	1	4985,08	275,20	4709,88	1564,75	-	32,30
		2	4985,08	275,20	4709,88	1564,75	-	100,80
		3	4985,08	275,20	4709,88	1564,75	-	32,30
		4	4985,08	275,20	4709,88	1564,75	-	-
		5	4985,08	275,20	4709,88	1564,75	-	32,30
		6	4985,08	275,20	4709,88	1564,75	-	-
		6	5923,58	415,70	5507,88	2362,75	-	32,30
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:								
44-02-020-09	шаландами с открывающимся днищем	1	19775,68	537,02	18079,16	5734,66	1159,50	63,03
		2	20497,08	537,02	18079,16	5734,66	1880,90	368,81
		3	20102,48	537,02	18079,16	5734,66	1486,30	63,03
		4	20293,78	537,02	18079,16	5734,66	1677,60	-
		5	20425,28	537,02	18079,16	5734,66	1809,10	63,03
		6	20425,28	537,02	18079,16	5734,66	1809,10	-
		6	24273,74	811,20	21003,84	8659,34	2458,70	63,03
44-02-020-10	другими плавучими средствами	1	14725,92	537,02	13029,40	3931,31	1159,50	63,03
		2	15447,32	537,02	13029,40	3931,31	1880,90	210,41
		3	15052,72	537,02	13029,40	3931,31	1486,30	63,03
		4	15244,02	537,02	13029,40	3931,31	1677,60	-
		5	15375,52	537,02	13029,40	3931,31	1809,10	63,03
		6	15375,52	537,02	13029,40	3931,31	1809,10	-
		6	18304,32	811,20	15034,42	5936,33	2458,70	63,03
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях в закрытой акватории при отсыпке наклонных постелей:								
44-02-020-11	шаландами с открывающимся днищем	1	28667,05	699,92	26807,63	8284,04	1159,50	82,15
		2	29388,45	699,92	26807,63	8284,04	1880,90	438,16
		3	28993,85	699,92	26807,63	8284,04	1486,30	82,15
		4	29185,15	699,92	26807,63	8284,04	1677,60	-
		5	29316,65	699,92	26807,63	8284,04	1809,10	82,15
		6	29316,65	699,92	26807,63	8284,04	1809,10	-
		6	34548,51	1057,27	31032,54	12508,94	2458,70	82,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-020-12	другими плавучими средствами	1	19139,82	699,92	17280,40	5232,46	1159,50	82,15
		2	19861,22	699,92	17280,40	5232,46	1880,90	279,76
		3	19466,62	699,92	17280,40	5232,46	1486,30	82,15
		4	19657,92	699,92	17280,40	5232,46	1677,60	-
		5	19789,42	699,92	17280,40	5232,46	1809,10	-
		6	23464,99	1057,27	19949,02	7901,08	2458,70	-
								-
Таблица 44-02-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м2 постели								
Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей:								
44-02-021-01	грубое	1	3858,80	195,87	3662,93	1173,24	-	22,99
		2	3858,80	195,87	3662,93	1173,24	-	60,90
		3	3858,80	195,87	3662,93	1173,24	-	22,99
		4	3858,80	195,87	3662,93	1173,24	-	-
		5	3858,80	195,87	3662,93	1173,24	-	22,99
		6	3858,80	195,87	3662,93	1173,24	-	-
			4557,15	295,88	4261,27	1771,58	-	22,99
44-02-021-02	тщательное	1	7813,66	383,14	7430,52	2380,00	-	44,97
		2	7813,66	383,14	7430,52	2380,00	-	123,54
		3	7813,66	383,14	7430,52	2380,00	-	44,97
		4	7813,66	383,14	7430,52	2380,00	-	-
		5	7813,66	383,14	7430,52	2380,00	-	44,97
		6	7813,66	383,14	7430,52	2380,00	-	-
			9223,06	578,76	8644,30	3593,78	-	44,97
44-02-021-03	весьма тщательное	1	9330,51	460,08	8870,43	2841,20	-	54,00
		2	9330,51	460,08	8870,43	2841,20	-	147,48
		3	9330,51	460,08	8870,43	2841,20	-	54,00
		4	9330,51	460,08	8870,43	2841,20	-	-
		5	9330,51	460,08	8870,43	2841,20	-	54,00
		6	9330,51	460,08	8870,43	2841,20	-	-
			11014,40	694,98	10319,42	4290,19	-	54,00
Разравнивание в морских условиях в закрытой акватории под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-021-04	грубое	1	8021,74	407,17	7614,57	2438,95	-	47,79
		2	8021,74	407,17	7614,57	2438,95	-	126,60
		3	8021,74	407,17	7614,57	2438,95	-	47,79
		4	8021,74	407,17	7614,57	2438,95	-	-
		5	8021,74	407,17	7614,57	2438,95	-	47,79
		6	8021,74	407,17	7614,57	2438,95	-	-
		6	9473,47	615,06	8858,41	3682,79	-	47,79
44-02-021-05	тщательное	1	12246,17	600,57	11645,60	3730,09	-	70,49
		2	12246,17	600,57	11645,60	3730,09	-	193,62
		3	12246,17	600,57	11645,60	3730,09	-	70,49
		4	12246,17	600,57	11645,60	3730,09	-	-
		5	12246,17	600,57	11645,60	3730,09	-	70,49
		6	12246,17	600,57	11645,60	3730,09	-	-
		6	14455,12	907,21	13547,91	5632,41	-	70,49
44-02-021-06	весьма тщательное	1	15077,26	743,11	14334,15	4591,23	-	87,22
		2	15077,26	743,11	14334,15	4591,23	-	238,32
		3	15077,26	743,11	14334,15	4591,23	-	87,22
		4	15077,26	743,11	14334,15	4591,23	-	-
		5	15077,26	743,11	14334,15	4591,23	-	87,22
		6	15077,26	743,11	14334,15	4591,23	-	-
		6	17798,17	1122,52	16675,65	6932,73	-	87,22
44-02-021-07	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей в морских условиях в закрытой акватории	1	7300,72	111,95	7188,77	1913,70	-	13,14
		2	7300,72	111,95	7188,77	1913,70	-	106,14
		3	7300,72	111,95	7188,77	1913,70	-	13,14
		4	7300,72	111,95	7188,77	1913,70	-	-
		5	7300,72	111,95	7188,77	1913,70	-	13,14
		6	7300,72	111,95	7188,77	1913,70	-	-
		6	8333,94	169,11	8164,83	2889,74	-	13,14
Таблица 44-02-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-022-01	Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях в закрытой акватории	1	15830,10	545,02	15285,08	3174,79	-	60,09
		2	15830,10	545,02	15285,08	3174,79	-	185,86
		3	15830,10	545,02	15285,08	3174,79	-	60,09
		4	15830,10	545,02	15285,08	3174,79	-	-
		5	15830,10	545,02	15285,08	3174,79	-	60,09
		6	15830,10	545,02	15285,08	3174,79	-	-
		6	17728,01	823,83	16904,18	4793,89	-	60,09
Таблица 44-02-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели								
44-02-023-01	Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях в закрытой акватории	1	3826,67	120,38	3706,29	820,57	-	12,93
		2	3826,67	120,38	3706,29	820,57	-	44,22
		3	3826,67	120,38	3706,29	820,57	-	12,93
		4	3826,67	120,38	3706,29	820,57	-	-
		5	3826,67	120,38	3706,29	820,57	-	12,93
		6	3826,67	120,38	3706,29	820,57	-	-
		6	4306,71	181,93	4124,78	1239,07	-	12,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Таблица 44-02-030. Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м2 опалубки								
44-02-030-01	Установка опалубки под водой в морских условиях в закрытой акватории	1	97460,17	3289,06	71540,71	21335,58	22630,40	386,04
		2	97854,58	3289,06	71540,71	21335,58	23024,81	1142,15
		3	97638,64	3289,06	71540,71	21335,58	22808,87	386,04
		4	97743,55	3289,06	71540,71	21335,58	22913,78	386,04
		5	97815,53	3289,06	71540,71	21335,58	22985,76	386,04
		6	110731,37	4968,33	82421,94	32216,80	23341,10	386,04
								-
Таблица 44-02-031. Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м3 бетона по проекту								
Укладка бетона в морских условиях в закрытой акватории при подаче:								
44-02-031-01	в мешках	1	262548,74	8824,00	145771,36	41945,66	107953,38	1044,26
		2	273946,91	8824,00	145771,36	41945,66	119351,55	2262,17
		3	267716,57	8824,00	145771,36	41945,66	113121,21	1044,26
		4	270738,92	8824,00	145771,36	41945,66	116143,56	1044,26
		5	272814,68	13335,20	145771,36	41945,66	118219,32	1044,26
		6	308985,38		167163,90		128486,28	1044,26
								-
44-02-031-02	в бадьях	1	192430,52	9025,87	111653,77	32128,74	71750,88	1068,15
		2	203697,44	9025,87	111653,77	32128,74	83017,80	1732,73
		3	197534,60	9025,87	111653,77	32128,74	76854,96	1068,15
		4	200523,20	13640,28	111653,77	32128,74	79843,56	1068,15
		5	202576,46		111653,77	32128,74	81896,82	1068,15
		6	233723,68		128039,62	48514,60	92043,78	1068,15
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-031-03	методом вертикально перемещаемой трубы	1	151701,2	1012,41	78937,93	14082,17	71750,88	102,16
		2	2	1012,41	78937,93	14082,17	83017,80	787,48
		3	162968,1	1012,41	78937,93	14082,17	76854,96	102,16
		4	4	1012,41	78937,93	14082,17	79843,56	-
		5	156805,3	1012,41	78937,93	14082,17	81896,82	102,16
		6	0	1012,41	78937,93	14082,17	92043,78	-
			159793,9	1529,34	86120,12	21264,36		102,16
			0					-
			161847,1					-
			6					-
			179693,2					-
			4					-
Таблица 44-02-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории Измеритель: 1 сооружение								
44-02-032-01	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях в закрытой акватории	1	41281,93	3553,18	22170,31	5053,44	15558,44	362,94
		2	41835,96	3553,18	22170,31	5053,44	16112,47	320,65
		3	41532,85	3553,18	22170,31	5053,44	15809,36	362,94
		4	41679,70	3553,18	22170,31	5053,44	15956,21	-
		5	41780,78	3553,18	22170,31	5053,44	16057,29	362,94
		6	46672,28	5367,88	24748,34	7631,47	16556,06	-
								362,94

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Таблица 44-02-040. Подводная электросварка в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 1 м шва								
Подводная электросварка внахлестку в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали:								
44-02-040-01	до 4 мм	1	800,95	-	686,67	166,26	114,28	-
		2	801,19	-	686,67	166,26	114,52	9,39
		3	801,06	-	686,67	166,26	114,39	-
		4	801,12	-	686,67	166,26	114,45	-
		5	801,16	-	686,67	166,26	114,49	-
		6						-
		886,17	-	771,47	251,05	114,70	-	
44-02-040-02	свыше 4 до 6 мм	1	1104,44	-	933,02	225,70	171,42	-
		2	1104,79	-	933,02	225,70	171,77	12,75
		3	1104,60	-	933,02	225,70	171,58	-
		4	1104,69	-	933,02	225,70	171,67	-
		5	1104,76	-	933,02	225,70	171,74	-
		6						-
		1220,19	-	1048,13	340,81	172,06	-	
44-02-040-03	свыше 6 до 8 мм	1	1673,10	-	1387,40	333,20	285,70	-
		2	1673,69	-	1387,40	333,20	286,29	18,87
		3	1673,37	-	1387,40	333,20	285,97	-
		4	1673,52	-	1387,40	333,20	286,12	-
		5	1673,63	-	1387,40	333,20	286,23	-
		6						-
		1844,09	-	1557,33	503,12	286,76	-	
44-02-040-04	свыше 8 до 10 мм	1	2153,91	-	1811,07	436,55	342,84	-
		2	2154,62	-	1811,07	436,55	343,55	24,70
		3	2154,23	-	1811,07	436,55	343,16	-
		4	2154,42	-	1811,07	436,55	343,35	-
		5	2154,55	-	1811,07	436,55	343,48	-
		6						-
		2377,82	-	2033,71	659,19	344,11	-	
Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях в закрытой акватории, толщина стали:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-040-05	до 4 мм	1	648,09	-	533,81	130,77	114,28	-
		2	648,33	-	533,81	130,77	114,52	7,37
		3	648,20	-	533,81	130,77	114,39	-
		4	648,26	-	533,81	130,77	114,45	-
		5	648,30	-	533,81	130,77	114,49	-
		6	715,20	-	600,50	197,47	114,70	-
								-
44-02-040-06	свыше 4 до 6 мм	1	866,83	-	752,55	182,42	114,28	-
		2	867,07	-	752,55	182,42	114,52	10,30
		3	866,94	-	752,55	182,42	114,39	-
		4	867,00	-	752,55	182,42	114,45	-
		5	867,04	-	752,55	182,42	114,49	-
		6	960,26	-	845,56	275,46	114,70	-
								-
44-02-040-07	свыше 6 до 8 мм	1	1272,50	-	1101,08	265,31	171,42	-
		2	1272,85	-	1101,08	265,31	171,77	15,01
		3	1272,66	-	1101,08	265,31	171,58	-
		4	1272,75	-	1101,08	265,31	171,67	-
		5	1272,82	-	1101,08	265,31	171,74	-
		6	1408,46	-	1236,40	400,64	172,06	-
								-
44-02-040-08	свыше 8 до 10 мм	1	1781,21	-	1495,51	359,66	285,70	-
		2	1781,80	-	1495,51	359,66	286,29	20,36
		3	1781,48	-	1495,51	359,66	285,97	-
		4	1781,63	-	1495,51	359,66	286,12	-
		5	1781,74	-	1495,51	359,66	286,23	-
		6	1965,70	-	1678,94	543,09	286,76	-
								-
Таблица 44-02-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 1 м реза (44-02-041-01:44-02-041-12); 100 резов (44-02-041-13:44-02-041-22)								
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-041-01	до 5 мм, нижнее положение реза	1	630,14	-	583,14	141,14	47,00	-
		2	630,38	-	583,14	141,14	47,24	8,30
		3	630,25	-	583,14	141,14	47,11	-
		4	630,31	-	583,14	141,14	47,17	-
		5	630,35	-	583,14	141,14	47,21	-
		6	702,55	-	655,13	213,12	47,42	-
								-
44-02-041-02	до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	771,96	-	724,96	174,85	47,00	-
		2	772,20	-	724,96	174,85	47,24	10,30
		3	772,07	-	724,96	174,85	47,11	-
		4	772,13	-	724,96	174,85	47,17	-
		5	772,17	-	724,96	174,85	47,21	-
		6	861,55	-	814,13	264,04	47,42	-
								-
44-02-041-03	свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза	1	906,80	-	836,30	200,99	70,50	-
		2	907,15	-	836,30	200,99	70,85	11,86
		3	906,96	-	836,30	200,99	70,66	-
		4	907,05	-	836,30	200,99	70,75	-
		5	907,12	-	836,30	200,99	70,82	-
		6	1009,97	-	938,83	303,52	71,14	-
								-
44-02-041-04	свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	1500,10	-	1429,60	314,01	70,50	-
		2	1500,45	-	1429,60	314,01	70,85	19,18
		3	1500,26	-	1429,60	314,01	70,66	-
		4	1500,35	-	1429,60	314,01	70,75	-
		5	1500,42	-	1429,60	314,01	70,82	-
		6	1660,90	-	1589,76	474,18	71,14	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-041-05	свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза	1	1047,83	-	977,33	235,55	70,50	-
		2	1048,18	-	977,33	235,55	70,85	13,88
		3	1047,99	-	977,33	235,55	70,66	-
		4	1048,08	-	977,33	235,55	70,75	-
		5	1048,15	-	977,33	235,55	70,82	-
		6	1168,61	-	1097,47	355,69	71,14	-
								-
44-02-041-06	свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	1405,54	-	1335,04	318,83	70,50	-
		2	1405,89	-	1335,04	318,83	70,85	18,87
		3	1405,70	-	1335,04	318,83	70,66	-
		4	1405,79	-	1335,04	318,83	70,75	-
		5	1405,86	-	1335,04	318,83	70,82	-
		6	1568,79	-	1497,65	481,43	71,14	-
								-
44-02-041-07	свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза	1	1429,04	-	1335,04	318,83	94,00	-
		2	1429,51	-	1335,04	318,83	94,47	18,87
		3	1429,25	-	1335,04	318,83	94,21	-
		4	1429,38	-	1335,04	318,83	94,34	-
		5	1429,46	-	1335,04	318,83	94,42	-
		6	1592,50	-	1497,65	481,43	94,85	-
								-
44-02-041-08	свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	1811,99	-	1717,99	410,19	94,00	-
		2	1812,46	-	1717,99	410,19	94,47	24,28
		3	1812,20	-	1717,99	410,19	94,21	-
		4	1812,33	-	1717,99	410,19	94,34	-
		5	1812,41	-	1717,99	410,19	94,42	-
		6	2022,05	-	1927,20	619,40	94,85	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-041-09	свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза	1	2140,94	-	2002,94	477,72	138,00	-
		2	2141,65	-	2002,94	477,72	138,71	28,29
		3	2141,26	-	2002,94	477,72	138,32	-
		4	2141,45	-	2002,94	477,72	138,51	-
		5	2141,58	-	2002,94	477,72	138,64	-
		6	2385,88	-	2246,61	721,39	139,27	-
								-
44-02-041-10	свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	2634,63	-	2496,63	597,67	138,00	-
		2	2635,34	-	2496,63	597,67	138,71	35,33
		3	2634,95	-	2496,63	597,67	138,32	-
		4	2635,14	-	2496,63	597,67	138,51	-
		5	2635,27	-	2496,63	597,67	138,64	-
		6	2940,74	-	2801,47	902,49	139,27	-
								-
44-02-041-11	свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза	1	2763,26	-	2579,26	616,14	184,00	-
		2	2764,20	-	2579,26	616,14	184,94	36,46
		3	2763,69	-	2579,26	616,14	184,43	-
		4	2763,94	-	2579,26	616,14	184,68	-
		5	2764,11	-	2579,26	616,14	184,85	-
		6	3079,22	-	2893,52	930,40	185,70	-
								-
44-02-041-12	свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	3641,25	-	3457,25	827,74	184,00	-
		2	3642,19	-	3457,25	827,74	184,94	48,93
		3	3641,68	-	3457,25	827,74	184,43	-
		4	3641,93	-	3457,25	827,74	184,68	-
		5	3642,10	-	3457,25	827,74	184,85	-
		6	4065,12	-	3879,42	1249,93	185,70	-
								-
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-041-13	до 12 мм, нижнее положение реза	1	8506,18	-	7908,18	1888,40	598,00	-
		2	8509,24	-	7908,18	1888,40	601,06	111,77
		3	8507,57	-	7908,18	1888,40	599,39	-
		4	8508,38	-	7908,18	1888,40	600,20	-
		5	8508,94	-	7908,18	1888,40	600,76	-
		6	9474,83	-	8871,32	2851,56	603,51	-
								-
44-02-041-14	до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	9626,20	-	9028,20	2153,24	598,00	-
		2	9629,26	-	9028,20	2153,24	601,06	127,52
		3	9627,59	-	9028,20	2153,24	599,39	-
		4	9628,40	-	9028,20	2153,24	600,20	-
		5	9628,96	-	9028,20	2153,24	600,76	-
		6	10729,93	-	10126,42	3251,48	603,51	-
								-
44-02-041-15	свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза	1	12249,46	-	11421,46	2726,24	828,00	-
		2	12253,70	-	11421,46	2726,24	832,24	161,39
		3	12251,38	-	11421,46	2726,24	829,92	-
		4	12252,50	-	11421,46	2726,24	831,04	-
		5	12253,28	-	11421,46	2726,24	831,82	-
		6	13647,56	-	12811,93	4116,70	835,63	-
								-
44-02-041-16	свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	14542,47	-	13714,47	3266,00	828,00	-
		2	14546,71	-	13714,47	3266,00	832,24	193,56
		3	14544,39	-	13714,47	3266,00	829,92	-
		4	14545,51	-	13714,47	3266,00	831,04	-
		5	14546,29	-	13714,47	3266,00	831,82	-
		6	16215,88	-	15380,25	4931,77	835,63	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-041-17	свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза	1	23973,34	-	22348,30	5331,79	1625,04	-
		2	23981,82	-	22348,30	5331,79	1633,52	315,71
		3	23977,18	-	22348,30	5331,79	1628,88	-
		4	23979,43	-	22348,30	5331,79	1631,13	-
		5	23980,97	-	22348,30	5331,79	1632,67	-
		6	26708,01	-	25067,70	8051,20	1640,31	-
								-
44-02-041-18	свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	29272,79	-	27647,75	6602,19	1625,04	-
		2	29281,27	-	27647,75	6602,19	1633,52	390,76
		3	29276,63	-	27647,75	6602,19	1628,88	-
		4	29278,88	-	27647,75	6602,19	1631,13	-
		5	29280,42	-	27647,75	6602,19	1632,67	-
		6	32655,42	-	31015,11	9969,54	1640,31	-
								-
44-02-041-19	свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза	1	38920,93	-	36280,24	8667,87	2640,69	-
		2	38934,70	-	36280,24	8667,87	2654,46	512,90
		3	38927,17	-	36280,24	8667,87	2646,93	-
		4	38930,82	-	36280,24	8667,87	2650,58	-
		5	38933,33	-	36280,24	8667,87	2653,09	-
		6	43366,66	-	40701,16	13088,78	2665,50	-
								-
44-02-041-20	свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	51081,54	-	48440,85	11553,36	2640,69	-
		2	51095,31	-	48440,85	11553,36	2654,46	684,21
		3	51087,78	-	48440,85	11553,36	2646,93	-
		4	51091,43	-	48440,85	11553,36	2650,58	-
		5	51093,94	-	48440,85	11553,36	2653,09	-
		6	56998,97	-	54333,47	17445,99	2665,50	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-041-21	свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза	1	57262,54	-	52522,84	12549,92	4739,70	-
		2	57287,26	-	52522,84	12549,92	4764,42	742,57
		3	57273,74	-	52522,84	12549,92	4750,90	-
		4	57280,30	-	52522,84	12549,92	4757,46	-
		5	57284,80	-	52522,84	12549,92	4761,96	-
		6	63707,97	-	58923,75	18950,81	4784,22	-
								-
44-02-041-22	свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	73218,17	-	68478,47	16339,17	4739,70	-
		2	73242,89	-	68478,47	16339,17	4764,42	967,44
		3	73229,37	-	68478,47	16339,17	4750,90	-
		4	73235,93	-	68478,47	16339,17	4757,46	-
		5	73240,43	-	68478,47	16339,17	4761,96	-
		6	81596,26	-	76812,04	24672,76	4784,22	-
								-
Таблица 44-02-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях в закрытой акватории Измеритель: 1 м реза (44-02-042-01:44-02-042-07); 100 резов (44-02-042-08:44-02-042-12); 1 рез (44-02-042-13:44-02-042-30)								
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, толщина листовой или профильной стали:								
44-02-042-01	до 8 мм	1	281,37	-	257,18	62,91	24,19	-
		2	282,17	-	257,18	62,91	24,99	3,54
		3	281,73	-	257,18	62,91	24,55	-
		4	281,94	-	257,18	62,91	24,76	-
		5	282,09	-	257,18	62,91	24,91	-
		6	314,88	-	289,26	95,01	25,62	-
								-
44-02-042-02	свыше 8 до 10 мм	1	316,89	-	292,25	71,91	24,64	-
		2	317,77	-	292,25	71,91	25,52	4,04
		3	317,29	-	292,25	71,91	25,04	-
		4	317,52	-	292,25	71,91	25,27	-
		5	317,69	-	292,25	71,91	25,44	-
		6	355,14	-	328,92	108,58	26,22	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-042-03	свыше 10 до 15 мм	1	403,90	-	377,43	92,14	26,47	-
		2	405,10	-	377,43	92,14	27,67	5,19
		3	404,43	-	377,43	92,14	27,00	-
		4	404,75	-	377,43	92,14	27,32	-
		5	404,98	-	377,43	92,14	27,55	-
		6	453,03	-	424,41	139,13	28,62	-
								-
44-02-042-04	свыше 15 до 20 мм	1	621,10	-	571,36	138,49	49,74	-
		2	622,94	-	571,36	138,49	51,58	7,82
		3	621,93	-	571,36	138,49	50,57	-
		4	622,43	-	571,36	138,49	51,07	-
		5	622,75	-	571,36	138,49	51,39	-
		6	695,04	-	642,00	209,11	53,04	-
								-
44-02-042-05	свыше 20 до 30 мм	1	805,25	-	752,55	182,42	52,70	-
		2	807,61	-	752,55	182,42	55,06	10,30
		3	806,32	-	752,55	182,42	53,77	-
		4	806,95	-	752,55	182,42	54,40	-
		5	807,37	-	752,55	182,42	54,82	-
		6	902,50	-	845,56	275,46	56,94	-
								-
44-02-042-06	свыше 30 до 40 мм	1	1036,86	-	960,20	231,72	76,66	-
		2	1039,97	-	960,20	231,72	79,77	13,10
		3	1038,27	-	960,20	231,72	78,07	-
		4	1039,10	-	960,20	231,72	78,90	-
		5	1039,67	-	960,20	231,72	79,47	-
		6	1160,64	-	1078,37	349,90	82,27	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-042-07	свыше 40 до 50 мм	1	1223,13	-	1122,73	272,25	100,40	-
		2	1226,96	-	1122,73	272,25	104,23	15,37
		3	1224,85	-	1122,73	272,25	102,12	-
		4	1225,89	-	1122,73	272,25	103,16	-
		5	1226,57	-	1122,73	272,25	103,84	-
		6	1368,89	-	1261,59	411,11	107,30	-
								-
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях в закрытой акватории, диаметр круглой стали:								
44-02-042-08	до 12 мм	1	4740,27	-	4382,96	1054,23	357,31	-
		2	4754,72	-	4382,96	1054,23	371,76	59,67
		3	4746,78	-	4382,96	1054,23	363,82	-
		4	4750,67	-	4382,96	1054,23	367,71	-
		5	4753,27	-	4382,96	1054,23	370,31	-
		6	5303,95	-	4920,63	1591,89	383,32	-
								-
44-02-042-09	свыше 12 до 25 мм	1	8359,91	-	7724,45	1854,37	635,46	-
		2	8385,25	-	7724,45	1854,37	660,80	105,03
		3	8371,32	-	7724,45	1854,37	646,87	-
		4	8378,14	-	7724,45	1854,37	653,69	-
		5	8382,72	-	7724,45	1854,37	658,27	-
		6	9351,26	-	8670,18	2800,10	681,08	-
								-
44-02-042-10	свыше 25 до 50 мм	1	16010,61	-	14816,59	3554,54	1194,02	-
		2	16058,14	-	14816,59	3554,54	1241,55	201,37
		3	16032,02	-	14816,59	3554,54	1215,43	-
		4	16044,82	-	14816,59	3554,54	1228,23	-
		5	16053,39	-	14816,59	3554,54	1236,80	-
		6	17908,98	-	16629,40	5367,37	1279,58	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-042-11	свыше 50 до 75 мм	1	26312,13	-	24308,55	5840,05	2003,58	-
		2	26391,43	-	24308,55	5840,05	2082,88	330,69
		3	26347,84	-	24308,55	5840,05	2039,29	-
		4	26369,21	-	24308,55	5840,05	2060,66	-
		5	26383,50	-	24308,55	5840,05	2074,95	-
		6	29433,31	-	27286,98	8818,49	2146,33	-
								-
44-02-042-12	свыше 75 до 100 мм	1	46039,50	-	43376,73	10399,69	2662,77	-
		2	46144,86	-	43376,73	10399,69	2768,13	589,28
		3	46086,95	-	43376,73	10399,69	2710,22	-
		4	46115,34	-	43376,73	10399,69	2738,61	-
		5	46134,33	-	43376,73	10399,69	2757,60	-
		6	51533,04	-	48680,61	15703,56	2852,43	-
								-
Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях в закрытой акватории диаметром:								
44-02-042-13	219 мм	1	334,84	-	311,56	75,97	23,28	-
		2	335,48	-	311,56	75,97	23,92	4,28
		3	335,12	-	311,56	75,97	23,56	-
		4	335,29	-	311,56	75,97	23,73	-
		5	335,42	-	311,56	75,97	23,86	-
		6	374,73	-	350,31	114,72	24,42	-
								-
44-02-042-14	245 мм	1	366,71	-	343,03	83,81	23,68	-
		2	367,42	-	343,03	83,81	24,39	4,72
		3	367,02	-	343,03	83,81	23,99	-
		4	367,21	-	343,03	83,81	24,18	-
		5	367,35	-	343,03	83,81	24,32	-
		6	410,73	-	385,78	126,55	24,95	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-042-15	273 мм	1	417,88	-	393,80	95,70	24,08	-
		2	418,66	-	393,80	95,70	24,86	5,40
		3	418,22	-	393,80	95,70	24,42	-
		4	418,43	-	393,80	95,70	24,63	-
		5	418,58	-	393,80	95,70	24,78	-
		6	468,08	-	442,61	144,52	25,47	-
								-
44-02-042-16	299 мм	1	451,92	-	427,56	104,40	24,36	-
		2	452,75	-	427,56	104,40	25,19	5,88
		3	452,29	-	427,56	104,40	24,73	-
		4	452,51	-	427,56	104,40	24,95	-
		5	452,67	-	427,56	104,40	25,11	-
		6	506,64	-	480,79	157,64	25,85	-
								-
44-02-042-17	325 мм	1	483,71	-	459,01	112,23	24,70	-
		2	484,60	-	459,01	112,23	25,59	6,32
		3	484,11	-	459,01	112,23	25,10	-
		4	484,35	-	459,01	112,23	25,34	-
		5	484,51	-	459,01	112,23	25,50	-
		6	542,57	-	516,27	169,47	26,30	-
								-
44-02-042-18	351 мм	1	517,83	-	492,73	119,91	25,10	-
		2	518,79	-	492,73	119,91	26,06	6,76
		3	518,26	-	492,73	119,91	25,53	-
		4	518,51	-	492,73	119,91	25,78	-
		5	518,70	-	492,73	119,91	25,97	-
		6	580,70	-	553,88	181,05	26,82	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-042-19	377 мм	1	568,30	-	542,86	132,16	25,44	-
		2	569,32	-	542,86	132,16	26,46	7,45
		3	568,76	-	542,86	132,16	25,90	-
		4	569,03	-	542,86	132,16	26,17	-
		5	569,22	-	542,86	132,16	26,36	-
		6	637,53	-	610,26	199,56	27,27	-
								-
44-02-042-20	426 мм	1	626,96	-	600,84	146,38	26,12	-
		2	628,10	-	600,84	146,38	27,26	8,25
		3	627,47	-	600,84	146,38	26,63	-
		4	627,78	-	600,84	146,38	26,94	-
		5	627,99	-	600,84	146,38	27,15	-
		6	703,67	-	675,50	221,02	28,17	-
								-
44-02-042-21	478 мм	1	708,57	-	681,76	165,80	26,81	-
		2	709,83	-	681,76	165,80	28,07	9,35
		3	709,13	-	681,76	165,80	27,37	-
		4	709,47	-	681,76	165,80	27,71	-
		5	709,70	-	681,76	165,80	27,94	-
		6	795,39	-	766,32	250,37	29,07	-
								-
44-02-042-22	529 мм	1	778,04	-	750,55	182,47	27,49	-
		2	779,42	-	750,55	182,47	28,87	10,29
		3	778,66	-	750,55	182,47	28,11	-
		4	779,03	-	750,55	182,47	28,48	-
		5	779,28	-	750,55	182,47	28,73	-
		6	873,58	-	843,61	275,54	29,97	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-042-23	630 мм	1	926,86	-	898,00	218,74	28,86	-
		2	928,48	-	898,00	218,74	30,48	12,33
		3	927,58	-	898,00	218,74	29,58	-
		4	928,02	-	898,00	218,74	30,02	-
		5	928,32	-	898,00	218,74	30,32	-
		6	1041,34	-	1009,57	330,27	31,77	-
								-
44-02-042-24	720 мм	1	1078,83	-	1028,40	250,76	50,43	-
		2	1080,79	-	1028,40	250,76	52,39	14,13
		3	1079,71	-	1028,40	250,76	51,31	-
		4	1080,24	-	1028,40	250,76	51,84	-
		5	1080,58	-	1028,40	250,76	52,18	-
		6	1210,23	-	1156,29	378,65	53,94	-
								-
44-02-042-25	820 мм	1	1210,38	-	1154,53	281,99	55,85	-
		2	1212,60	-	1154,53	281,99	58,07	15,88
		3	1211,38	-	1154,53	281,99	56,85	-
		4	1211,98	-	1154,53	281,99	57,45	-
		5	1212,39	-	1154,53	281,99	57,86	-
		6	1358,21	-	1298,36	425,83	59,85	-
								-
44-02-042-26	920 мм	1	1385,89	-	1322,57	320,60	63,32	-
		2	1388,38	-	1322,57	320,60	65,81	18,10
		3	1387,01	-	1322,57	320,60	64,44	-
		4	1387,68	-	1322,57	320,60	65,11	-
		5	1388,14	-	1322,57	320,60	65,57	-
		6	1553,89	-	1486,08	484,12	67,81	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-042-27	1020 мм	1	1503,05	-	1434,31	348,23	68,74	-
		2	1505,81	-	1434,31	348,23	71,50	19,65
		3	1504,30	-	1434,31	348,23	69,99	-
		4	1505,04	-	1434,31	348,23	70,73	-
		5	1505,54	-	1434,31	348,23	71,23	-
		6	1685,63	-	1611,91	525,81	73,72	-
								-
44-02-042-28	1220 мм	1	1847,47	-	1763,91	429,97	83,56	-
		2	1850,75	-	1763,91	429,97	86,84	24,23
		3	1848,95	-	1763,91	429,97	85,04	-
		4	1849,84	-	1763,91	429,97	85,93	-
		5	1850,43	-	1763,91	429,97	86,52	-
		6	2072,67	-	1983,19	649,27	89,48	-
								-
44-02-042-29	1420 мм	1	2081,89	-	1985,38	485,26	96,51	-
		2	2085,72	-	1985,38	485,26	100,34	27,32
		3	2083,61	-	1985,38	485,26	98,23	-
		4	2084,65	-	1985,38	485,26	99,27	-
		5	2085,34	-	1985,38	485,26	99,96	-
		6	2336,29	-	2232,88	732,76	103,41	-
								-
44-02-042-30	1620 мм	1	2584,93	-	2473,50	601,44	111,43	-
		2	2589,32	-	2473,50	601,44	115,82	33,92
		3	2586,90	-	2473,50	601,44	113,40	-
		4	2588,09	-	2473,50	601,44	114,59	-
		5	2588,87	-	2473,50	601,44	115,37	-
		6	2899,57	-	2780,24	908,19	119,33	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Таблица 44-02-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м трубопровода								
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:								
44-02-050-01	до 300 мм	1	24282,21	2784,09	13594,62	2668,48	7903,50	287,91
		2	24509,45	2784,09	13594,62	2668,48	8130,74	146,53
		3	24384,99	2784,09	13594,62	2668,48	8006,28	287,91
		4	24445,31	2784,09	13594,62	2668,48	8066,60	-
		5	24486,88	2784,09	13594,62	2668,48	8108,17	287,91
		6	27474,36	4206,37	14955,54	4029,39	8312,45	-
								287,91
44-02-050-02	до 500 мм	1	32329,61	3682,90	18906,85	3814,78	9739,86	376,19
		2	32589,91	3682,90	18906,85	3814,78	10000,16	218,53
		3	32447,37	3682,90	18906,85	3814,78	9857,62	376,19
		4	32516,43	3682,90	18906,85	3814,78	9926,68	-
		5	32564,05	3682,90	18906,85	3814,78	9974,30	376,19
		6	36624,63	5563,85	20852,50	5760,42	10208,28	-
								376,19
44-02-050-03	до 700 мм	1	45988,16	4807,64	28325,09	6191,04	12855,43	485,13
		2	46293,68	4807,64	28325,09	6191,04	13160,95	366,13
		3	46126,42	4807,64	28325,09	6191,04	12993,69	485,13
		4	46207,39	4807,64	28325,09	6191,04	13074,66	-
		5	46263,31	4807,64	28325,09	6191,04	13130,58	485,13
		6	52150,56	7262,40	31482,95	9348,90	13405,21	-
								485,13
44-02-050-04	до 800 мм	1	50772,57	5528,10	30972,69	6752,33	14271,78	557,83
		2	51107,88	5528,10	30972,69	6752,33	14607,09	401,40
		3	50924,31	5528,10	30972,69	6752,33	14423,52	557,83
		4	51013,19	5528,10	30972,69	6752,33	14512,40	-
		5	51074,57	5528,10	30972,69	6752,33	14573,78	557,83
		6	57642,75	8350,72	34416,87	10196,51	14875,16	-
								557,83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-050-05	до 1000 мм	1	59684,77	6678,84	36779,02	8028,71	16226,91	673,95
		2	60053,56	6678,84	36779,02	8028,71	16595,70	481,98
		3	59851,68	6678,84	36779,02	8028,71	16393,82	673,95
		4	59949,40	6678,84	36779,02	8028,71	16491,54	-
		5	60016,94	6678,84	36779,02	8028,71	16559,08	673,95
		6	67853,92	10089,03	40874,31	12123,98	16890,58	-
								673,95
44-02-050-06	до 1200 мм	1	80851,86	7362,09	55498,45	10033,48	17991,32	734,74
		2	81252,92	7362,09	55498,45	10033,48	18392,38	606,51
		3	81033,41	7362,09	55498,45	10033,48	18172,87	734,74
		4	81139,64	7362,09	55498,45	10033,48	18279,10	-
		5	81213,09	7362,09	55498,45	10033,48	18352,55	734,74
		6	90460,89	11131,31	60616,49	15151,53	18713,09	-
								734,74
44-02-050-07	до 1400 мм	1	91652,29	8390,35	63626,47	11549,59	19635,47	837,36
		2	92082,45	8390,35	63626,47	11549,59	20065,63	702,99
		3	91847,05	8390,35	63626,47	11549,59	19830,23	837,36
		4	91960,97	8390,35	63626,47	11549,59	19944,15	-
		5	92039,76	8390,35	63626,47	11549,59	20022,94	837,36
		6	102613,5	12686,00	69517,93	17441,05	20409,58	-
		1						837,36
Таблица 44-02-051. Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м трубопровода								
Укладка трубопроводов «труба в трубе» в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:								
44-02-051-01	325/530 мм	1	59770,99	3789,96	34553,23	3730,89	21427,80	364,77
		2	60231,57	3789,96	34553,23	3730,89	21888,38	229,32
		3	59979,73	3789,96	34553,23	3730,89	21636,54	364,77
		4	60101,78	3789,96	34553,23	3730,89	21758,59	-
		5	60185,88	3789,96	34553,23	3730,89	21842,69	364,77
		6	64436,96	5723,24	36456,29	5633,93	22257,43	-
								364,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона		всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-051-02	530/720 мм	1	86054,32	4501,98	42299,62	4517,92	39252,72	428,76
		2	86634,85	4501,98	42299,62	4517,92	39833,25	277,56
		3	86317,44	4501,98	42299,62	4517,92	39515,84	428,76
		4	86471,42	4501,98	42299,62	4517,92	39669,82	-
		5	86577,28	4501,98	42299,62	4517,92	39775,68	428,76
		6	91706,88	6804,42	44604,13	6822,44	40298,33	-
								428,76
44-02-051-03	720/1020 мм	1	123407,69	5680,92	77807,20	5994,55	39919,57	541,04
		2	124013,95	5680,92	77807,20	5994,55	40525,83	362,35
		3	123682,46	5680,92	77807,20	5994,55	40194,34	541,04
		4	123843,27	5680,92	77807,20	5994,55	40355,15	-
		5	123953,84	5680,92	77807,20	5994,55	40465,72	541,04
		6	130462,66	8586,30	80864,86	9052,22	41011,50	-
								541,04
								-
								-
Таблица 44-02-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м трубопровода								
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:								
44-02-052-01	до 300 мм	1	18240,46	2571,43	10342,03	2423,27	5327,00	269,26
		2	18405,41	2571,43	10342,03	2423,27	5491,95	131,34
		3	18315,02	2571,43	10342,03	2423,27	5401,56	269,26
		4	18358,81	2571,43	10342,03	2423,27	5445,35	-
		5	18389,00	2571,43	10342,03	2423,27	5475,54	269,26
		6	21084,46	3882,73	11577,91	3659,15	5623,82	-
								269,26

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-052-02	до 500 мм	1	24115,95	3251,78	14200,03	3488,82	6664,14	340,50
		2	24303,05	3251,78	14200,03	3488,82	6851,24	196,64
		3	24200,53	3251,78	14200,03	3488,82	6748,72	340,50
		4	24250,21	3251,78	14200,03	3488,82	6798,40	-
		5	24284,47	3251,78	14200,03	3488,82	6832,66	340,50
		6	27890,32	4910,01	15979,44	5268,24	7000,87	-
								340,50
44-02-052-03	до 700 мм	1	34719,30	4208,87	21102,96	5485,29	9407,47	435,25
		2	34945,63	4208,87	21102,96	5485,29	9633,80	319,53
		3	34821,71	4208,87	21102,96	5485,29	9509,88	435,25
		4	34881,65	4208,87	21102,96	5485,29	9569,82	-
		5	34923,14	4208,87	21102,96	5485,29	9611,31	435,25
		6	40074,55	6359,00	23900,80	8283,16	9814,75	-
								435,25
44-02-052-04	до 800 мм	1	38135,87	4842,83	22969,60	5949,66	10323,44	500,81
		2	38383,34	4842,83	22969,60	5949,66	10570,91	348,37
		3	38247,82	4842,83	22969,60	5949,66	10435,39	500,81
		4	38313,40	4842,83	22969,60	5949,66	10500,97	-
		5	38358,76	4842,83	22969,60	5949,66	10546,33	500,81
		6	44089,95	7316,83	26004,36	8984,42	10768,76	-
								500,81
44-02-052-05	до 1000 мм	1	42417,24	5830,82	24077,96	6323,74	12508,46	602,98
		2	42707,25	5830,82	24077,96	6323,74	12798,47	372,65
		3	42548,45	5830,82	24077,96	6323,74	12639,67	602,98
		4	42625,30	5830,82	24077,96	6323,74	12716,52	-
		5	42678,46	5830,82	24077,96	6323,74	12769,68	602,98
		6	49143,40	8809,54	27303,52	9549,29	13030,34	-
								602,98

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-052-06	до 1200 мм	1	56225,10	6324,14	36512,26	7688,32	13388,70	645,98
		2	56520,26	6324,14	36512,26	7688,32	13683,86	456,68
		3	56358,68	6324,14	36512,26	7688,32	13522,28	645,98
		4	56436,82	6324,14	36512,26	7688,32	13600,42	-
		5	56490,97	6324,14	36512,26	7688,32	13654,57	645,98
		6	63907,84	9554,04	40433,94	11609,99	13919,86	-
								645,98
44-02-052-07	до 1400 мм	1	64310,36	7272,01	40806,95	8627,15	16231,40	742,80
		2	64652,20	7272,01	40806,95	8627,15	16573,24	515,66
		3	64465,12	7272,01	40806,95	8627,15	16386,16	742,80
		4	64555,59	7272,01	40806,95	8627,15	16476,63	-
		5	64618,27	7272,01	40806,95	8627,15	16539,31	742,80
		6	73040,14	10986,01	45207,58	13027,78	16846,55	-
								742,80
Таблица 44-02-053. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м трубопровода								
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях в закрытой акватории, диаметр трубопровода:								
44-02-053-01	до 300 мм	1	48136,54	6741,70	37111,96	8721,72	4282,88	714,92
		2	48470,20	6741,70	37111,96	8721,72	4616,54	431,61
		3	48287,69	6741,70	37111,96	8721,72	4434,03	714,92
		4	48376,10	6741,70	37111,96	8721,72	4522,44	-
		5	48437,03	6741,70	37111,96	8721,72	4583,37	714,92
		6	56624,47	10180,46	41560,28	13170,02	4883,73	-
								714,92
44-02-053-02	до 500 мм	1	56543,65	7121,72	44212,96	10585,03	5208,97	755,22
		2	56888,22	7121,72	44212,96	10585,03	5553,54	532,62
		3	56699,76	7121,72	44212,96	10585,03	5365,08	755,22
		4	56791,04	7121,72	44212,96	10585,03	5456,36	-
		5	56853,98	7121,72	44212,96	10585,03	5519,30	755,22
		6	66195,48	10754,33	49611,70	15983,75	5829,45	-
								755,22

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-053-03	до 700 мм	1	64635,09	7667,06	50469,90	12316,71	6498,13	813,05
		2	64993,56	7667,06	50469,90	12316,71	6856,60	623,59
		3	64797,51	7667,06	50469,90	12316,71	6660,55	813,05
		4	64892,44	7667,06	50469,90	12316,71	6755,48	-
		5	64957,94	7667,06	50469,90	12316,71	6820,98	813,05
		6	75473,41	11577,83	56751,93	18598,74	7143,65	-
								813,05
44-02-053-04	до 800 мм	1	71131,44	8084,43	55415,35	13577,67	7631,66	857,31
		2	71507,61	8084,43	55415,35	13577,67	8007,83	693,68
		3	71301,90	8084,43	55415,35	13577,67	7802,12	857,31
		4	71401,51	8084,43	55415,35	13577,67	7901,73	-
		5	71470,24	8084,43	55415,35	13577,67	7970,46	857,31
		6	82857,74	12208,09	62340,57	20502,89	8309,08	-
								857,31
44-02-053-05	до 1000 мм	1	90987,59	13520,83	64898,18	16216,16	12568,58	1433,81
		2	91693,06	13520,83	64898,18	16216,16	13274,05	840,01
		3	91307,24	13520,83	64898,18	16216,16	12888,23	1433,81
		4	91494,13	13520,83	64898,18	16216,16	13075,12	-
		5	91622,97	13520,83	64898,18	16216,16	13203,96	1433,81
		6	107425,7	20417,45	73169,29	24487,28	13839,03	-
								1433,81
44-02-053-06	до 1200 мм	1	110106,1	14335,30	79691,81	21035,39	16079,03	1520,18
		2	110844,0	14335,30	79691,81	21035,39	16816,94	1127,61
		3	110440,5	14335,30	79691,81	21035,39	16413,43	1520,18
		4	110635,9	14335,30	79691,81	21035,39	16743,65	-
		5	110770,7	14335,30	79691,81	21035,39	16608,79	1520,18
		6	129476,5	21647,36	90421,36	31764,94	17407,80	-
								1520,18

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-053-07	до 1400 мм	1	123679,4	15099,41	89544,48	24126,89	19035,52	1601,21
		2	1					1306,41
		3	124449,9	15099,41	89544,48	24126,89	19806,10	1601,21
		4	9					-
		5	124028,6	15099,41	89544,48	24126,89	19588,71	1601,21
		6	6					-
		7	124232,6	15099,41	89544,48	24126,89	19729,58	1601,21
		8	0	22801,23	101851,10	36433,50	20423,10	1601,21
			124373,4					-
			145075,4					-
			3					-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Таблица 44-02-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м уложенного кабеля								
Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории при ширине водной преграды:								
44-02-060-01	до 200 м	1	19293,36	1428,68	4520,57	930,85	13344,11	156,14
		2	19498,33	1428,68	4520,57	930,85	13549,08	57,75
		3	19386,55	1428,68	4520,57	930,85	13437,30	-
		4	19440,30	1428,68	4520,57	930,85	13491,05	156,14
		5	19478,07	1428,68	4520,57	930,85	13528,82	-
		6	20867,52	2159,42	4995,35	1405,63	13712,75	156,14
								-
44-02-060-02	более 200 м	1	7266,88	742,18	3405,74	769,90	3118,96	75,81
		2	7399,94	742,18	3405,74	769,90	3252,02	46,21
		3	7327,16	742,18	3405,74	769,90	3179,24	75,81
		4	7362,44	742,18	3405,74	769,90	3214,52	-
		5	7386,71	742,18	3405,74	769,90	3238,79	75,81
		6	8278,25	1121,23	3798,43	1162,59	3358,59	-
								75,81
Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях в закрытой акватории в одной траншее при ширине водной преграды:								
44-02-060-03	до 200 м	1	1470,91	165,26	1305,65	279,51	-	17,09
		2	1470,91	165,26	1305,65	279,51	-	16,10
		3	1470,91	165,26	1305,65	279,51	-	17,09
		4	1470,91	165,26	1305,65	279,51	-	-
		5	1470,91	165,26	1305,65	279,51	-	17,09
		6	1470,91	165,26	1305,65	279,51	-	-
			1697,86	249,68	1448,18	422,05	-	17,09
						-		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-060-04	более 200 м	1	2047,83	226,93	1820,90	404,43	-	23,18
		2	2047,83	226,93	1820,90	404,43	-	23,02
		3	2047,83	226,93	1820,90	404,43	-	23,18
		4	2047,83	226,93	1820,90	404,43	-	-
		5	2047,83	226,93	1820,90	404,43	-	23,18
		6	2047,83	226,93	1820,90	404,43	-	-
			2369,98	342,83	2027,15	610,67	-	23,18
Таблица 44-02-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 1 конец кабеля								
44-02-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях в закрытой акватории	1	1869,74	206,05	1569,00	431,56	94,69	21,85
		2	1870,45	206,05	1569,00	431,56	95,40	23,44
		3	1870,05	206,05	1569,00	431,56	95,00	21,85
		4	1870,25	206,05	1569,00	431,56	95,20	-
		5	1870,38	206,05	1569,00	431,56	95,33	21,85
		6						-
			2196,21	311,14	1789,10	651,66	95,97	21,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Таблица 44-02-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 1 оболочка								
Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях в закрытой акватории массой:								
44-02-065-01	до 10 т	1	15125,04	643,77	13728,54	2331,66	752,73	67,41
		2	15163,40	643,77	13728,54	2331,66	791,09	130,57
		3	15142,40	643,77	13728,54	2331,66	770,09	67,41
		4	15152,56	643,77	13728,54	2331,66	780,25	-
		5	15159,59	643,77	13728,54	2331,66	787,28	67,41
		6	16711,56	972,05	14917,74	3520,85	821,77	-
								67,41
44-02-065-02	до 20 т	1	25703,21	2036,23	19354,88	4070,84	4312,10	220,61
		2	25795,67	2036,23	19354,88	4070,84	4404,56	240,55
		3	25745,09	2036,23	19354,88	4070,84	4353,98	220,61
		4	25769,50	2036,23	19354,88	4070,84	4378,39	-
		5	25786,47	2036,23	19354,88	4070,84	4395,36	220,61
		6	28987,02	3077,51	21431,11	6147,07	4478,40	-
								220,61
44-02-065-03	до 30 т	1	33503,43	3040,72	25905,71	5377,17	4557,00	335,25
		2	33596,88	3040,72	25905,71	5377,17	4650,45	315,92
		3	33545,77	3040,72	25905,71	5377,17	4599,34	335,25
		4	33570,42	3040,72	25905,71	5377,17	4623,99	-
		5	33587,58	3040,72	25905,71	5377,17	4641,15	335,25
		6	37969,50	4596,28	28648,16	8119,60	4725,06	-
								335,25
44-02-065-04	до 50 т	1	61572,55	5184,23	50796,18	10306,37	5592,14	571,58
		2	61700,22	5184,23	50796,18	10306,37	5719,81	602,65
		3	61630,42	5184,23	50796,18	10306,37	5650,01	571,58
		4	61664,09	5184,23	50796,18	10306,37	5683,68	-
		5	61687,54	5184,23	50796,18	10306,37	5707,13	571,58
		6	69710,74	7836,36	56052,58	15562,77	5821,80	-
								571,58

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Таблица 44-02-070. Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях								
Измеритель: 100 м2 дна акватории								
44-02-070-01	Водолазное обследование дна закрытой акватории в морских условиях при радиусе видимости более 1 м	1	54,61	4,09	50,52	16,18	-	0,48
		2	54,61	4,09	50,52	16,18	-	0,84
		3	54,61	4,09	50,52	16,18	-	0,48
		4	54,61	4,09	50,52	16,18	-	-
		5	54,61	4,09	50,52	16,18	-	0,48
		6	54,61	4,09	50,52	16,18	-	-
		6	64,96	6,18	58,78	24,44	-	0,48
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Таблица 44-02-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 1 м3								
Перемещение камня в морских условиях в закрытой акватории :								
44-02-073-01	под водой	1	581,02	-	581,02	186,10	-	-
		2	581,02	-	581,02	186,10	-	9,66
		3	581,02	-	581,02	186,10	-	-
		4	581,02	-	581,02	186,10	-	-
		5	581,02	-	581,02	186,10	-	-
		6	581,02	-	581,02	186,10	-	-
		675,93	-	675,93	281,01	-	-	
44-02-073-02	под водой с перекидкой за стенку	1	761,46	-	761,46	243,89	-	-
		2	761,46	-	761,46	243,89	-	12,66
		3	761,46	-	761,46	243,89	-	-
		4	761,46	-	761,46	243,89	-	-
		5	761,46	-	761,46	243,89	-	-
		6	761,46	-	761,46	243,89	-	-
		885,84	-	885,84	368,28	-	-	
Выемка из воды в морских условиях в закрытой акватории камня массой:								
44-02-073-03	до 8 кг	1	1147,13	45,92	1101,21	318,85	-	5,39
		2	1147,13	45,92	1101,21	318,85	-	17,59
		3	1147,13	45,92	1101,21	318,85	-	5,39
		4	1147,13	45,92	1101,21	318,85	-	-
		5	1147,13	45,92	1101,21	318,85	-	5,39
		6	1147,13	45,92	1101,21	318,85	-	-
		1333,18	69,37	1263,81	481,45	-	5,39	
44-02-073-04	до 50 кг	1	624,36	20,19	604,17	175,14	-	2,37
		2	624,36	20,19	604,17	175,14	-	9,66
		3	624,36	20,19	604,17	175,14	-	2,37
		4	624,36	20,19	604,17	175,14	-	-
		5	624,36	20,19	604,17	175,14	-	2,37
		6	624,36	20,19	604,17	175,14	-	-
		723,98	30,50	693,48	264,46	-	2,37	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-073-05	до 100 кг	1	1373,64	105,99	1267,65	367,57	-	12,44
		2	1373,64	105,99	1267,65	367,57	-	20,27
		3	1373,64	105,99	1267,65	367,57	-	12,44
		4	1373,64	105,99	1267,65	367,57	-	-
		5	1373,64	105,99	1267,65	367,57	-	12,44
		6	1373,64	105,99	1267,65	367,57	-	-
		6	1615,20	160,10	1455,10	555,02	-	12,44
44-02-073-06	Выемка щебня из воды в морских условиях в закрытой акватории	1	1730,67	131,21	1599,46	463,35	-	15,40
		2	1730,67	131,21	1599,46	463,35	-	25,56
		3	1730,67	131,21	1599,46	463,35	-	15,40
		4	1730,67	131,21	1599,46	463,35	-	-
		5	1730,67	131,21	1599,46	463,35	-	15,40
		6	1730,67	131,21	1599,46	463,35	-	-
		6	2033,97	198,20	1835,77	699,66	-	15,40
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Таблица 44-02-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 1 стык								
Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях в закрытой акватории диаметром:								
44-02-077-01	до 200 мм	1	18482,76	712,81	17436,84	2534,65	333,11	72,81
		2	18500,80	712,81	17436,84	2534,65	351,15	105,75
		3	18490,95	712,81	17436,84	2534,65	341,30	72,81
		4	18495,71	712,81	17436,84	2534,65	346,06	-
		5	18499,04	712,81	17436,84	2534,65	349,39	72,81
		6	20172,03	1076,86	18729,56	3827,35	365,61	-
								72,81
44-02-077-02	до 300 мм	1	24909,10	823,82	23743,75	3449,69	341,53	83,13
		2	24927,36	823,82	23743,75	3449,69	359,79	141,65
		3	24917,39	823,82	23743,75	3449,69	349,82	83,13
		4	24922,22	823,82	23743,75	3449,69	354,65	-
		5	24925,57	823,82	23743,75	3449,69	358,00	83,13
		6	27122,02	1244,46	25503,15	5209,08	374,41	-
								83,13
44-02-077-03	до 400 мм	1	30777,16	933,66	29491,72	4283,76	351,78	93,18
		2	30795,64	933,66	29491,72	4283,76	370,26	174,36
		3	30785,53	933,66	29491,72	4283,76	360,15	93,18
		4	30790,43	933,66	29491,72	4283,76	365,05	-
		5	30793,81	933,66	29491,72	4283,76	368,43	93,18
		6	33473,25	1411,68	31676,52	6468,54	385,05	-
								93,18
44-02-077-04	до 500 мм	1	36188,07	1042,53	34781,87	4070,03	363,67	105,20
		2	36206,80	1042,53	34781,87	4070,03	382,40	226,53
		3	36196,56	1042,53	34781,87	4070,03	372,16	105,20
		4	36201,52	1042,53	34781,87	4070,03	377,12	-
		5	36204,95	1042,53	34781,87	4070,03	380,55	105,20
		6	38829,97	1574,84	36857,73	6145,88	397,40	-
								105,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-077-05	до 600 мм	1	41729,88	1149,90	40204,11	4680,61	375,87	114,76
		2	41748,87	1149,90	40204,11	4680,61	394,86	260,39
		3	41738,49	1149,90	40204,11	4680,61	384,48	114,76
		4	41743,52	1149,90	40204,11	4680,61	389,51	-
		5	41747,00	1149,90	40204,11	4680,61	392,99	114,76
		6	44740,06	1738,61	42591,39	7067,89	410,06	-
								114,76
44-02-077-06	до 700 мм	1	46583,25	1249,65	44964,17	5218,03	369,43	123,24
		2	46602,23	1249,65	44964,17	5218,03	388,41	290,18
		3	46591,86	1249,65	44964,17	5218,03	378,04	123,24
		4	46596,88	1249,65	44964,17	5218,03	383,06	-
		5	46600,36	1249,65	44964,17	5218,03	386,54	123,24
		6	49917,18	1888,04	47625,53	7879,42	403,61	-
								123,24
44-02-077-07	до 800 мм	1	52411,08	1347,81	50686,04	5865,20	377,23	132,92
		2	52430,33	1347,81	50686,04	5865,20	396,48	326,07
		3	52419,81	1347,81	50686,04	5865,20	385,96	132,92
		4	52424,90	1347,81	50686,04	5865,20	391,05	-
		5	52428,43	1347,81	50686,04	5865,20	394,58	132,92
		6	56125,71	2036,33	53677,50	8856,65	411,88	-
								132,92
44-02-077-08	до 900 мм	1	52119,87	1416,83	50318,70	5813,04	384,34	141,40
		2	52139,31	1416,83	50318,70	5813,04	403,78	323,18
		3	52128,69	1416,83	50318,70	5813,04	393,16	141,40
		4	52133,84	1416,83	50318,70	5813,04	398,31	-
		5	52137,40	1416,83	50318,70	5813,04	401,87	141,40
		6	55845,12	2142,21	53283,55	8777,89	419,36	-
								141,40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-02-077-09	до 1000 мм	1	57353,28	1540,37	55421,58	6388,85	391,33	151,91
		2	57372,90	1540,37	55421,58	6388,85	410,95	355,11
		3	57362,18	1540,37	55421,58	6388,85	400,23	151,91
		4	57367,39	1540,37	55421,58	6388,85	405,44	-
		5	57370,98	1540,37	55421,58	6388,85	409,03	151,91
		6	61434,04	2327,26	58680,11	9647,38	426,67	-
								151,91
44-02-077-10	до 1200 мм	1	67872,89	1731,91	65735,24	7546,73	405,74	170,80
		2	67892,91	1731,91	65735,24	7546,73	425,76	419,31
		3	67881,97	1731,91	65735,24	7546,73	414,82	170,80
		4	67887,27	1731,91	65735,24	7546,73	420,12	-
		5	67890,94	1731,91	65735,24	7546,73	423,79	170,80
		6	72642,77	2616,66	69584,33	11395,81	441,78	-
								170,80
44-02-077-11	до 1400 мм	1	78108,52	1957,77	75731,44	8662,45	419,31	190,63
		2	78128,92	1957,77	75731,44	8662,45	439,71	481,18
		3	78117,77	1957,77	75731,44	8662,45	428,56	190,63
		4	78123,16	1957,77	75731,44	8662,45	433,95	-
		5	78126,91	1957,77	75731,44	8662,45	437,70	190,63
		6	83562,30	2956,67	80149,59	13080,60	456,04	-
								190,63

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Таблица 44-02-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем								
44-02-080-01	Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях в закрытой акватории	1	22391,04	265,23	22125,81	3570,20	-	21,92
		2	22391,04	265,23	22125,81	3570,20	-	202,35
		3	22391,04	265,23	22125,81	3570,20	-	21,92
		4	22391,04	265,23	22125,81	3570,20	-	-
		5	22391,04	265,23	22125,81	3570,20	-	21,92
		6	22391,04	265,23	22125,81	3570,20	-	-
			24347,55	400,92	23946,63	5391,02	-	21,92
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Таблица 44-02-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции								
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях в закрытой акватории:								
44-02-083-01	схваток или раскосов из пластин	1	11457,03	359,63	9536,24	2798,98	1561,16	41,48
		2	11545,02	359,63	9536,24	2798,98	1649,15	152,70
		3	11496,89	359,63	9536,24	2798,98	1601,02	41,48
		4	11520,23	359,63	9536,24	2798,98	1624,36	-
		5	11536,27	359,63	9536,24	2798,98	1640,40	41,48
		6	13227,18	543,80	10963,74	4226,50	1719,64	-
								41,48
44-02-083-02	схваток или раскосов из бревен	1	6045,19	177,47	4765,52	1398,33	1102,20	20,47
		2	6127,18	177,47	4765,52	1398,33	1184,19	76,29
		3	6082,33	177,47	4765,52	1398,33	1139,34	20,47
		4	6104,06	177,47	4765,52	1398,33	1161,07	-
		5	6119,03	177,47	4765,52	1398,33	1176,04	20,47
		6	6996,91	268,36	5478,69	2111,50	1249,86	-
								20,47
44-02-083-03	насадок из бревен	1	7588,10	278,22	6115,80	1756,63	1194,08	32,09
		2	7674,72	278,22	6115,80	1756,63	1280,70	95,91
		3	7627,34	278,22	6115,80	1756,63	1233,32	32,09
		4	7650,30	278,22	6115,80	1756,63	1256,28	-
		5	7666,11	278,22	6115,80	1756,63	1272,09	32,09
		6	8782,46	420,70	7011,69	2652,52	1350,07	-
								32,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ								
Таблица 44-02-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории								
Измеритель: 100 м3 сборных конструкций								
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях в закрытой акватории массой:								
44-02-087-01	до 2,3 т	1	75183,49	782,65	74400,84	14814,07	-	86,29
		2	75183,49	782,65	74400,84	14814,07	-	621,30
		3	75183,49	782,65	74400,84	14814,07	-	86,29
		4	75183,49	782,65	74400,84	14814,07	-	-
		5	75183,49	782,65	74400,84	14814,07	-	86,29
		6	75183,49	782,65	74400,84	14814,07	-	-
			83139,33	1183,04	81956,29	22369,51	-	86,29
44-02-087-02	до 2,8 т	1	60308,75	626,10	59682,65	11880,80	-	69,03
		2	60308,75	626,10	59682,65	11880,80	-	498,90
		3	60308,75	626,10	59682,65	11880,80	-	69,03
		4	60308,75	626,10	59682,65	11880,80	-	-
		5	60308,75	626,10	59682,65	11880,80	-	69,03
		6	60308,75	626,10	59682,65	11880,80	-	-
			66688,47	946,40	65742,07	17940,21	-	69,03

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 03. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Таблица 44-03-001. Рыхление грунта взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Рыхление грунтов взрывами под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:								
44-03-001-01	3-6	1	114327,8	1515,69	108699,1	23356,13	4113,05	154,82
		2	9	1515,69	5	23356,13	4151,91	990,92
		3	114366,7	1515,69	108699,1	23356,13	4132,18	154,82
		4	5	1515,69	5	23356,13	4142,98	154,82
		5	114347,0	1515,69	108699,1	23356,13	4150,13	154,82
		6	2	1515,69	5	23356,13	4185,50	154,82
		7	114357,8	2289,79	108699,1	35268,31	-	-
		8	114364,9	-	108699,1	-	-	-
44-03-001-02	7	1	127086,6	-	120611,3	-	-	-
		2	5	-	6	-	-	-
		3	124404,4	1816,60	117533,1	25257,87	5054,76	183,31
		4	6	1816,60	0	25257,87	5111,46	1066,58
		5	124461,1	1816,60	117533,1	25257,87	5083,02	183,31
		6	6	1816,60	0	25257,87	5098,86	183,31
		7	124432,7	1816,60	117533,1	25257,87	5109,30	183,31
		8	2	1816,60	0	25257,87	5161,05	183,31
44-03-001-02	7	9	124448,5	2744,15	117533,1	38139,99	-	-
		10	6	-	0	-	-	-
		11	124459,0	-	117533,1	-	-	-
		12	0	-	0	-	-	-
44-03-001-02	7	13	138320,4	-	130415,2	-	-	-
		14	3	-	3	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-001-03	8	1	173560,08	2001,30	168067,56	35968,70	3491,22	209,56
		2		2001,30		35968,70	3521,44	1541,65
		3	173590,30	2001,30	168067,56	35968,70	3505,66	209,56
		4						-
		5	173574,52	2001,30	168067,56	35968,70	3513,93	209,56
		6		2001,30		35968,70	3519,50	-
			173582,79	3021,86	168067,56	54313,56	3546,86	209,56
			173588,36		168067,56			-
44-03-001-04	9	1	181317,07	2493,51	175181,09	37460,18	3642,47	257,86
		2		2493,51		37460,18	3677,33	1622,62
		3	181351,93	2493,51	175181,09	37460,18	3659,12	257,86
		4						-
		5	181333,72	2493,51	175181,09	37460,18	3668,65	257,86
		6		2493,51		37460,18	3675,06	-
			181343,25	3767,33	175181,09	56566,22	3706,62	257,86
			181349,66		175181,09			-
44-03-001-05	10	1	197401,53	2647,94	191057,88	40631,78	3695,71	273,83
		2		2647,94		40631,78	3733,17	1756,86
		3	197438,99	2647,94	191057,88	40631,78	3713,52	273,83
		4						-
		5	197419,34	2647,94	191057,88	40631,78	3723,75	273,83
		6		2647,94		40631,78	3730,64	-
			197429,57	4000,66	191057,88	61355,49	3764,52	273,83
			197436,46		191057,88			-
			219546,79		211781,61			

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-001-06	11	1	228248,0	3891,06	220195,1	46445,70	4161,87	392,64
		2	5	3891,06	2	46445,70	4224,43	2002,86
		3	228310,6	3891,06	220195,1	46445,70	4190,99	392,64
		1	3891,06	2	46445,70	4207,92	-	
		4	228277,1	3891,06	220195,1	46445,70	4207,92	392,64
		7	3891,06	2	46445,70	4219,41	-	
		5	228294,1	5877,82	220195,1	70134,83	4275,77	392,64
		0	2	70134,83	4275,77	-		
		228305,5	220195,1	2	-			
254037,8	243884,2	6	-					
5	6	-						
Таблица 44-03-002. Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:								
44-03-002-01	1	1	61523,86	774,38	60749,48	13312,13	-	90,89
		2	61523,86	774,38	60749,48	13312,13	-	565,90
		3	61523,86	774,38	60749,48	13312,13	-	90,89
		4	61523,86	774,38	60749,48	13312,13	-	-
		5	61523,86	774,38	60749,48	13312,13	-	90,89
		6	61523,86	774,38	60749,48	13312,13	-	-
		68708,86	1169,75	67539,11	20101,75	-	90,89	
44-03-002-02	2	1	72981,58	918,88	72062,70	15790,92	-	107,85
2	72981,58	918,88	72062,70	15790,92	-	671,28		
3	72981,58	918,88	72062,70	15790,92	-	107,85		
4	72981,58	918,88	72062,70	15790,92	-	-		
5	72981,58	918,88	72062,70	15790,92	-	107,85		
6	72981,58	918,88	72062,70	15790,92	-	-		
81504,60	1388,03	80116,57	23844,79	-	107,85			
						-		

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-002-03	3	1	93119,11	1171,67	91947,44	20149,19	-	137,52
		2	93119,11	1171,67	91947,44	20149,19	-	856,54
		3	93119,11	1171,67	91947,44	20149,19	-	137,52
		4	93119,11	1171,67	91947,44	20149,19	-	-
		5	93119,11	1171,67	91947,44	20149,19	-	137,52
		6	93119,11	1171,67	91947,44	20149,19	-	-
		6	103994,05	1769,88	102224,17	30425,92	-	137,52
44-03-002-04	4	1	122362,96	1539,73	120823,23	26476,68	-	180,72
		2	122362,96	1539,73	120823,23	26476,68	-	1125,52
		3	122362,96	1539,73	120823,23	26476,68	-	180,72
		4	122362,96	1539,73	120823,23	26476,68	-	-
		5	122362,96	1539,73	120823,23	26476,68	-	180,72
		6	122362,96	1539,73	120823,23	26476,68	-	-
		6	122362,96	2325,87	120823,23	39980,66	-	180,72
44-03-002-05	5	1	149947,12	1894,08	148053,04	32434,70	-	222,31
		2	149947,12	1894,08	148053,04	32434,70	-	1378,92
		3	149947,12	1894,08	148053,04	32434,70	-	222,31
		4	149947,12	1894,08	148053,04	32434,70	-	-
		5	149947,12	1894,08	148053,04	32434,70	-	222,31
		6	149947,12	1894,08	148053,04	32434,70	-	-
		6	149947,12	2861,13	148053,04	48977,44	-	222,31
			149947,12		148053,04			-
			167456,92		164595,79			

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-002-06	6	1	164688,59	2083,74	162604,85	35618,59	-	244,57
		2		2083,74		35618,59	-	1514,34
		3	164688,59	2083,74	162604,85	35618,59	-	244,57
		4					-	-
		5	164688,59	2083,74	162604,85	35618,59	-	244,57
		6		2083,74		35618,59	-	-
			164688,59	3147,62	162604,85	53785,23	-	244,57
			183919,11		180771,49			-
Таблица 44-03-003. Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 100 м3 грунта								
Разработка грунта под водой водолазами с помощью грунтососов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:								
44-03-003-01	1	1	25846,24	325,72	25520,52	5591,87	-	38,23
		2	25846,24	325,72	25520,52	5591,87	-	237,72
		3	25846,24	325,72	25520,52	5591,87	-	38,23
		4	25846,24	325,72	25520,52	5591,87	-	-
		5	25846,24	325,72	25520,52	5591,87	-	38,23
		6	25846,24	325,72	25520,52	5591,87	-	-
			28864,58	492,02	28372,56	8443,90	-	38,23
44-03-003-02	2	1	37830,64	447,90	37382,74	8042,56	-	52,57
		2	37830,64	447,90	37382,74	8042,56	-	352,32
		3	37830,64	447,90	37382,74	8042,56	-	52,57
		4	37830,64	447,90	37382,74	8042,56	-	-
		5	37830,64	447,90	37382,74	8042,56	-	52,57
		6	37830,64	447,90	37382,74	8042,56	-	-
			42161,38	676,58	41484,80	12144,62	-	52,57

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-003-03	3	1	55299,81	651,52	54648,29	11762,45	-	76,47
		2	55299,81	651,52	54648,29	11762,45	-	515,14
		3	55299,81	651,52	54648,29	11762,45	-	76,47
		4	55299,81	651,52	54648,29	11762,45	-	-
		5	55299,81	651,52	54648,29	11762,45	-	76,47
		6	55299,81	651,52	54648,29	11762,45	-	-
		6	61631,84	984,17	60647,67	17761,82	-	76,47
44-03-003-04	4	1	70947,71	834,70	70113,01	15092,92	-	97,97
		2	70947,71	834,70	70113,01	15092,92	-	660,95
		3	70947,71	834,70	70113,01	15092,92	-	97,97
		4	70947,71	834,70	70113,01	15092,92	-	-
		5	70947,71	834,70	70113,01	15092,92	-	97,97
		6	70947,71	834,70	70113,01	15092,92	-	-
		6	79071,95	1260,87	77811,08	22791,00	-	97,97
44-03-003-05	5	1	86596,44	1013,88	85582,56	18424,44	-	119,00
		2	86596,44	1013,88	85582,56	18424,44	-	806,80
		3	86596,44	1013,88	85582,56	18424,44	-	119,00
		4	86596,44	1013,88	85582,56	18424,44	-	-
		5	86596,44	1013,88	85582,56	18424,44	-	119,00
		6	86596,44	1013,88	85582,56	18424,44	-	-
		6	96511,37	1531,53	94979,84	27821,73	-	119,00
44-03-003-06	6	1	98601,37	1158,72	97442,65	20975,39	-	136,00
		2	98601,37	1158,72	97442,65	20975,39	-	918,57
		3	98601,37	1158,72	97442,65	20975,39	-	136,00
		4	98601,37	1158,72	97442,65	20975,39	-	-
		5	98601,37	1158,72	97442,65	20975,39	-	136,00
		6	98601,37	1158,72	97442,65	20975,39	-	-
		6	109891,35	1750,32	108141,03	31673,77	-	136,00
Таблица 44-03-004. Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 1 м3 грунта								
Разработка грунта под водой водолазами с помощью пневматических отбойных молотков в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), группа грунтов:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-004-01	4	1	11397,17	213,77	11183,40	2376,09	-	25,09
		2	11397,17	213,77	11183,40	2376,09	-	106,25
		3	11397,17	213,77	11183,40	2376,09	-	25,09
		4	11397,17	213,77	11183,40	2376,09	-	-
		5	11397,17	213,77	11183,40	2376,09	-	25,09
		6	11397,17	213,77	11183,40	2376,09	-	-
		6	12718,18	322,91	12395,27	3587,98	-	25,09
44-03-004-02	5	1	14177,93	265,65	13912,28	2956,19	-	-
		2	14177,93	265,65	13912,28	2956,19	-	31,18
		3	14177,93	265,65	13912,28	2956,19	-	132,18
		4	14177,93	265,65	13912,28	2956,19	-	31,18
		5	14177,93	265,65	13912,28	2956,19	-	-
		6	14177,93	265,65	13912,28	2956,19	-	31,18
		6	15821,33	401,29	15420,04	4463,96	-	-
44-03-004-03	6	1	21294,89	388,51	20906,38	4444,91	-	45,60
		2	21294,89	388,51	20906,38	4444,91	-	198,66
		3	21294,89	388,51	20906,38	4444,91	-	45,60
		4	21294,89	388,51	20906,38	4444,91	-	-
		5	21294,89	388,51	20906,38	4444,91	-	45,60
		6	21294,89	388,51	20906,38	4444,91	-	-
		6	23760,30	586,87	23173,43	6711,95	-	45,60
44-03-004-04	7	1	26965,73	503,87	26461,86	5624,30	-	-
		2	26965,73	503,87	26461,86	5624,30	-	59,14
		3	26965,73	503,87	26461,86	5624,30	-	251,43
		4	26965,73	503,87	26461,86	5624,30	-	59,14
		5	26965,73	503,87	26461,86	5624,30	-	-
		6	26965,73	503,87	26461,86	5624,30	-	59,14
		6	30091,57	761,13	29330,44	8492,90	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Таблица 44-03-015. Подъем из воды разных предметов в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 1 предмет								
44-03-015-01	Подъем из воды ферм стальных в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой до 10 т	1	13445,15	63,38	13381,77	2082,42	-	7,31
		2	13445,15	63,38	13381,77	2082,42	-	82,42
		3	13445,15	63,38	13381,77	2082,42	-	7,31
		4	13445,15	63,38	13381,77	2082,42	-	-
		5	13445,15	63,38	13381,77	2082,42	-	7,31
		6	13445,15	63,38	13381,77	2082,42	-	-
			14539,65	95,83	14443,82	3144,47	-	7,31
Подъем из воды обломков железобетонных конструкций, рельс, труб и прочее в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:								
44-03-015-02	до 0,6 т	1	2329,69	10,14	2319,55	362,40	-	1,17
		2	2329,69	10,14	2319,55	362,40	-	13,16
		3	2329,69	10,14	2319,55	362,40	-	1,17
		4	2329,69	10,14	2319,55	362,40	-	-
		5	2329,69	10,14	2319,55	362,40	-	1,17
		6	2329,69	10,14	2319,55	362,40	-	-
			2519,73	15,34	2504,39	547,23	-	1,17
44-03-015-03	до 3 т	1	2238,15	16,56	2221,59	381,72	-	1,91
		2	2238,15	16,56	2221,59	381,72	-	14,35
		3	2238,15	16,56	2221,59	381,72	-	1,91
		4	2238,15	16,56	2221,59	381,72	-	-
		5	2238,15	16,56	2221,59	381,72	-	1,91
		6	2238,15	16,56	2221,59	381,72	-	-
			2441,32	25,04	2416,28	576,39	-	1,91
44-03-015-04	до 15 т	1	4947,20	24,02	4923,18	773,42	-	2,77
		2	4947,20	24,02	4923,18	773,42	-	30,78
		3	4947,20	24,02	4923,18	773,42	-	2,77
		4	4947,20	24,02	4923,18	773,42	-	-
		5	4947,20	24,02	4923,18	773,42	-	2,77
		6	4947,20	24,02	4923,18	773,42	-	-
			5353,94	36,31	5317,63	1167,87	-	2,77

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-015-05	Подъем из воды бревен в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой до 0,6 т	1	938,88	5,20	933,68	144,92	-	0,60
		2	938,88	5,20	933,68	144,92	-	5,24
		3	938,88	5,20	933,68	144,92	-	0,60
		4	938,88	5,20	933,68	144,92	-	-
		5	938,88	5,20	933,68	144,92	-	0,60
		6	938,88	5,20	933,68	144,92	-	-
			1015,46	7,87	1007,59	218,83	-	0,60
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Таблица 44-03-020. Разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 100 м2 постели								
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:								
44-03-020-01	шаландами с открывающимся днищем	1	21349,91	132,06	21217,85	4976,63	-	15,50
		2	21349,91	132,06	21217,85	4976,63	-	207,00
		3	21349,91	132,06	21217,85	4976,63	-	15,50
		4	21349,91	132,06	21217,85	4976,63	-	-
		5	21349,91	132,06	21217,85	4976,63	-	15,50
		6	21349,91	132,06	21217,85	4976,63	-	-
		6	23955,50	199,49	23756,01	7514,79	-	15,50
44-03-020-02	другими плавучими средствами	1	5095,19	132,06	4963,13	1164,10	-	15,50
		2	5095,19	132,06	4963,13	1164,10	-	48,42
		3	5095,19	132,06	4963,13	1164,10	-	15,50
		4	5095,19	132,06	4963,13	1164,10	-	-
		5	5095,19	132,06	4963,13	1164,10	-	15,50
		6	5095,19	132,06	4963,13	1164,10	-	-
		6	5756,33	199,49	5556,84	1757,81	-	15,50
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:								
44-03-020-03	шаландами с открывающимся днищем	1	40929,82	363,97	39406,35	9010,31	1159,50	42,72
		2	41651,22	363,97	39406,35	9010,31	1880,90	373,50
		3	41256,62	363,97	39406,35	9010,31	1486,30	42,72
		4	41447,92	363,97	39406,35	9010,31	1677,60	-
		5	41579,42	363,97	39406,35	9010,31	1809,10	42,72
		6	41579,42	363,97	39406,35	9010,31	1809,10	-
		6	47010,27	549,81	44001,76	13605,72	2458,70	42,72

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-020-04	другими плавучими средствами	1	24693,56	363,97	23170,09	5202,11	1159,50	42,72
		2	25414,96	363,97	23170,09	5202,11	1880,90	215,10
		3	25020,36	363,97	23170,09	5202,11	1486,30	42,72
		4	25211,66	363,97	23170,09	5202,11	1677,60	-
		5	25343,16	363,97	23170,09	5202,11	1809,10	42,72
		6	28831,76	549,81	25823,25	7855,27	2458,70	-
								42,72
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке горизонтальных постелей:								
44-03-020-05	шаландами с открывающимся днищем	1	47642,09	455,65	46026,94	10500,49	1159,50	53,48
		2	48363,49	455,65	46026,94	10500,49	1880,90	435,00
		3	47968,89	455,65	46026,94	10500,49	1486,30	53,48
		4	48160,19	455,65	46026,94	10500,49	1677,60	-
		5	48291,69	455,65	46026,94	10500,49	1809,10	53,48
		6	54529,36	688,29	51382,37	15855,92	2458,70	-
								53,48
44-03-020-06	другими плавучими средствами	1	31405,82	455,65	29790,67	6692,29	1159,50	53,48
		2	32127,22	455,65	29790,67	6692,29	1880,90	276,60
		3	31732,62	455,65	29790,67	6692,29	1486,30	53,48
		4	31923,92	455,65	29790,67	6692,29	1677,60	-
		5	32055,42	455,65	29790,67	6692,29	1809,10	53,48
		6	36350,85	688,29	33203,86	10105,47	2458,70	-
								53,48
Грубое разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:								
44-03-020-07	шаландами с открывающимся днищем	1	26782,13	275,20	26506,93	6217,18	-	32,30
		2	26782,13	275,20	26506,93	6217,18	-	258,60
		3	26782,13	275,20	26506,93	6217,18	-	32,30
		4	26782,13	275,20	26506,93	6217,18	-	-
		5	26782,13	275,20	26506,93	6217,18	-	32,30
		6	26782,13	275,20	26506,93	6217,18	-	-
			30093,50	415,70	29677,80	9388,04	-	32,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-020-08	другими плавучими средствами	1	10607,37	275,20	10332,17	2423,40	-	32,30
		2	10607,37	275,20	10332,17	2423,40	-	100,80
		3	10607,37	275,20	10332,17	2423,40	-	32,30
		4	10607,37	275,20	10332,17	2423,40	-	-
		5	10607,37	275,20	10332,17	2423,40	-	32,30
		6	10607,37	275,20	10332,17	2423,40	-	-
		6	11983,84	415,70	11568,14	3659,38	-	32,30
Тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:								
44-03-020-09	шаландами с открывающимся днищем	1	53622,09	537,02	51925,57	11828,29	1159,50	63,03
		2	54343,49	537,02	51925,57	11828,29	1880,90	489,80
		3	53948,89	537,02	51925,57	11828,29	1486,30	63,03
		4	54140,19	537,02	51925,57	11828,29	1677,60	-
		5	54271,69	537,02	51925,57	11828,29	1677,60	63,03
		6	54271,69	537,02	51925,57	11828,29	1809,10	-
		6	61228,10	811,20	57958,20	17860,93	2458,70	63,03
44-03-020-10	другими плавучими средствами	1	37385,82	537,02	35689,30	8020,09	1159,50	63,03
		2	38107,22	537,02	35689,30	8020,09	1880,90	331,40
		3	37712,62	537,02	35689,30	8020,09	1486,30	63,03
		4	37903,92	537,02	35689,30	8020,09	1486,30	-
		5	37903,92	537,02	35689,30	8020,09	1677,60	63,03
		6	38035,42	537,02	35689,30	8020,09	1677,60	-
		6	43049,59	811,20	39779,69	12110,48	1809,10	63,03
Весьма тщательное разравнивание водолазами каменных постелей под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсыпке наклонных постелей:								
44-03-020-11	шаландами с открывающимся днищем	1	65537,82	699,92	63678,40	14473,16	1159,50	82,15
		2	66259,22	699,92	63678,40	14473,16	1880,90	598,95
		3	65864,62	699,92	63678,40	14473,16	1486,30	82,15
		4	66055,92	699,92	63678,40	14473,16	1486,30	-
		5	66055,92	699,92	63678,40	14473,16	1677,60	82,15
		6	66187,42	699,92	63678,40	14473,16	1677,60	-
		6	74575,93	1057,27	71059,96	21854,72	1809,10	82,15

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-020-12	другими плавучими средствами	1	49301,55	699,92	47442,13	10664,96	1159,50	82,15
		2	50022,95	699,92	47442,13	10664,96	1880,90	440,55
		3	49628,35	699,92	47442,13	10664,96	1486,30	82,15
		4	49819,65	699,92	47442,13	10664,96	1677,60	82,15
		5	49951,15	699,92	47442,13	10664,96	1809,10	82,15
		6	56397,42	1057,27	52881,45	16104,27	2458,70	82,15
Таблица 44-03-021. Разравнивание под водой водолазами щебеночных (гравийных) и песчаных постелей в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 100 м2 постели								
Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) горизонтальных постелей:								
44-03-021-01	грубое	1	6438,22	195,87	6242,35	1464,14	-	22,99
		2	6438,22	195,87	6242,35	1464,14	-	60,90
		3	6438,22	195,87	6242,35	1464,14	-	22,99
		4	6438,22	195,87	6242,35	1464,14	-	-
		5	6438,22	195,87	6242,35	1464,14	-	22,99
		6	6438,22	195,87	6242,35	1464,14	-	-
			7284,97	295,88	6989,09	2210,87	-	22,99
44-03-021-02	тщательное	1	13046,20	383,14	12663,06	2970,11	-	44,97
		2	13046,20	383,14	12663,06	2970,11	-	123,54
		3	13046,20	383,14	12663,06	2970,11	-	44,97
		4	13046,20	383,14	12663,06	2970,11	-	-
		5	13046,20	383,14	12663,06	2970,11	-	44,97
		6	13046,20	383,14	12663,06	2970,11	-	-
			14756,62	578,76	14177,86	4484,91	-	44,97
44-03-021-03	весьма тщательное	1	15577,03	460,08	15116,95	3545,67	-	54,00
		2	15577,03	460,08	15116,95	3545,67	-	147,48
		3	15577,03	460,08	15116,95	3545,67	-	54,00
		4	15577,03	460,08	15116,95	3545,67	-	-
		5	15577,03	460,08	15116,95	3545,67	-	54,00
		6	15577,03	460,08	15116,95	3545,67	-	-
			17620,28	694,98	16925,30	5354,02	-	54,00
Разравнивание в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) под водой водолазами щебеночных (гравийных) наклонных постелей:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-021-04	грубое	1	13383,88	407,17	12976,71	3043,68	-	47,79
		2	13383,88	407,17	12976,71	3043,68	-	126,60
		3	13383,88	407,17	12976,71	3043,68	-	47,79
		4	13383,88	407,17	12976,71	3043,68	-	-
		5	13383,88	407,17	12976,71	3043,68	-	47,79
		6	13383,88	407,17	12976,71	3043,68	-	-
		6	15144,10	615,06	14529,04	4596,00	-	47,79
44-03-021-05	тщательное	1	20446,94	600,57	19846,37	4654,95	-	70,49
		2	20446,94	600,57	19846,37	4654,95	-	193,62
		3	20446,94	600,57	19846,37	4654,95	-	70,49
		4	20446,94	600,57	19846,37	4654,95	-	-
		5	20446,94	600,57	19846,37	4654,95	-	70,49
		6	20446,94	600,57	19846,37	4654,95	-	-
		6	23127,69	907,21	22220,48	7029,05	-	70,49
44-03-021-06	весьма тщательное	1	25171,31	743,11	24428,20	5729,61	-	87,22
		2	25171,31	743,11	24428,20	5729,61	-	238,32
		3	25171,31	743,11	24428,20	5729,61	-	87,22
		4	25171,31	743,11	24428,20	5729,61	-	-
		5	25171,31	743,11	24428,20	5729,61	-	87,22
		6	25171,31	743,11	24428,20	5729,61	-	-
		6	28472,92	1122,52	27350,40	8651,81	-	87,22
44-03-021-07	Разравнивание под водой водолазами песчаных постелей в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	1	17633,72	111,95	17521,77	3838,89	-	13,14
		2	17633,72	111,95	17521,77	3838,89	-	163,20
		3	17633,72	111,95	17521,77	3838,89	-	13,14
		4	17633,72	111,95	17521,77	3838,89	-	-
		5	17633,72	111,95	17521,77	3838,89	-	13,14
		6	17633,72	111,95	17521,77	3838,89	-	-
		6	19648,84	169,11	19479,73	5796,85	-	13,14
Таблица 44-03-022. Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 100 м2 уплотняемой постели								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-022-01	Уплотнение подводных каменных постелей виброуплотнением в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	1	23514,84	545,02	22969,82	4703,10	-	60,09
		2	23514,84	545,02	22969,82	4703,10	-	206,68
		3	23514,84	545,02	22969,82	4703,10	-	60,09
		4	23514,84	545,02	22969,82	4703,10	-	-
		5	23514,84	545,02	22969,82	4703,10	-	60,09
		6	23514,84	545,02	22969,82	4703,10	-	-
		6	26192,37	823,83	25368,54	7101,81	-	60,09
Таблица 44-03-023. Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 100 м3 уплотняемой постели								
44-03-023-01	Уплотнение подводного каменного заполнения оболочек большого диаметра в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	1	7068,07	120,38	6947,69	1105,98	-	12,93
		2	7068,07	120,38	6947,69	1105,98	-	46,30
		3	7068,07	120,38	6947,69	1105,98	-	12,93
		4	7068,07	120,38	6947,69	1105,98	-	-
		5	7068,07	120,38	6947,69	1105,98	-	12,93
		6	7068,07	120,38	6947,69	1105,98	-	-
		6	7693,69	181,93	7511,76	1670,04	-	12,93

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Таблица 44-03-030. Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 100 м2 опалубки								
44-03-030-01	Установка опалубки под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	1	189505,69	3289,06	163586,23	37020,24	22630,40	386,04
		2		3289,06		37020,24	23024,81	1540,49
		3	189900,10	3289,06	163586,23	37020,24	22808,87	386,04
		4	189684,16	3289,06	163586,23	37020,24	22913,78	-
		5		3289,06		37020,24	22985,76	386,04
		6	189789,07	4968,33	163586,23	55901,28	23341,10	-
			189861,05		163586,23			386,04
			210776,71		182467,28			-
Таблица 44-03-031. Укладка бетона в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 100 м3 бетона по проекту								
Укладка бетона при подаче в морских условиях открытого побережья (открытого рейда):								
44-03-031-01	в мешках	1	514640,61	8824,00	397863,23	88883,91	107953,38	1044,26
		2		8824,00		88883,91	119351,55	3652,07
		3	526038,78	8824,00	397863,23	88883,91	113121,21	1044,26
		4	519808,44	8824,00	397863,23	88883,91	116143,56	-
		5		8824,00		88883,91	118219,32	1044,26
		6	522830,79	13335,20	397863,23	134216,33	128486,28	-
			524906,55		397863,23			1044,26
			585017,11		443195,63			-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-031-02	в бадьях	1	385522,37	9025,87	304745,62	68081,23	71750,88	1068,15
		2		9025,87		68081,23	83017,80	2797,33
		3	396789,29	9025,87	304745,62	68081,23	76854,96	1068,15
		4						-
		5	390626,45	9025,87	304745,62	68081,23	79843,56	1068,15
		6		9025,87		68081,23	81896,82	-
			393615,05		304745,62			1068,15
				13640,28		102803,89	92043,78	-
			395668,31		304745,62		-	
			445152,34		339468,28		-	
44-03-031-03	методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ)	1	268244,45	1012,41	195481,16	33953,67	71750,88	102,16
		2		1012,41		33953,67	83017,80	1364,01
		3	279511,37	1012,41	195481,16	33953,67	76854,96	102,16
		4						-
		5	273348,53	1012,41	195481,16	33953,67	79843,56	102,16
		6		1012,41		33953,67	81896,82	-
			276337,13	1529,34	195481,16	51270,58	92043,78	102,16
								-
			278390,39		195481,16		-	
			306371,18		212798,06		-	
Таблица 44-03-032. Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 1 сооружение								
44-03-032-01	Оборудование и разборка плавучего сооружения для укладки бетона методом вертикально перемещаемой трубы (ВПТ) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	1	47322,98	3553,18	28211,36	6287,95	15558,44	362,94
		2	47877,01	3553,18	28211,36	6287,95	16112,47	320,65
		3	47573,90	3553,18	28211,36	6287,95	15809,36	362,94
		4						-
		5	47720,75	3553,18	28211,36	6287,95	15956,21	362,94
		6						-
			47821,83	3553,18	28211,36	6287,95	16057,29	362,94
			53341,80	5367,88	31417,86	9494,45	16556,06	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Таблица 44-03-040. Подводная электросварка в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 1 м шва								
Подводная электросварка внахлестку в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали:								
44-03-040-01	до 4 мм	1	1205,20	-	1090,92	244,33	114,28	-
		2	1205,44	-	1090,92	244,33	114,52	10,38
		3	1205,31	-	1090,92	244,33	114,39	-
		4	1205,37	-	1090,92	244,33	114,45	-
		5	1205,41	-	1090,92	244,33	114,49	-
		6	1330,23	-	1215,53	368,95	114,70	-
								-
44-03-040-02	свыше 4 до 6 мм	1	1653,73	-	1482,31	331,95	171,42	-
		2	1654,08	-	1482,31	331,95	171,77	14,10
		3	1653,89	-	1482,31	331,95	171,58	-
		4	1653,98	-	1482,31	331,95	171,67	-
		5	1654,05	-	1482,31	331,95	171,74	-
		6	1823,67	-	1651,61	501,25	172,06	-
								-
44-03-040-03	свыше 6 до 8 мм	1	2485,81	-	2200,11	492,13	285,70	-
		2	2486,40	-	2200,11	492,13	286,29	20,92
		3	2486,08	-	2200,11	492,13	285,97	-
		4	2486,23	-	2200,11	492,13	286,12	-
		5	2486,34	-	2200,11	492,13	286,23	-
		6	2737,87	-	2451,11	743,12	286,76	-
								-
44-03-040-04	свыше 8 до 10 мм	1	3215,51	-	2872,67	642,96	342,84	-
		2	3216,22	-	2872,67	642,96	343,55	27,34
		3	3215,83	-	2872,67	642,96	343,16	-
		4	3216,02	-	2872,67	642,96	343,35	-
		5	3216,15	-	2872,67	642,96	343,48	-
		6	3544,70	-	3200,59	970,88	344,11	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подводная электросварка встык и заварка трещин в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина стали:								
44-03-040-05	до 4 мм	1	961,74	-	847,46	190,19	114,28	-
		2	961,98	-	847,46	190,19	114,52	8,10
		3	961,85	-	847,46	190,19	114,39	-
		4	961,91	-	847,46	190,19	114,45	-
		5	961,95	-	847,46	190,19	114,49	-
		6	1059,15	-	944,45	287,18	114,70	-
								-
44-03-040-06	свыше 4 до 6 мм	1	1309,96	-	1195,68	267,84	114,28	-
		2	1310,20	-	1195,68	267,84	114,52	11,38
		3	1310,07	-	1195,68	267,84	114,39	-
		4	1310,13	-	1195,68	267,84	114,45	-
		5	1310,17	-	1195,68	267,84	114,49	-
		6	1446,98	-	1332,28	404,45	114,70	-
								-
44-03-040-07	свыше 6 до 8 мм	1	1918,61	-	1747,19	391,02	171,42	-
		2	1918,96	-	1747,19	391,02	171,77	16,62
		3	1918,77	-	1747,19	391,02	171,58	-
		4	1918,86	-	1747,19	391,02	171,67	-
		5	1918,93	-	1747,19	391,02	171,74	-
		6	2118,68	-	1946,62	590,47	172,06	-
								-
44-03-040-08	свыше 8 до 10 мм	1	2657,85	-	2372,15	530,73	285,70	-
		2	2658,44	-	2372,15	530,73	286,29	22,56
		3	2658,12	-	2372,15	530,73	285,97	-
		4	2658,27	-	2372,15	530,73	286,12	-
		5	2658,38	-	2372,15	530,73	286,23	-
		6	2929,60	-	2642,84	801,42	286,76	-
								-
Таблица 44-03-041. Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 1 м реза (44-03-041-01:44-03-041-12); 100 резов (44-03-041-13:44-03-041-22)								
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-041-01	до 5 мм, нижнее положение реза	1	1009,31	-	962,31	215,68	47,00	-
		2	1009,55	-	962,31	215,68	47,24	9,16
		3	1009,42	-	962,31	215,68	47,11	-
		4	1009,48	-	962,31	215,68	47,17	-
		5	1009,52	-	962,31	215,68	47,21	-
		6	1119,73	-	1072,31	325,68	47,42	-
								-
44-03-041-02	до 5 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	1242,68	-	1195,68	267,84	47,00	-
		2	1242,92	-	1195,68	267,84	47,24	11,38
		3	1242,79	-	1195,68	267,84	47,11	-
		4	1242,85	-	1195,68	267,84	47,17	-
		5	1242,89	-	1195,68	267,84	47,21	-
		6	1379,70	-	1332,28	404,45	47,42	-
								-
44-03-041-03	свыше 5 до 8 мм, нижнее положение реза	1	1449,57	-	1379,07	308,77	70,50	-
		2	1449,92	-	1379,07	308,77	70,85	13,12
		3	1449,73	-	1379,07	308,77	70,66	-
		4	1449,82	-	1379,07	308,77	70,75	-
		5	1449,89	-	1379,07	308,77	70,82	-
		6	1607,69	-	1536,55	466,24	71,14	-
								-
44-03-041-04	свыше 5 до 8 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	2484,53	-	2414,03	533,14	70,50	-
		2	2484,88	-	2414,03	533,14	70,85	22,16
		3	2484,69	-	2414,03	533,14	70,66	-
		4	2484,78	-	2414,03	533,14	70,75	-
		5	2484,85	-	2414,03	533,14	70,82	-
		6	2757,10	-	2685,96	805,07	71,14	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-041-05	свыше 8 до 10 мм, нижнее положение реза	1	1682,55	-	1612,05	361,08	70,50	-
		2	1682,90	-	1612,05	361,08	70,85	15,34
		3	1682,71	-	1612,05	361,08	70,66	-
		4	1682,80	-	1612,05	361,08	70,75	-
		5	1682,87	-	1612,05	361,08	70,82	-
		6	1867,36	-	1796,22	545,24	71,14	-
								-
44-03-041-06	свыше 8 до 10 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	2270,61	-	2200,11	492,13	70,50	-
		2	2270,96	-	2200,11	492,13	70,85	20,92
		3	2270,77	-	2200,11	492,13	70,66	-
		4	2270,86	-	2200,11	492,13	70,75	-
		5	2270,93	-	2200,11	492,13	70,82	-
		6	2522,25	-	2451,11	743,12	71,14	-
								-
44-03-041-07	свыше 10 до 15 мм, нижнее положение реза	1	2294,11	-	2200,11	492,13	94,00	-
		2	2294,58	-	2200,11	492,13	94,47	20,92
		3	2294,32	-	2200,11	492,13	94,21	-
		4	2294,45	-	2200,11	492,13	94,34	-
		5	2294,53	-	2200,11	492,13	94,42	-
		6	2545,96	-	2451,11	743,12	94,85	-
								-
44-03-041-08	свыше 10 до 15 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	2925,21	-	2831,21	633,29	94,00	-
		2	2925,68	-	2831,21	633,29	94,47	26,92
		3	2925,42	-	2831,21	633,29	94,21	-
		4	2925,55	-	2831,21	633,29	94,34	-
		5	2925,63	-	2831,21	633,29	94,42	-
		6	3249,05	-	3154,20	956,26	94,85	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-041-09	свыше 15 до 20 мм, нижнее положение реза	1	3439,24	-	3301,24	738,29	138,00	-
		2	3439,95	-	3301,24	738,29	138,71	31,38
		3	3439,56	-	3301,24	738,29	138,32	-
		4	3439,75	-	3301,24	738,29	138,51	-
		5	3439,88	-	3301,24	738,29	138,64	-
		6	3817,07	-	3677,80	1114,84	139,27	-
								-
44-03-041-10	свыше 15 до 20 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	4254,30	-	4116,30	921,07	138,00	-
		2	4255,01	-	4116,30	921,07	138,71	39,14
		3	4254,62	-	4116,30	921,07	138,32	-
		4	4254,81	-	4116,30	921,07	138,51	-
		5	4254,94	-	4116,30	921,07	138,64	-
		6	4725,35	-	4586,08	1390,84	139,27	-
								-
44-03-041-11	свыше 20 до 25 мм, нижнее положение реза	1	4435,44	-	4251,44	951,01	184,00	-
		2	4436,38	-	4251,44	951,01	184,94	40,42
		3	4435,87	-	4251,44	951,01	184,43	-
		4	4436,12	-	4251,44	951,01	184,68	-
		5	4436,29	-	4251,44	951,01	184,85	-
		6	4922,19	-	4736,49	1436,06	185,70	-
								-
44-03-041-12	свыше 20 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	5883,12	-	5699,12	1275,28	184,00	-
		2	5884,06	-	5699,12	1275,28	184,94	54,20
		3	5883,55	-	5699,12	1275,28	184,43	-
		4	5883,80	-	5699,12	1275,28	184,68	-
		5	5883,97	-	5699,12	1275,28	184,85	-
		6	6535,26	-	6349,56	1925,71	185,70	-
								-
Подводная электродуговая резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-041-13	до 12 мм, нижнее положение реза	1	13631,23	-	13033,23	2915,27	598,00	-
		2	13634,29	-	13033,23	2915,27	601,06	123,92
		3	13632,62	-	13033,23	2915,27	599,39	-
		4	13633,43	-	13033,23	2915,27	600,20	-
		5	13633,99	-	13033,23	2915,27	600,76	-
		6	15123,62	-	14520,11	4402,17	603,51	-
								-
44-03-041-14	до 12 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	15475,34	-	14877,34	3327,18	598,00	-
		2	15478,40	-	14877,34	3327,18	601,06	141,44
		3	15476,73	-	14877,34	3327,18	599,39	-
		4	15477,54	-	14877,34	3327,18	600,20	-
		5	15478,10	-	14877,34	3327,18	600,76	-
		6	17177,82	-	16574,31	5024,16	603,51	-
								-
44-03-041-15	свыше 12 до 25 мм, нижнее положение реза	1	19650,93	-	18822,93	4210,07	828,00	-
		2	19655,17	-	18822,93	4210,07	832,24	178,96
		3	19652,85	-	18822,93	4210,07	829,92	-
		4	19653,97	-	18822,93	4210,07	831,04	-
		5	19654,75	-	18822,93	4210,07	831,82	-
		6	21805,83	-	20970,20	6357,33	835,63	-
								-
44-03-041-16	свыше 12 до 25 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	23424,70	-	22596,70	5052,41	828,00	-
		2	23428,94	-	22596,70	5052,41	832,24	214,80
		3	23426,62	-	22596,70	5052,41	829,92	-
		4	23427,74	-	22596,70	5052,41	831,04	-
		5	23428,52	-	22596,70	5052,41	831,82	-
		6	26009,22	-	25173,59	7629,30	835,63	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-041-17	свыше 25 до 50 мм, нижнее положение реза	1	38454,51	-	36829,47	8236,93	1625,04	-
		2	38462,99	-	36829,47	8236,93	1633,52	350,14
		3	38458,35	-	36829,47	8236,93	1628,88	-
		4	38460,60	-	36829,47	8236,93	1631,13	-
		5	38462,14	-	36829,47	8236,93	1632,67	-
		6	42670,87	-	41030,56	12438,03	1640,31	-
								-
44-03-041-18	свыше 25 до 50 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	47192,07	-	45567,03	10192,47	1625,04	-
		2	47200,55	-	45567,03	10192,47	1633,52	433,24
		3	47195,91	-	45567,03	10192,47	1628,88	-
		4	47198,16	-	45567,03	10192,47	1631,13	-
		5	47199,70	-	45567,03	10192,47	1632,67	-
		6	52405,84	-	50765,53	15390,96	1640,31	-
								-
44-03-041-19	свыше 50 до 75 мм, нижнее положение реза	1	62437,19	-	59796,50	13376,31	2640,69	-
		2	62450,96	-	59796,50	13376,31	2654,46	568,56
		3	62443,43	-	59796,50	13376,31	2646,93	-
		4	62447,08	-	59796,50	13376,31	2650,58	-
		5	62449,59	-	59796,50	13376,31	2653,09	-
		6	69284,35	-	66618,85	20198,65	2665,50	-
								-
44-03-041-20	свыше 50 до 75 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	82466,27	-	79825,58	17852,25	2640,69	-
		2	82480,04	-	79825,58	17852,25	2654,46	758,90
		3	82472,51	-	79825,58	17852,25	2646,93	-
		4	82476,16	-	79825,58	17852,25	2650,58	-
		5	82478,67	-	79825,58	17852,25	2653,09	-
		6	91596,29	-	88930,79	26957,47	2665,50	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-041-21	свыше 75 до 100 мм, нижнее положение реза	1	91307,56	-	86567,86	19365,32	4739,70	-
		2	91332,28	-	86567,86	19365,32	4764,42	823,12
		3	91318,76	-	86567,86	19365,32	4750,90	-
		4	91325,32	-	86567,86	19365,32	4757,46	-
		5	91329,82	-	86567,86	19365,32	4761,96	-
		6	101229,02	-	96444,80	29242,27	4784,22	-
44-03-041-22	свыше 75 до 100 мм, вертикальное или горизонтальное положение реза	1	117590,41	-	112850,71	25239,55	4739,70	-
		2		-		25239,55	4764,42	1072,90
		3	117615,13	-	112850,71	25239,55	4750,90	-
		4	117601,61	-	112850,71	25239,55	4757,46	-
		5		-		25239,55	4761,96	-
		6	117608,17	-	112850,71	38112,54	4784,22	-
			117612,67		112850,71			-
			130507,91		125723,69			-
Таблица 44-03-042. Подводная электрокислородная резка стали и труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 1 м реза (44-03-042-01:44-03-042-07); 100 резов (44-03-042-08:44-03-042-12); 1 рез (44-03-042-13:44-03-042-30)								
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), толщина листовой или профильной стали:								
44-03-042-01	до 8 мм	1	434,03	-	409,84	91,93	24,19	-
		2	434,83	-	409,84	91,93	24,99	3,90
		3	434,39	-	409,84	91,93	24,55	-
		4	434,60	-	409,84	91,93	24,76	-
		5	434,75	-	409,84	91,93	24,91	-
		6	482,36	-	456,74	138,83	25,62	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-042-02	свыше 8 до 10 мм	1	490,59	-	465,95	104,63	24,64	-
		2	491,47	-	465,95	104,63	25,52	4,44
		3	490,99	-	465,95	104,63	25,04	-
		4	491,22	-	465,95	104,63	25,27	-
		5	491,39	-	465,95	104,63	25,44	-
		6	545,54	-	519,32	158,00	26,22	-
								-
44-03-042-03	свыше 10 до 15 мм	1	627,18	-	600,71	134,71	26,47	-
		2	628,38	-	600,71	134,71	27,67	5,72
		3	627,71	-	600,71	134,71	27,00	-
		4	628,03	-	600,71	134,71	27,32	-
		5	628,26	-	600,71	134,71	27,55	-
		6	698,04	-	669,42	203,43	28,62	-
								-
44-03-042-04	свыше 15 до 20 мм	1	957,45	-	907,71	203,35	49,74	-
		2	959,29	-	907,71	203,35	51,58	8,64
		3	958,28	-	907,71	203,35	50,57	-
		4	958,78	-	907,71	203,35	51,07	-
		5	959,10	-	907,71	203,35	51,39	-
		6	1064,46	-	1011,42	307,04	53,04	-
								-
44-03-042-05	свыше 20 до 30 мм	1	1248,38	-	1195,68	267,84	52,70	-
		2	1250,74	-	1195,68	267,84	55,06	11,38
		3	1249,45	-	1195,68	267,84	53,77	-
		4	1250,08	-	1195,68	267,84	54,40	-
		5	1250,50	-	1195,68	267,84	54,82	-
		6	1389,22	-	1332,28	404,45	56,94	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-042-06	свыше 30 до 40 мм	1	1601,46	-	1524,80	341,32	76,66	-
		2	1604,57	-	1524,80	341,32	79,77	14,50
		3	1602,87	-	1524,80	341,32	78,07	-
		4	1603,70	-	1524,80	341,32	78,90	-
		5	1604,27	-	1524,80	341,32	79,47	-
		6	1781,15	-	1698,88	515,41	82,27	-
								-
44-03-042-07	свыше 40 до 50 мм	1	1884,49	-	1784,09	399,68	100,40	-
		2	1888,32	-	1784,09	399,68	104,23	16,98
		3	1886,21	-	1784,09	399,68	102,12	-
		4	1887,25	-	1784,09	399,68	103,16	-
		5	1887,93	-	1784,09	399,68	103,84	-
		6	2095,23	-	1987,93	603,54	107,30	-
								-
Подводная электрокислородная резка стали в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр круглой стали:								
44-03-042-08	до 12 мм	1	7310,97	-	6953,66	1555,80	357,31	-
		2	7325,42	-	6953,66	1555,80	371,76	66,12
		3	7317,48	-	6953,66	1555,80	363,82	-
		4	7321,37	-	6953,66	1555,80	367,71	-
		5	7323,97	-	6953,66	1555,80	370,31	-
		6	8130,48	-	7747,16	2349,29	383,32	-
								-
44-03-042-09	свыше 12 до 25 мм	1	12884,38	-	12248,92	2739,71	635,46	-
		2	12909,72	-	12248,92	2739,71	660,80	116,46
		3	12895,79	-	12248,92	2739,71	646,87	-
		4	12902,61	-	12248,92	2739,71	653,69	-
		5	12907,19	-	12248,92	2739,71	658,27	-
		6	14327,34	-	13646,26	4137,05	681,08	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-042-10	свыше 25 до 50 мм	1	24685,92	-	23491,90	5253,87	1194,02	-
		2	24733,45	-	23491,90	5253,87	1241,55	223,34
		3	24707,33	-	23491,90	5253,87	1215,43	-
		4	24720,13	-	23491,90	5253,87	1228,23	-
		5	24728,70	-	23491,90	5253,87	1236,80	-
		6	27451,12	-	26171,54	7933,51	1279,58	-
								-
44-03-042-11	свыше 50 до 75 мм	1	40557,32	-	38553,74	8624,33	2003,58	-
		2	40636,62	-	38553,74	8624,33	2082,88	366,58
		3	40593,03	-	38553,74	8624,33	2039,29	-
		4	40614,40	-	38553,74	8624,33	2060,66	-
		5	40628,69	-	38553,74	8624,33	2074,95	-
		6	45098,75	-	42952,42	13023,00	2146,33	-
								-
44-03-042-12	свыше 75 до 100 мм	1	71427,83	-	68765,06	15377,52	2662,77	-
		2	71533,19	-	68765,06	15377,52	2768,13	653,72
		3	71475,28	-	68765,06	15377,52	2710,22	-
		4	71503,67	-	68765,06	15377,52	2738,61	-
		5	71522,66	-	68765,06	15377,52	2757,60	-
		6	79460,53	-	76608,10	23220,55	2852,43	-
								-
Подводная электрокислородная резка труб в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром :								
44-03-042-13	219 мм	1	519,23	-	495,95	111,20	23,28	-
		2	519,87	-	495,95	111,20	23,92	4,72
		3	519,51	-	495,95	111,20	23,56	-
		4	519,68	-	495,95	111,20	23,73	-
		5	519,81	-	495,95	111,20	23,86	-
		6	577,09	-	552,67	167,92	24,42	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-042-14	245 мм	1	569,60	-	545,92	122,45	23,68	-
		2	570,31	-	545,92	122,45	24,39	5,20
		3	569,91	-	545,92	122,45	23,99	-
		4	570,10	-	545,92	122,45	24,18	-
		5	570,24	-	545,92	122,45	24,32	-
		6	633,33	-	608,38	184,90	24,95	-
								-
44-03-042-15	273 мм	1	649,97	-	625,89	140,27	24,08	-
		2	650,75	-	625,89	140,27	24,86	5,96
		3	650,31	-	625,89	140,27	24,42	-
		4	650,52	-	625,89	140,27	24,63	-
		5	650,67	-	625,89	140,27	24,78	-
		6	722,90	-	697,43	211,81	25,47	-
								-
44-03-042-16	299 мм	1	704,87	-	680,51	152,62	24,36	-
		2	705,70	-	680,51	152,62	25,19	6,48
		3	705,24	-	680,51	152,62	24,73	-
		4	705,46	-	680,51	152,62	24,95	-
		5	705,62	-	680,51	152,62	25,11	-
		6	784,19	-	758,34	230,45	25,85	-
								-
44-03-042-17	325 мм	1	755,18	-	730,48	163,87	24,70	-
		2	756,07	-	730,48	163,87	25,59	6,96
		3	755,58	-	730,48	163,87	25,10	-
		4	755,82	-	730,48	163,87	25,34	-
		5	755,98	-	730,48	163,87	25,50	-
		6	840,34	-	814,04	247,43	26,30	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-042-18	351 мм	1	809,03	-	783,93	175,72	25,10	-
		2	809,99	-	783,93	175,72	26,06	7,46
		3	809,46	-	783,93	175,72	25,53	-
		4	809,71	-	783,93	175,72	25,78	-
		5	809,90	-	783,93	175,72	25,97	-
		6	900,37	-	873,55	265,34	26,82	-
								-
44-03-042-19	377 мм	1	889,15	-	863,71	193,61	25,44	-
		2	890,17	-	863,71	193,61	26,46	8,22
		3	889,61	-	863,71	193,61	25,90	-
		4	889,88	-	863,71	193,61	26,17	-
		5	890,07	-	863,71	193,61	26,36	-
		6	989,72	-	962,45	292,35	27,27	-
								-
44-03-042-20	426 мм	1	982,09	-	955,97	214,32	26,12	-
		2	983,23	-	955,97	214,32	27,26	9,10
		3	982,60	-	955,97	214,32	26,63	-
		4	982,91	-	955,97	214,32	26,94	-
		5	983,12	-	955,97	214,32	27,15	-
		6	1093,45	-	1065,28	323,61	28,17	-
								-
44-03-042-21	478 мм	1	1111,19	-	1084,38	243,04	26,81	-
		2	1112,45	-	1084,38	243,04	28,07	10,32
		3	1111,75	-	1084,38	243,04	27,37	-
		4	1112,09	-	1084,38	243,04	27,71	-
		5	1112,32	-	1084,38	243,04	27,94	-
		6	1237,41	-	1208,34	367,00	29,07	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-042-22	529 мм	1	1221,46	-	1193,97	267,58	27,49	-
		2	1222,84	-	1193,97	267,58	28,87	11,36
		3	1222,08	-	1193,97	267,58	28,11	-
		4	1222,45	-	1193,97	267,58	28,48	-
		5	1222,70	-	1193,97	267,58	28,73	-
		6	1360,40	-	1330,43	404,05	29,97	-
								-
44-03-042-23	630 мм	1	1457,32	-	1428,46	320,24	28,86	-
		2	1458,94	-	1428,46	320,24	30,48	13,60
		3	1458,04	-	1428,46	320,24	29,58	-
		4	1458,48	-	1428,46	320,24	30,02	-
		5	1458,78	-	1428,46	320,24	30,32	-
		6	1623,56	-	1591,79	483,56	31,77	-
								-
44-03-042-24	720 мм	1	1686,89	-	1636,46	366,93	50,43	-
		2	1688,85	-	1636,46	366,93	52,39	15,58
		3	1687,77	-	1636,46	366,93	51,31	-
		4	1688,30	-	1636,46	366,93	51,84	-
		5	1688,64	-	1636,46	366,93	52,18	-
		6	1877,54	-	1823,60	554,06	53,94	-
								-
44-03-042-25	820 мм	1	1889,90	-	1838,11	412,25	51,79	-
		2	1892,10	-	1838,11	412,25	53,99	17,50
		3	1890,89	-	1838,11	412,25	52,78	-
		4	1891,48	-	1838,11	412,25	53,37	-
		5	1891,88	-	1838,11	412,25	53,77	-
		6	2104,11	-	2048,37	622,51	55,74	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-042-26	920 мм	1	2175,35	-	2101,87	470,83	73,48	-
		2	2177,90	-	2101,87	470,83	76,03	20,00
		3	2176,50	-	2101,87	470,83	74,63	-
		4	2177,18	-	2101,87	470,83	75,31	-
		5	2177,65	-	2101,87	470,83	75,78	-
		6	2420,10	-	2342,02	710,98	78,08	-
								-
44-03-042-27	1020 мм	1	2354,90	-	2280,06	510,88	74,84	-
		2	2357,69	-	2280,06	510,88	77,63	21,70
		3	2356,16	-	2280,06	510,88	76,10	-
		4	2356,91	-	2280,06	510,88	76,85	-
		5	2357,42	-	2280,06	510,88	77,36	-
		6	2620,51	-	2540,63	771,44	79,88	-
								-
44-03-042-28	1220 мм	1	2884,23	-	2806,77	629,29	77,46	-
		2	2887,48	-	2806,77	629,29	80,71	26,72
		3	2885,70	-	2806,77	629,29	78,93	-
		4	2886,57	-	2806,77	629,29	79,80	-
		5	2887,16	-	2806,77	629,29	80,39	-
		6	3211,05	-	3127,73	950,25	83,32	-
								-
44-03-042-29	1420 мм	1	3180,72	-	3161,43	709,11	19,29	-
		2	3184,11	-	3161,43	709,11	22,68	30,10
		3	3182,24	-	3161,43	709,11	20,81	-
		4	3183,16	-	3161,43	709,11	21,73	-
		5	3183,77	-	3161,43	709,11	22,34	-
		6	3548,50	-	3523,11	1070,78	25,39	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-042-30	1620 мм	1	3955,86	-	3933,84	881,65	22,02	-
		2	3959,73	-	3933,84	881,65	25,89	37,44
		3	3957,60	-	3933,84	881,65	23,76	-
		4	3958,65	-	3933,84	881,65	24,81	-
		5	3959,34	-	3933,84	881,65	25,50	-
		6	4412,49	-	4383,50	1331,32	28,99	-
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Таблица 44-03-050. Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 100 м трубопровода								
Укладка трубопроводов в подводную траншею протаскиванием по дну в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:								
44-03-050-01	до 300 мм	1	30723,16	2784,09	20035,57	3972,48	7903,50	287,91
		2	30950,40	2784,09	20035,57	3972,48	8130,74	179,82
		3	30825,94	2784,09	20035,57	3972,48	8006,28	287,91
		4	30886,26	2784,09	20035,57	3972,48	8066,60	-
		5	30927,83	2784,09	20035,57	3972,48	8108,17	287,91
		6	34580,51	4206,37	22061,69	5998,60	8312,45	-
								287,91
44-03-050-02	до 500 мм	1	41601,76	3682,90	28179,00	6156,18	9739,86	376,19
		2	41862,06	3682,90	28179,00	6156,18	10000,16	293,84
		3	41719,52	3682,90	28179,00	6156,18	9857,62	376,19
		4	41788,58	3682,90	28179,00	6156,18	9926,68	-
		5	41836,20	3682,90	28179,00	6156,18	9974,30	376,19
		6	47091,18	5563,85	31319,05	9296,23	10208,28	-
								376,19
44-03-050-03	до 700 мм	1	57698,92	4807,64	40035,85	8486,45	12855,43	485,13
		2	58004,44	4807,64	40035,85	8486,45	13160,95	401,52
		3	57837,18	4807,64	40035,85	8486,45	12993,69	485,13
		4	57918,15	4807,64	40035,85	8486,45	13074,66	-
		5	57974,07	4807,64	40035,85	8486,45	13130,58	485,13
		6	65032,11	7262,40	44364,50	12815,09	13405,21	-
								485,13
44-03-050-04	до 800 мм	1	60165,71	5528,10	40365,83	7194,92	14271,78	557,83
		2	60501,02	5528,10	40365,83	7194,92	14607,09	317,22
		3	60317,45	5528,10	40365,83	7194,92	14423,52	557,83
		4	60406,33	5528,10	40365,83	7194,92	14512,40	-
		5	60467,71	5528,10	40365,83	7194,92	14573,78	557,83
		6	67261,37	8350,72	44035,49	10864,58	14875,16	-
								557,83

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-050-05	до 1000 мм	1	73635,22	6678,84	50729,47	10627,25	16226,91	673,95
		2	74004,01	6678,84	50729,47	10627,25	16595,70	507,80
		3	73802,13	6678,84	50729,47	10627,25	16393,82	673,95
		4	73899,85	6678,84	50729,47	10627,25	16491,54	-
		5	73967,39	6678,84	50729,47	10627,25	16559,08	673,95
		6	83129,68	10089,03	56150,07	16047,85	16890,58	-
								673,95
44-03-050-06	до 1200 мм	1	97499,64	7362,09	72146,23	13206,64	17991,32	734,74
		2	97900,70	7362,09	72146,23	13206,64	18392,38	638,05
		3	97681,19	7362,09	72146,23	13206,64	18172,87	734,74
		4	97787,42	7362,09	72146,23	13206,64	18279,10	-
		5	97860,87	7362,09	72146,23	13206,64	18352,55	734,74
		6	108726,99	11131,31	78882,59	19942,99	18713,09	-
								734,74
44-03-050-07	до 1400 мм	1	110282,23	8390,35	82256,41	15154,82	19635,47	837,36
		2	110712,39	8390,35	82256,41	15154,82	20065,63	738,89
		3	110476,99	8390,35	82256,41	15154,82	19830,23	837,36
		4	110476,99	8390,35	82256,41	15154,82	19944,15	-
		5	110590,91	8390,35	82256,41	15154,82	20022,94	837,36
		6	110669,70	12686,00	89986,54	22884,94	20409,58	-
			123082,12					837,36
Таблица 44-03-051. Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) Измеритель: 100 м трубопровода								
Укладка трубопроводов в подводную траншею заполнением водой (свободное погружение) в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-051-01	до 300 мм	1	23628,09	2571,43	15716,99	3235,43	5339,67	269,26
		2	23793,11	2571,43	15716,99	3235,43	5504,69	137,91
		3	23702,68	2571,43	15716,99	3235,43	5414,26	269,26
		4	23746,49	2571,43	15716,99	3235,43	5458,07	-
		5	23776,69	2571,43	15716,99	3235,43	5488,27	269,26
		6	26886,53	3882,73	17367,18	4885,62	5636,62	-
								269,26
44-03-051-02	до 500 мм	1	31299,50	3251,78	21361,41	4665,22	6686,31	340,50
		2	31486,71	3251,78	21361,41	4665,22	6873,52	207,20
		3	31384,14	3251,78	21361,41	4665,22	6770,95	340,50
		4	31433,84	3251,78	21361,41	4665,22	6820,65	-
		5	31468,12	3251,78	21361,41	4665,22	6854,93	340,50
		6	35674,14	4910,01	23740,87	7044,70	7023,26	-
								340,50
44-03-051-03	до 700 мм	1	45067,79	4208,87	31448,29	7301,32	9410,63	435,25
		2	45294,15	4208,87	31448,29	7301,32	9636,99	336,65
		3	45170,21	4208,87	31448,29	7301,32	9513,05	435,25
		4	45230,16	4208,87	31448,29	7301,32	9573,00	-
		5	45271,65	4208,87	31448,29	7301,32	9614,49	435,25
		6	51349,35	6359,00	35172,40	11025,44	9817,95	-
								435,25
44-03-051-04	до 800 мм	1	49162,00	4842,83	34033,73	7916,89	10285,44	500,81
		2	49409,26	4842,83	34033,73	7916,89	10532,70	367,17
		3	49273,85	4842,83	34033,73	7916,89	10397,29	500,81
		4	49339,38	4842,83	34033,73	7916,89	10462,82	-
		5	49384,71	4842,83	34033,73	7916,89	10508,15	500,81
		6	56119,04	7316,83	38071,84	11955,04	10730,37	-
								500,81

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-051-05	до 1000 мм	1	54320,25	5830,82	35980,97	8417,58	12508,46	602,98
		2	54610,26	5830,82	35980,97	8417,58	12798,47	392,10
		3	54451,46	5830,82	35980,97	8417,58	12639,67	602,98
		4	54528,31	5830,82	35980,97	8417,58	12716,52	-
		5	54581,47	5830,82	35980,97	8417,58	12769,68	602,98
		6	62114,35	8809,54	40274,47	12711,06	13030,34	-
		602,98						
44-03-051-06	до 1200 мм	1	70170,85	6324,14	50458,01	10202,53	13388,70	645,98
		2	70466,01	6324,14	50458,01	10202,53	13683,86	480,38
		3	70304,43	6324,14	50458,01	10202,53	13522,28	645,98
		4	70382,57	6324,14	50458,01	10202,53	13600,42	-
		5	70436,72	6324,14	50458,01	10202,53	13654,57	645,98
		6	79135,89	9554,04	55661,99	15406,50	13919,86	-
		645,98						
44-03-051-07	до 1400 мм	1	79624,85	7272,01	56121,44	11426,81	16231,40	742,80
		2	79966,69	7272,01	56121,44	11426,81	16573,24	542,25
		3	79779,61	7272,01	56121,44	11426,81	16386,16	742,80
		4	79870,08	7272,01	56121,44	11426,81	16476,63	-
		5	79932,76	7272,01	56121,44	11426,81	16539,31	742,80
		6	89782,49	10986,01	61949,93	17255,30	16846,55	-
		742,80						
Таблица 44-03-052. Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 100 м трубопровода								
Укладка трубопроводов в подводную траншею секциями с плавучих опор в морских условиях открытого побережья (открытого рейда), диаметр трубопровода:								
44-03-052-01	до 300 мм	1	83801,59	6741,70	72777,01	13054,86	4282,88	714,92
		2	84135,25	6741,70	72777,01	13054,86	4616,54	516,46
		3	83952,74	6741,70	72777,01	13054,86	4434,03	714,92
		4	84041,15	6741,70	72777,01	13054,86	4522,44	-
		5	84102,08	6741,70	72777,01	13054,86	4583,37	714,92
		6	94499,61	10180,46	79435,42	19713,27	4883,73	-
		714,92						

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-052-02	до 500 мм	1	98855,04	7121,72	86524,35	15859,66	5208,97	755,22
		2	99199,61	7121,72	86524,35	15859,66	5553,54	636,97
		3	99011,15	7121,72	86524,35	15859,66	5365,08	755,22
		4	99102,43	7121,72	86524,35	15859,66	5456,36	-
		5	99165,37	7121,72	86524,35	15859,66	5519,30	755,22
		6	111197,13	10754,33	94613,35	23948,65	5829,45	-
								755,22
44-03-052-03	до 700 мм	1	114721,55	7667,06	100556,36	18680,90	6498,13	813,05
		2	115080,02	7667,06	100556,36	18680,90	6856,60	756,58
		3	114883,97	7667,06	100556,36	18680,90	6755,48	813,05
		4	114978,90	7667,06	100556,36	18680,90	6820,98	-
		5	115044,40	11577,83	100556,36	28208,88	7143,65	813,05
		6	128805,83		110084,35			-
								813,05
44-03-052-04	до 800 мм	1	123860,25	8084,43	108144,16	20257,82	7631,66	857,31
		2	124236,42	8084,43	108144,16	20257,82	8007,83	825,84
		3	124030,71	8084,43	108144,16	20257,82	7901,73	857,31
		4	124130,32	12208,09	108144,16	30590,14	8309,08	-
		5	124199,05		108144,16			857,31
		6	138993,66		118476,49			-
								857,31

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-052-05	до 1000 мм	1	152091,65	13520,83	126002,24	24101,85	12568,58	1433,81
		2		13520,83		24101,85	13274,05	997,09
		3	152797,12	13520,83	126002,24	24101,85	12888,23	1433,81
		4						-
		5	152411,30	13520,83	126002,24	24101,85	13075,12	1433,81
		6		13520,83		24101,85	13203,96	-
			152598,19	20417,45	126002,24	36394,87	13839,03	1433,81
			152727,03		126002,24			-
44-03-052-06	до 1200 мм		172551,77		138295,29			-
		1	182827,52	14335,30	152413,19	30847,83	16079,03	1520,18
		2		14335,30		30847,83	16816,94	1320,00
		3	183565,43	14335,30	152413,19	30847,83	16413,43	1520,18
		4						-
		5	183161,92	14335,30	152413,19	30847,83	16608,79	1520,18
		6		14335,30		30847,83	16743,65	-
			183357,28	21647,36	152413,19	46581,89	17407,80	1520,18
44-03-052-07	до 1400 мм		183492,14		152413,19			-
			207202,40		168147,24			-
		1	205065,20	15099,41	170930,27	35250,81	19035,52	1601,21
		2		15099,41		35250,81	19806,10	1523,71
		3	205835,78	15099,41	170930,27	35250,81	19384,77	1601,21
		4						-
		5	205414,45	15099,41	170930,27	35250,81	19588,71	1601,21
		6		15099,41		35250,81	19729,58	-
			205618,39	22801,23	170930,27	53230,71	20423,10	1601,21
			205759,26		170930,27			-
			232134,52		188910,19			-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Таблица 44-03-060. Укладка кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 100 м уложенного кабеля								
Укладка первой нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при ширине водной преграды:								
44-03-060-01	до 200 м	1	20962,63	1428,68	6189,84	1350,48	13344,11	156,14
		2	21167,60	1428,68	6189,84	1350,48	13549,08	63,36
		3	21055,82	1428,68	6189,84	1350,48	13437,30	156,14
		4	21109,57	1428,68	6189,84	1350,48	13491,05	-
		5	21147,34	1428,68	6189,84	1350,48	13528,82	156,14
		6	22750,73	2159,42	6878,56	2039,20	13712,75	-
								156,14
44-03-060-02	более 200 м	1	8383,13	742,18	4521,99	1043,63	3118,96	75,81
		2	8516,19	742,18	4521,99	1043,63	3252,02	49,47
		3	8443,41	742,18	4521,99	1043,63	3179,24	75,81
		4	8478,69	742,18	4521,99	1043,63	3214,52	-
		5	8502,96	742,18	4521,99	1043,63	3238,79	75,81
		6	9534,03	1121,23	5054,21	1575,85	3358,59	-
								75,81
Укладка каждой последующей нитки кабеля в подводную траншею в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) в одной траншее при ширине водной преграды:								
44-03-060-03	до 200 м	1	1996,06	165,26	1830,80	422,09	-	17,09
		2	1996,06	165,26	1830,80	422,09	-	18,62
		3	1996,06	165,26	1830,80	422,09	-	17,09
		4	1996,06	165,26	1830,80	422,09	-	-
		5	1996,06	165,26	1830,80	422,09	-	17,09
		6	1996,06	165,26	1830,80	422,09	-	-
			2295,74	249,68	2046,06	637,36	-	17,09
							-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-060-04	более 200 м	1	2727,19	226,93	2500,26	588,88	-	23,18
		2	2727,19	226,93	2500,26	588,88	-	26,28
		3	2727,19	226,93	2500,26	588,88	-	23,18
		4	2727,19	226,93	2500,26	588,88	-	-
		5	2727,19	226,93	2500,26	588,88	-	23,18
		6	2727,19	226,93	2500,26	588,88	-	-
			3143,41	342,83	2800,58	889,20	-	23,18
Таблица 44-03-061. Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 1 конец кабеля								
44-03-061-01	Протаскивание конца кабеля в береговой колодец через вводную трубу в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	1	3972,65	206,05	3671,91	808,37	94,69	21,85
		2	3973,36	206,05	3671,91	808,37	95,40	33,93
		3	3972,96	206,05	3671,91	808,37	95,00	21,85
		4	3973,16	206,05	3671,91	808,37	95,20	-
		5	3973,29	206,05	3671,91	808,37	95,33	21,85
		6	4491,30	311,14	4084,19	1220,66	95,97	-
								21,85

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Таблица 44-03-065. Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 1 оболочка								
Опускание металлических и железобетонных оболочек оголовков водозаборных и сбросных сооружений под воду в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:								
44-03-065-01	до 10 т	1	29493,97	643,77	28097,47	4491,09	752,73	67,41
		2	29532,33	643,77	28097,47	4491,09	791,09	182,26
		3	29511,33	643,77	28097,47	4491,09	770,09	67,41
		4	29521,49	643,77	28097,47	4491,09	780,25	-
		5	29528,52	643,77	28097,47	4491,09	787,28	67,41
		6	32181,83	972,05	30388,01	6781,64	821,77	-
								67,41
44-03-065-02	до 20 т	1	67756,77	2036,23	61408,44	13111,08	4312,10	220,61
		2	67849,23	2036,23	61408,44	13111,08	4404,56	539,36
		3	67798,65	2036,23	61408,44	13111,08	4353,98	220,61
		4	67823,06	2036,23	61408,44	13111,08	4378,39	-
		5	67840,03	2036,23	61408,44	13111,08	4395,36	220,61
		6	75651,35	3077,51	68095,44	19798,08	4478,40	-
								220,61
44-03-065-03	до 30 т	1	83083,22	3040,72	75485,50	16031,89	4557,00	335,25
		2	83176,67	3040,72	75485,50	16031,89	4650,45	659,88
		3	83125,56	3040,72	75485,50	16031,89	4599,34	335,25
		4	83150,21	3040,72	75485,50	16031,89	4623,99	-
		5	83167,37	3040,72	75485,50	16031,89	4641,15	335,25
		6	92983,53	4596,28	83662,19	24208,57	4725,06	-
								335,25

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-065-04	до 50 т	1	145379,12	5184,23	134602,75	28286,80	5592,14	571,58
		2		5184,23		28286,80	5719,81	1167,26
		3	145506,79	5184,23	134602,75	28286,80	5650,01	571,58
		4	145436,99	5184,23	134602,75	28286,80	5683,68	-
		5		5184,23		28286,80	5707,13	571,58
		6	145470,66		134602,75			-
				7836,36		42713,88	5821,80	571,58
			145494,11		134602,75			-
			162687,99		149029,83			

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Таблица 44-03-070. Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) Измеритель: 100 м2 дна акватории								
44-03-070-01	Водолазное обследование дна акватории в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) при радиусе видимости более 1 м	1	90,19	4,09	86,10	20,20	-	0,48
		2	90,19	4,09	86,10	20,20	-	0,84
		3	90,19	4,09	86,10	20,20	-	0,48
		4	90,19	4,09	86,10	20,20	-	-
		5	90,19	4,09	86,10	20,20	-	0,48
		6	90,19	4,09	86,10	20,20	-	-
			102,58	6,18	96,40	30,49	-	0,48
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Таблица 44-03-073. Перемещение и выемка камня и щебня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 1 м3								
Перемещение камня в морских условиях открытого побережья (открытого рейда):								
44-03-073-01	под водой	1	990,17	-	990,17	232,24	-	-
		2	990,17	-	990,17	232,24	-	9,66
		3	990,17	-	990,17	232,24	-	-
		4	990,17	-	990,17	232,24	-	-
		5	990,17	-	990,17	232,24	-	-
		6	990,17	-	990,17	232,24	-	-
			1108,61	-	1108,61	350,69	-	-
44-03-073-02	под водой с перекидкой за стенку	1	1297,67	-	1297,67	304,37	-	-
		2	1297,67	-	1297,67	304,37	-	12,66
		3	1297,67	-	1297,67	304,37	-	-
		4	1297,67	-	1297,67	304,37	-	-
		5	1297,67	-	1297,67	304,37	-	-
		6	1297,67	-	1297,67	304,37	-	-
			1452,90	-	1452,90	459,60	-	-
Выемка камня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:								
44-03-073-03	до 8 кг	1	2860,51	45,92	2814,59	637,98	-	5,39
		2	2860,51	45,92	2814,59	637,98	-	27,04
		3	2860,51	45,92	2814,59	637,98	-	5,39
		4	2860,51	45,92	2814,59	637,98	-	-
		5	2860,51	45,92	2814,59	637,98	-	5,39
		6	2860,51	45,92	2814,59	637,98	-	-
			3209,33	69,37	3139,96	963,33	-	5,39
44-03-073-04	до 50 кг	1	1564,42	20,19	1544,23	350,08	-	2,37
		2	1564,42	20,19	1544,23	350,08	-	14,84
		3	1564,42	20,19	1544,23	350,08	-	2,37
		4	1564,42	20,19	1544,23	350,08	-	-
		5	1564,42	20,19	1544,23	350,08	-	2,37
		6	1564,42	20,19	1544,23	350,08	-	-
			1753,27	30,50	1722,77	528,62	-	2,37

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-073-05	до 100 кг	1	3345,65	105,99	3239,66	734,43	-	12,44
		2	3345,65	105,99	3239,66	734,43	-	31,13
		3	3345,65	105,99	3239,66	734,43	-	12,44
		4	3345,65	105,99	3239,66	734,43	-	-
		5	3345,65	105,99	3239,66	734,43	-	12,44
		6	3345,65	105,99	3239,66	734,43	-	-
		6	3774,33	160,10	3614,23	1109,00	-	12,44
44-03-073-06	Выемка щебня из воды в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	1	4218,01	131,21	4086,80	926,42	-	-
		2	4218,01	131,21	4086,80	926,42	-	15,40
		3	4218,01	131,21	4086,80	926,42	-	39,27
		4	4218,01	131,21	4086,80	926,42	-	15,40
		5	4218,01	131,21	4086,80	926,42	-	-
		6	4218,01	131,21	4086,80	926,42	-	15,40
		6	4757,48	198,20	4559,28	1398,90	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Таблица 44-03-077. Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 1 стык								
Сварка на плаву готовых плетей трубопровода в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) диаметром :								
44-03-077-01	до 200 мм	1	43855,87	712,81	42809,95	6192,06	333,11	72,81
		2	43873,91	712,81	42809,95	6192,06	351,15	225,33
		3	43864,06	712,81	42809,95	6192,06	341,30	72,81
		4	43868,82	712,81	42809,95	6192,06	346,06	-
		5	43872,15	712,81	42809,95	6192,06	349,39	72,81
		6	47410,51	1076,86	45968,04	9350,16	365,61	-
								72,81
44-03-077-02	до 300 мм	1	59312,83	823,82	58147,48	8323,43	341,53	83,13
		2	59331,09	823,82	58147,48	8323,43	359,79	300,27
		3	59321,12	823,82	58147,48	8323,43	349,82	83,13
		4	59325,95	823,82	58147,48	8323,43	354,65	-
		5	59329,30	823,82	58147,48	8323,43	358,00	83,13
		6	64011,48	1244,46	62392,61	12568,57	374,41	-
								83,13
44-03-077-03	до 400 мм	1	73363,25	933,66	72077,81	10255,09	351,78	93,18
		2	73381,73	933,66	72077,81	10255,09	370,26	368,14
		3	73371,62	933,66	72077,81	10255,09	360,15	93,18
		4	73376,52	933,66	72077,81	10255,09	365,05	-
		5	73379,90	933,66	72077,81	10255,09	368,43	93,18
		6	79104,87	1411,68	77308,14	15485,41	385,05	-
								93,18
44-03-077-04	до 500 мм	1	66357,92	1042,53	64951,72	7814,83	363,67	105,20
		2	66376,65	1042,53	64951,72	7814,83	382,40	308,68
		3	66366,41	1042,53	64951,72	7814,83	372,16	105,20
		4	66371,37	1042,53	64951,72	7814,83	377,12	-
		5	66374,80	1042,53	64951,72	7814,83	380,55	105,20
		6	70909,60	1574,84	68937,36	11800,47	397,40	-
								105,20

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-077-05	до 600 мм	1	76279,50	1149,90	74753,73	8921,95	375,87	114,76
		2	76298,49	1149,90	74753,73	8921,95	394,86	351,85
		3	76288,11	1149,90	74753,73	8921,95	384,48	114,76
		4	76293,14	1149,90	74753,73	8921,95	389,51	-
		5	76296,62	1149,90	74753,73	8921,95	392,99	114,76
		6	81452,69	1738,61	79304,02	13472,24	410,06	-
								114,76
44-03-077-06	до 700 мм	1	84990,54	1249,65	83371,46	9894,46	369,43	123,24
		2	85009,52	1249,65	83371,46	9894,46	388,41	389,77
		3	84999,15	1249,65	83371,46	9894,46	378,04	123,24
		4	85004,17	1249,65	83371,46	9894,46	383,06	-
		5	85007,65	1249,65	83371,46	9894,46	386,54	123,24
		6	90709,39	1888,04	88417,74	14940,73	403,61	-
								123,24
44-03-077-07	до 800 мм	1	95453,69	1347,81	93728,65	11067,04	377,23	132,92
		2	95472,94	1347,81	93728,65	11067,04	396,48	435,49
		3	95462,42	1347,81	93728,65	11067,04	385,96	132,92
		4	95467,51	1347,81	93728,65	11067,04	391,05	-
		5	95471,04	1347,81	93728,65	11067,04	394,58	132,92
		6	101821,17	2036,33	99372,96	16711,35	411,88	-
								132,92
44-03-077-08	до 900 мм	1	94785,21	1416,83	92984,04	10972,13	384,34	141,40
		2	94804,65	1416,83	92984,04	10972,13	403,78	431,79
		3	94794,03	1416,83	92984,04	10972,13	393,16	141,40
		4	94799,18	1416,83	92984,04	10972,13	398,31	-
		5	94802,74	1416,83	92984,04	10972,13	401,87	141,40
		6	101141,51	2142,21	98579,94	16568,01	419,36	-
								141,40

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-03-077-09	до 1000 мм	1	104147,63	1540,37	102215,93	12015,61	391,33	151,91
		2		1540,37		12015,61	410,95	472,48
		3	104167,25	1540,37	102215,93	12015,61	400,23	151,91
		4						-
		5	104156,53	1540,37	102215,93	12015,61	405,44	151,91
		6		1540,37		12015,61	409,03	-
			104161,74	2327,26	102215,93	18143,69	426,67	151,91
			104165,33		102215,93			-
44-03-077-10	до 1200 мм		111097,94		108344,01			-
		1	122958,70	1731,91	120821,05	14110,49	405,74	170,80
		2		1731,91		14110,49	425,76	554,16
		3	122978,72	1731,91	120821,05	14110,49	414,82	170,80
		4						-
		5	122967,78	1731,91	120821,05	14110,49	420,12	170,80
		6		1731,91		14110,49	423,79	-
			122973,08	2616,66	120821,05	21306,99	441,78	170,80
44-03-077-11	до 1400 мм		122976,75		120821,05			-
			131075,97		128017,53			-
		1	141190,91	1957,77	138813,83	16131,63	419,31	190,63
		2		1957,77		16131,63	439,71	632,97
		3	141211,31	1957,77	138813,83	16131,63	428,56	190,63
		4						-
		5	141200,16	1957,77	138813,83	16131,63	433,95	190,63
		6		1957,77		16131,63	437,70	-
			141205,55	2956,67	138813,83	24358,92	456,04	190,63
			141209,30		138813,83			-
			150453,83		147041,12			-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Таблица 44-03-080. Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 1 швартовная бочка с якорем								
44-03-080-01	Установка на акватории швартовных бочек на железобетонных якорях в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)	1	46173,34	265,23	45908,11	5391,02	-	21,92
		2	46173,34	265,23	45908,11	5391,02	-	213,00
		3	46173,34	265,23	45908,11	5391,02	-	21,92
		4	46173,34	265,23	45908,11	5391,02	-	-
		5	46173,34	265,23	45908,11	5391,02	-	21,92
		6	46173,34	265,23	45908,11	5391,02	-	-
		6	49058,54	400,92	48657,62	8140,53	-	21,92
								-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Таблица 44-03-083. Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 1 м3 древесины в конструкции								
Установка элементов деревянных конструкций гидротехнических сооружений под водой в морских условиях открытого побережья (открытого рейда):								
44-03-083-01	схваток или раскосов из пластин	1	22677,45	359,63	20756,66	4685,91	1561,16	41,48
		2	22765,44	359,63	20756,66	4685,91	1649,15	199,36
		3	22717,31	359,63	20756,66	4685,91	1601,02	41,48
		4	22740,65	359,63	20756,66	4685,91	1624,36	-
		5	22756,69	359,63	20756,66	4685,91	1640,40	41,48
		6	25410,01	543,80	23146,57	7075,84	1719,64	-
								41,48
44-03-083-02	схваток или раскосов из бревен	1	11652,85	177,47	10373,18	2341,51	1102,20	20,47
		2	11734,84	177,47	10373,18	2341,51	1184,19	99,62
		3	11689,99	177,47	10373,18	2341,51	1139,34	20,47
		4	11711,72	177,47	10373,18	2341,51	1161,07	-
		5	11726,69	177,47	10373,18	2341,51	1176,04	20,47
		6	13085,64	268,36	11567,42	3535,74	1249,86	-
								20,47
44-03-083-03	насадок из бревен	1	16995,90	278,22	15523,60	3472,79	1194,08	32,09
		2	17082,52	278,22	15523,60	3472,79	1280,70	145,11
		3	17035,14	278,22	15523,60	3472,79	1233,32	32,09
		4	17058,10	278,22	15523,60	3472,79	1256,28	-
		5	17073,91	278,22	15523,60	3472,79	1272,09	32,09
		6	19065,56	420,70	17294,79	5243,97	1350,07	-
								32,09

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)								
Таблица 44-03-087. Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях открытого побережья (открытого рейда)								
Измеритель: 100 м3 сборных конструкций								
Крепление подводной части откосов плитами с открытыми швами на подготовленные постели в морских условиях открытого побережья (открытого рейда) массой:								
44-03-087-01	до 2,3 т	1	129991,4 2	782,65	129208,7 7	23162,44	-	86,29 892,28
		2		782,65		23162,44	-	86,29
		3	129991,4 2	782,65	129208,7 7	23162,44	-	- 86,29
		4	129991,4 2	782,65	129208,7 7	23162,44	-	- 86,29
		5		782,65		23162,44	-	- 86,29
		6	129991,4 2	1183,04	129208,7 7	34975,69	-	- 86,29
			129991,4 2		129208,7 7			-
			142205,0 6		141022,0 2			
44-03-087-02	до 2,8 т	1	104488,4 1	626,10	103862,3 1	18637,11	-	69,03 718,12
		2		626,10		18637,11	-	69,03
		3	104488,4 1	626,10	103862,3 1	18637,11	-	- 69,03
		4	104488,4 1	626,10	103862,3 1	18637,11	-	- 69,03
		5		626,10		18637,11	-	- 69,03
		6	104488,4 1	946,40	103862,3 1	28142,36	-	- 69,03
			104488,4 1		103862,3 1			-
			114313,9 6		113367,5 6			

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 04. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ								
Раздел 1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ САМООТВОЗНЫХ ЗЕМЛЕСОСОВ								
<i>Подраздел 1.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САМООТВОЗНЫМИ ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ ЧЕРЕЗ ДНИЩЕВЫЕ ДВЕРЦЫ</i>								
Таблица 44-04-001. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-001-01	1	1	10678,43	-	10678,43	228,98	-	-
		2	10678,43	-	10678,43	228,98	-	18,26
		3	10678,43	-	10678,43	228,98	-	-
		4	10678,43	-	10678,43	228,98	-	-
		5	10678,43	-	10678,43	228,98	-	-
		6	10678,43	-	10678,43	228,98	-	-
			10795,21	-	10795,21	345,76	-	-
44-04-001-02	2	1	14666,76	-	14666,76	314,50	-	-
		2	14666,76	-	14666,76	314,50	-	25,08
		3	14666,76	-	14666,76	314,50	-	-
		4	14666,76	-	14666,76	314,50	-	-
		5	14666,76	-	14666,76	314,50	-	-
		6	14666,76	-	14666,76	314,50	-	-
			14827,16	-	14827,16	474,90	-	-
44-04-001-03	3	1	12222,30	-	12222,30	262,09	-	-
		2	12222,30	-	12222,30	262,09	-	20,90
		3	12222,30	-	12222,30	262,09	-	-
		4	12222,30	-	12222,30	262,09	-	-
		5	12222,30	-	12222,30	262,09	-	-
		6	12222,30	-	12222,30	262,09	-	-
			12355,97	-	12355,97	395,75	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-001-04	4	1	15824,66	-	15824,66	339,33	-	-
		2	15824,66	-	15824,66	339,33	-	27,06
		3	15824,66	-	15824,66	339,33	-	-
		4	15824,66	-	15824,66	339,33	-	-
		5	15824,66	-	15824,66	339,33	-	-
		6	15824,66	-	15824,66	339,33	-	-
		6	15997,72	-	15997,72	512,39	-	-
44-04-001-05	5	1	15696,01	-	15696,01	336,57	-	-
		2	15696,01	-	15696,01	336,57	-	26,84
		3	15696,01	-	15696,01	336,57	-	-
		4	15696,01	-	15696,01	336,57	-	-
		5	15696,01	-	15696,01	336,57	-	-
		6	15696,01	-	15696,01	336,57	-	-
		6	15867,66	-	15867,66	508,23	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-001-06	44-04-001-01	1	4181,31	-	4181,31	89,66	-	-
		2	4181,31	-	4181,31	89,66	-	7,15
		3	4181,31	-	4181,31	89,66	-	-
		4	4181,31	-	4181,31	89,66	-	-
		5	4181,31	-	4181,31	89,66	-	-
		6	4181,31	-	4181,31	89,66	-	-
		6	4227,04	-	4227,04	135,39	-	-
44-04-001-07	44-04-001-02	1	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		2	1672,53	-	1672,53	35,86	-	2,86
		3	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		4	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		5	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		6	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		6	1690,82	-	1690,82	54,16	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения						расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-001-08	44-04-001-03	1	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		2	1672,53	-	1672,53	35,86	-	2,86
		3	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		4	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		5	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		6	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
			1690,82	-	1690,82	54,16	-	-
44-04-001-09	44-04-001-04	1	2380,13	-	2380,13	51,04	-	-
		2	2380,13	-	2380,13	51,04	-	4,07
		3	2380,13	-	2380,13	51,04	-	-
		4	2380,13	-	2380,13	51,04	-	-
		5	2380,13	-	2380,13	51,04	-	-
		6	2380,13	-	2380,13	51,04	-	-
			2406,16	-	2406,16	77,07	-	-
44-04-001-10	44-04-001-05	1	2122,82	-	2122,82	45,52	-	-
		2	2122,82	-	2122,82	45,52	-	3,63
		3	2122,82	-	2122,82	45,52	-	-
		4	2122,82	-	2122,82	45,52	-	-
		5	2122,82	-	2122,82	45,52	-	-
		6	2122,82	-	2122,82	45,52	-	-
			2146,04	-	2146,04	68,74	-	-
Таблица 44-04-002. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-002-01	1	1	10429,67	-	10429,67	155,87	-	-
		2	10429,67	-	10429,67	155,87	-	12,43
		3	10429,67	-	10429,67	155,87	-	-
		4	10429,67	-	10429,67	155,87	-	-
		5	10429,67	-	10429,67	155,87	-	-
		6	10429,67	-	10429,67	155,87	-	-
			10509,17	-	10509,17	235,37	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-002-02	2	1	14029,30	-	14029,30	209,67	-	-
		2	14029,30	-	14029,30	209,67	-	16,72
		3	14029,30	-	14029,30	209,67	-	-
		4	14029,30	-	14029,30	209,67	-	-
		5	14029,30	-	14029,30	209,67	-	-
		6	14029,30	-	14029,30	209,67	-	-
			14136,23	-	14136,23	316,60	-	-
44-04-002-03	3	1	11998,74	-	11998,74	179,32	-	-
		2	11998,74	-	11998,74	179,32	-	14,30
		3	11998,74	-	11998,74	179,32	-	-
		4	11998,74	-	11998,74	179,32	-	-
		5	11998,74	-	11998,74	179,32	-	-
		6	11998,74	-	11998,74	179,32	-	-
			12090,20	-	12090,20	270,78	-	-
44-04-002-04	4	1	15506,06	-	15506,06	231,74	-	-
		2	15506,06	-	15506,06	231,74	-	18,48
		3	15506,06	-	15506,06	231,74	-	-
		4	15506,06	-	15506,06	231,74	-	-
		5	15506,06	-	15506,06	231,74	-	-
		6	15506,06	-	15506,06	231,74	-	-
			15624,25	-	15624,25	349,93	-	-
44-04-002-05	5	1	15598,36	-	15598,36	233,12	-	-
		2	15598,36	-	15598,36	233,12	-	18,59
		3	15598,36	-	15598,36	233,12	-	-
		4	15598,36	-	15598,36	233,12	-	-
		5	15598,36	-	15598,36	233,12	-	-
		6	15598,36	-	15598,36	233,12	-	-
			15717,25	-	15717,25	352,01	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-002-06	44-04-002-01	1	3968,81	-	3968,81	59,31	-	-
		2	3968,81	-	3968,81	59,31	-	4,73
		3	3968,81	-	3968,81	59,31	-	-
		4	3968,81	-	3968,81	59,31	-	-
		5	3968,81	-	3968,81	59,31	-	-
		6	3968,81	-	3968,81	59,31	-	-
			3999,06	-	3999,06	89,56	-	-
44-04-002-07	44-04-002-02	1	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		2	1569,07	-	1569,07	23,45	-	1,87
		3	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		4	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		5	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		6	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
			1581,03	-	1581,03	35,41	-	-
44-04-002-08	44-04-002-03	1	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		2	1569,07	-	1569,07	23,45	-	1,87
		3	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		4	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		5	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		6	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
			1581,03	-	1581,03	35,41	-	-
44-04-002-09	44-04-002-04	1	2307,45	-	2307,45	34,49	-	-
		2	2307,45	-	2307,45	34,49	-	2,75
		3	2307,45	-	2307,45	34,49	-	-
		4	2307,45	-	2307,45	34,49	-	-
		5	2307,45	-	2307,45	34,49	-	-
		6	2307,45	-	2307,45	34,49	-	-
			2325,04	-	2325,04	52,07	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-002-10	44-04-002-05	1	2030,56	-	2030,56	30,35	-	-
		2	2030,56	-	2030,56	30,35	-	2,42
		3	2030,56	-	2030,56	30,35	-	-
		4	2030,56	-	2030,56	30,35	-	-
		5	2030,56	-	2030,56	30,35	-	-
		6	2030,56	-	2030,56	30,35	-	-
			2046,03	-	2046,03	45,82	-	-
Таблица 44-04-003. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-003-01	1	1	10421,16	-	10421,16	120,01	-	-
		2	10421,16	-	10421,16	120,01	-	9,57
		3	10421,16	-	10421,16	120,01	-	-
		4	10421,16	-	10421,16	120,01	-	-
		5	10421,16	-	10421,16	120,01	-	-
		6	10421,16	-	10421,16	120,01	-	-
			10482,36	-	10482,36	181,21	-	-
44-04-003-02	2	1	13415,74	-	13415,74	154,49	-	-
		2	13415,74	-	13415,74	154,49	-	12,32
		3	13415,74	-	13415,74	154,49	-	-
		4	13415,74	-	13415,74	154,49	-	-
		5	13415,74	-	13415,74	154,49	-	-
		6	13415,74	-	13415,74	154,49	-	-
			13494,53	-	13494,53	233,28	-	-
44-04-003-03	3	1	11978,34	-	11978,34	137,94	-	-
		2	11978,34	-	11978,34	137,94	-	11,00
		3	11978,34	-	11978,34	137,94	-	-
		4	11978,34	-	11978,34	137,94	-	-
		5	11978,34	-	11978,34	137,94	-	-
		6	11978,34	-	11978,34	137,94	-	-
			12048,69	-	12048,69	208,29	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-003-04	4	1	15332,28	-	15332,28	176,56	-	-
		2	15332,28	-	15332,28	176,56	-	14,08
		3	15332,28	-	15332,28	176,56	-	-
		4	15332,28	-	15332,28	176,56	-	-
		5	15332,28	-	15332,28	176,56	-	-
		6	15332,28	-	15332,28	176,56	-	-
		6	15422,32	-	15422,32	266,61	-	-
44-04-003-05	5	1	15332,28	-	15332,28	176,56	-	-
		2	15332,28	-	15332,28	176,56	-	14,08
		3	15332,28	-	15332,28	176,56	-	-
		4	15332,28	-	15332,28	176,56	-	-
		5	15332,28	-	15332,28	176,56	-	-
		6	15332,28	-	15332,28	176,56	-	-
		6	15422,32	-	15422,32	266,61	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-003-06	44-04-003-01	1	3473,72	-	3473,72	40,00	-	-
		2	3473,72	-	3473,72	40,00	-	3,19
		3	3473,72	-	3473,72	40,00	-	-
		4	3473,72	-	3473,72	40,00	-	-
		5	3473,72	-	3473,72	40,00	-	-
		6	3473,72	-	3473,72	40,00	-	-
		6	3494,12	-	3494,12	60,40	-	-
44-04-003-07	44-04-003-02	1	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		2	1437,40	-	1437,40	16,55	-	1,32
		3	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		4	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		5	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		6	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		6	1445,84	-	1445,84	24,99	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-003-08	44-04-003-03	1	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		2	1437,40	-	1437,40	16,55	-	1,32
		3	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		4	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		5	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		6	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
			1445,84	-	1445,84	24,99	-	-
44-04-003-09	44-04-003-04	1	1916,53	-	1916,53	22,07	-	-
		2	1916,53	-	1916,53	22,07	-	1,76
		3	1916,53	-	1916,53	22,07	-	-
		4	1916,53	-	1916,53	22,07	-	-
		5	1916,53	-	1916,53	22,07	-	-
		6	1916,53	-	1916,53	22,07	-	-
			1927,79	-	1927,79	33,33	-	-
44-04-003-10	44-04-003-05	1	1796,75	-	1796,75	20,69	-	-
		2	1796,75	-	1796,75	20,69	-	1,65
		3	1796,75	-	1796,75	20,69	-	-
		4	1796,75	-	1796,75	20,69	-	-
		5	1796,75	-	1796,75	20,69	-	-
		6	1796,75	-	1796,75	20,69	-	-
			1807,30	-	1807,30	31,24	-	-
Таблица 44-04-004. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-004-01	1	1	9729,09	-	9729,09	106,84	-	-
		2	9729,09	-	9729,09	106,84	-	8,52
		3	9729,09	-	9729,09	106,84	-	-
		4	9729,09	-	9729,09	106,84	-	-
		5	9729,09	-	9729,09	106,84	-	-
		6	9729,09	-	9729,09	106,84	-	-
			9783,58	-	9783,58	161,33	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-004-02	2	1	13154,83	-	13154,83	144,46	-	-
		2	13154,83	-	13154,83	144,46	-	11,52
		3	13154,83	-	13154,83	144,46	-	-
		4	13154,83	-	13154,83	144,46	-	-
		5	13154,83	-	13154,83	144,46	-	-
		6	13154,83	-	13154,83	144,46	-	-
			13228,50	-	13228,50	218,13	-	-
44-04-004-03	3	1	11236,42	-	11236,42	123,39	-	-
		2	11236,42	-	11236,42	123,39	-	9,84
		3	11236,42	-	11236,42	123,39	-	-
		4	11236,42	-	11236,42	123,39	-	-
		5	11236,42	-	11236,42	123,39	-	-
		6	11236,42	-	11236,42	123,39	-	-
			11299,35	-	11299,35	186,32	-	-
44-04-004-04	4	1	14251,07	-	14251,07	156,50	-	-
		2	14251,07	-	14251,07	156,50	-	12,48
		3	14251,07	-	14251,07	156,50	-	-
		4	14251,07	-	14251,07	156,50	-	-
		5	14251,07	-	14251,07	156,50	-	-
		6	14251,07	-	14251,07	156,50	-	-
			14330,88	-	14330,88	236,31	-	-
44-04-004-05	5	1	14388,10	-	14388,10	158,00	-	-
		2	14388,10	-	14388,10	158,00	-	12,60
		3	14388,10	-	14388,10	158,00	-	-
		4	14388,10	-	14388,10	158,00	-	-
		5	14388,10	-	14388,10	158,00	-	-
		6	14388,10	-	14388,10	158,00	-	-
			14468,67	-	14468,67	238,58	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-004-06	44-04-004-01	1	2740,59	-	2740,59	30,10	-	-
		2	2740,59	-	2740,59	30,10	-	2,40
		3	2740,59	-	2740,59	30,10	-	-
		4	2740,59	-	2740,59	30,10	-	-
		5	2740,59	-	2740,59	30,10	-	-
		6	2740,59	-	2740,59	30,10	-	-
			2755,94	-	2755,94	45,44	-	-
44-04-004-07	44-04-004-02	1	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		2	1096,24	-	1096,24	12,04	-	0,96
		3	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		4	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		5	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		6	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
			1102,38	-	1102,38	18,18	-	-
44-04-004-08	44-04-004-03	1	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		2	1096,24	-	1096,24	12,04	-	0,96
		3	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		4	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		5	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		6	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
			1102,38	-	1102,38	18,18	-	-
44-04-004-09	44-04-004-04	1	1507,32	-	1507,32	16,55	-	-
		2	1507,32	-	1507,32	16,55	-	1,32
		3	1507,32	-	1507,32	16,55	-	-
		4	1507,32	-	1507,32	16,55	-	-
		5	1507,32	-	1507,32	16,55	-	-
		6	1507,32	-	1507,32	16,55	-	-
			1515,77	-	1515,77	24,99	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-004-10	44-04-004-05	1	1370,30	-	1370,30	15,05	-	-
		2	1370,30	-	1370,30	15,05	-	1,20
		3	1370,30	-	1370,30	15,05	-	-
		4	1370,30	-	1370,30	15,05	-	-
		5	1370,30	-	1370,30	15,05	-	-
		6	1370,30	-	1370,30	15,05	-	-
			1377,97	-	1377,97	22,72	-	-
Таблица 44-04-005. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-005-01	1	1	9886,18	-	9886,18	94,80	-	-
		2	9886,18	-	9886,18	94,80	-	7,56
		3	9886,18	-	9886,18	94,80	-	-
		4	9886,18	-	9886,18	94,80	-	-
		5	9886,18	-	9886,18	94,80	-	-
		6	9886,18	-	9886,18	94,80	-	-
			9951,56	-	9951,56	143,15	-	-
44-04-005-02	2	1	13338,50	-	13338,50	127,91	-	-
		2	13338,50	-	13338,50	127,91	-	10,20
		3	13338,50	-	13338,50	127,91	-	-
		4	13338,50	-	13338,50	127,91	-	-
		5	13338,50	-	13338,50	127,91	-	-
		6	13338,50	-	13338,50	127,91	-	-
			13426,70	-	13426,70	193,14	-	-
44-04-005-03	3	1	11298,49	-	11298,49	108,35	-	-
		2	11298,49	-	11298,49	108,35	-	8,64
		3	11298,49	-	11298,49	108,35	-	-
		4	11298,49	-	11298,49	108,35	-	-
		5	11298,49	-	11298,49	108,35	-	-
		6	11298,49	-	11298,49	108,35	-	-
			11373,21	-	11373,21	163,60	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-005-04	4	1	14436,96	-	14436,96	138,44	-	-
		2	14436,96	-	14436,96	138,44	-	11,04
		3	14436,96	-	14436,96	138,44	-	-
		4	14436,96	-	14436,96	138,44	-	-
		5	14436,96	-	14436,96	138,44	-	-
		6	14436,96	-	14436,96	138,44	-	-
			14532,43	-	14532,43	209,04	-	-
44-04-005-05	5	1	14593,89	-	14593,89	139,95	-	-
		2	14593,89	-	14593,89	139,95	-	11,16
		3	14593,89	-	14593,89	139,95	-	-
		4	14593,89	-	14593,89	139,95	-	-
		5	14593,89	-	14593,89	139,95	-	-
		6	14593,89	-	14593,89	139,95	-	-
			14690,39	-	14690,39	211,31	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-005-06	44-04-005-01	1	2510,78	-	2510,78	24,08	-	-
		2	2510,78	-	2510,78	24,08	-	1,92
		3	2510,78	-	2510,78	24,08	-	-
		4	2510,78	-	2510,78	24,08	-	-
		5	2510,78	-	2510,78	24,08	-	-
		6	2510,78	-	2510,78	24,08	-	-
			2527,38	-	2527,38	36,36	-	-
44-04-005-07	44-04-005-02	1	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		2	941,54	-	941,54	9,03	-	0,72
		3	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		4	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		5	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		6	941,54	-	941,54	9,03	-	-
			947,77	-	947,77	13,63	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-005-08	44-04-005-03	1	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		2	941,54	-	941,54	9,03	-	0,72
		3	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		4	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		5	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		6	941,54	-	941,54	9,03	-	-
			947,77	-	947,77	13,63	-	-
44-04-005-09	44-04-005-04	1	1412,31	-	1412,31	13,54	-	-
		2	1412,31	-	1412,31	13,54	-	1,08
		3	1412,31	-	1412,31	13,54	-	-
		4	1412,31	-	1412,31	13,54	-	-
		5	1412,31	-	1412,31	13,54	-	-
		6	1412,31	-	1412,31	13,54	-	-
			1421,65	-	1421,65	20,45	-	-
44-04-005-10	44-04-005-05	1	1255,39	-	1255,39	12,04	-	-
		2	1255,39	-	1255,39	12,04	-	0,96
		3	1255,39	-	1255,39	12,04	-	-
		4	1255,39	-	1255,39	12,04	-	-
		5	1255,39	-	1255,39	12,04	-	-
		6	1255,39	-	1255,39	12,04	-	-
			1263,69	-	1263,69	18,18	-	-
Таблица 44-04-006. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-006-01	1	1	8734,48	-	8734,48	84,27	-	-
		2	8734,48	-	8734,48	84,27	-	6,72
		3	8734,48	-	8734,48	84,27	-	-
		4	8734,48	-	8734,48	84,27	-	-
		5	8734,48	-	8734,48	84,27	-	-
		6	8734,48	-	8734,48	84,27	-	-
			8777,46	-	8777,46	127,25	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинис тов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-006-02	2	1	11827,94	-	11827,94	114,11	-	-
		2	11827,94	-	11827,94	114,11	-	9,10
		3	11827,94	-	11827,94	114,11	-	-
		4	11827,94	-	11827,94	114,11	-	-
		5	11827,94	-	11827,94	114,11	-	-
		6	11827,94	-	11827,94	114,11	-	-
			11886,14	-	11886,14	172,32	-	-
44-04-006-03	3	1	10008,26	-	10008,26	96,56	-	-
		2	10008,26	-	10008,26	96,56	-	7,70
		3	10008,26	-	10008,26	96,56	-	-
		4	10008,26	-	10008,26	96,56	-	-
		5	10008,26	-	10008,26	96,56	-	-
		6	10008,26	-	10008,26	96,56	-	-
			10057,50	-	10057,50	145,81	-	-
44-04-006-04	4	1	12737,78	-	12737,78	122,89	-	-
		2	12737,78	-	12737,78	122,89	-	9,80
		3	12737,78	-	12737,78	122,89	-	-
		4	12737,78	-	12737,78	122,89	-	-
		5	12737,78	-	12737,78	122,89	-	-
		6	12737,78	-	12737,78	122,89	-	-
			12800,46	-	12800,46	185,57	-	-
44-04-006-05	5	1	12737,78	-	12737,78	122,89	-	-
		2	12737,78	-	12737,78	122,89	-	9,80
		3	12737,78	-	12737,78	122,89	-	-
		4	12737,78	-	12737,78	122,89	-	-
		5	12737,78	-	12737,78	122,89	-	-
		6	12737,78	-	12737,78	122,89	-	-
			12800,46	-	12800,46	185,57	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-006-06	44-04-006-01	1	2001,65	-	2001,65	19,31	-	-
		2	2001,65	-	2001,65	19,31	-	1,54
		3	2001,65	-	2001,65	19,31	-	-
		4	2001,65	-	2001,65	19,31	-	-
		5	2001,65	-	2001,65	19,31	-	-
		6	2001,65	-	2001,65	19,31	-	-
			2011,50	-	2011,50	29,16	-	-
44-04-006-07	44-04-006-02	1	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		2	727,87	-	727,87	7,02	-	0,56
		3	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		4	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		5	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		6	727,87	-	727,87	7,02	-	-
			731,45	-	731,45	10,60	-	-
44-04-006-08	44-04-006-03	1	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		2	727,87	-	727,87	7,02	-	0,56
		3	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		4	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		5	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		6	727,87	-	727,87	7,02	-	-
			731,45	-	731,45	10,60	-	-
44-04-006-09	44-04-006-04	1	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
		2	1091,81	-	1091,81	10,53	-	0,84
		3	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
		4	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
		5	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
		6	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
			1097,18	-	1097,18	15,91	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-006-10	44-04-006-05	1	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
		2	1091,81	-	1091,81	10,53	-	0,84
		3	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
		4	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
		5	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
		6	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
			1097,18	-	1097,18	15,91	-	-
Таблица 44-04-007. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-007-01	1	1	7793,00	-	7793,00	72,23	-	-
		2	7793,00	-	7793,00	72,23	-	5,76
		3	7793,00	-	7793,00	72,23	-	-
		4	7793,00	-	7793,00	72,23	-	-
		5	7793,00	-	7793,00	72,23	-	-
		6	7793,00	-	7793,00	72,23	-	-
			7829,83	-	7829,83	109,07	-	-
44-04-007-02	2	1	10607,13	-	10607,13	98,31	-	-
		2	10607,13	-	10607,13	98,31	-	7,84
		3	10607,13	-	10607,13	98,31	-	-
		4	10607,13	-	10607,13	98,31	-	-
		5	10607,13	-	10607,13	98,31	-	-
		6	10607,13	-	10607,13	98,31	-	-
			10657,27	-	10657,27	148,46	-	-
44-04-007-03	3	1	9091,83	-	9091,83	84,27	-	-
		2	9091,83	-	9091,83	84,27	-	6,72
		3	9091,83	-	9091,83	84,27	-	-
		4	9091,83	-	9091,83	84,27	-	-
		5	9091,83	-	9091,83	84,27	-	-
		6	9091,83	-	9091,83	84,27	-	-
			9134,81	-	9134,81	127,25	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-007-04	4	1	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
		2	11473,02	-	11473,02	106,34	-	8,48
		3	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
		4	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
		5	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
		6	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
			11527,26	-	11527,26	160,57	-	-
44-04-007-05	5	1	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
		2	11473,02	-	11473,02	106,34	-	8,48
		3	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
		4	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
		5	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
		6	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
			11527,26	-	11527,26	160,57	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-007-06	44-04-007-01	1	1731,78	-	1731,78	16,05	-	-
		2	1731,78	-	1731,78	16,05	-	1,28
		3	1731,78	-	1731,78	16,05	-	-
		4	1731,78	-	1731,78	16,05	-	-
		5	1731,78	-	1731,78	16,05	-	-
		6	1731,78	-	1731,78	16,05	-	-
			1739,96	-	1739,96	24,24	-	-
44-04-007-07	44-04-007-02	1	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		2	649,42	-	649,42	6,02	-	0,48
		3	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		4	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		5	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		6	649,42	-	649,42	6,02	-	-
			652,49	-	652,49	9,09	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-007-08	44-04-007-03	1	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		2	649,42	-	649,42	6,02	-	0,48
		3	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		4	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		5	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		6	649,42	-	649,42	6,02	-	-
			652,49	-	652,49	9,09	-	-
44-04-007-09	44-04-007-04	1	1082,36	-	1082,36	10,03	-	-
		2	1082,36	-	1082,36	10,03	-	0,80
		3	1082,36	-	1082,36	10,03	-	-
		4	1082,36	-	1082,36	10,03	-	-
		5	1082,36	-	1082,36	10,03	-	-
		6	1082,36	-	1082,36	10,03	-	-
			1087,48	-	1087,48	15,15	-	-
44-04-007-10	44-04-007-05	1	865,89	-	865,89	8,03	-	-
		2	865,89	-	865,89	8,03	-	0,64
		3	865,89	-	865,89	8,03	-	-
		4	865,89	-	865,89	8,03	-	-
		5	865,89	-	865,89	8,03	-	-
		6	865,89	-	865,89	8,03	-	-
			869,98	-	869,98	12,12	-	-
Таблица 44-04-008. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-008-01	1	1	7521,81	-	7521,81	65,46	-	-
		2	7521,81	-	7521,81	65,46	-	5,22
		3	7521,81	-	7521,81	65,46	-	-
		4	7521,81	-	7521,81	65,46	-	-
		5	7521,81	-	7521,81	65,46	-	-
		6	7521,81	-	7521,81	65,46	-	-
			7555,19	-	7555,19	98,84	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-008-02	2	1	10115,54	-	10115,54	88,03	-	-
		2	10115,54	-	10115,54	88,03	-	7,02
		3	10115,54	-	10115,54	88,03	-	-
		4	10115,54	-	10115,54	88,03	-	-
		5	10115,54	-	10115,54	88,03	-	-
		6	10115,54	-	10115,54	88,03	-	-
			10160,43	-	10160,43	132,93	-	-
44-04-008-03	3	1	8559,30	-	8559,30	74,49	-	-
		2	8559,30	-	8559,30	74,49	-	5,94
		3	8559,30	-	8559,30	74,49	-	-
		4	8559,30	-	8559,30	74,49	-	-
		5	8559,30	-	8559,30	74,49	-	-
		6	8559,30	-	8559,30	74,49	-	-
			8597,29	-	8597,29	112,48	-	-
44-04-008-04	4	1	10893,65	-	10893,65	94,80	-	-
		2	10893,65	-	10893,65	94,80	-	7,56
		3	10893,65	-	10893,65	94,80	-	-
		4	10893,65	-	10893,65	94,80	-	-
		5	10893,65	-	10893,65	94,80	-	-
		6	10893,65	-	10893,65	94,80	-	-
			10942,00	-	10942,00	143,15	-	-
44-04-008-05	5	1	11153,03	-	11153,03	97,06	-	-
		2	11153,03	-	11153,03	97,06	-	7,74
		3	11153,03	-	11153,03	97,06	-	-
		4	11153,03	-	11153,03	97,06	-	-
		5	11153,03	-	11153,03	97,06	-	-
		6	11153,03	-	11153,03	97,06	-	-
			11202,53	-	11202,53	146,56	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-008-06	44-04-008-01	1	1556,24	-	1556,24	13,54	-	-
		2	1556,24	-	1556,24	13,54	-	1,08
		3	1556,24	-	1556,24	13,54	-	-
		4	1556,24	-	1556,24	13,54	-	-
		5	1556,24	-	1556,24	13,54	-	-
		6	1556,24	-	1556,24	13,54	-	-
			1563,14	-	1563,14	20,45	-	-
44-04-008-07	44-04-008-02	1	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		2	518,75	-	518,75	4,51	-	0,36
		3	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		4	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		5	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		6	518,75	-	518,75	4,51	-	-
			521,05	-	521,05	6,82	-	-
44-04-008-08	44-04-008-03	1	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		2	518,75	-	518,75	4,51	-	0,36
		3	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		4	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		5	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		6	518,75	-	518,75	4,51	-	-
			521,05	-	521,05	6,82	-	-
44-04-008-09	44-04-008-04	1	778,12	-	778,12	6,77	-	-
		2	778,12	-	778,12	6,77	-	0,54
		3	778,12	-	778,12	6,77	-	-
		4	778,12	-	778,12	6,77	-	-
		5	778,12	-	778,12	6,77	-	-
		6	778,12	-	778,12	6,77	-	-
			781,57	-	781,57	10,23	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-008-10	44-04-008-05	1	778,12	-	778,12	6,77	-	-
		2	778,12	-	778,12	6,77	-	0,54
		3	778,12	-	778,12	6,77	-	-
		4	778,12	-	778,12	6,77	-	-
		5	778,12	-	778,12	6,77	-	-
		6	778,12	-	778,12	6,77	-	-
			781,57	-	781,57	10,23	-	-
Таблица 44-04-009. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-009-01	1	1	7639,89	-	7639,89	69,84	-	-
		2	7639,89	-	7639,89	69,84	-	5,46
		3	7639,89	-	7639,89	69,84	-	-
		4	7639,89	-	7639,89	69,84	-	-
		5	7639,89	-	7639,89	69,84	-	-
		6	7639,89	-	7639,89	69,84	-	-
			7675,51	-	7675,51	105,46	-	-
44-04-009-02	2	1	10284,47	-	10284,47	94,01	-	-
		2	10284,47	-	10284,47	94,01	-	7,35
		3	10284,47	-	10284,47	94,01	-	-
		4	10284,47	-	10284,47	94,01	-	-
		5	10284,47	-	10284,47	94,01	-	-
		6	10284,47	-	10284,47	94,01	-	-
			10332,41	-	10332,41	141,96	-	-
44-04-009-03	3	1	8815,26	-	8815,26	80,58	-	-
		2	8815,26	-	8815,26	80,58	-	6,30
		3	8815,26	-	8815,26	80,58	-	-
		4	8815,26	-	8815,26	80,58	-	-
		5	8815,26	-	8815,26	80,58	-	-
		6	8815,26	-	8815,26	80,58	-	-
			8856,35	-	8856,35	121,68	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинис тов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-009-04	4	1	10872,15	-	10872,15	99,39	-	-
		2	10872,15	-	10872,15	99,39	-	7,77
		3	10872,15	-	10872,15	99,39	-	-
		4	10872,15	-	10872,15	99,39	-	-
		5	10872,15	-	10872,15	99,39	-	-
		6	10872,15	-	10872,15	99,39	-	-
		6	10922,84	-	10922,84	150,07	-	-
44-04-009-05	5	1	11165,99	-	11165,99	102,07	-	-
		2	11165,99	-	11165,99	102,07	-	7,98
		3	11165,99	-	11165,99	102,07	-	-
		4	11165,99	-	11165,99	102,07	-	-
		5	11165,99	-	11165,99	102,07	-	-
		6	11165,99	-	11165,99	102,07	-	-
		6	11218,05	-	11218,05	154,13	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-009-06	44-04-009-01	1	1469,21	-	1469,21	13,43	-	-
		2	1469,21	-	1469,21	13,43	-	1,05
		3	1469,21	-	1469,21	13,43	-	-
		4	1469,21	-	1469,21	13,43	-	-
		5	1469,21	-	1469,21	13,43	-	-
		6	1469,21	-	1469,21	13,43	-	-
		6	1476,06	-	1476,06	20,28	-	-
44-04-009-07	44-04-009-02	1	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		2	587,68	-	587,68	5,37	-	0,42
		3	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		4	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		5	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		6	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		6	590,42	-	590,42	8,11	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-009-08	44-04-009-03	1	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		2	587,68	-	587,68	5,37	-	0,42
		3	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		4	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		5	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		6	587,68	-	587,68	5,37	-	-
			590,42	-	590,42	8,11	-	-
44-04-009-09	44-04-009-04	1	881,53	-	881,53	8,06	-	-
		2	881,53	-	881,53	8,06	-	0,63
		3	881,53	-	881,53	8,06	-	-
		4	881,53	-	881,53	8,06	-	-
		5	881,53	-	881,53	8,06	-	-
		6	881,53	-	881,53	8,06	-	-
			885,64	-	885,64	12,17	-	-
44-04-009-10	44-04-009-05	1	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		2	587,68	-	587,68	5,37	-	0,42
		3	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		4	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		5	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		6	587,68	-	587,68	5,37	-	-
			590,42	-	590,42	8,11	-	-
Таблица 44-04-010. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-010-01	1	1	8719,58	-	8719,58	78,38	-	-
		2	8719,58	-	8719,58	78,38	-	6,25
		3	8719,58	-	8719,58	78,38	-	-
		4	8719,58	-	8719,58	78,38	-	-
		5	8719,58	-	8719,58	78,38	-	-
		6	8719,58	-	8719,58	78,38	-	-
			8759,55	-	8759,55	118,35	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-010-02	2	1	11509,85	-	11509,85	103,46	-	-
		2	11509,85	-	11509,85	103,46	-	8,25
		3	11509,85	-	11509,85	103,46	-	-
		4	11509,85	-	11509,85	103,46	-	-
		5	11509,85	-	11509,85	103,46	-	-
		6	11509,85	-	11509,85	103,46	-	-
			11562,61	-	11562,61	156,22	-	-
44-04-010-03	3	1	10114,71	-	10114,71	90,92	-	-
		2	10114,71	-	10114,71	90,92	-	7,25
		3	10114,71	-	10114,71	90,92	-	-
		4	10114,71	-	10114,71	90,92	-	-
		5	10114,71	-	10114,71	90,92	-	-
		6	10114,71	-	10114,71	90,92	-	-
			10161,08	-	10161,08	137,28	-	-
44-04-010-04	4	1	12556,20	-	12556,20	112,86	-	-
		2	12556,20	-	12556,20	112,86	-	9,00
		3	12556,20	-	12556,20	112,86	-	-
		4	12556,20	-	12556,20	112,86	-	-
		5	12556,20	-	12556,20	112,86	-	-
		6	12556,20	-	12556,20	112,86	-	-
			12613,76	-	12613,76	170,42	-	-
44-04-010-05	5	1	12904,98	-	12904,98	116,00	-	-
		2	12904,98	-	12904,98	116,00	-	9,25
		3	12904,98	-	12904,98	116,00	-	-
		4	12904,98	-	12904,98	116,00	-	-
		5	12904,98	-	12904,98	116,00	-	-
		6	12904,98	-	12904,98	116,00	-	-
			12964,14	-	12964,14	175,15	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-010-06	44-04-010-01	1	1395,13	-	1395,13	12,54	-	-
		2	1395,13	-	1395,13	12,54	-	1,00
		3	1395,13	-	1395,13	12,54	-	-
		4	1395,13	-	1395,13	12,54	-	-
		5	1395,13	-	1395,13	12,54	-	-
		6	1395,13	-	1395,13	12,54	-	-
			1401,53	-	1401,53	18,94	-	-
44-04-010-07	44-04-010-02	1	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		2	348,78	-	348,78	3,14	-	0,25
		3	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		4	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		5	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		6	348,78	-	348,78	3,14	-	-
			350,38	-	350,38	4,73	-	-
44-04-010-08	44-04-010-03	1	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		2	348,78	-	348,78	3,14	-	0,25
		3	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		4	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		5	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		6	348,78	-	348,78	3,14	-	-
			350,38	-	350,38	4,73	-	-
44-04-010-09	44-04-010-04	1	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		2	697,57	-	697,57	6,27	-	0,50
		3	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		4	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		5	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		6	697,57	-	697,57	6,27	-	-
			700,76	-	700,76	9,47	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-010-10	44-04-010-05	1	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		2	697,57	-	697,57	6,27	-	0,50
		3	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		4	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		5	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		6	697,57	-	697,57	6,27	-	-
			700,76	-	700,76	9,47	-	-
Таблица 44-04-011. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-011-01	1	1	9618,90	-	9618,90	90,29	-	-
		2	9618,90	-	9618,90	90,29	-	7,20
		3	9618,90	-	9618,90	90,29	-	-
		4	9618,90	-	9618,90	90,29	-	-
		5	9618,90	-	9618,90	90,29	-	-
		6	9618,90	-	9618,90	90,29	-	-
			9664,95	-	9664,95	136,33	-	-
44-04-011-02	2	1	11222,05	-	11222,05	105,34	-	-
		2	11222,05	-	11222,05	105,34	-	8,40
		3	11222,05	-	11222,05	105,34	-	-
		4	11222,05	-	11222,05	105,34	-	-
		5	11222,05	-	11222,05	105,34	-	-
		6	11222,05	-	11222,05	105,34	-	-
			11275,77	-	11275,77	159,06	-	-
44-04-011-03	3	1	10821,26	-	10821,26	101,57	-	-
		2	10821,26	-	10821,26	101,57	-	8,10
		3	10821,26	-	10821,26	101,57	-	-
		4	10821,26	-	10821,26	101,57	-	-
		5	10821,26	-	10821,26	101,57	-	-
		6	10821,26	-	10821,26	101,57	-	-
			10873,06	-	10873,06	153,38	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-011-04	4	1	13225,99	-	13225,99	124,15	-	-
		2	13225,99	-	13225,99	124,15	-	9,90
		3	13225,99	-	13225,99	124,15	-	-
		4	13225,99	-	13225,99	124,15	-	-
		5	13225,99	-	13225,99	124,15	-	-
		6	13225,99	-	13225,99	124,15	-	-
			13289,30	-	13289,30	187,46	-	-
44-04-011-05	5	1	14027,56	-	14027,56	131,67	-	-
		2	14027,56	-	14027,56	131,67	-	10,50
		3	14027,56	-	14027,56	131,67	-	-
		4	14027,56	-	14027,56	131,67	-	-
		5	14027,56	-	14027,56	131,67	-	-
		6	14027,56	-	14027,56	131,67	-	-
			14094,71	-	14094,71	198,82	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-011-06	44-04-011-01	1	1202,36	-	1202,36	11,29	-	-
		2	1202,36	-	1202,36	11,29	-	0,90
		3	1202,36	-	1202,36	11,29	-	-
		4	1202,36	-	1202,36	11,29	-	-
		5	1202,36	-	1202,36	11,29	-	-
		6	1202,36	-	1202,36	11,29	-	-
			1208,12	-	1208,12	17,04	-	-
44-04-011-07	44-04-011-02	1	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		2	400,79	-	400,79	3,76	-	0,30
		3	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		4	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		5	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		6	400,79	-	400,79	3,76	-	-
			402,71	-	402,71	5,68	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-011-08	44-04-011-03	1	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		2	400,79	-	400,79	3,76	-	0,30
		3	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		4	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		5	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		6	400,79	-	400,79	3,76	-	-
			402,71	-	402,71	5,68	-	-
44-04-011-09	44-04-011-04	1	801,58	-	801,58	7,52	-	-
		2	801,58	-	801,58	7,52	-	0,60
		3	801,58	-	801,58	7,52	-	-
		4	801,58	-	801,58	7,52	-	-
		5	801,58	-	801,58	7,52	-	-
		6	801,58	-	801,58	7,52	-	-
			805,41	-	805,41	11,36	-	-
44-04-011-10	44-04-011-05	1	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		2	400,79	-	400,79	3,76	-	0,30
		3	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		4	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		5	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		6	400,79	-	400,79	3,76	-	-
			402,71	-	402,71	5,68	-	-
Таблица 44-04-012. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-012-01	1	1	9519,12	-	9519,12	89,54	-	-
		2	9519,12	-	9519,12	89,54	-	7,14
		3	9519,12	-	9519,12	89,54	-	-
		4	9519,12	-	9519,12	89,54	-	-
		5	9519,12	-	9519,12	89,54	-	-
		6	9519,12	-	9519,12	89,54	-	-
			9564,78	-	9564,78	135,20	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-012-02	2	1	11785,57	-	11785,57	110,85	-	-
		2	11785,57	-	11785,57	110,85	-	8,84
		3	11785,57	-	11785,57	110,85	-	-
		4	11785,57	-	11785,57	110,85	-	-
		5	11785,57	-	11785,57	110,85	-	-
		6	11785,57	-	11785,57	110,85	-	-
			11842,11	-	11842,11	167,39	-	-
44-04-012-03	3	1	10878,99	-	10878,99	102,33	-	-
		2	10878,99	-	10878,99	102,33	-	8,16
		3	10878,99	-	10878,99	102,33	-	-
		4	10878,99	-	10878,99	102,33	-	-
		5	10878,99	-	10878,99	102,33	-	-
		6	10878,99	-	10878,99	102,33	-	-
			10931,18	-	10931,18	154,51	-	-
44-04-012-04	4	1	13145,45	-	13145,45	123,64	-	-
		2	13145,45	-	13145,45	123,64	-	9,86
		3	13145,45	-	13145,45	123,64	-	-
		4	13145,45	-	13145,45	123,64	-	-
		5	13145,45	-	13145,45	123,64	-	-
		6	13145,45	-	13145,45	123,64	-	-
			13208,51	-	13208,51	186,70	-	-
44-04-012-05	5	1	14052,03	-	14052,03	132,17	-	-
		2	14052,03	-	14052,03	132,17	-	10,54
		3	14052,03	-	14052,03	132,17	-	-
		4	14052,03	-	14052,03	132,17	-	-
		5	14052,03	-	14052,03	132,17	-	-
		6	14052,03	-	14052,03	132,17	-	-
			14119,44	-	14119,44	199,58	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-012-06	44-04-012-01	1	906,58	-	906,58	8,53	-	-
		2	906,58	-	906,58	8,53	-	0,68
		3	906,58	-	906,58	8,53	-	-
		4	906,58	-	906,58	8,53	-	-
		5	906,58	-	906,58	8,53	-	-
		6	906,58	-	906,58	8,53	-	-
			910,93	-	910,93	12,88	-	-
44-04-012-07	44-04-012-02	1	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		2	453,29	-	453,29	4,26	-	0,34
		3	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		4	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		5	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		6	453,29	-	453,29	4,26	-	-
			455,47	-	455,47	6,44	-	-
44-04-012-08	44-04-012-03	1	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		2	453,29	-	453,29	4,26	-	0,34
		3	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		4	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		5	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		6	453,29	-	453,29	4,26	-	-
			455,47	-	455,47	6,44	-	-
44-04-012-09	44-04-012-04	1	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		2	453,29	-	453,29	4,26	-	0,34
		3	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		4	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		5	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		6	453,29	-	453,29	4,26	-	-
			455,47	-	455,47	6,44	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-012-10	44-04-012-05	1	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		2	453,29	-	453,29	4,26	-	0,34
		3	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		4	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		5	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		6	453,29	-	453,29	4,26	-	-
			455,47	-	455,47	6,44	-	-
Таблица 44-04-013. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-013-01	1	1	9568,67	-	9568,67	85,27	-	-
		2	9568,67	-	9568,67	85,27	-	6,80
		3	9568,67	-	9568,67	85,27	-	-
		4	9568,67	-	9568,67	85,27	-	-
		5	9568,67	-	9568,67	85,27	-	-
		6	9568,67	-	9568,67	85,27	-	-
			9612,16	-	9612,16	128,76	-	-
44-04-013-02	2	1	11482,41	-	11482,41	102,33	-	-
		2	11482,41	-	11482,41	102,33	-	8,16
		3	11482,41	-	11482,41	102,33	-	-
		4	11482,41	-	11482,41	102,33	-	-
		5	11482,41	-	11482,41	102,33	-	-
		6	11482,41	-	11482,41	102,33	-	-
			11534,59	-	11534,59	154,51	-	-
44-04-013-03	3	1	10525,54	-	10525,54	93,80	-	-
		2	10525,54	-	10525,54	93,80	-	7,48
		3	10525,54	-	10525,54	93,80	-	-
		4	10525,54	-	10525,54	93,80	-	-
		5	10525,54	-	10525,54	93,80	-	-
		6	10525,54	-	10525,54	93,80	-	-
			10573,38	-	10573,38	141,64	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-013-04	4	1	12917,71	-	12917,71	115,12	-	-
		2	12917,71	-	12917,71	115,12	-	9,18
		3	12917,71	-	12917,71	115,12	-	-
		4	12917,71	-	12917,71	115,12	-	-
		5	12917,71	-	12917,71	115,12	-	-
		6	12917,71	-	12917,71	115,12	-	-
			12976,42	-	12976,42	173,83	-	-
44-04-013-05	5	1	13874,57	-	13874,57	123,64	-	-
		2	13874,57	-	13874,57	123,64	-	9,86
		3	13874,57	-	13874,57	123,64	-	-
		4	13874,57	-	13874,57	123,64	-	-
		5	13874,57	-	13874,57	123,64	-	-
		6	13874,57	-	13874,57	123,64	-	-
			13937,63	-	13937,63	186,70	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-013-06	44-04-013-01	1	956,87	-	956,87	8,53	-	-
		2	956,87	-	956,87	8,53	-	0,68
		3	956,87	-	956,87	8,53	-	-
		4	956,87	-	956,87	8,53	-	-
		5	956,87	-	956,87	8,53	-	-
		6	956,87	-	956,87	8,53	-	-
			961,22	-	961,22	12,88	-	-
44-04-013-07	44-04-013-02	1	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		2	478,43	-	478,43	4,26	-	0,34
		3	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		4	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		5	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		6	478,43	-	478,43	4,26	-	-
			480,61	-	480,61	6,44	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-013-08	44-04-013-03	1	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		2	478,43	-	478,43	4,26	-	0,34
		3	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		4	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		5	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		6	478,43	-	478,43	4,26	-	-
			480,61	-	480,61	6,44	-	-
44-04-013-09	44-04-013-04	1	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		2	478,43	-	478,43	4,26	-	0,34
		3	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		4	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		5	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		6	478,43	-	478,43	4,26	-	-
			480,61	-	480,61	6,44	-	-
44-04-013-10	44-04-013-05	1	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		2	478,43	-	478,43	4,26	-	0,34
		3	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		4	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		5	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		6	478,43	-	478,43	4,26	-	-
			480,61	-	480,61	6,44	-	-
Таблица 44-04-014. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-014-01	1	1	9168,36	-	9168,36	63,95	-	-
		2	9168,36	-	9168,36	63,95	-	5,10
		3	9168,36	-	9168,36	63,95	-	-
		4	9168,36	-	9168,36	63,95	-	-
		5	9168,36	-	9168,36	63,95	-	-
		6	9168,36	-	9168,36	63,95	-	-
			9200,97	-	9200,97	96,57	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинис тов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-014-02	2	1	12224,48	-	12224,48	85,27	-	-
		2	12224,48	-	12224,48	85,27	-	6,80
		3	12224,48	-	12224,48	85,27	-	-
		4	12224,48	-	12224,48	85,27	-	-
		5	12224,48	-	12224,48	85,27	-	-
		6	12224,48	-	12224,48	85,27	-	-
			12267,97	-	12267,97	128,76	-	-
44-04-014-03	3	1	10390,81	-	10390,81	72,48	-	-
		2	10390,81	-	10390,81	72,48	-	5,78
		3	10390,81	-	10390,81	72,48	-	-
		4	10390,81	-	10390,81	72,48	-	-
		5	10390,81	-	10390,81	72,48	-	-
		6	10390,81	-	10390,81	72,48	-	-
			10427,77	-	10427,77	109,45	-	-
44-04-014-04	4	1	12835,70	-	12835,70	89,54	-	-
		2	12835,70	-	12835,70	89,54	-	7,14
		3	12835,70	-	12835,70	89,54	-	-
		4	12835,70	-	12835,70	89,54	-	-
		5	12835,70	-	12835,70	89,54	-	-
		6	12835,70	-	12835,70	89,54	-	-
			12881,36	-	12881,36	135,20	-	-
44-04-014-05	5	1	13446,93	-	13446,93	93,80	-	-
		2	13446,93	-	13446,93	93,80	-	7,48
		3	13446,93	-	13446,93	93,80	-	-
		4	13446,93	-	13446,93	93,80	-	-
		5	13446,93	-	13446,93	93,80	-	-
		6	13446,93	-	13446,93	93,80	-	-
			13494,76	-	13494,76	141,64	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-014-06	44-04-014-01	1	1222,45	-	1222,45	8,53	-	-
		2	1222,45	-	1222,45	8,53	-	0,68
		3	1222,45	-	1222,45	8,53	-	-
		4	1222,45	-	1222,45	8,53	-	-
		5	1222,45	-	1222,45	8,53	-	-
		6	1222,45	-	1222,45	8,53	-	-
			1226,80	-	1226,80	12,88	-	-
44-04-014-07	44-04-014-02	1	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		2	611,22	-	611,22	4,26	-	0,34
		3	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		4	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		5	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		6	611,22	-	611,22	4,26	-	-
			613,40	-	613,40	6,44	-	-
44-04-014-08	44-04-014-03	1	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		2	611,22	-	611,22	4,26	-	0,34
		3	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		4	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		5	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		6	611,22	-	611,22	4,26	-	-
			613,40	-	613,40	6,44	-	-
44-04-014-09	44-04-014-04	1	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		2	611,22	-	611,22	4,26	-	0,34
		3	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		4	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		5	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		6	611,22	-	611,22	4,26	-	-
			613,40	-	613,40	6,44	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-014-10	44-04-014-05	1	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		2	611,22	-	611,22	4,26	-	0,34
		3	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		4	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		5	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		6	611,22	-	611,22	4,26	-	-
			613,40	-	613,40	6,44	-	-
Таблица 44-04-015. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-015-01	1	1	9913,49	-	9913,49	65,84	-	-
		2	9913,49	-	9913,49	65,84	-	5,25
		3	9913,49	-	9913,49	65,84	-	-
		4	9913,49	-	9913,49	65,84	-	-
		5	9913,49	-	9913,49	65,84	-	-
		6	9913,49	-	9913,49	65,84	-	-
			9947,06	-	9947,06	99,41	-	-
44-04-015-02	2	1	12557,08	-	12557,08	83,39	-	-
		2	12557,08	-	12557,08	83,39	-	6,65
		3	12557,08	-	12557,08	83,39	-	-
		4	12557,08	-	12557,08	83,39	-	-
		5	12557,08	-	12557,08	83,39	-	-
		6	12557,08	-	12557,08	83,39	-	-
			12599,61	-	12599,61	125,92	-	-
44-04-015-03	3	1	11235,28	-	11235,28	74,61	-	-
		2	11235,28	-	11235,28	74,61	-	5,95
		3	11235,28	-	11235,28	74,61	-	-
		4	11235,28	-	11235,28	74,61	-	-
		5	11235,28	-	11235,28	74,61	-	-
		6	11235,28	-	11235,28	74,61	-	-
			11273,34	-	11273,34	112,67	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-015-04	4	1	13878,88	-	13878,88	92,17	-	-
		2	13878,88	-	13878,88	92,17	-	7,35
		3	13878,88	-	13878,88	92,17	-	-
		4	13878,88	-	13878,88	92,17	-	-
		5	13878,88	-	13878,88	92,17	-	-
		6	13878,88	-	13878,88	92,17	-	-
			13925,89	-	13925,89	139,18	-	-
44-04-015-05	5	1	14539,78	-	14539,78	96,56	-	-
		2	14539,78	-	14539,78	96,56	-	7,70
		3	14539,78	-	14539,78	96,56	-	-
		4	14539,78	-	14539,78	96,56	-	-
		5	14539,78	-	14539,78	96,56	-	-
		6	14539,78	-	14539,78	96,56	-	-
			14589,03	-	14589,03	145,80	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-015-06	44-04-015-01	1	1321,80	-	1321,80	8,78	-	-
		2	1321,80	-	1321,80	8,78	-	0,70
		3	1321,80	-	1321,80	8,78	-	-
		4	1321,80	-	1321,80	8,78	-	-
		5	1321,80	-	1321,80	8,78	-	-
		6	1321,80	-	1321,80	8,78	-	-
			1326,28	-	1326,28	13,25	-	-
44-04-015-07	44-04-015-02	1	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		2	660,90	-	660,90	4,39	-	0,35
		3	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		4	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		5	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		6	660,90	-	660,90	4,39	-	-
			663,14	-	663,14	6,63	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-015-08	44-04-015-03	1	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		2	660,90	-	660,90	4,39	-	0,35
		3	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		4	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		5	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		6	660,90	-	660,90	4,39	-	-
			663,14	-	663,14	6,63	-	-
44-04-015-09	44-04-015-04	1	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		2	660,90	-	660,90	4,39	-	0,35
		3	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		4	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		5	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		6	660,90	-	660,90	4,39	-	-
			663,14	-	663,14	6,63	-	-
44-04-015-10	44-04-015-05	1	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		2	660,90	-	660,90	4,39	-	0,35
		3	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		4	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		5	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		6	660,90	-	660,90	4,39	-	-
			663,14	-	663,14	6,63	-	-
Таблица 44-04-016. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-016-01	1	1	10048,67	-	10048,67	61,45	-	-
		2	10048,67	-	10048,67	61,45	-	5,04
		3	10048,67	-	10048,67	61,45	-	-
		4	10048,67	-	10048,67	61,45	-	-
		5	10048,67	-	10048,67	61,45	-	-
		6	10048,67	-	10048,67	61,45	-	-
			10080,00	-	10080,00	92,78	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-016-02	2	1	13637,48	-	13637,48	83,39	-	-
		2	13637,48	-	13637,48	83,39	-	6,84
		3	13637,48	-	13637,48	83,39	-	-
		4	13637,48	-	13637,48	83,39	-	-
		5	13637,48	-	13637,48	83,39	-	-
		6	13637,48	-	13637,48	83,39	-	-
			13680,01	-	13680,01	125,92	-	-
44-04-016-03	3	1	11484,19	-	11484,19	70,22	-	-
		2	11484,19	-	11484,19	70,22	-	5,76
		3	11484,19	-	11484,19	70,22	-	-
		4	11484,19	-	11484,19	70,22	-	-
		5	11484,19	-	11484,19	70,22	-	-
		6	11484,19	-	11484,19	70,22	-	-
			11520,00	-	11520,00	106,04	-	-
44-04-016-04	4	1	14355,24	-	14355,24	87,78	-	-
		2	14355,24	-	14355,24	87,78	-	7,20
		3	14355,24	-	14355,24	87,78	-	-
		4	14355,24	-	14355,24	87,78	-	-
		5	14355,24	-	14355,24	87,78	-	-
		6	14355,24	-	14355,24	87,78	-	-
			14400,01	-	14400,01	132,55	-	-
44-04-016-05	5	1	15073,00	-	15073,00	92,17	-	-
		2	15073,00	-	15073,00	92,17	-	7,56
		3	15073,00	-	15073,00	92,17	-	-
		4	15073,00	-	15073,00	92,17	-	-
		5	15073,00	-	15073,00	92,17	-	-
		6	15073,00	-	15073,00	92,17	-	-
			15120,01	-	15120,01	139,18	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-016-06	44-04-016-01	1	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		2	717,76	-	717,76	4,39	-	0,36
		3	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		4	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		5	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		6	717,76	-	717,76	4,39	-	-
			720,00	-	720,00	6,63	-	-
44-04-016-07	44-04-016-02	1	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		2	717,76	-	717,76	4,39	-	0,36
		3	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		4	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		5	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		6	717,76	-	717,76	4,39	-	-
			720,00	-	720,00	6,63	-	-
44-04-016-08	44-04-016-03	1	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		2	717,76	-	717,76	4,39	-	0,36
		3	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		4	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		5	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		6	717,76	-	717,76	4,39	-	-
			720,00	-	720,00	6,63	-	-
44-04-016-09	44-04-016-04	1	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		2	717,76	-	717,76	4,39	-	0,36
		3	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		4	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		5	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		6	717,76	-	717,76	4,39	-	-
			720,00	-	720,00	6,63	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-016-10	44-04-016-05	1	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		2	717,76	-	717,76	4,39	-	0,36
		3	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		4	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		5	717,76	-	717,76	4,39	-	-
		6	717,76	-	717,76	4,39	-	-
			720,00	-	720,00	6,63	-	-
Таблица 44-04-017. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-017-01	1	1	9473,88	-	9473,88	51,04	-	-
		2	9473,88	-	9473,88	51,04	-	4,07
		3	9473,88	-	9473,88	51,04	-	-
		4	9473,88	-	9473,88	51,04	-	-
		5	9473,88	-	9473,88	51,04	-	-
		6	9473,88	-	9473,88	51,04	-	-
			9499,91	-	9499,91	77,07	-	-
44-04-017-02	2	1	12918,93	-	12918,93	69,60	-	-
		2	12918,93	-	12918,93	69,60	-	5,55
		3	12918,93	-	12918,93	69,60	-	-
		4	12918,93	-	12918,93	69,60	-	-
		5	12918,93	-	12918,93	69,60	-	-
		6	12918,93	-	12918,93	69,60	-	-
			12954,42	-	12954,42	105,09	-	-
44-04-017-03	3	1	11196,40	-	11196,40	60,32	-	-
		2	11196,40	-	11196,40	60,32	-	4,81
		3	11196,40	-	11196,40	60,32	-	-
		4	11196,40	-	11196,40	60,32	-	-
		5	11196,40	-	11196,40	60,32	-	-
		6	11196,40	-	11196,40	60,32	-	-
			11227,16	-	11227,16	91,08	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-017-04	4	1	12918,93	-	12918,93	69,60	-	-
		2	12918,93	-	12918,93	69,60	-	5,55
		3	12918,93	-	12918,93	69,60	-	-
		4	12918,93	-	12918,93	69,60	-	-
		5	12918,93	-	12918,93	69,60	-	-
		6	12918,93	-	12918,93	69,60	-	-
			12954,42	-	12954,42	105,09	-	-
44-04-017-05	5	1	13780,19	-	13780,19	74,24	-	-
		2	13780,19	-	13780,19	74,24	-	5,92
		3	13780,19	-	13780,19	74,24	-	-
		4	13780,19	-	13780,19	74,24	-	-
		5	13780,19	-	13780,19	74,24	-	-
		6	13780,19	-	13780,19	74,24	-	-
			13818,05	-	13818,05	112,10	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-017-06	44-04-017-01	1	947,39	-	947,39	5,10	-	-
		2	947,39	-	947,39	5,10	-	0,41
		3	947,39	-	947,39	5,10	-	-
		4	947,39	-	947,39	5,10	-	-
		5	947,39	-	947,39	5,10	-	-
		6	947,39	-	947,39	5,10	-	-
			949,99	-	949,99	7,71	-	-
44-04-017-07	44-04-017-02	1	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		2	344,50	-	344,50	1,86	-	0,15
		3	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		4	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		5	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		6	344,50	-	344,50	1,86	-	-
			345,45	-	345,45	2,80	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции				В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-017-08	44-04-017-03	1	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		2	344,50	-	344,50	1,86	-	0,15
		3	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		4	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		5	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		6	344,50	-	344,50	1,86	-	-
			345,45	-	345,45	2,80	-	-
44-04-017-09	44-04-017-04	1	516,76	-	516,76	2,78	-	-
		2	516,76	-	516,76	2,78	-	0,22
		3	516,76	-	516,76	2,78	-	-
		4	516,76	-	516,76	2,78	-	-
		5	516,76	-	516,76	2,78	-	-
		6	516,76	-	516,76	2,78	-	-
			518,18	-	518,18	4,20	-	-
44-04-017-10	44-04-017-05	1	430,63	-	430,63	2,32	-	-
		2	430,63	-	430,63	2,32	-	0,19
		3	430,63	-	430,63	2,32	-	-
		4	430,63	-	430,63	2,32	-	-
		5	430,63	-	430,63	2,32	-	-
		6	430,63	-	430,63	2,32	-	-
			431,81	-	431,81	3,50	-	-
Таблица 44-04-018. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-018-01	1	1	7602,45	-	7602,45	40,13	-	-
		2	7602,45	-	7602,45	40,13	-	3,20
		3	7602,45	-	7602,45	40,13	-	-
		4	7602,45	-	7602,45	40,13	-	-
		5	7602,45	-	7602,45	40,13	-	-
		6	7602,45	-	7602,45	40,13	-	-
			7622,92	-	7622,92	60,59	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-018-02	2	1	10453,37	-	10453,37	55,18	-	-
		2	10453,37	-	10453,37	55,18	-	4,40
		3	10453,37	-	10453,37	55,18	-	-
		4	10453,37	-	10453,37	55,18	-	-
		5	10453,37	-	10453,37	55,18	-	-
		6	10453,37	-	10453,37	55,18	-	-
			10481,51	-	10481,51	83,32	-	-
44-04-018-03	3	1	8552,76	-	8552,76	45,14	-	-
		2	8552,76	-	8552,76	45,14	-	3,60
		3	8552,76	-	8552,76	45,14	-	-
		4	8552,76	-	8552,76	45,14	-	-
		5	8552,76	-	8552,76	45,14	-	-
		6	8552,76	-	8552,76	45,14	-	-
			8575,78	-	8575,78	68,17	-	-
44-04-018-04	4	1	10453,37	-	10453,37	55,18	-	-
		2	10453,37	-	10453,37	55,18	-	4,40
		3	10453,37	-	10453,37	55,18	-	-
		4	10453,37	-	10453,37	55,18	-	-
		5	10453,37	-	10453,37	55,18	-	-
		6	10453,37	-	10453,37	55,18	-	-
			10481,51	-	10481,51	83,32	-	-
44-04-018-05	5	1	11403,68	-	11403,68	60,19	-	-
		2	11403,68	-	11403,68	60,19	-	4,80
		3	11403,68	-	11403,68	60,19	-	-
		4	11403,68	-	11403,68	60,19	-	-
		5	11403,68	-	11403,68	60,19	-	-
		6	11403,68	-	11403,68	60,19	-	-
			11434,38	-	11434,38	90,89	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-018-06	44-04-018-01	1	598,69	-	598,69	3,16	-	-
		2	598,69	-	598,69	3,16	-	0,25
		3	598,69	-	598,69	3,16	-	-
		4	598,69	-	598,69	3,16	-	-
		5	598,69	-	598,69	3,16	-	-
		6	598,69	-	598,69	3,16	-	-
			600,30	-	600,30	4,77	-	-
44-04-018-07	44-04-018-02	1	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		2	285,09	-	285,09	1,50	-	0,12
		3	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		4	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		5	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		6	285,09	-	285,09	1,50	-	-
			285,86	-	285,86	2,27	-	-
44-04-018-08	44-04-018-03	1	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		2	285,09	-	285,09	1,50	-	0,12
		3	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		4	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		5	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		6	285,09	-	285,09	1,50	-	-
			285,86	-	285,86	2,27	-	-
44-04-018-09	44-04-018-04	1	351,61	-	351,61	1,86	-	-
		2	351,61	-	351,61	1,86	-	0,15
		3	351,61	-	351,61	1,86	-	-
		4	351,61	-	351,61	1,86	-	-
		5	351,61	-	351,61	1,86	-	-
		6	351,61	-	351,61	1,86	-	-
			352,56	-	352,56	2,80	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-018-10	44-04-018-05	1	304,10	-	304,10	1,61	-	-
		2	304,10	-	304,10	1,61	-	0,13
		3	304,10	-	304,10	1,61	-	-
		4	304,10	-	304,10	1,61	-	-
		5	304,10	-	304,10	1,61	-	-
		6	304,10	-	304,10	1,61	-	-
			304,92	-	304,92	2,42	-	-
Таблица 44-04-019. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой через днищевые дверцы при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-019-01	1	1	8717,32	-	8717,32	40,38	-	-
		2	8717,32	-	8717,32	40,38	-	3,22
		3	8717,32	-	8717,32	40,38	-	-
		4	8717,32	-	8717,32	40,38	-	-
		5	8717,32	-	8717,32	40,38	-	-
		6	8717,32	-	8717,32	40,38	-	-
			8737,92	-	8737,92	60,97	-	-
44-04-019-02	2	1	11207,99	-	11207,99	51,92	-	-
		2	11207,99	-	11207,99	51,92	-	4,14
		3	11207,99	-	11207,99	51,92	-	-
		4	11207,99	-	11207,99	51,92	-	-
		5	11207,99	-	11207,99	51,92	-	-
		6	11207,99	-	11207,99	51,92	-	-
			11234,47	-	11234,47	78,39	-	-
44-04-019-03	3	1	9962,66	-	9962,66	46,15	-	-
		2	9962,66	-	9962,66	46,15	-	3,68
		3	9962,66	-	9962,66	46,15	-	-
		4	9962,66	-	9962,66	46,15	-	-
		5	9962,66	-	9962,66	46,15	-	-
		6	9962,66	-	9962,66	46,15	-	-
			9986,19	-	9986,19	69,68	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-019-04	4	1	11207,99	-	11207,99	51,92	-	-
		2	11207,99	-	11207,99	51,92	-	4,14
		3	11207,99	-	11207,99	51,92	-	-
		4	11207,99	-	11207,99	51,92	-	-
		5	11207,99	-	11207,99	51,92	-	-
		6	11207,99	-	11207,99	51,92	-	-
			11234,47	-	11234,47	78,39	-	-
44-04-019-05	5	1	12453,32	-	12453,32	57,68	-	-
		2	12453,32	-	12453,32	57,68	-	4,60
		3	12453,32	-	12453,32	57,68	-	-
		4	12453,32	-	12453,32	57,68	-	-
		5	12453,32	-	12453,32	57,68	-	-
		6	12453,32	-	12453,32	57,68	-	-
			12482,74	-	12482,74	87,10	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-019-06	44-04-019-01	1	660,03	-	660,03	3,06	-	-
		2	660,03	-	660,03	3,06	-	0,24
		3	660,03	-	660,03	3,06	-	-
		4	660,03	-	660,03	3,06	-	-
		5	660,03	-	660,03	3,06	-	-
		6	660,03	-	660,03	3,06	-	-
			661,59	-	661,59	4,62	-	-
44-04-019-07	44-04-019-02	1	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		2	249,07	-	249,07	1,15	-	0,09
		3	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		4	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		5	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		6	249,07	-	249,07	1,15	-	-
			249,65	-	249,65	1,74	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-019-08	44-04-019-03	1	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		2	249,07	-	249,07	1,15	-	0,09
		3	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		4	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		5	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		6	249,07	-	249,07	1,15	-	-
			249,65	-	249,65	1,74	-	-
44-04-019-09	44-04-019-04	1	398,51	-	398,51	1,85	-	-
		2	398,51	-	398,51	1,85	-	0,15
		3	398,51	-	398,51	1,85	-	-
		4	398,51	-	398,51	1,85	-	-
		5	398,51	-	398,51	1,85	-	-
		6	398,51	-	398,51	1,85	-	-
			399,45	-	399,45	2,79	-	-
44-04-019-10	44-04-019-05	1	323,79	-	323,79	1,50	-	-
		2	323,79	-	323,79	1,50	-	0,12
		3	323,79	-	323,79	1,50	-	-
		4	323,79	-	323,79	1,50	-	-
		5	323,79	-	323,79	1,50	-	-
		6	323,79	-	323,79	1,50	-	-
			324,55	-	324,55	2,26	-	-
Подраздел 1.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САМООТВОЗНЫМИ ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ РЕФУЛИРОВАНИЕМ								
Таблица 44-04-030. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 900 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-030-01	1	1	14795,42	-	14795,42	317,26	-	-
		2	14795,42	-	14795,42	317,26	-	25,30
		3	14795,42	-	14795,42	317,26	-	-
		4	14795,42	-	14795,42	317,26	-	-
		5	14795,42	-	14795,42	317,26	-	-
		6	14795,42	-	14795,42	317,26	-	-
			14957,22	-	14957,22	479,07	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-030-02	2	1	20649,26	-	20649,26	442,79	-	-
		2	20649,26	-	20649,26	442,79	-	35,31
		3	20649,26	-	20649,26	442,79	-	-
		4	20649,26	-	20649,26	442,79	-	-
		5	20649,26	-	20649,26	442,79	-	-
		6	20649,26	-	20649,26	442,79	-	-
			20875,08	-	20875,08	668,61	-	-
44-04-030-03	3	1	18140,47	-	18140,47	388,99	-	-
		2	18140,47	-	18140,47	388,99	-	31,02
		3	18140,47	-	18140,47	388,99	-	-
		4	18140,47	-	18140,47	388,99	-	-
		5	18140,47	-	18140,47	388,99	-	-
		6	18140,47	-	18140,47	388,99	-	-
			18338,85	-	18338,85	587,38	-	-
44-04-030-04	4	1	22643,42	-	22643,42	485,55	-	-
		2	22643,42	-	22643,42	485,55	-	38,72
		3	22643,42	-	22643,42	485,55	-	-
		4	22643,42	-	22643,42	485,55	-	-
		5	22643,42	-	22643,42	485,55	-	-
		6	22643,42	-	22643,42	485,55	-	-
			22891,05	-	22891,05	733,18	-	-
44-04-030-05	5	1	23158,04	-	23158,04	496,58	-	-
		2	23158,04	-	23158,04	496,58	-	39,60
		3	23158,04	-	23158,04	496,58	-	-
		4	23158,04	-	23158,04	496,58	-	-
		5	23158,04	-	23158,04	496,58	-	-
		6	23158,04	-	23158,04	496,58	-	-
			23411,30	-	23411,30	749,84	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-030-06	44-04-030-01	1	4181,31	-	4181,31	89,66	-	-
		2	4181,31	-	4181,31	89,66	-	7,15
		3	4181,31	-	4181,31	89,66	-	-
		4	4181,31	-	4181,31	89,66	-	-
		5	4181,31	-	4181,31	89,66	-	-
		6	4181,31	-	4181,31	89,66	-	-
			4227,04	-	4227,04	135,39	-	-
44-04-030-07	44-04-030-02	1	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		2	1672,53	-	1672,53	35,86	-	2,86
		3	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		4	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		5	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		6	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
			1690,82	-	1690,82	54,16	-	-
44-04-030-08	44-04-030-03	1	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		2	1672,53	-	1672,53	35,86	-	2,86
		3	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		4	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		5	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
		6	1672,53	-	1672,53	35,86	-	-
			1690,82	-	1690,82	54,16	-	-
44-04-030-09	44-04-030-04	1	2380,13	-	2380,13	51,04	-	-
		2	2380,13	-	2380,13	51,04	-	4,07
		3	2380,13	-	2380,13	51,04	-	-
		4	2380,13	-	2380,13	51,04	-	-
		5	2380,13	-	2380,13	51,04	-	-
		6	2380,13	-	2380,13	51,04	-	-
			2406,16	-	2406,16	77,07	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-030-10	44-04-030-05	1	1801,18	-	1801,18	38,62	-	-
		2	1801,18	-	1801,18	38,62	-	3,08
		3	1801,18	-	1801,18	38,62	-	-
		4	1801,18	-	1801,18	38,62	-	-
		5	1801,18	-	1801,18	38,62	-	-
		6	1801,18	-	1801,18	38,62	-	-
			1820,88	-	1820,88	58,32	-	-
Таблица 44-04-031. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1300 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-031-01	1	1	14767,68	-	14767,68	220,70	-	-
		2	14767,68	-	14767,68	220,70	-	17,60
		3	14767,68	-	14767,68	220,70	-	-
		4	14767,68	-	14767,68	220,70	-	-
		5	14767,68	-	14767,68	220,70	-	-
		6	14767,68	-	14767,68	220,70	-	-
			14880,24	-	14880,24	333,26	-	-
44-04-031-02	2	1	19936,37	-	19936,37	297,95	-	-
		2	19936,37	-	19936,37	297,95	-	23,76
		3	19936,37	-	19936,37	297,95	-	-
		4	19936,37	-	19936,37	297,95	-	-
		5	19936,37	-	19936,37	297,95	-	-
		6	19936,37	-	19936,37	297,95	-	-
			20088,32	-	20088,32	449,91	-	-
44-04-031-03	3	1	17905,81	-	17905,81	267,60	-	-
		2	17905,81	-	17905,81	267,60	-	21,34
		3	17905,81	-	17905,81	267,60	-	-
		4	17905,81	-	17905,81	267,60	-	-
		5	17905,81	-	17905,81	267,60	-	-
		6	17905,81	-	17905,81	267,60	-	-
			18042,29	-	18042,29	404,08	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-031-04	4	1	22520,71	-	22520,71	336,57	-	-
		2	22520,71	-	22520,71	336,57	-	26,84
		3	22520,71	-	22520,71	336,57	-	-
		4	22520,71	-	22520,71	336,57	-	-
		5	22520,71	-	22520,71	336,57	-	-
		6	22520,71	-	22520,71	336,57	-	-
			22692,37	-	22692,37	508,23	-	-
44-04-031-05	5	1	23074,50	-	23074,50	344,85	-	-
		2	23074,50	-	23074,50	344,85	-	27,50
		3	23074,50	-	23074,50	344,85	-	-
		4	23074,50	-	23074,50	344,85	-	-
		5	23074,50	-	23074,50	344,85	-	-
		6	23074,50	-	23074,50	344,85	-	-
			23250,38	-	23250,38	520,73	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-031-06	44-04-031-01	1	3968,81	-	3968,81	59,31	-	-
		2	3968,81	-	3968,81	59,31	-	4,73
		3	3968,81	-	3968,81	59,31	-	-
		4	3968,81	-	3968,81	59,31	-	-
		5	3968,81	-	3968,81	59,31	-	-
		6	3968,81	-	3968,81	59,31	-	-
			3999,06	-	3999,06	89,56	-	-
44-04-031-07	44-04-031-02	1	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		2	1569,07	-	1569,07	23,45	-	1,87
		3	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		4	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		5	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		6	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
			1581,03	-	1581,03	35,41	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-031-08	44-04-031-03	1	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		2	1569,07	-	1569,07	23,45	-	1,87
		3	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		4	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		5	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
		6	1569,07	-	1569,07	23,45	-	-
			1581,03	-	1581,03	35,41	-	-
44-04-031-09	44-04-031-04	1	2307,45	-	2307,45	34,49	-	-
		2	2307,45	-	2307,45	34,49	-	2,75
		3	2307,45	-	2307,45	34,49	-	-
		4	2307,45	-	2307,45	34,49	-	-
		5	2307,45	-	2307,45	34,49	-	-
		6	2307,45	-	2307,45	34,49	-	-
			2325,04	-	2325,04	52,07	-	-
44-04-031-10	44-04-031-05	1	1753,66	-	1753,66	26,21	-	-
		2	1753,66	-	1753,66	26,21	-	2,09
		3	1753,66	-	1753,66	26,21	-	-
		4	1753,66	-	1753,66	26,21	-	-
		5	1753,66	-	1753,66	26,21	-	-
		6	1753,66	-	1753,66	26,21	-	-
			1767,03	-	1767,03	39,58	-	-
Таблица 44-04-032. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 1800 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-032-01	1	1	14853,14	-	14853,14	171,05	-	-
		2	14853,14	-	14853,14	171,05	-	13,64
		3	14853,14	-	14853,14	171,05	-	-
		4	14853,14	-	14853,14	171,05	-	-
		5	14853,14	-	14853,14	171,05	-	-
		6	14853,14	-	14853,14	171,05	-	-
			14940,38	-	14940,38	258,28	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-032-02	2	1	19764,26	-	19764,26	227,60	-	-
		2	19764,26	-	19764,26	227,60	-	18,15
		3	19764,26	-	19764,26	227,60	-	-
		4	19764,26	-	19764,26	227,60	-	-
		5	19764,26	-	19764,26	227,60	-	-
		6	19764,26	-	19764,26	227,60	-	-
			19880,34	-	19880,34	343,68	-	-
44-04-032-03	3	1	18207,08	-	18207,08	209,67	-	-
		2	18207,08	-	18207,08	209,67	-	16,72
		3	18207,08	-	18207,08	209,67	-	-
		4	18207,08	-	18207,08	209,67	-	-
		5	18207,08	-	18207,08	209,67	-	-
		6	18207,08	-	18207,08	209,67	-	-
			18314,01	-	18314,01	316,60	-	-
44-04-032-04	4	1	22519,28	-	22519,28	259,33	-	-
		2	22519,28	-	22519,28	259,33	-	20,68
		3	22519,28	-	22519,28	259,33	-	-
		4	22519,28	-	22519,28	259,33	-	-
		5	22519,28	-	22519,28	259,33	-	-
		6	22519,28	-	22519,28	259,33	-	-
			22651,54	-	22651,54	391,59	-	-
44-04-032-05	5	1	23237,98	-	23237,98	267,60	-	-
		2	23237,98	-	23237,98	267,60	-	21,34
		3	23237,98	-	23237,98	267,60	-	-
		4	23237,98	-	23237,98	267,60	-	-
		5	23237,98	-	23237,98	267,60	-	-
		6	23237,98	-	23237,98	267,60	-	-
			23374,46	-	23374,46	404,08	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-032-06	44-04-032-01	1	3473,72	-	3473,72	40,00	-	-
		2	3473,72	-	3473,72	40,00	-	3,19
		3	3473,72	-	3473,72	40,00	-	-
		4	3473,72	-	3473,72	40,00	-	-
		5	3473,72	-	3473,72	40,00	-	-
		6	3473,72	-	3473,72	40,00	-	-
			3494,12	-	3494,12	60,40	-	-
44-04-032-07	44-04-032-02	1	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		2	1437,40	-	1437,40	16,55	-	1,32
		3	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		4	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		5	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		6	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
			1445,84	-	1445,84	24,99	-	-
44-04-032-08	44-04-032-03	1	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		2	1437,40	-	1437,40	16,55	-	1,32
		3	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		4	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		5	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
		6	1437,40	-	1437,40	16,55	-	-
			1445,84	-	1445,84	24,99	-	-
44-04-032-09	44-04-032-04	1	1916,53	-	1916,53	22,07	-	-
		2	1916,53	-	1916,53	22,07	-	1,76
		3	1916,53	-	1916,53	22,07	-	-
		4	1916,53	-	1916,53	22,07	-	-
		5	1916,53	-	1916,53	22,07	-	-
		6	1916,53	-	1916,53	22,07	-	-
			1927,79	-	1927,79	33,33	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-032-10	44-04-032-05	1	1557,18	-	1557,18	17,93	-	-
		2	1557,18	-	1557,18	17,93	-	1,43
		3	1557,18	-	1557,18	17,93	-	-
		4	1557,18	-	1557,18	17,93	-	-
		5	1557,18	-	1557,18	17,93	-	-
		6	1557,18	-	1557,18	17,93	-	-
			1566,33	-	1566,33	27,08	-	-
Таблица 44-04-033. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2400 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-033-01	1	1	14114,04	-	14114,04	154,99	-	-
		2	14114,04	-	14114,04	154,99	-	12,36
		3	14114,04	-	14114,04	154,99	-	-
		4	14114,04	-	14114,04	154,99	-	-
		5	14114,04	-	14114,04	154,99	-	-
		6	14114,04	-	14114,04	154,99	-	-
			14193,08	-	14193,08	234,04	-	-
44-04-033-02	2	1	19321,16	-	19321,16	212,18	-	-
		2	19321,16	-	19321,16	212,18	-	16,92
		3	19321,16	-	19321,16	212,18	-	-
		4	19321,16	-	19321,16	212,18	-	-
		5	19321,16	-	19321,16	212,18	-	-
		6	19321,16	-	19321,16	212,18	-	-
			19429,36	-	19429,36	320,38	-	-
44-04-033-03	3	1	17265,72	-	17265,72	189,60	-	-
		2	17265,72	-	17265,72	189,60	-	15,12
		3	17265,72	-	17265,72	189,60	-	-
		4	17265,72	-	17265,72	189,60	-	-
		5	17265,72	-	17265,72	189,60	-	-
		6	17265,72	-	17265,72	189,60	-	-
			17362,41	-	17362,41	286,30	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-033-04	4	1	21239,57	-	21239,57	233,24	-	-
		2	21239,57	-	21239,57	233,24	-	18,60
		3	21239,57	-	21239,57	233,24	-	-
		4	21239,57	-	21239,57	233,24	-	-
		5	21239,57	-	21239,57	233,24	-	-
		6	21239,57	-	21239,57	233,24	-	-
			21358,52	-	21358,52	352,19	-	-
44-04-033-05	5	1	22335,81	-	22335,81	245,28	-	-
		2	22335,81	-	22335,81	245,28	-	19,56
		3	22335,81	-	22335,81	245,28	-	-
		4	22335,81	-	22335,81	245,28	-	-
		5	22335,81	-	22335,81	245,28	-	-
		6	22335,81	-	22335,81	245,28	-	-
			22460,89	-	22460,89	370,37	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-033-06	44-04-033-01	1	2740,59	-	2740,59	30,10	-	-
		2	2740,59	-	2740,59	30,10	-	2,40
		3	2740,59	-	2740,59	30,10	-	-
		4	2740,59	-	2740,59	30,10	-	-
		5	2740,59	-	2740,59	30,10	-	-
		6	2740,59	-	2740,59	30,10	-	-
			2755,94	-	2755,94	45,44	-	-
44-04-033-07	44-04-033-02	1	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		2	1096,24	-	1096,24	12,04	-	0,96
		3	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		4	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		5	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		6	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
			1102,38	-	1102,38	18,18	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-033-08	44-04-033-03	1	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		2	1096,24	-	1096,24	12,04	-	0,96
		3	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		4	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		5	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
		6	1096,24	-	1096,24	12,04	-	-
			1102,38	-	1102,38	18,18	-	-
44-04-033-09	44-04-033-04	1	1507,32	-	1507,32	16,55	-	-
		2	1507,32	-	1507,32	16,55	-	1,32
		3	1507,32	-	1507,32	16,55	-	-
		4	1507,32	-	1507,32	16,55	-	-
		5	1507,32	-	1507,32	16,55	-	-
		6	1507,32	-	1507,32	16,55	-	-
			1515,77	-	1515,77	24,99	-	-
44-04-033-10	44-04-033-05	1	1233,27	-	1233,27	13,54	-	-
		2	1233,27	-	1233,27	13,54	-	1,08
		3	1233,27	-	1233,27	13,54	-	-
		4	1233,27	-	1233,27	13,54	-	-
		5	1233,27	-	1233,27	13,54	-	-
		6	1233,27	-	1233,27	13,54	-	-
			1240,17	-	1240,17	20,45	-	-
Таблица 44-04-034. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 2700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-034-01	1	1	14280,04	-	14280,04	136,94	-	-
		2	14280,04	-	14280,04	136,94	-	10,92
		3	14280,04	-	14280,04	136,94	-	-
		4	14280,04	-	14280,04	136,94	-	-
		5	14280,04	-	14280,04	136,94	-	-
		6	14280,04	-	14280,04	136,94	-	-
			14374,47	-	14374,47	206,77	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-034-02	2	1	19615,44	-	19615,44	188,10	-	-
		2	19615,44	-	19615,44	188,10	-	15,00
		3	19615,44	-	19615,44	188,10	-	-
		4	19615,44	-	19615,44	188,10	-	-
		5	19615,44	-	19615,44	188,10	-	-
		6	19615,44	-	19615,44	188,10	-	-
			19745,15	-	19745,15	284,03	-	-
44-04-034-03	3	1	17418,51	-	17418,51	167,03	-	-
		2	17418,51	-	17418,51	167,03	-	13,32
		3	17418,51	-	17418,51	167,03	-	-
		4	17418,51	-	17418,51	167,03	-	-
		5	17418,51	-	17418,51	167,03	-	-
		6	17418,51	-	17418,51	167,03	-	-
			17533,69	-	17533,69	252,21	-	-
44-04-034-04	4	1	21498,52	-	21498,52	206,16	-	-
		2	21498,52	-	21498,52	206,16	-	16,44
		3	21498,52	-	21498,52	206,16	-	-
		4	21498,52	-	21498,52	206,16	-	-
		5	21498,52	-	21498,52	206,16	-	-
		6	21498,52	-	21498,52	206,16	-	-
			21640,68	-	21640,68	311,29	-	-
44-04-034-05	5	1	22596,98	-	22596,98	216,69	-	-
		2	22596,98	-	22596,98	216,69	-	17,28
		3	22596,98	-	22596,98	216,69	-	-
		4	22596,98	-	22596,98	216,69	-	-
		5	22596,98	-	22596,98	216,69	-	-
		6	22596,98	-	22596,98	216,69	-	-
			22746,41	-	22746,41	327,20	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-034-06	44-04-034-01	1	2510,78	-	2510,78	24,08	-	-
		2	2510,78	-	2510,78	24,08	-	1,92
		3	2510,78	-	2510,78	24,08	-	-
		4	2510,78	-	2510,78	24,08	-	-
		5	2510,78	-	2510,78	24,08	-	-
		6	2510,78	-	2510,78	24,08	-	-
			2527,38	-	2527,38	36,36	-	-
44-04-034-07	44-04-034-02	1	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		2	941,54	-	941,54	9,03	-	0,72
		3	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		4	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		5	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		6	941,54	-	941,54	9,03	-	-
			947,77	-	947,77	13,63	-	-
44-04-034-08	44-04-034-03	1	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		2	941,54	-	941,54	9,03	-	0,72
		3	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		4	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		5	941,54	-	941,54	9,03	-	-
		6	941,54	-	941,54	9,03	-	-
			947,77	-	947,77	13,63	-	-
44-04-034-09	44-04-034-04	1	1412,31	-	1412,31	13,54	-	-
		2	1412,31	-	1412,31	13,54	-	1,08
		3	1412,31	-	1412,31	13,54	-	-
		4	1412,31	-	1412,31	13,54	-	-
		5	1412,31	-	1412,31	13,54	-	-
		6	1412,31	-	1412,31	13,54	-	-
			1421,65	-	1421,65	20,45	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-034-10	44-04-034-05	1	1098,46	-	1098,46	10,53	-	-
		2	1098,46	-	1098,46	10,53	-	0,84
		3	1098,46	-	1098,46	10,53	-	-
		4	1098,46	-	1098,46	10,53	-	-
		5	1098,46	-	1098,46	10,53	-	-
		6	1098,46	-	1098,46	10,53	-	-
			1105,73	-	1105,73	15,91	-	-
Таблица 44-04-035. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 3500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-035-01	1	1	12555,81	-	12555,81	121,14	-	-
		2	12555,81	-	12555,81	121,14	-	9,66
		3	12555,81	-	12555,81	121,14	-	-
		4	12555,81	-	12555,81	121,14	-	-
		5	12555,81	-	12555,81	121,14	-	-
		6	12555,81	-	12555,81	121,14	-	-
			12617,60	-	12617,60	182,92	-	-
44-04-035-02	2	1	17286,99	-	17286,99	166,78	-	-
		2	17286,99	-	17286,99	166,78	-	13,30
		3	17286,99	-	17286,99	166,78	-	-
		4	17286,99	-	17286,99	166,78	-	-
		5	17286,99	-	17286,99	166,78	-	-
		6	17286,99	-	17286,99	166,78	-	-
			17372,05	-	17372,05	251,85	-	-
44-04-035-03	3	1	15467,31	-	15467,31	149,23	-	-
		2	15467,31	-	15467,31	149,23	-	11,90
		3	15467,31	-	15467,31	149,23	-	-
		4	15467,31	-	15467,31	149,23	-	-
		5	15467,31	-	15467,31	149,23	-	-
		6	15467,31	-	15467,31	149,23	-	-
			15543,41	-	15543,41	225,34	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-035-04	4	1	18924,70	-	18924,70	182,58	-	-
		2	18924,70	-	18924,70	182,58	-	14,56
		3	18924,70	-	18924,70	182,58	-	-
		4	18924,70	-	18924,70	182,58	-	-
		5	18924,70	-	18924,70	182,58	-	-
		6	18924,70	-	18924,70	182,58	-	-
		6	19017,82	-	19017,82	275,70	-	-
44-04-035-05	5	1	20016,51	-	20016,51	193,12	-	-
		2	20016,51	-	20016,51	193,12	-	15,40
		3	20016,51	-	20016,51	193,12	-	-
		4	20016,51	-	20016,51	193,12	-	-
		5	20016,51	-	20016,51	193,12	-	-
		6	20016,51	-	20016,51	193,12	-	-
		6	20115,01	-	20115,01	291,61	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-035-06	44-04-035-01	1	2001,65	-	2001,65	19,31	-	-
		2	2001,65	-	2001,65	19,31	-	1,54
		3	2001,65	-	2001,65	19,31	-	-
		4	2001,65	-	2001,65	19,31	-	-
		5	2001,65	-	2001,65	19,31	-	-
		6	2001,65	-	2001,65	19,31	-	-
		6	2011,50	-	2011,50	29,16	-	-
44-04-035-07	44-04-035-02	1	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		2	727,87	-	727,87	7,02	-	0,56
		3	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		4	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		5	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		6	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		6	731,45	-	731,45	10,60	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-035-08	44-04-035-03	1	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		2	727,87	-	727,87	7,02	-	0,56
		3	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		4	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		5	727,87	-	727,87	7,02	-	-
		6	727,87	-	727,87	7,02	-	-
			731,45	-	731,45	10,60	-	-
44-04-035-09	44-04-035-04	1	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
		2	1091,81	-	1091,81	10,53	-	0,84
		3	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
		4	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
		5	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
		6	1091,81	-	1091,81	10,53	-	-
			1097,18	-	1097,18	15,91	-	-
44-04-035-10	44-04-035-05	1	909,84	-	909,84	8,78	-	-
		2	909,84	-	909,84	8,78	-	0,70
		3	909,84	-	909,84	8,78	-	-
		4	909,84	-	909,84	8,78	-	-
		5	909,84	-	909,84	8,78	-	-
		6	909,84	-	909,84	8,78	-	-
			914,32	-	914,32	13,26	-	-
Таблица 44-04-036. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 4700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-036-01	1	1	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
		2	11473,02	-	11473,02	106,34	-	8,48
		3	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
		4	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
		5	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
		6	11473,02	-	11473,02	106,34	-	-
			11527,26	-	11527,26	160,57	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-036-02	2	1	15585,99	-	15585,99	144,46	-	-
		2	15585,99	-	15585,99	144,46	-	11,52
		3	15585,99	-	15585,99	144,46	-	-
		4	15585,99	-	15585,99	144,46	-	-
		5	15585,99	-	15585,99	144,46	-	-
		6	15585,99	-	15585,99	144,46	-	-
			15659,67	-	15659,67	218,14	-	-
44-04-036-03	3	1	14070,69	-	14070,69	130,42	-	-
		2	14070,69	-	14070,69	130,42	-	10,40
		3	14070,69	-	14070,69	130,42	-	-
		4	14070,69	-	14070,69	130,42	-	-
		5	14070,69	-	14070,69	130,42	-	-
		6	14070,69	-	14070,69	130,42	-	-
			14137,20	-	14137,20	196,93	-	-
44-04-036-04	4	1	17101,30	-	17101,30	158,51	-	-
		2	17101,30	-	17101,30	158,51	-	12,64
		3	17101,30	-	17101,30	158,51	-	-
		4	17101,30	-	17101,30	158,51	-	-
		5	17101,30	-	17101,30	158,51	-	-
		6	17101,30	-	17101,30	158,51	-	-
			17182,14	-	17182,14	239,35	-	-
44-04-036-05	5	1	18183,66	-	18183,66	168,54	-	-
		2	18183,66	-	18183,66	168,54	-	13,44
		3	18183,66	-	18183,66	168,54	-	-
		4	18183,66	-	18183,66	168,54	-	-
		5	18183,66	-	18183,66	168,54	-	-
		6	18183,66	-	18183,66	168,54	-	-
			18269,61	-	18269,61	254,49	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-036-06	44-04-036-01	1	1731,78	-	1731,78	16,05	-	-
		2	1731,78	-	1731,78	16,05	-	1,28
		3	1731,78	-	1731,78	16,05	-	-
		4	1731,78	-	1731,78	16,05	-	-
		5	1731,78	-	1731,78	16,05	-	-
		6	1731,78	-	1731,78	16,05	-	-
			1739,96	-	1739,96	24,24	-	-
44-04-036-07	44-04-036-02	1	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		2	649,42	-	649,42	6,02	-	0,48
		3	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		4	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		5	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		6	649,42	-	649,42	6,02	-	-
			652,49	-	652,49	9,09	-	-
44-04-036-08	44-04-036-03	1	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		2	649,42	-	649,42	6,02	-	0,48
		3	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		4	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		5	649,42	-	649,42	6,02	-	-
		6	649,42	-	649,42	6,02	-	-
			652,49	-	652,49	9,09	-	-
44-04-036-09	44-04-036-04	1	1082,36	-	1082,36	10,03	-	-
		2	1082,36	-	1082,36	10,03	-	0,80
		3	1082,36	-	1082,36	10,03	-	-
		4	1082,36	-	1082,36	10,03	-	-
		5	1082,36	-	1082,36	10,03	-	-
		6	1082,36	-	1082,36	10,03	-	-
			1087,48	-	1087,48	15,15	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-036-10	44-04-036-05	1	865,89	-	865,89	8,03	-	-
		2	865,89	-	865,89	8,03	-	0,64
		3	865,89	-	865,89	8,03	-	-
		4	865,89	-	865,89	8,03	-	-
		5	865,89	-	865,89	8,03	-	-
		6	865,89	-	865,89	8,03	-	-
			869,98	-	869,98	12,12	-	-
Таблица 44-04-037. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой рефулированием Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 6200 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-037-01	1	1	10893,65	-	10893,65	94,80	-	-
		2	10893,65	-	10893,65	94,80	-	7,56
		3	10893,65	-	10893,65	94,80	-	-
		4	10893,65	-	10893,65	94,80	-	-
		5	10893,65	-	10893,65	94,80	-	-
		6	10893,65	-	10893,65	94,80	-	-
			10942,00	-	10942,00	143,15	-	-
44-04-037-02	2	1	15043,62	-	15043,62	130,92	-	-
		2	15043,62	-	15043,62	130,92	-	10,44
		3	15043,62	-	15043,62	130,92	-	-
		4	15043,62	-	15043,62	130,92	-	-
		5	15043,62	-	15043,62	130,92	-	-
		6	15043,62	-	15043,62	130,92	-	-
			15110,39	-	15110,39	197,69	-	-
44-04-037-03	3	1	13487,38	-	13487,38	117,37	-	-
		2	13487,38	-	13487,38	117,37	-	9,36
		3	13487,38	-	13487,38	117,37	-	-
		4	13487,38	-	13487,38	117,37	-	-
		5	13487,38	-	13487,38	117,37	-	-
		6	13487,38	-	13487,38	117,37	-	-
			13547,24	-	13547,24	177,24	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-037-04	4	1	16599,85	-	16599,85	144,46	-	-
		2	16599,85	-	16599,85	144,46	-	11,52
		3	16599,85	-	16599,85	144,46	-	-
		4	16599,85	-	16599,85	144,46	-	-
		5	16599,85	-	16599,85	144,46	-	-
		6	16599,85	-	16599,85	144,46	-	-
			16673,53	-	16673,53	218,14	-	-
44-04-037-05	5	1	17637,34	-	17637,34	153,49	-	-
		2	17637,34	-	17637,34	153,49	-	12,24
		3	17637,34	-	17637,34	153,49	-	-
		4	17637,34	-	17637,34	153,49	-	-
		5	17637,34	-	17637,34	153,49	-	-
		6	17637,34	-	17637,34	153,49	-	-
			17715,63	-	17715,63	231,77	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-037-06	44-04-037-01	1	1556,24	-	1556,24	13,54	-	-
		2	1556,24	-	1556,24	13,54	-	1,08
		3	1556,24	-	1556,24	13,54	-	-
		4	1556,24	-	1556,24	13,54	-	-
		5	1556,24	-	1556,24	13,54	-	-
		6	1556,24	-	1556,24	13,54	-	-
			1563,14	-	1563,14	20,45	-	-
44-04-037-07	44-04-037-02	1	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		2	518,75	-	518,75	4,51	-	0,36
		3	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		4	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		5	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		6	518,75	-	518,75	4,51	-	-
			521,05	-	521,05	6,82	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-037-08	44-04-037-03	1	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		2	518,75	-	518,75	4,51	-	0,36
		3	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		4	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		5	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		6	518,75	-	518,75	4,51	-	-
			521,05	-	521,05	6,82	-	-
44-04-037-09	44-04-037-04	1	778,12	-	778,12	6,77	-	-
		2	778,12	-	778,12	6,77	-	0,54
		3	778,12	-	778,12	6,77	-	-
		4	778,12	-	778,12	6,77	-	-
		5	778,12	-	778,12	6,77	-	-
		6	778,12	-	778,12	6,77	-	-
			781,57	-	781,57	10,23	-	-
44-04-037-10	44-04-037-05	1	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		2	518,75	-	518,75	4,51	-	0,36
		3	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		4	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		5	518,75	-	518,75	4,51	-	-
		6	518,75	-	518,75	4,51	-	-
			521,05	-	521,05	6,82	-	-
Таблица 44-04-038. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 7700 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-038-01	1	1	11753,68	-	11753,68	107,44	-	-
		2	11753,68	-	11753,68	107,44	-	8,40
		3	11753,68	-	11753,68	107,44	-	-
		4	11753,68	-	11753,68	107,44	-	-
		5	11753,68	-	11753,68	107,44	-	-
		6	11753,68	-	11753,68	107,44	-	-
			11808,47	-	11808,47	162,24	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-038-02	2	1	15573,62	-	15573,62	142,36	-	-
		2	15573,62	-	15573,62	142,36	-	11,13
		3	15573,62	-	15573,62	142,36	-	-
		4	15573,62	-	15573,62	142,36	-	-
		5	15573,62	-	15573,62	142,36	-	-
		6	15573,62	-	15573,62	142,36	-	-
			15646,23	-	15646,23	214,97	-	-
44-04-038-03	3	1	14398,25	-	14398,25	131,62	-	-
		2	14398,25	-	14398,25	131,62	-	10,29
		3	14398,25	-	14398,25	131,62	-	-
		4	14398,25	-	14398,25	131,62	-	-
		5	14398,25	-	14398,25	131,62	-	-
		6	14398,25	-	14398,25	131,62	-	-
			14465,38	-	14465,38	198,74	-	-
44-04-038-04	4	1	17336,67	-	17336,67	158,48	-	-
		2	17336,67	-	17336,67	158,48	-	12,39
		3	17336,67	-	17336,67	158,48	-	-
		4	17336,67	-	17336,67	158,48	-	-
		5	17336,67	-	17336,67	158,48	-	-
		6	17336,67	-	17336,67	158,48	-	-
			17417,50	-	17417,50	239,30	-	-
44-04-038-05	5	1	18512,04	-	18512,04	169,22	-	-
		2	18512,04	-	18512,04	169,22	-	13,23
		3	18512,04	-	18512,04	169,22	-	-
		4	18512,04	-	18512,04	169,22	-	-
		5	18512,04	-	18512,04	169,22	-	-
		6	18512,04	-	18512,04	169,22	-	-
			18598,34	-	18598,34	255,53	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-038-06	44-04-038-01	1	1469,21	-	1469,21	13,43	-	-
		2	1469,21	-	1469,21	13,43	-	1,05
		3	1469,21	-	1469,21	13,43	-	-
		4	1469,21	-	1469,21	13,43	-	-
		5	1469,21	-	1469,21	13,43	-	-
		6	1469,21	-	1469,21	13,43	-	-
			1476,06	-	1476,06	20,28	-	-
44-04-038-07	44-04-038-02	1	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		2	587,68	-	587,68	5,37	-	0,42
		3	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		4	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		5	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		6	587,68	-	587,68	5,37	-	-
			590,42	-	590,42	8,11	-	-
44-04-038-08	44-04-038-03	1	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		2	587,68	-	587,68	5,37	-	0,42
		3	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		4	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		5	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		6	587,68	-	587,68	5,37	-	-
			590,42	-	590,42	8,11	-	-
44-04-038-09	44-04-038-04	1	881,53	-	881,53	8,06	-	-
		2	881,53	-	881,53	8,06	-	0,63
		3	881,53	-	881,53	8,06	-	-
		4	881,53	-	881,53	8,06	-	-
		5	881,53	-	881,53	8,06	-	-
		6	881,53	-	881,53	8,06	-	-
			885,64	-	885,64	12,17	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-038-10	44-04-038-05	1	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		2	587,68	-	587,68	5,37	-	0,42
		3	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		4	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		5	587,68	-	587,68	5,37	-	-
		6	587,68	-	587,68	5,37	-	-
			590,42	-	590,42	8,11	-	-
Таблица 44-04-039. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 9100 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-039-01	1	1	13951,33	-	13951,33	125,40	-	-
		2	13951,33	-	13951,33	125,40	-	10,00
		3	13951,33	-	13951,33	125,40	-	-
		4	13951,33	-	13951,33	125,40	-	-
		5	13951,33	-	13951,33	125,40	-	-
		6	13951,33	-	13951,33	125,40	-	-
			14015,28	-	14015,28	189,36	-	-
44-04-039-02	2	1	18136,73	-	18136,73	163,02	-	-
		2	18136,73	-	18136,73	163,02	-	13,00
		3	18136,73	-	18136,73	163,02	-	-
		4	18136,73	-	18136,73	163,02	-	-
		5	18136,73	-	18136,73	163,02	-	-
		6	18136,73	-	18136,73	163,02	-	-
			18219,87	-	18219,87	246,16	-	-
44-04-039-03	3	1	17090,38	-	17090,38	153,62	-	-
		2	17090,38	-	17090,38	153,62	-	12,25
		3	17090,38	-	17090,38	153,62	-	-
		4	17090,38	-	17090,38	153,62	-	-
		5	17090,38	-	17090,38	153,62	-	-
		6	17090,38	-	17090,38	153,62	-	-
			17168,72	-	17168,72	231,96	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-039-04	4	1	20229,43	-	20229,43	181,83	-	-
		2	20229,43	-	20229,43	181,83	-	14,50
		3	20229,43	-	20229,43	181,83	-	-
		4	20229,43	-	20229,43	181,83	-	-
		5	20229,43	-	20229,43	181,83	-	-
		6	20229,43	-	20229,43	181,83	-	-
			20322,16	-	20322,16	274,57	-	-
44-04-039-05	5	1	22322,12	-	22322,12	200,64	-	-
		2	22322,12	-	22322,12	200,64	-	16,00
		3	22322,12	-	22322,12	200,64	-	-
		4	22322,12	-	22322,12	200,64	-	-
		5	22322,12	-	22322,12	200,64	-	-
		6	22322,12	-	22322,12	200,64	-	-
			22424,45	-	22424,45	302,97	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-039-06	44-04-039-01	1	1395,13	-	1395,13	12,54	-	-
		2	1395,13	-	1395,13	12,54	-	1,00
		3	1395,13	-	1395,13	12,54	-	-
		4	1395,13	-	1395,13	12,54	-	-
		5	1395,13	-	1395,13	12,54	-	-
		6	1395,13	-	1395,13	12,54	-	-
			1401,53	-	1401,53	18,94	-	-
44-04-039-07	44-04-039-02	1	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		2	348,78	-	348,78	3,14	-	0,25
		3	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		4	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		5	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		6	348,78	-	348,78	3,14	-	-
			350,38	-	350,38	4,73	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-039-08	44-04-039-03	1	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		2	348,78	-	348,78	3,14	-	0,25
		3	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		4	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		5	348,78	-	348,78	3,14	-	-
		6	348,78	-	348,78	3,14	-	-
			350,38	-	350,38	4,73	-	-
44-04-039-09	44-04-039-04	1	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		2	697,57	-	697,57	6,27	-	0,50
		3	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		4	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		5	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		6	697,57	-	697,57	6,27	-	-
			700,76	-	700,76	9,47	-	-
44-04-039-10	44-04-039-05	1	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		2	697,57	-	697,57	6,27	-	0,50
		3	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		4	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		5	697,57	-	697,57	6,27	-	-
		6	697,57	-	697,57	6,27	-	-
			700,76	-	700,76	9,47	-	-
Таблица 44-04-040. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 11000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-040-01	1	1	15630,71	-	15630,71	146,72	-	-
		2	15630,71	-	15630,71	146,72	-	11,70
		3	15630,71	-	15630,71	146,72	-	-
		4	15630,71	-	15630,71	146,72	-	-
		5	15630,71	-	15630,71	146,72	-	-
		6	15630,71	-	15630,71	146,72	-	-
			15705,54	-	15705,54	221,54	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-040-02	2	1	19237,80	-	19237,80	180,58	-	-
		2	19237,80	-	19237,80	180,58	-	14,40
		3	19237,80	-	19237,80	180,58	-	-
		4	19237,80	-	19237,80	180,58	-	-
		5	19237,80	-	19237,80	180,58	-	-
		6	19237,80	-	19237,80	180,58	-	-
			19329,89	-	19329,89	272,67	-	-
44-04-040-03	3	1	18837,01	-	18837,01	176,81	-	-
		2	18837,01	-	18837,01	176,81	-	14,10
		3	18837,01	-	18837,01	176,81	-	-
		4	18837,01	-	18837,01	176,81	-	-
		5	18837,01	-	18837,01	176,81	-	-
		6	18837,01	-	18837,01	176,81	-	-
			18927,19	-	18927,19	266,99	-	-
44-04-040-04	4	1	22043,31	-	22043,31	206,91	-	-
		2	22043,31	-	22043,31	206,91	-	16,50
		3	22043,31	-	22043,31	206,91	-	-
		4	22043,31	-	22043,31	206,91	-	-
		5	22043,31	-	22043,31	206,91	-	-
		6	22043,31	-	22043,31	206,91	-	-
			22148,84	-	22148,84	312,43	-	-
44-04-040-05	5	1	24848,83	-	24848,83	233,24	-	-
		2	24848,83	-	24848,83	233,24	-	18,60
		3	24848,83	-	24848,83	233,24	-	-
		4	24848,83	-	24848,83	233,24	-	-
		5	24848,83	-	24848,83	233,24	-	-
		6	24848,83	-	24848,83	233,24	-	-
			24967,78	-	24967,78	352,20	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-040-06	44-04-040-01	1	1202,36	-	1202,36	11,29	-	-
		2	1202,36	-	1202,36	11,29	-	0,90
		3	1202,36	-	1202,36	11,29	-	-
		4	1202,36	-	1202,36	11,29	-	-
		5	1202,36	-	1202,36	11,29	-	-
		6	1202,36	-	1202,36	11,29	-	-
			1208,12	-	1208,12	17,04	-	-
44-04-040-07	44-04-040-02	1	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		2	400,79	-	400,79	3,76	-	0,30
		3	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		4	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		5	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		6	400,79	-	400,79	3,76	-	-
			402,71	-	402,71	5,68	-	-
44-04-040-08	44-04-040-03	1	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		2	400,79	-	400,79	3,76	-	0,30
		3	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		4	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		5	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		6	400,79	-	400,79	3,76	-	-
			402,71	-	402,71	5,68	-	-
44-04-040-09	44-04-040-04	1	801,58	-	801,58	7,52	-	-
		2	801,58	-	801,58	7,52	-	0,60
		3	801,58	-	801,58	7,52	-	-
		4	801,58	-	801,58	7,52	-	-
		5	801,58	-	801,58	7,52	-	-
		6	801,58	-	801,58	7,52	-	-
			805,41	-	805,41	11,36	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-040-10	44-04-040-05	1	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		2	400,79	-	400,79	3,76	-	0,30
		3	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		4	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		5	400,79	-	400,79	3,76	-	-
		6	400,79	-	400,79	3,76	-	-
			402,71	-	402,71	5,68	-	-
Таблица 44-04-041. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 12500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-041-01	1	1	15411,90	-	15411,90	144,96	-	-
		2	15411,90	-	15411,90	144,96	-	11,56
		3	15411,90	-	15411,90	144,96	-	-
		4	15411,90	-	15411,90	144,96	-	-
		5	15411,90	-	15411,90	144,96	-	-
		6	15411,90	-	15411,90	144,96	-	-
			15485,83	-	15485,83	218,89	-	-
44-04-041-02	2	1	19491,53	-	19491,53	183,33	-	-
		2	19491,53	-	19491,53	183,33	-	14,62
		3	19491,53	-	19491,53	183,33	-	-
		4	19491,53	-	19491,53	183,33	-	-
		5	19491,53	-	19491,53	183,33	-	-
		6	19491,53	-	19491,53	183,33	-	-
			19585,03	-	19585,03	276,83	-	-
44-04-041-03	3	1	18584,94	-	18584,94	174,81	-	-
		2	18584,94	-	18584,94	174,81	-	13,94
		3	18584,94	-	18584,94	174,81	-	-
		4	18584,94	-	18584,94	174,81	-	-
		5	18584,94	-	18584,94	174,81	-	-
		6	18584,94	-	18584,94	174,81	-	-
			18674,09	-	18674,09	263,96	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-041-04	4	1	22211,27	-	22211,27	208,92	-	-
		2	22211,27	-	22211,27	208,92	-	16,66
		3	22211,27	-	22211,27	208,92	-	-
		4	22211,27	-	22211,27	208,92	-	-
		5	22211,27	-	22211,27	208,92	-	-
		6	22211,27	-	22211,27	208,92	-	-
		6	22317,82	-	22317,82	315,46	-	-
44-04-041-05	5	1	24477,73	-	24477,73	230,23	-	-
		2	24477,73	-	24477,73	230,23	-	18,36
		3	24477,73	-	24477,73	230,23	-	-
		4	24477,73	-	24477,73	230,23	-	-
		5	24477,73	-	24477,73	230,23	-	-
		6	24477,73	-	24477,73	230,23	-	-
		6	24595,15	-	24595,15	347,65	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-041-06	44-04-041-01	1	906,58	-	906,58	8,53	-	-
		2	906,58	-	906,58	8,53	-	0,68
		3	906,58	-	906,58	8,53	-	-
		4	906,58	-	906,58	8,53	-	-
		5	906,58	-	906,58	8,53	-	-
		6	906,58	-	906,58	8,53	-	-
		6	910,93	-	910,93	12,88	-	-
44-04-041-07	44-04-041-02	1	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		2	453,29	-	453,29	4,26	-	0,34
		3	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		4	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		5	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		6	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		6	455,47	-	455,47	6,44	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-041-08	44-04-041-03	1	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		2	453,29	-	453,29	4,26	-	0,34
		3	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		4	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		5	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		6	453,29	-	453,29	4,26	-	-
			455,47	-	455,47	6,44	-	-
44-04-041-09	44-04-041-04	1	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		2	453,29	-	453,29	4,26	-	0,34
		3	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		4	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		5	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		6	453,29	-	453,29	4,26	-	-
			455,47	-	455,47	6,44	-	-
44-04-041-10	44-04-041-05	1	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		2	453,29	-	453,29	4,26	-	0,34
		3	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		4	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		5	453,29	-	453,29	4,26	-	-
		6	453,29	-	453,29	4,26	-	-
			455,47	-	455,47	6,44	-	-
Таблица 44-04-042. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 13500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-042-01	1	1	15788,31	-	15788,31	140,70	-	-
		2	15788,31	-	15788,31	140,70	-	11,22
		3	15788,31	-	15788,31	140,70	-	-
		4	15788,31	-	15788,31	140,70	-	-
		5	15788,31	-	15788,31	140,70	-	-
		6	15788,31	-	15788,31	140,70	-	-
			15860,06	-	15860,06	212,45	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-042-02	2	1	19615,78	-	19615,78	174,81	-	-
		2	19615,78	-	19615,78	174,81	-	13,94
		3	19615,78	-	19615,78	174,81	-	-
		4	19615,78	-	19615,78	174,81	-	-
		5	19615,78	-	19615,78	174,81	-	-
		6	19615,78	-	19615,78	174,81	-	-
			19704,93	-	19704,93	263,96	-	-
44-04-042-03	3	1	18658,91	-	18658,91	166,28	-	-
		2	18658,91	-	18658,91	166,28	-	13,26
		3	18658,91	-	18658,91	166,28	-	-
		4	18658,91	-	18658,91	166,28	-	-
		5	18658,91	-	18658,91	166,28	-	-
		6	18658,91	-	18658,91	166,28	-	-
			18743,71	-	18743,71	251,08	-	-
44-04-042-04	4	1	22007,95	-	22007,95	196,13	-	-
		2	22007,95	-	22007,95	196,13	-	15,64
		3	22007,95	-	22007,95	196,13	-	-
		4	22007,95	-	22007,95	196,13	-	-
		5	22007,95	-	22007,95	196,13	-	-
		6	22007,95	-	22007,95	196,13	-	-
			22107,97	-	22107,97	296,15	-	-
44-04-042-05	5	1	24878,55	-	24878,55	221,71	-	-
		2	24878,55	-	24878,55	221,71	-	17,68
		3	24878,55	-	24878,55	221,71	-	-
		4	24878,55	-	24878,55	221,71	-	-
		5	24878,55	-	24878,55	221,71	-	-
		6	24878,55	-	24878,55	221,71	-	-
			24991,62	-	24991,62	334,78	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-042-06	44-04-042-01	1	956,87	-	956,87	8,53	-	-
		2	956,87	-	956,87	8,53	-	0,68
		3	956,87	-	956,87	8,53	-	-
		4	956,87	-	956,87	8,53	-	-
		5	956,87	-	956,87	8,53	-	-
		6	956,87	-	956,87	8,53	-	-
			961,22	-	961,22	12,88	-	-
44-04-042-07	44-04-042-02	1	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		2	478,43	-	478,43	4,26	-	0,34
		3	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		4	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		5	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		6	478,43	-	478,43	4,26	-	-
			480,61	-	480,61	6,44	-	-
44-04-042-08	44-04-042-03	1	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		2	478,43	-	478,43	4,26	-	0,34
		3	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		4	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		5	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		6	478,43	-	478,43	4,26	-	-
			480,61	-	480,61	6,44	-	-
44-04-042-09	44-04-042-04	1	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		2	478,43	-	478,43	4,26	-	0,34
		3	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		4	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		5	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		6	478,43	-	478,43	4,26	-	-
			480,61	-	480,61	6,44	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-042-10	44-04-042-05	1	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		2	478,43	-	478,43	4,26	-	0,34
		3	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		4	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		5	478,43	-	478,43	4,26	-	-
		6	478,43	-	478,43	4,26	-	-
			480,61	-	480,61	6,44	-	-
Таблица 44-04-043. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 18000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-043-01	1	1	15280,60	-	15280,60	106,59	-	-
		2	15280,60	-	15280,60	106,59	-	8,50
		3	15280,60	-	15280,60	106,59	-	-
		4	15280,60	-	15280,60	106,59	-	-
		5	15280,60	-	15280,60	106,59	-	-
		6	15280,60	-	15280,60	106,59	-	-
			15334,96	-	15334,96	160,95	-	-
44-04-043-02	2	1	19559,16	-	19559,16	136,44	-	-
		2	19559,16	-	19559,16	136,44	-	10,88
		3	19559,16	-	19559,16	136,44	-	-
		4	19559,16	-	19559,16	136,44	-	-
		5	19559,16	-	19559,16	136,44	-	-
		6	19559,16	-	19559,16	136,44	-	-
			19628,75	-	19628,75	206,02	-	-
44-04-043-03	3	1	18336,72	-	18336,72	127,91	-	-
		2	18336,72	-	18336,72	127,91	-	10,20
		3	18336,72	-	18336,72	127,91	-	-
		4	18336,72	-	18336,72	127,91	-	-
		5	18336,72	-	18336,72	127,91	-	-
		6	18336,72	-	18336,72	127,91	-	-
			18401,95	-	18401,95	193,14	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-043-04	4	1	21392,84	-	21392,84	149,23	-	-
		2	21392,84	-	21392,84	149,23	-	11,90
		3	21392,84	-	21392,84	149,23	-	-
		4	21392,84	-	21392,84	149,23	-	-
		5	21392,84	-	21392,84	149,23	-	-
		6	21392,84	-	21392,84	149,23	-	-
			21468,94	-	21468,94	225,33	-	-
44-04-043-05	5	1	23837,73	-	23837,73	166,28	-	-
		2	23837,73	-	23837,73	166,28	-	13,26
		3	23837,73	-	23837,73	166,28	-	-
		4	23837,73	-	23837,73	166,28	-	-
		5	23837,73	-	23837,73	166,28	-	-
		6	23837,73	-	23837,73	166,28	-	-
			23922,53	-	23922,53	251,08	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-043-06	44-04-043-01	1	1222,45	-	1222,45	8,53	-	-
		2	1222,45	-	1222,45	8,53	-	0,68
		3	1222,45	-	1222,45	8,53	-	-
		4	1222,45	-	1222,45	8,53	-	-
		5	1222,45	-	1222,45	8,53	-	-
		6	1222,45	-	1222,45	8,53	-	-
			1226,80	-	1226,80	12,88	-	-
44-04-043-07	44-04-043-02	1	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		2	611,22	-	611,22	4,26	-	0,34
		3	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		4	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		5	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		6	611,22	-	611,22	4,26	-	-
			613,40	-	613,40	6,44	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-043-08	44-04-043-03	1	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		2	611,22	-	611,22	4,26	-	0,34
		3	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		4	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		5	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		6	611,22	-	611,22	4,26	-	-
			613,40	-	613,40	6,44	-	-
44-04-043-09	44-04-043-04	1	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		2	611,22	-	611,22	4,26	-	0,34
		3	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		4	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		5	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		6	611,22	-	611,22	4,26	-	-
			613,40	-	613,40	6,44	-	-
44-04-043-10	44-04-043-05	1	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		2	611,22	-	611,22	4,26	-	0,34
		3	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		4	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		5	611,22	-	611,22	4,26	-	-
		6	611,22	-	611,22	4,26	-	-
			613,40	-	613,40	6,44	-	-
Таблица 44-04-044. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 19000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-044-01	1	1	16522,48	-	16522,48	109,73	-	-
		2	16522,48	-	16522,48	109,73	-	8,75
		3	16522,48	-	16522,48	109,73	-	-
		4	16522,48	-	16522,48	109,73	-	-
		5	16522,48	-	16522,48	109,73	-	-
		6	16522,48	-	16522,48	109,73	-	-
			16578,44	-	16578,44	165,69	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-044-02	2	1	21148,77	-	21148,77	140,45	-	-
		2	21148,77	-	21148,77	140,45	-	11,20
		3	21148,77	-	21148,77	140,45	-	-
		4	21148,77	-	21148,77	140,45	-	-
		5	21148,77	-	21148,77	140,45	-	-
		6	21148,77	-	21148,77	140,45	-	-
			21220,40	-	21220,40	212,08	-	-
44-04-044-03	3	1	19166,07	-	19166,07	127,28	-	-
		2	19166,07	-	19166,07	127,28	-	10,15
		3	19166,07	-	19166,07	127,28	-	-
		4	19166,07	-	19166,07	127,28	-	-
		5	19166,07	-	19166,07	127,28	-	-
		6	19166,07	-	19166,07	127,28	-	-
			19230,99	-	19230,99	192,19	-	-
44-04-044-04	4	1	23131,47	-	23131,47	153,62	-	-
		2	23131,47	-	23131,47	153,62	-	12,25
		3	23131,47	-	23131,47	153,62	-	-
		4	23131,47	-	23131,47	153,62	-	-
		5	23131,47	-	23131,47	153,62	-	-
		6	23131,47	-	23131,47	153,62	-	-
			23209,81	-	23209,81	231,96	-	-
44-04-044-05	5	1	25775,06	-	25775,06	171,17	-	-
		2	25775,06	-	25775,06	171,17	-	13,65
		3	25775,06	-	25775,06	171,17	-	-
		4	25775,06	-	25775,06	171,17	-	-
		5	25775,06	-	25775,06	171,17	-	-
		6	25775,06	-	25775,06	171,17	-	-
			25862,36	-	25862,36	258,47	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-044-06	44-04-044-01	1	1321,80	-	1321,80	8,78	-	-
		2	1321,80	-	1321,80	8,78	-	0,70
		3	1321,80	-	1321,80	8,78	-	-
		4	1321,80	-	1321,80	8,78	-	-
		5	1321,80	-	1321,80	8,78	-	-
		6	1321,80	-	1321,80	8,78	-	-
			1326,28	-	1326,28	13,25	-	-
44-04-044-07	44-04-044-02	1	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		2	660,90	-	660,90	4,39	-	0,35
		3	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		4	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		5	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		6	660,90	-	660,90	4,39	-	-
			663,14	-	663,14	6,63	-	-
44-04-044-08	44-04-044-03	1	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		2	660,90	-	660,90	4,39	-	0,35
		3	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		4	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		5	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		6	660,90	-	660,90	4,39	-	-
			663,14	-	663,14	6,63	-	-
44-04-044-09	44-04-044-04	1	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		2	660,90	-	660,90	4,39	-	0,35
		3	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		4	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		5	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		6	660,90	-	660,90	4,39	-	-
			663,14	-	663,14	6,63	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-044-10	44-04-044-05	1	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		2	660,90	-	660,90	4,39	-	0,35
		3	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		4	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		5	660,90	-	660,90	4,39	-	-
		6	660,90	-	660,90	4,39	-	-
			663,14	-	663,14	6,63	-	-
Таблица 44-04-045. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 22500 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-045-01	1	1	16508,52	-	16508,52	100,95	-	-
		2	16508,52	-	16508,52	100,95	-	8,28
		3	16508,52	-	16508,52	100,95	-	-
		4	16508,52	-	16508,52	100,95	-	-
		5	16508,52	-	16508,52	100,95	-	-
		6	16508,52	-	16508,52	100,95	-	-
			16560,01	-	16560,01	152,43	-	-
44-04-045-02	2	1	21532,86	-	21532,86	131,67	-	-
		2	21532,86	-	21532,86	131,67	-	10,80
		3	21532,86	-	21532,86	131,67	-	-
		4	21532,86	-	21532,86	131,67	-	-
		5	21532,86	-	21532,86	131,67	-	-
		6	21532,86	-	21532,86	131,67	-	-
			21600,01	-	21600,01	198,82	-	-
44-04-045-03	3	1	20097,33	-	20097,33	122,89	-	-
		2	20097,33	-	20097,33	122,89	-	10,08
		3	20097,33	-	20097,33	122,89	-	-
		4	20097,33	-	20097,33	122,89	-	-
		5	20097,33	-	20097,33	122,89	-	-
		6	20097,33	-	20097,33	122,89	-	-
			20160,01	-	20160,01	185,57	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-045-04	4	1	23686,14	-	23686,14	144,84	-	-
		2	23686,14	-	23686,14	144,84	-	11,88
		3	23686,14	-	23686,14	144,84	-	-
		4	23686,14	-	23686,14	144,84	-	-
		5	23686,14	-	23686,14	144,84	-	-
		6	23686,14	-	23686,14	144,84	-	-
			23760,01	-	23760,01	218,70	-	-
44-04-045-05	5	1	26557,19	-	26557,19	162,39	-	-
		2	26557,19	-	26557,19	162,39	-	13,32
		3	26557,19	-	26557,19	162,39	-	-
		4	26557,19	-	26557,19	162,39	-	-
		5	26557,19	-	26557,19	162,39	-	-
		6	26557,19	-	26557,19	162,39	-	-
			26640,01	-	26640,01	245,21	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-045-06	44-04-045-01	1	1004,87	-	1004,87	6,14	-	-
		2	1004,87	-	1004,87	6,14	-	0,50
		3	1004,87	-	1004,87	6,14	-	-
		4	1004,87	-	1004,87	6,14	-	-
		5	1004,87	-	1004,87	6,14	-	-
		6	1004,87	-	1004,87	6,14	-	-
			1008,00	-	1008,00	9,28	-	-
44-04-045-07	44-04-045-02	1	430,66	-	430,66	2,63	-	-
		2	430,66	-	430,66	2,63	-	0,22
		3	430,66	-	430,66	2,63	-	-
		4	430,66	-	430,66	2,63	-	-
		5	430,66	-	430,66	2,63	-	-
		6	430,66	-	430,66	2,63	-	-
			432,00	-	432,00	3,98	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции				В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-045-08	44-04-045-03	1	358,88	-	358,88	2,19	-	-
		2	358,88	-	358,88	2,19	-	0,18
		3	358,88	-	358,88	2,19	-	-
		4	358,88	-	358,88	2,19	-	-
		5	358,88	-	358,88	2,19	-	-
		6	358,88	-	358,88	2,19	-	-
			360,00	-	360,00	3,31	-	-
44-04-045-09	44-04-045-04	1	574,21	-	574,21	3,51	-	-
		2	574,21	-	574,21	3,51	-	0,29
		3	574,21	-	574,21	3,51	-	-
		4	574,21	-	574,21	3,51	-	-
		5	574,21	-	574,21	3,51	-	-
		6	574,21	-	574,21	3,51	-	-
			576,00	-	576,00	5,30	-	-
44-04-045-10	44-04-045-05	1	430,66	-	430,66	2,63	-	-
		2	430,66	-	430,66	2,63	-	0,22
		3	430,66	-	430,66	2,63	-	-
		4	430,66	-	430,66	2,63	-	-
		5	430,66	-	430,66	2,63	-	-
		6	430,66	-	430,66	2,63	-	-
			432,00	-	432,00	3,98	-	-
Таблица 44-04-046. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 24000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-046-01	1	1	15502,71	-	15502,71	83,52	-	-
		2	15502,71	-	15502,71	83,52	-	6,66
		3	15502,71	-	15502,71	83,52	-	-
		4	15502,71	-	15502,71	83,52	-	-
		5	15502,71	-	15502,71	83,52	-	-
		6	15502,71	-	15502,71	83,52	-	-
			15545,30	-	15545,30	126,11	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-046-02	2	1	20670,28	-	20670,28	111,36	-	-
		2	20670,28	-	20670,28	111,36	-	8,88
		3	20670,28	-	20670,28	111,36	-	-
		4	20670,28	-	20670,28	111,36	-	-
		5	20670,28	-	20670,28	111,36	-	-
		6	20670,28	-	20670,28	111,36	-	-
			20727,07	-	20727,07	168,15	-	-
44-04-046-03	3	1	18086,50	-	18086,50	97,44	-	-
		2	18086,50	-	18086,50	97,44	-	7,77
		3	18086,50	-	18086,50	97,44	-	-
		4	18086,50	-	18086,50	97,44	-	-
		5	18086,50	-	18086,50	97,44	-	-
		6	18086,50	-	18086,50	97,44	-	-
			18136,19	-	18136,19	147,13	-	-
44-04-046-04	4	1	21531,54	-	21531,54	116,00	-	-
		2	21531,54	-	21531,54	116,00	-	9,25
		3	21531,54	-	21531,54	116,00	-	-
		4	21531,54	-	21531,54	116,00	-	-
		5	21531,54	-	21531,54	116,00	-	-
		6	21531,54	-	21531,54	116,00	-	-
			21590,70	-	21590,70	175,15	-	-
44-04-046-05	5	1	24115,33	-	24115,33	129,91	-	-
		2	24115,33	-	24115,33	129,91	-	10,36
		3	24115,33	-	24115,33	129,91	-	-
		4	24115,33	-	24115,33	129,91	-	-
		5	24115,33	-	24115,33	129,91	-	-
		6	24115,33	-	24115,33	129,91	-	-
			24181,58	-	24181,58	196,17	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-046-06	44-04-046-01	1	947,39	-	947,39	5,10	-	-
		2	947,39	-	947,39	5,10	-	0,41
		3	947,39	-	947,39	5,10	-	-
		4	947,39	-	947,39	5,10	-	-
		5	947,39	-	947,39	5,10	-	-
		6	947,39	-	947,39	5,10	-	-
			949,99	-	949,99	7,71	-	-
44-04-046-07	44-04-046-02	1	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		2	344,50	-	344,50	1,86	-	0,15
		3	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		4	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		5	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		6	344,50	-	344,50	1,86	-	-
			345,45	-	345,45	2,80	-	-
44-04-046-08	44-04-046-03	1	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		2	344,50	-	344,50	1,86	-	0,15
		3	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		4	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		5	344,50	-	344,50	1,86	-	-
		6	344,50	-	344,50	1,86	-	-
			345,45	-	345,45	2,80	-	-
44-04-046-09	44-04-046-04	1	516,76	-	516,76	2,78	-	-
		2	516,76	-	516,76	2,78	-	0,22
		3	516,76	-	516,76	2,78	-	-
		4	516,76	-	516,76	2,78	-	-
		5	516,76	-	516,76	2,78	-	-
		6	516,76	-	516,76	2,78	-	-
			518,18	-	518,18	4,20	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-046-10	44-04-046-05	1	430,63	-	430,63	2,32	-	-
		2	430,63	-	430,63	2,32	-	0,19
		3	430,63	-	430,63	2,32	-	-
		4	430,63	-	430,63	2,32	-	-
		5	430,63	-	430,63	2,32	-	-
		6	430,63	-	430,63	2,32	-	-
			431,81	-	431,81	3,50	-	-
Таблица 44-04-047. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 35000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-047-01	1	1	12353,98	-	12353,98	65,21	-	-
		2	12353,98	-	12353,98	65,21	-	5,20
		3	12353,98	-	12353,98	65,21	-	-
		4	12353,98	-	12353,98	65,21	-	-
		5	12353,98	-	12353,98	65,21	-	-
		6	12353,98	-	12353,98	65,21	-	-
			12387,24	-	12387,24	98,46	-	-
44-04-047-02	2	1	16155,21	-	16155,21	85,27	-	-
		2	16155,21	-	16155,21	85,27	-	6,80
		3	16155,21	-	16155,21	85,27	-	-
		4	16155,21	-	16155,21	85,27	-	-
		5	16155,21	-	16155,21	85,27	-	-
		6	16155,21	-	16155,21	85,27	-	-
			16198,70	-	16198,70	128,76	-	-
44-04-047-03	3	1	14254,60	-	14254,60	75,24	-	-
		2	14254,60	-	14254,60	75,24	-	6,00
		3	14254,60	-	14254,60	75,24	-	-
		4	14254,60	-	14254,60	75,24	-	-
		5	14254,60	-	14254,60	75,24	-	-
		6	14254,60	-	14254,60	75,24	-	-
			14292,97	-	14292,97	113,61	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-047-04	4	1	17105,52	-	17105,52	90,29	-	-
		2	17105,52	-	17105,52	90,29	-	7,20
		3	17105,52	-	17105,52	90,29	-	-
		4	17105,52	-	17105,52	90,29	-	-
		5	17105,52	-	17105,52	90,29	-	-
		6	17105,52	-	17105,52	90,29	-	-
			17151,56	-	17151,56	136,34	-	-
44-04-047-05	5	1	19006,13	-	19006,13	100,32	-	-
		2	19006,13	-	19006,13	100,32	-	8,00
		3	19006,13	-	19006,13	100,32	-	-
		4	19006,13	-	19006,13	100,32	-	-
		5	19006,13	-	19006,13	100,32	-	-
		6	19006,13	-	19006,13	100,32	-	-
			19057,29	-	19057,29	151,48	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-047-06	44-04-047-01	1	570,18	-	570,18	3,01	-	-
		2	570,18	-	570,18	3,01	-	0,24
		3	570,18	-	570,18	3,01	-	-
		4	570,18	-	570,18	3,01	-	-
		5	570,18	-	570,18	3,01	-	-
		6	570,18	-	570,18	3,01	-	-
			571,72	-	571,72	4,54	-	-
44-04-047-07	44-04-047-02	1	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		2	285,09	-	285,09	1,50	-	0,12
		3	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		4	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		5	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		6	285,09	-	285,09	1,50	-	-
			285,86	-	285,86	2,27	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-047-08	44-04-047-03	1	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		2	285,09	-	285,09	1,50	-	0,12
		3	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		4	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		5	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		6	285,09	-	285,09	1,50	-	-
			285,86	-	285,86	2,27	-	-
44-04-047-09	44-04-047-04	1	380,12	-	380,12	2,01	-	-
		2	380,12	-	380,12	2,01	-	0,16
		3	380,12	-	380,12	2,01	-	-
		4	380,12	-	380,12	2,01	-	-
		5	380,12	-	380,12	2,01	-	-
		6	380,12	-	380,12	2,01	-	-
			381,15	-	381,15	3,03	-	-
44-04-047-10	44-04-047-05	1	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		2	285,09	-	285,09	1,50	-	0,12
		3	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		4	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		5	285,09	-	285,09	1,50	-	-
		6	285,09	-	285,09	1,50	-	-
			285,86	-	285,86	2,27	-	-
Таблица 44-04-048. Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоотвозными землесосами объемом трюма 45000 м3 с разгрузкой рефулированием при дальности транспортировки грунта до 1 км в грунтах группы:								
44-04-048-01	1	1	12453,32	-	12453,32	57,68	-	-
		2	12453,32	-	12453,32	57,68	-	4,60
		3	12453,32	-	12453,32	57,68	-	-
		4	12453,32	-	12453,32	57,68	-	-
		5	12453,32	-	12453,32	57,68	-	-
		6	12453,32	-	12453,32	57,68	-	-
			12482,74	-	12482,74	87,10	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-048-02	2	1	17434,65	-	17434,65	80,76	-	-
		2	17434,65	-	17434,65	80,76	-	6,44
		3	17434,65	-	17434,65	80,76	-	-
		4	17434,65	-	17434,65	80,76	-	-
		5	17434,65	-	17434,65	80,76	-	-
		6	17434,65	-	17434,65	80,76	-	-
			17475,83	-	17475,83	121,94	-	-
44-04-048-03	3	1	14943,98	-	14943,98	69,22	-	-
		2	14943,98	-	14943,98	69,22	-	5,52
		3	14943,98	-	14943,98	69,22	-	-
		4	14943,98	-	14943,98	69,22	-	-
		5	14943,98	-	14943,98	69,22	-	-
		6	14943,98	-	14943,98	69,22	-	-
			14979,29	-	14979,29	104,52	-	-
44-04-048-04	4	1	18679,98	-	18679,98	86,53	-	-
		2	18679,98	-	18679,98	86,53	-	6,90
		3	18679,98	-	18679,98	86,53	-	-
		4	18679,98	-	18679,98	86,53	-	-
		5	18679,98	-	18679,98	86,53	-	-
		6	18679,98	-	18679,98	86,53	-	-
			18724,11	-	18724,11	130,65	-	-
44-04-048-05	5	1	19925,31	-	19925,31	92,29	-	-
		2	19925,31	-	19925,31	92,29	-	7,36
		3	19925,31	-	19925,31	92,29	-	-
		4	19925,31	-	19925,31	92,29	-	-
		5	19925,31	-	19925,31	92,29	-	-
		6	19925,31	-	19925,31	92,29	-	-
			19972,38	-	19972,38	139,36	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-048-06	44-04-048-01	1	622,67	-	622,67	2,88	-	-
		2	622,67	-	622,67	2,88	-	0,23
		3	622,67	-	622,67	2,88	-	-
		4	622,67	-	622,67	2,88	-	-
		5	622,67	-	622,67	2,88	-	-
		6	622,67	-	622,67	2,88	-	-
			624,14	-	624,14	4,36	-	-
44-04-048-07	44-04-048-02	1	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		2	249,07	-	249,07	1,15	-	0,09
		3	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		4	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		5	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		6	249,07	-	249,07	1,15	-	-
			249,65	-	249,65	1,74	-	-
44-04-048-08	44-04-048-03	1	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		2	249,07	-	249,07	1,15	-	0,09
		3	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		4	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		5	249,07	-	249,07	1,15	-	-
		6	249,07	-	249,07	1,15	-	-
			249,65	-	249,65	1,74	-	-
44-04-048-09	44-04-048-04	1	373,60	-	373,60	1,73	-	-
		2	373,60	-	373,60	1,73	-	0,14
		3	373,60	-	373,60	1,73	-	-
		4	373,60	-	373,60	1,73	-	-
		5	373,60	-	373,60	1,73	-	-
		6	373,60	-	373,60	1,73	-	-
			374,48	-	374,48	2,61	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-048-10	44-04-048-05	1	373,60	-	373,60	1,73	-	-
		2	373,60	-	373,60	1,73	-	0,14
		3	373,60	-	373,60	1,73	-	-
		4	373,60	-	373,60	1,73	-	-
		5	373,60	-	373,60	1,73	-	-
		6	373,60	-	373,60	1,73	-	-
			374,48	-	374,48	2,61	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗЕМСНАРЯДОВ								
Подраздел 2.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОЧЕРПАКОВЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ								
Таблица 44-04-060. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-060-01	1	1	40598,47	-	40598,47	1767,39	-	-
		2	40598,47	-	40598,47	1767,39	-	140,94
		3	40598,47	-	40598,47	1767,39	-	-
		4	40598,47	-	40598,47	1767,39	-	-
		5	40598,47	-	40598,47	1767,39	-	-
		6	40598,47	-	40598,47	1767,39	-	-
		6	41499,78	-	41499,78	2668,70	-	-
44-04-060-02	2	1	42015,70	-	42015,70	1829,08	-	-
		2	42015,70	-	42015,70	1829,08	-	145,86
		3	42015,70	-	42015,70	1829,08	-	-
		4	42015,70	-	42015,70	1829,08	-	-
		5	42015,70	-	42015,70	1829,08	-	-
		6	42015,70	-	42015,70	1829,08	-	-
		6	42948,48	-	42948,48	2761,86	-	-
44-04-060-03	3	1	44210,68	-	44210,68	1924,64	-	-
		2	44210,68	-	44210,68	1924,64	-	153,48
		3	44210,68	-	44210,68	1924,64	-	-
		4	44210,68	-	44210,68	1924,64	-	-
		5	44210,68	-	44210,68	1924,64	-	-
		6	44210,68	-	44210,68	1924,64	-	-
		6	45192,19	-	45192,19	2906,14	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-060-04	4	1	45005,71	-	45005,71	1959,25	-	-
		2	45005,71	-	45005,71	1959,25	-	156,24
		3	45005,71	-	45005,71	1959,25	-	-
		4	45005,71	-	45005,71	1959,25	-	-
		5	45005,71	-	45005,71	1959,25	-	-
		6	45005,71	-	45005,71	1959,25	-	-
		6	46004,87	-	46004,87	2958,40	-	-
44-04-060-05	5	1	56257,14	-	56257,14	2449,06	-	-
		2	56257,14	-	56257,14	2449,06	-	195,30
		3	56257,14	-	56257,14	2449,06	-	-
		4	56257,14	-	56257,14	2449,06	-	-
		5	56257,14	-	56257,14	2449,06	-	-
		6	56257,14	-	56257,14	2449,06	-	-
		6	57506,09	-	57506,09	3698,01	-	-
Таблица 44-04-061. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:								
44-04-061-01	1	1	39862,10	-	39862,10	961,57	-	-
		2	39862,10	-	39862,10	961,57	-	76,68
		3	39862,10	-	39862,10	961,57	-	-
		4	39862,10	-	39862,10	961,57	-	-
		5	39862,10	-	39862,10	961,57	-	-
		6	39862,10	-	39862,10	961,57	-	-
		6	40352,47	-	40352,47	1451,94	-	-
44-04-061-02	2	1	41265,69	-	41265,69	995,43	-	-
		2	41265,69	-	41265,69	995,43	-	79,38
		3	41265,69	-	41265,69	995,43	-	-
		4	41265,69	-	41265,69	995,43	-	-
		5	41265,69	-	41265,69	995,43	-	-
		6	41265,69	-	41265,69	995,43	-	-
		6	41773,33	-	41773,33	1503,06	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции				В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-061-03	3	1	43417,87	-	43417,87	1047,34	-	-
		2	43417,87	-	43417,87	1047,34	-	83,52
		3	43417,87	-	43417,87	1047,34	-	-
		4	43417,87	-	43417,87	1047,34	-	-
		5	43417,87	-	43417,87	1047,34	-	-
		6	43417,87	-	43417,87	1047,34	-	-
			43951,98	-	43951,98	1581,45	-	-
44-04-061-04	4	1	44197,65	-	44197,65	1066,15	-	-
		2	44197,65	-	44197,65	1066,15	-	85,02
		3	44197,65	-	44197,65	1066,15	-	-
		4	44197,65	-	44197,65	1066,15	-	-
		5	44197,65	-	44197,65	1066,15	-	-
		6	44197,65	-	44197,65	1066,15	-	-
			44741,35	-	44741,35	1609,85	-	-
44-04-061-05	5	1	55270,45	-	55270,45	1333,25	-	-
		2	55270,45	-	55270,45	1333,25	-	106,32
		3	55270,45	-	55270,45	1333,25	-	-
		4	55270,45	-	55270,45	1333,25	-	-
		5	55270,45	-	55270,45	1333,25	-	-
		6	55270,45	-	55270,45	1333,25	-	-
			55950,37	-	55950,37	2013,17	-	-
Таблица 44-04-062. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:								
44-04-062-01	1	1	39305,15	-	39305,15	731,33	-	-
		2	39305,15	-	39305,15	731,33	-	58,32
		3	39305,15	-	39305,15	731,33	-	-
		4	39305,15	-	39305,15	731,33	-	-
		5	39305,15	-	39305,15	731,33	-	-
		6	39305,15	-	39305,15	731,33	-	-
			39678,11	-	39678,11	1104,29	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-062-02	2	1	40680,02	-	40680,02	756,91	-	-
		2	40680,02	-	40680,02	756,91	-	60,36
		3	40680,02	-	40680,02	756,91	-	-
		4	40680,02	-	40680,02	756,91	-	-
		5	40680,02	-	40680,02	756,91	-	-
		6	40680,02	-	40680,02	756,91	-	-
			41066,03	-	41066,03	1142,92	-	-
44-04-062-03	3	1	42823,21	-	42823,21	796,79	-	-
		2	42823,21	-	42823,21	796,79	-	63,54
		3	42823,21	-	42823,21	796,79	-	-
		4	42823,21	-	42823,21	796,79	-	-
		5	42823,21	-	42823,21	796,79	-	-
		6	42823,21	-	42823,21	796,79	-	-
			43229,54	-	43229,54	1203,13	-	-
44-04-062-04	4	1	43591,52	-	43591,52	811,09	-	-
		2	43591,52	-	43591,52	811,09	-	64,68
		3	43591,52	-	43591,52	811,09	-	-
		4	43591,52	-	43591,52	811,09	-	-
		5	43591,52	-	43591,52	811,09	-	-
		6	43591,52	-	43591,52	811,09	-	-
			44005,15	-	44005,15	1224,72	-	-
44-04-062-05	5	1	54469,18	-	54469,18	1013,48	-	-
		2	54469,18	-	54469,18	1013,48	-	80,82
		3	54469,18	-	54469,18	1013,48	-	-
		4	54469,18	-	54469,18	1013,48	-	-
		5	54469,18	-	54469,18	1013,48	-	-
		6	54469,18	-	54469,18	1013,48	-	-
			54986,02	-	54986,02	1530,33	-	-
Таблица 44-04-063. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-063-01	1	1	39851,29	-	39851,29	683,93	-	-
		2	39851,29	-	39851,29	683,93	-	54,54
		3	39851,29	-	39851,29	683,93	-	-
		4	39851,29	-	39851,29	683,93	-	-
		5	39851,29	-	39851,29	683,93	-	-
		6	39851,29	-	39851,29	683,93	-	-
			40200,07	-	40200,07	1032,71	-	-
44-04-063-02	2	1	41210,35	-	41210,35	707,26	-	-
		2	41210,35	-	41210,35	707,26	-	56,40
		3	41210,35	-	41210,35	707,26	-	-
		4	41210,35	-	41210,35	707,26	-	-
		5	41210,35	-	41210,35	707,26	-	-
		6	41210,35	-	41210,35	707,26	-	-
			41571,03	-	41571,03	1067,93	-	-
44-04-063-03	3	1	43402,39	-	43402,39	744,88	-	-
		2	43402,39	-	43402,39	744,88	-	59,40
		3	43402,39	-	43402,39	744,88	-	-
		4	43402,39	-	43402,39	744,88	-	-
		5	43402,39	-	43402,39	744,88	-	-
		6	43402,39	-	43402,39	744,88	-	-
			43782,26	-	43782,26	1124,74	-	-
44-04-063-04	4	1	44191,53	-	44191,53	758,42	-	-
		2	44191,53	-	44191,53	758,42	-	60,48
		3	44191,53	-	44191,53	758,42	-	-
		4	44191,53	-	44191,53	758,42	-	-
		5	44191,53	-	44191,53	758,42	-	-
		6	44191,53	-	44191,53	758,42	-	-
			44578,30	-	44578,30	1145,19	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-063-05	5	1	55239,41	-	55239,41	948,02	-	-
		2	55239,41	-	55239,41	948,02	-	75,60
		3	55239,41	-	55239,41	948,02	-	-
		4	55239,41	-	55239,41	948,02	-	-
		5	55239,41	-	55239,41	948,02	-	-
		6	55239,41	-	55239,41	948,02	-	-
			55722,87	-	55722,87	1431,49	-	-
Таблица 44-04-064. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:								
44-04-064-01	1	1	40054,74	-	40054,74	594,40	-	-
		2	40054,74	-	40054,74	594,40	-	47,40
		3	40054,74	-	40054,74	594,40	-	-
		4	40054,74	-	40054,74	594,40	-	-
		5	40054,74	-	40054,74	594,40	-	-
		6	40054,74	-	40054,74	594,40	-	-
			40357,86	-	40357,86	897,52	-	-
44-04-064-02	2	1	41423,70	-	41423,70	614,71	-	-
		2	41423,70	-	41423,70	614,71	-	49,02
		3	41423,70	-	41423,70	614,71	-	-
		4	41423,70	-	41423,70	614,71	-	-
		5	41423,70	-	41423,70	614,71	-	-
		6	41423,70	-	41423,70	614,71	-	-
			41737,18	-	41737,18	928,19	-	-
44-04-064-03	3	1	43603,89	-	43603,89	647,06	-	-
		2	43603,89	-	43603,89	647,06	-	51,60
		3	43603,89	-	43603,89	647,06	-	-
		4	43603,89	-	43603,89	647,06	-	-
		5	43603,89	-	43603,89	647,06	-	-
		6	43603,89	-	43603,89	647,06	-	-
			43933,87	-	43933,87	977,05	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего		в т.ч. оплата труда машинистов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-064-04	4	1	44415,13	-	44415,13	659,10	-	-
		2	44415,13	-	44415,13	659,10	-	52,56
		3	44415,13	-	44415,13	659,10	-	-
		4	44415,13	-	44415,13	659,10	-	-
		5	44415,13	-	44415,13	659,10	-	-
		6	44415,13	-	44415,13	659,10	-	-
		44751,25	-	44751,25	995,22	-	-	
44-04-064-05	5	1	55518,91	-	55518,91	823,88	-	-
		2	55518,91	-	55518,91	823,88	-	65,70
		3	55518,91	-	55518,91	823,88	-	-
		4	55518,91	-	55518,91	823,88	-	-
		5	55518,91	-	55518,91	823,88	-	-
		6	55518,91	-	55518,91	823,88	-	-
		55939,06	-	55939,06	1244,03	-	-	
Таблица 44-04-065. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-065-01	1	1	41721,19	-	41721,19	526,68	-	-
		2	41721,19	-	41721,19	526,68	-	42,00
		3	41721,19	-	41721,19	526,68	-	-
		4	41721,19	-	41721,19	526,68	-	-
		5	41721,19	-	41721,19	526,68	-	-
		6	41721,19	-	41721,19	526,68	-	-
		41989,78	-	41989,78	795,27	-	-	
44-04-065-02	2	1	43211,23	-	43211,23	545,49	-	-
		2	43211,23	-	43211,23	545,49	-	43,50
		3	43211,23	-	43211,23	545,49	-	-
		4	43211,23	-	43211,23	545,49	-	-
		5	43211,23	-	43211,23	545,49	-	-
		6	43211,23	-	43211,23	545,49	-	-
		43489,42	-	43489,42	823,67	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-065-03	3	1	45476,10	-	45476,10	574,08	-	-
		2	45476,10	-	45476,10	574,08	-	45,78
		3	45476,10	-	45476,10	574,08	-	-
		4	45476,10	-	45476,10	574,08	-	-
		5	45476,10	-	45476,10	574,08	-	-
		6	45476,10	-	45476,10	574,08	-	-
			45768,86	-	45768,86	866,84	-	-
44-04-065-04	4	1	46250,92	-	46250,92	583,86	-	-
		2	46250,92	-	46250,92	583,86	-	46,56
		3	46250,92	-	46250,92	583,86	-	-
		4	46250,92	-	46250,92	583,86	-	-
		5	46250,92	-	46250,92	583,86	-	-
		6	46250,92	-	46250,92	583,86	-	-
			46548,67	-	46548,67	881,61	-	-
44-04-065-05	5	1	57813,65	-	57813,65	729,83	-	-
		2	57813,65	-	57813,65	729,83	-	58,20
		3	57813,65	-	57813,65	729,83	-	-
		4	57813,65	-	57813,65	729,83	-	-
		5	57813,65	-	57813,65	729,83	-	-
		6	57813,65	-	57813,65	729,83	-	-
			58185,84	-	58185,84	1102,02	-	-
Таблица 44-04-066. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-066-01	1	1	42652,83	-	42652,83	368,68	-	-
		2	42652,83	-	42652,83	368,68	-	29,40
		3	42652,83	-	42652,83	368,68	-	-
		4	42652,83	-	42652,83	368,68	-	-
		5	42652,83	-	42652,83	368,68	-	-
		6	42652,83	-	42652,83	368,68	-	-
			42840,85	-	42840,85	556,69	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции				В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-066-02	2	1	44132,63	-	44132,63	381,47	-	-
		2	44132,63	-	44132,63	381,47	-	30,42
		3	44132,63	-	44132,63	381,47	-	-
		4	44132,63	-	44132,63	381,47	-	-
		5	44132,63	-	44132,63	381,47	-	-
		6	44132,63	-	44132,63	381,47	-	-
			44327,16	-	44327,16	576,00	-	-
44-04-066-03	3	1	46482,88	-	46482,88	401,78	-	-
		2	46482,88	-	46482,88	401,78	-	32,04
		3	46482,88	-	46482,88	401,78	-	-
		4	46482,88	-	46482,88	401,78	-	-
		5	46482,88	-	46482,88	401,78	-	-
		6	46482,88	-	46482,88	401,78	-	-
			46687,78	-	46687,78	606,68	-	-
44-04-066-04	4	1	47353,35	-	47353,35	409,31	-	-
		2	47353,35	-	47353,35	409,31	-	32,64
		3	47353,35	-	47353,35	409,31	-	-
		4	47353,35	-	47353,35	409,31	-	-
		5	47353,35	-	47353,35	409,31	-	-
		6	47353,35	-	47353,35	409,31	-	-
			47562,08	-	47562,08	618,04	-	-
44-04-066-05	5	1	59191,69	-	59191,69	511,63	-	-
		2	59191,69	-	59191,69	511,63	-	40,80
		3	59191,69	-	59191,69	511,63	-	-
		4	59191,69	-	59191,69	511,63	-	-
		5	59191,69	-	59191,69	511,63	-	-
		6	59191,69	-	59191,69	511,63	-	-
			59452,60	-	59452,60	772,55	-	-
Таблица 44-04-067. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-067-01	1	1	44790,59	-	44790,59	296,45	-	-
		2	44790,59	-	44790,59	296,45	-	23,64
		3	44790,59	-	44790,59	296,45	-	-
		4	44790,59	-	44790,59	296,45	-	-
		5	44790,59	-	44790,59	296,45	-	-
		6	44790,59	-	44790,59	296,45	-	-
			44941,77	-	44941,77	447,62	-	-
44-04-067-02	2	1	46382,13	-	46382,13	306,98	-	-
		2	46382,13	-	46382,13	306,98	-	24,48
		3	46382,13	-	46382,13	306,98	-	-
		4	46382,13	-	46382,13	306,98	-	-
		5	46382,13	-	46382,13	306,98	-	-
		6	46382,13	-	46382,13	306,98	-	-
			46538,68	-	46538,68	463,53	-	-
44-04-067-03	3	1	48769,45	-	48769,45	322,78	-	-
		2	48769,45	-	48769,45	322,78	-	25,74
		3	48769,45	-	48769,45	322,78	-	-
		4	48769,45	-	48769,45	322,78	-	-
		5	48769,45	-	48769,45	322,78	-	-
		6	48769,45	-	48769,45	322,78	-	-
			48934,06	-	48934,06	487,39	-	-
44-04-067-04	4	1	49678,90	-	49678,90	328,80	-	-
		2	49678,90	-	49678,90	328,80	-	26,22
		3	49678,90	-	49678,90	328,80	-	-
		4	49678,90	-	49678,90	328,80	-	-
		5	49678,90	-	49678,90	328,80	-	-
		6	49678,90	-	49678,90	328,80	-	-
			49846,58	-	49846,58	496,48	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-067-05	5	1	62070,21	-	62070,21	410,81	-	-
		2	62070,21	-	62070,21	410,81	-	32,76
		3	62070,21	-	62070,21	410,81	-	-
		4	62070,21	-	62070,21	410,81	-	-
		5	62070,21	-	62070,21	410,81	-	-
		6	62070,21	-	62070,21	410,81	-	-
		62279,71	-	62279,71	620,31	-	-	
Таблица 44-04-068. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:								
44-04-068-01	1	1	48162,56	-	48162,56	310,99	-	-
		2	48162,56	-	48162,56	310,99	-	24,80
		3	48162,56	-	48162,56	310,99	-	-
		4	48162,56	-	48162,56	310,99	-	-
		5	48162,56	-	48162,56	310,99	-	-
		6	48162,56	-	48162,56	310,99	-	-
		48321,16	-	48321,16	469,59	-	-	
44-04-068-02	2	1	49716,19	-	49716,19	321,02	-	-
		2	49716,19	-	49716,19	321,02	-	25,60
		3	49716,19	-	49716,19	321,02	-	-
		4	49716,19	-	49716,19	321,02	-	-
		5	49716,19	-	49716,19	321,02	-	-
		6	49716,19	-	49716,19	321,02	-	-
		49879,90	-	49879,90	484,74	-	-	
44-04-068-03	3	1	52357,36	-	52357,36	338,08	-	-
		2	52357,36	-	52357,36	338,08	-	26,96
		3	52357,36	-	52357,36	338,08	-	-
		4	52357,36	-	52357,36	338,08	-	-
		5	52357,36	-	52357,36	338,08	-	-
		6	52357,36	-	52357,36	338,08	-	-
		52529,77	-	52529,77	510,49	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-068-04	4	1	53289,54	-	53289,54	344,10	-	-
		2	53289,54	-	53289,54	344,10	-	27,44
		3	53289,54	-	53289,54	344,10	-	-
		4	53289,54	-	53289,54	344,10	-	-
		5	53289,54	-	53289,54	344,10	-	-
		6	53289,54	-	53289,54	344,10	-	-
		6	53465,02	-	53465,02	519,58	-	-
44-04-068-05	5	1	66650,77	-	66650,77	430,37	-	-
		2	66650,77	-	66650,77	430,37	-	34,32
		3	66650,77	-	66650,77	430,37	-	-
		4	66650,77	-	66650,77	430,37	-	-
		5	66650,77	-	66650,77	430,37	-	-
		6	66650,77	-	66650,77	430,37	-	-
		6	66870,25	-	66870,25	649,85	-	-
Таблица 44-04-069. Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:								
44-04-069-01	1	1	58178,07	-	58178,07	225,72	-	-
		2	58178,07	-	58178,07	225,72	-	18,00
		3	58178,07	-	58178,07	225,72	-	-
		4	58178,07	-	58178,07	225,72	-	-
		5	58178,07	-	58178,07	225,72	-	-
		6	58178,07	-	58178,07	225,72	-	-
		6	58293,18	-	58293,18	340,83	-	-
44-04-069-02	2	1	60246,62	-	60246,62	233,75	-	-
		2	60246,62	-	60246,62	233,75	-	18,64
		3	60246,62	-	60246,62	233,75	-	-
		4	60246,62	-	60246,62	233,75	-	-
		5	60246,62	-	60246,62	233,75	-	-
		6	60246,62	-	60246,62	233,75	-	-
		6	60365,83	-	60365,83	352,95	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-069-03	3	1	63608,02	-	63608,02	246,79	-	-
		2	63608,02	-	63608,02	246,79	-	19,68
		3	63608,02	-	63608,02	246,79	-	-
		4	63608,02	-	63608,02	246,79	-	-
		5	63608,02	-	63608,02	246,79	-	-
		6	63608,02	-	63608,02	246,79	-	-
			63733,88	-	63733,88	372,64	-	-
44-04-069-04	4	1	64642,30	-	64642,30	250,80	-	-
		2	64642,30	-	64642,30	250,80	-	20,00
		3	64642,30	-	64642,30	250,80	-	-
		4	64642,30	-	64642,30	250,80	-	-
		5	64642,30	-	64642,30	250,80	-	-
		6	64642,30	-	64642,30	250,80	-	-
			64770,20	-	64770,20	378,70	-	-
44-04-069-05	5	1	80932,16	-	80932,16	314,00	-	-
		2	80932,16	-	80932,16	314,00	-	25,04
		3	80932,16	-	80932,16	314,00	-	-
		4	80932,16	-	80932,16	314,00	-	-
		5	80932,16	-	80932,16	314,00	-	-
		6	80932,16	-	80932,16	314,00	-	-
			81092,29	-	81092,29	474,13	-	-
Подраздел 2.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОЧЕРПАКОВЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ								
Таблица 44-04-080. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы:								
44-04-080-01	1	1	9684,71	-	9684,71	1010,10	-	-
		2	9684,71	-	9684,71	1010,10	-	80,55
		3	9684,71	-	9684,71	1010,10	-	-
		4	9684,71	-	9684,71	1010,10	-	-
		5	9684,71	-	9684,71	1010,10	-	-
		6	9684,71	-	9684,71	1010,10	-	-
			10199,87	-	10199,87	1525,26	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинис тов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-080-02	2	1	10258,21	-	10258,21	1069,91	-	-
		2	10258,21	-	10258,21	1069,91	-	85,32
		3	10258,21	-	10258,21	1069,91	-	-
		4	10258,21	-	10258,21	1069,91	-	-
		5	10258,21	-	10258,21	1069,91	-	-
		6	10258,21	-	10258,21	1069,91	-	-
		7	10803,88	-	10803,88	1615,58	-	-
44-04-080-03	3	1	11167,17	-	11167,17	1164,72	-	-
		2	11167,17	-	11167,17	1164,72	-	92,88
		3	11167,17	-	11167,17	1164,72	-	-
		4	11167,17	-	11167,17	1164,72	-	-
		5	11167,17	-	11167,17	1164,72	-	-
		6	11167,17	-	11167,17	1164,72	-	-
		7	11761,19	-	11761,19	1758,73	-	-
44-04-080-04	4	1	12270,90	-	12270,90	1279,83	-	-
		2	12270,90	-	12270,90	1279,83	-	102,06
		3	12270,90	-	12270,90	1279,83	-	-
		4	12270,90	-	12270,90	1279,83	-	-
		5	12270,90	-	12270,90	1279,83	-	-
		6	12270,90	-	12270,90	1279,83	-	-
		7	12923,63	-	12923,63	1932,56	-	-
Таблица 44-04-081. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-081-01	1	1	12259,31	-	12259,31	679,42	-	-
		2	12259,31	-	12259,31	679,42	-	54,18
		3	12259,31	-	12259,31	679,42	-	-
		4	12259,31	-	12259,31	679,42	-	-
		5	12259,31	-	12259,31	679,42	-	-
		6	12259,31	-	12259,31	679,42	-	-
		7	12605,82	-	12605,82	1025,93	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-081-02	2	1	12972,06	-	12972,06	718,92	-	-
		2	12972,06	-	12972,06	718,92	-	57,33
		3	12972,06	-	12972,06	718,92	-	-
		4	12972,06	-	12972,06	718,92	-	-
		5	12972,06	-	12972,06	718,92	-	-
		6	12972,06	-	12972,06	718,92	-	-
			13338,72	-	13338,72	1085,58	-	-
44-04-081-03	3	1	14132,82	-	14132,82	783,25	-	-
		2	14132,82	-	14132,82	783,25	-	62,46
		3	14132,82	-	14132,82	783,25	-	-
		4	14132,82	-	14132,82	783,25	-	-
		5	14132,82	-	14132,82	783,25	-	-
		6	14132,82	-	14132,82	783,25	-	-
			14532,29	-	14532,29	1182,71	-	-
44-04-081-04	4	1	15517,60	-	15517,60	859,99	-	-
		2	15517,60	-	15517,60	859,99	-	68,58
		3	15517,60	-	15517,60	859,99	-	-
		4	15517,60	-	15517,60	859,99	-	-
		5	15517,60	-	15517,60	859,99	-	-
		6	15517,60	-	15517,60	859,99	-	-
			15956,20	-	15956,20	1298,60	-	-
Таблица 44-04-082. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы:								
44-04-082-01	1	1	16556,41	-	16556,41	562,04	-	-
		2	16556,41	-	16556,41	562,04	-	44,82
		3	16556,41	-	16556,41	562,04	-	-
		4	16556,41	-	16556,41	562,04	-	-
		5	16556,41	-	16556,41	562,04	-	-
		6	16556,41	-	16556,41	562,04	-	-
			16843,06	-	16843,06	848,69	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-082-02	2	1	17553,78	-	17553,78	595,90	-	-
		2	17553,78	-	17553,78	595,90	-	47,52
		3	17553,78	-	17553,78	595,90	-	-
		4	17553,78	-	17553,78	595,90	-	-
		5	17553,78	-	17553,78	595,90	-	-
		6	17553,78	-	17553,78	595,90	-	-
		6	17857,70	-	17857,70	899,82	-	-
44-04-082-03	3	1	19116,34	-	19116,34	648,95	-	-
		2	19116,34	-	19116,34	648,95	-	51,75
		3	19116,34	-	19116,34	648,95	-	-
		4	19116,34	-	19116,34	648,95	-	-
		5	19116,34	-	19116,34	648,95	-	-
		6	19116,34	-	19116,34	648,95	-	-
		6	19447,31	-	19447,31	979,92	-	-
44-04-082-04	4	1	20978,10	-	20978,10	712,15	-	-
		2	20978,10	-	20978,10	712,15	-	56,79
		3	20978,10	-	20978,10	712,15	-	-
		4	20978,10	-	20978,10	712,15	-	-
		5	20978,10	-	20978,10	712,15	-	-
		6	20978,10	-	20978,10	712,15	-	-
		6	21341,30	-	21341,30	1075,35	-	-
Таблица 44-04-083. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-083-01	1	1	17480,79	-	17480,79	493,20	-	-
		2	17480,79	-	17480,79	493,20	-	39,33
		3	17480,79	-	17480,79	493,20	-	-
		4	17480,79	-	17480,79	493,20	-	-
		5	17480,79	-	17480,79	493,20	-	-
		6	17480,79	-	17480,79	493,20	-	-
		6	17732,32	-	17732,32	744,74	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-083-02	2	1	18520,83	-	18520,83	522,54	-	-
		2	18520,83	-	18520,83	522,54	-	41,67
		3	18520,83	-	18520,83	522,54	-	-
		4	18520,83	-	18520,83	522,54	-	-
		5	18520,83	-	18520,83	522,54	-	-
		6	18520,83	-	18520,83	522,54	-	-
		18787,34	-	18787,34	789,04	-	-	
44-04-083-03	3	1	20160,91	-	20160,91	568,81	-	-
		2	20160,91	-	20160,91	568,81	-	45,36
		3	20160,91	-	20160,91	568,81	-	-
		4	20160,91	-	20160,91	568,81	-	-
		5	20160,91	-	20160,91	568,81	-	-
		6	20160,91	-	20160,91	568,81	-	-
		20451,01	-	20451,01	858,92	-	-	
44-04-083-04	4	1	22161,00	-	22161,00	625,24	-	-
		2	22161,00	-	22161,00	625,24	-	49,86
		3	22161,00	-	22161,00	625,24	-	-
		4	22161,00	-	22161,00	625,24	-	-
		5	22161,00	-	22161,00	625,24	-	-
		6	22161,00	-	22161,00	625,24	-	-
		22479,88	-	22479,88	944,13	-	-	
Таблица 44-04-084. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-084-01	1	1	18469,41	-	18469,41	445,80	-	-
		2	18469,41	-	18469,41	445,80	-	35,55
		3	18469,41	-	18469,41	445,80	-	-
		4	18469,41	-	18469,41	445,80	-	-
		5	18469,41	-	18469,41	445,80	-	-
		6	18469,41	-	18469,41	445,80	-	-
		18696,77	-	18696,77	673,16	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-084-02	2	1	19591,60	-	19591,60	472,88	-	-
		2	19591,60	-	19591,60	472,88	-	37,71
		3	19591,60	-	19591,60	472,88	-	-
		4	19591,60	-	19591,60	472,88	-	-
		5	19591,60	-	19591,60	472,88	-	-
		6	19591,60	-	19591,60	472,88	-	-
			19832,78	-	19832,78	714,06	-	-
44-04-084-03	3	1	21321,65	-	21321,65	514,64	-	-
		2	21321,65	-	21321,65	514,64	-	41,04
		3	21321,65	-	21321,65	514,64	-	-
		4	21321,65	-	21321,65	514,64	-	-
		5	21321,65	-	21321,65	514,64	-	-
		6	21321,65	-	21321,65	514,64	-	-
			21584,12	-	21584,12	777,12	-	-
44-04-084-04	4	1	23425,76	-	23425,76	565,43	-	-
		2	23425,76	-	23425,76	565,43	-	45,09
		3	23425,76	-	23425,76	565,43	-	-
		4	23425,76	-	23425,76	565,43	-	-
		5	23425,76	-	23425,76	565,43	-	-
		6	23425,76	-	23425,76	565,43	-	-
			23714,13	-	23714,13	853,80	-	-
Таблица 44-04-085. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-085-01	1	1	22395,28	-	22395,28	413,07	-	-
		2	22395,28	-	22395,28	413,07	-	32,94
		3	22395,28	-	22395,28	413,07	-	-
		4	22395,28	-	22395,28	413,07	-	-
		5	22395,28	-	22395,28	413,07	-	-
		6	22395,28	-	22395,28	413,07	-	-
			22605,95	-	22605,95	623,74	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-085-02	2	1	23741,45	-	23741,45	437,90	-	-
		2	23741,45	-	23741,45	437,90	-	34,92
		3	23741,45	-	23741,45	437,90	-	-
		4	23741,45	-	23741,45	437,90	-	-
		5	23741,45	-	23741,45	437,90	-	-
		6	23741,45	-	23741,45	437,90	-	-
			23964,78	-	23964,78	661,23	-	-
44-04-085-03	3	1	25821,88	-	25821,88	476,27	-	-
		2	25821,88	-	25821,88	476,27	-	37,98
		3	25821,88	-	25821,88	476,27	-	-
		4	25821,88	-	25821,88	476,27	-	-
		5	25821,88	-	25821,88	476,27	-	-
		6	25821,88	-	25821,88	476,27	-	-
			26064,79	-	26064,79	719,17	-	-
44-04-085-04	4	1	28391,84	-	28391,84	523,67	-	-
		2	28391,84	-	28391,84	523,67	-	41,76
		3	28391,84	-	28391,84	523,67	-	-
		4	28391,84	-	28391,84	523,67	-	-
		5	28391,84	-	28391,84	523,67	-	-
		6	28391,84	-	28391,84	523,67	-	-
			28658,91	-	28658,91	790,75	-	-
Таблица 44-04-086. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы:								
44-04-086-01	1	1	25988,00	-	25988,00	388,24	-	-
		2	25988,00	-	25988,00	388,24	-	30,96
		3	25988,00	-	25988,00	388,24	-	-
		4	25988,00	-	25988,00	388,24	-	-
		5	25988,00	-	25988,00	388,24	-	-
		6	25988,00	-	25988,00	388,24	-	-
			26186,00	-	26186,00	586,24	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-086-02	2	1	27498,93	-	27498,93	410,81	-	-
		2	27498,93	-	27498,93	410,81	-	32,76
		3	27498,93	-	27498,93	410,81	-	-
		4	27498,93	-	27498,93	410,81	-	-
		5	27498,93	-	27498,93	410,81	-	-
		6	27498,93	-	27498,93	410,81	-	-
			27708,44	-	27708,44	620,33	-	-
44-04-086-03	3	1	29991,96	-	29991,96	448,05	-	-
		2	29991,96	-	29991,96	448,05	-	35,73
		3	29991,96	-	29991,96	448,05	-	-
		4	29991,96	-	29991,96	448,05	-	-
		5	29991,96	-	29991,96	448,05	-	-
		6	29991,96	-	29991,96	448,05	-	-
			30220,47	-	30220,47	676,57	-	-
44-04-086-04	4	1	32938,27	-	32938,27	492,07	-	-
		2	32938,27	-	32938,27	492,07	-	39,24
		3	32938,27	-	32938,27	492,07	-	-
		4	32938,27	-	32938,27	492,07	-	-
		5	32938,27	-	32938,27	492,07	-	-
		6	32938,27	-	32938,27	492,07	-	-
			33189,24	-	33189,24	743,03	-	-
Таблица 44-04-087. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы:								
44-04-087-01	1	1	29398,58	-	29398,58	369,05	-	-
		2	29398,58	-	29398,58	369,05	-	29,43
		3	29398,58	-	29398,58	369,05	-	-
		4	29398,58	-	29398,58	369,05	-	-
		5	29398,58	-	29398,58	369,05	-	-
		6	29398,58	-	29398,58	369,05	-	-
			29586,80	-	29586,80	557,27	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции				В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-087-02	2	1	31196,65	-	31196,65	391,62	-	-
		2	31196,65	-	31196,65	391,62	-	31,23
		3	31196,65	-	31196,65	391,62	-	-
		4	31196,65	-	31196,65	391,62	-	-
		5	31196,65	-	31196,65	391,62	-	-
		6	31196,65	-	31196,65	391,62	-	-
			31396,39	-	31396,39	591,36	-	-
44-04-087-03	3	1	33893,77	-	33893,77	425,48	-	-
		2	33893,77	-	33893,77	425,48	-	33,93
		3	33893,77	-	33893,77	425,48	-	-
		4	33893,77	-	33893,77	425,48	-	-
		5	33893,77	-	33893,77	425,48	-	-
		6	33893,77	-	33893,77	425,48	-	-
			34110,77	-	34110,77	642,48	-	-
44-04-087-04	4	1	37220,21	-	37220,21	467,24	-	-
		2	37220,21	-	37220,21	467,24	-	37,26
		3	37220,21	-	37220,21	467,24	-	-
		4	37220,21	-	37220,21	467,24	-	-
		5	37220,21	-	37220,21	467,24	-	-
		6	37220,21	-	37220,21	467,24	-	-
			37458,51	-	37458,51	705,54	-	-
Таблица 44-04-088. Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы:								
44-04-088-01	1	1	32587,49	-	32587,49	353,25	-	-
		2	32587,49	-	32587,49	353,25	-	28,17
		3	32587,49	-	32587,49	353,25	-	-
		4	32587,49	-	32587,49	353,25	-	-
		5	32587,49	-	32587,49	353,25	-	-
		6	32587,49	-	32587,49	353,25	-	-
			32767,66	-	32767,66	533,41	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-088-02	2	1	34565,65	-	34565,65	374,70	-	-
		2	34565,65	-	34565,65	374,70	-	29,88
		3	34565,65	-	34565,65	374,70	-	-
		4	34565,65	-	34565,65	374,70	-	-
		5	34565,65	-	34565,65	374,70	-	-
		6	34565,65	-	34565,65	374,70	-	-
			34756,75	-	34756,75	565,79	-	-
44-04-088-03	3	1	37584,94	-	37584,94	407,42	-	-
		2	37584,94	-	37584,94	407,42	-	32,49
		3	37584,94	-	37584,94	407,42	-	-
		4	37584,94	-	37584,94	407,42	-	-
		5	37584,94	-	37584,94	407,42	-	-
		6	37584,94	-	37584,94	407,42	-	-
			37792,73	-	37792,73	615,22	-	-
44-04-088-04	4	1	41333,02	-	41333,02	448,05	-	-
		2	41333,02	-	41333,02	448,05	-	35,73
		3	41333,02	-	41333,02	448,05	-	-
		4	41333,02	-	41333,02	448,05	-	-
		5	41333,02	-	41333,02	448,05	-	-
		6	41333,02	-	41333,02	448,05	-	-
			41561,53	-	41561,53	676,57	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 3. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ								
<i>Подраздел 3.1. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА ОДНОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ</i>								
Таблица 44-04-100. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-100-01	1	1	10394,42	-	10394,42	383,45	-	-
		2	10394,42	-	10394,42	383,45	-	26,30
		3	10394,42	-	10394,42	383,45	-	-
		4	10394,42	-	10394,42	383,45	-	-
		5	10394,42	-	10394,42	383,45	-	-
		6	10394,42	-	10394,42	383,45	-	-
			10589,96	-	10589,96	578,99	-	-
44-04-100-02	2	1	8442,01	-	8442,01	311,43	-	-
		2	8442,01	-	8442,01	311,43	-	21,36
		3	8442,01	-	8442,01	311,43	-	-
		4	8442,01	-	8442,01	311,43	-	-
		5	8442,01	-	8442,01	311,43	-	-
		6	8442,01	-	8442,01	311,43	-	-
			8600,82	-	8600,82	470,24	-	-
44-04-100-03	3	1	10758,02	-	10758,02	396,87	-	-
		2	10758,02	-	10758,02	396,87	-	27,22
		3	10758,02	-	10758,02	396,87	-	-
		4	10758,02	-	10758,02	396,87	-	-
		5	10758,02	-	10758,02	396,87	-	-
		6	10758,02	-	10758,02	396,87	-	-
			10960,41	-	10960,41	599,25	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-100-04	4	1	11722,37	-	11722,37	432,44	-	-
		2	11722,37	-	11722,37	432,44	-	29,66
		3	11722,37	-	11722,37	432,44	-	-
		4	11722,37	-	11722,37	432,44	-	-
		5	11722,37	-	11722,37	432,44	-	-
		6	11722,37	-	11722,37	432,44	-	-
			11942,90	-	11942,90	652,96	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:								
44-04-100-05	1	1	6165,51	-	6165,51	227,45	-	-
		2	6165,51	-	6165,51	227,45	-	15,60
		3	6165,51	-	6165,51	227,45	-	-
		4	6165,51	-	6165,51	227,45	-	-
		5	6165,51	-	6165,51	227,45	-	-
		6	6165,51	-	6165,51	227,45	-	-
			6281,50	-	6281,50	343,43	-	-
44-04-100-06	2	1	5074,69	-	5074,69	187,21	-	-
		2	5074,69	-	5074,69	187,21	-	12,84
		3	5074,69	-	5074,69	187,21	-	-
		4	5074,69	-	5074,69	187,21	-	-
		5	5074,69	-	5074,69	187,21	-	-
		6	5074,69	-	5074,69	187,21	-	-
			5170,15	-	5170,15	282,67	-	-
44-04-100-07	3	1	6394,74	-	6394,74	235,90	-	-
		2	6394,74	-	6394,74	235,90	-	16,18
		3	6394,74	-	6394,74	235,90	-	-
		4	6394,74	-	6394,74	235,90	-	-
		5	6394,74	-	6394,74	235,90	-	-
		6	6394,74	-	6394,74	235,90	-	-
			6515,04	-	6515,04	356,20	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-100-08	4	1	7035,01	-	7035,01	259,52	-	-
		2	7035,01	-	7035,01	259,52	-	17,80
		3	7035,01	-	7035,01	259,52	-	-
		4	7035,01	-	7035,01	259,52	-	-
		5	7035,01	-	7035,01	259,52	-	-
		6	7035,01	-	7035,01	259,52	-	-
			7167,35	-	7167,35	391,87	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:								
44-04-100-09	1	1	4956,12	-	4956,12	182,83	-	-
		2	4956,12	-	4956,12	182,83	-	12,54
		3	4956,12	-	4956,12	182,83	-	-
		4	4956,12	-	4956,12	182,83	-	-
		5	4956,12	-	4956,12	182,83	-	-
		6	4956,12	-	4956,12	182,83	-	-
			5049,36	-	5049,36	276,07	-	-
44-04-100-10	2	1	4110,34	-	4110,34	151,63	-	-
		2	4110,34	-	4110,34	151,63	-	10,40
		3	4110,34	-	4110,34	151,63	-	-
		4	4110,34	-	4110,34	151,63	-	-
		5	4110,34	-	4110,34	151,63	-	-
		6	4110,34	-	4110,34	151,63	-	-
			4187,66	-	4187,66	228,96	-	-
44-04-100-11	3	1	5145,83	-	5145,83	189,83	-	-
		2	5145,83	-	5145,83	189,83	-	13,02
		3	5145,83	-	5145,83	189,83	-	-
		4	5145,83	-	5145,83	189,83	-	-
		5	5145,83	-	5145,83	189,83	-	-
		6	5145,83	-	5145,83	189,83	-	-
			5242,63	-	5242,63	286,64	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-100-12	4	1	5691,24	-	5691,24	209,95	-	-
		2	5691,24	-	5691,24	209,95	-	14,40
		3	5691,24	-	5691,24	209,95	-	-
		4	5691,24	-	5691,24	209,95	-	-
		5	5691,24	-	5691,24	209,95	-	-
		6	5691,24	-	5691,24	209,95	-	-
			5798,30	-	5798,30	317,02	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-100-13	1	1	4703,18	-	4703,18	173,50	-	-
		2	4703,18	-	4703,18	173,50	-	11,90
		3	4703,18	-	4703,18	173,50	-	-
		4	4703,18	-	4703,18	173,50	-	-
		5	4703,18	-	4703,18	173,50	-	-
		6	4703,18	-	4703,18	173,50	-	-
			4791,65	-	4791,65	261,98	-	-
44-04-100-14	2	1	3912,73	-	3912,73	144,34	-	-
		2	3912,73	-	3912,73	144,34	-	9,90
		3	3912,73	-	3912,73	144,34	-	-
		4	3912,73	-	3912,73	144,34	-	-
		5	3912,73	-	3912,73	144,34	-	-
		6	3912,73	-	3912,73	144,34	-	-
			3986,33	-	3986,33	217,95	-	-
44-04-100-15	3	1	4884,98	-	4884,98	180,21	-	-
		2	4884,98	-	4884,98	180,21	-	12,36
		3	4884,98	-	4884,98	180,21	-	-
		4	4884,98	-	4884,98	180,21	-	-
		5	4884,98	-	4884,98	180,21	-	-
		6	4884,98	-	4884,98	180,21	-	-
			4976,88	-	4976,88	272,11	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-100-16	4	1	5414,58	-	5414,58	199,75	-	-
		2	5414,58	-	5414,58	199,75	-	13,70
		3	5414,58	-	5414,58	199,75	-	-
		4	5414,58	-	5414,58	199,75	-	-
		5	5414,58	-	5414,58	199,75	-	-
		6	5414,58	-	5414,58	199,75	-	-
			5516,44	-	5516,44	301,61	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:								
44-04-100-17	1	1	4236,81	-	4236,81	156,30	-	-
		2	4236,81	-	4236,81	156,30	-	10,72
		3	4236,81	-	4236,81	156,30	-	-
		4	4236,81	-	4236,81	156,30	-	-
		5	4236,81	-	4236,81	156,30	-	-
		6	4236,81	-	4236,81	156,30	-	-
			4316,52	-	4316,52	236,00	-	-
44-04-100-18	2	1	3541,22	-	3541,22	130,64	-	-
		2	3541,22	-	3541,22	130,64	-	8,96
		3	3541,22	-	3541,22	130,64	-	-
		4	3541,22	-	3541,22	130,64	-	-
		5	3541,22	-	3541,22	130,64	-	-
		6	3541,22	-	3541,22	130,64	-	-
			3607,83	-	3607,83	197,25	-	-
44-04-100-19	3	1	4402,81	-	4402,81	162,42	-	-
		2	4402,81	-	4402,81	162,42	-	11,14
		3	4402,81	-	4402,81	162,42	-	-
		4	4402,81	-	4402,81	162,42	-	-
		5	4402,81	-	4402,81	162,42	-	-
		6	4402,81	-	4402,81	162,42	-	-
			4485,63	-	4485,63	245,25	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-100-20	4	1	4892,89	-	4892,89	180,50	-	-
		2	4892,89	-	4892,89	180,50	-	12,38
		3	4892,89	-	4892,89	180,50	-	-
		4	4892,89	-	4892,89	180,50	-	-
		5	4892,89	-	4892,89	180,50	-	-
		6	4892,89	-	4892,89	180,50	-	-
			4984,93	-	4984,93	272,55	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-100-21	1	1	3881,11	-	3881,11	143,18	-	-
		2	3881,11	-	3881,11	143,18	-	9,82
		3	3881,11	-	3881,11	143,18	-	-
		4	3881,11	-	3881,11	143,18	-	-
		5	3881,11	-	3881,11	143,18	-	-
		6	3881,11	-	3881,11	143,18	-	-
			3954,12	-	3954,12	216,19	-	-
44-04-100-22	2	1	3256,65	-	3256,65	120,14	-	-
		2	3256,65	-	3256,65	120,14	-	8,24
		3	3256,65	-	3256,65	120,14	-	-
		4	3256,65	-	3256,65	120,14	-	-
		5	3256,65	-	3256,65	120,14	-	-
		6	3256,65	-	3256,65	120,14	-	-
			3317,92	-	3317,92	181,40	-	-
44-04-100-23	3	1	4031,30	-	4031,30	148,72	-	-
		2	4031,30	-	4031,30	148,72	-	10,20
		3	4031,30	-	4031,30	148,72	-	-
		4	4031,30	-	4031,30	148,72	-	-
		5	4031,30	-	4031,30	148,72	-	-
		6	4031,30	-	4031,30	148,72	-	-
			4107,13	-	4107,13	224,55	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-100-24	4	1	4497,66	-	4497,66	165,92	-	-
		2	4497,66	-	4497,66	165,92	-	11,38
		3	4497,66	-	4497,66	165,92	-	-
		4	4497,66	-	4497,66	165,92	-	-
		5	4497,66	-	4497,66	165,92	-	-
		6	4497,66	-	4497,66	165,92	-	-
		6	4582,27	-	4582,27	250,53	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-100-25	1	1	3051,14	-	3051,14	112,56	-	-
		2	3051,14	-	3051,14	112,56	-	7,72
		3	3051,14	-	3051,14	112,56	-	-
		4	3051,14	-	3051,14	112,56	-	-
		5	3051,14	-	3051,14	112,56	-	-
		6	3051,14	-	3051,14	112,56	-	-
		6	3108,54	-	3108,54	169,96	-	-
44-04-100-26	2	1	2592,68	-	2592,68	95,64	-	-
		2	2592,68	-	2592,68	95,64	-	6,56
		3	2592,68	-	2592,68	95,64	-	-
		4	2592,68	-	2592,68	95,64	-	-
		5	2592,68	-	2592,68	95,64	-	-
		6	2592,68	-	2592,68	95,64	-	-
		6	2641,45	-	2641,45	144,42	-	-
44-04-100-27	3	1	3177,61	-	3177,61	117,22	-	-
		2	3177,61	-	3177,61	117,22	-	8,04
		3	3177,61	-	3177,61	117,22	-	-
		4	3177,61	-	3177,61	117,22	-	-
		5	3177,61	-	3177,61	117,22	-	-
		6	3177,61	-	3177,61	117,22	-	-
		6	3237,39	-	3237,39	177,00	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-100-28	4	1	3580,74	-	3580,74	132,09	-	-
		2	3580,74	-	3580,74	132,09	-	9,06
		3	3580,74	-	3580,74	132,09	-	-
		4	3580,74	-	3580,74	132,09	-	-
		5	3580,74	-	3580,74	132,09	-	-
		6	3580,74	-	3580,74	132,09	-	-
			3648,10	-	3648,10	199,46	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:								
44-04-100-29	1	1	2671,72	-	2671,72	98,56	-	-
		2	2671,72	-	2671,72	98,56	-	6,76
		3	2671,72	-	2671,72	98,56	-	-
		4	2671,72	-	2671,72	98,56	-	-
		5	2671,72	-	2671,72	98,56	-	-
		6	2671,72	-	2671,72	98,56	-	-
			2721,98	-	2721,98	148,82	-	-
44-04-100-30	2	1	2292,31	-	2292,31	84,56	-	-
		2	2292,31	-	2292,31	84,56	-	5,80
		3	2292,31	-	2292,31	84,56	-	-
		4	2292,31	-	2292,31	84,56	-	-
		5	2292,31	-	2292,31	84,56	-	-
		6	2292,31	-	2292,31	84,56	-	-
			2335,43	-	2335,43	127,69	-	-
44-04-100-31	3	1	2782,38	-	2782,38	102,64	-	-
		2	2782,38	-	2782,38	102,64	-	7,04
		3	2782,38	-	2782,38	102,64	-	-
		4	2782,38	-	2782,38	102,64	-	-
		5	2782,38	-	2782,38	102,64	-	-
		6	2782,38	-	2782,38	102,64	-	-
			2834,73	-	2834,73	154,99	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-100-32	4	1	3153,90	-	3153,90	116,35	-	-
		2	3153,90	-	3153,90	116,35	-	7,98
		3	3153,90	-	3153,90	116,35	-	-
		4	3153,90	-	3153,90	116,35	-	-
		5	3153,90	-	3153,90	116,35	-	-
		6	3153,90	-	3153,90	116,35	-	-
			3213,23	-	3213,23	175,68	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:								
44-04-100-33	1	1	2339,73	-	2339,73	86,31	-	-
		2	2339,73	-	2339,73	86,31	-	5,92
		3	2339,73	-	2339,73	86,31	-	-
		4	2339,73	-	2339,73	86,31	-	-
		5	2339,73	-	2339,73	86,31	-	-
		6	2339,73	-	2339,73	86,31	-	-
			2383,75	-	2383,75	130,33	-	-
44-04-100-34	2	1	2031,46	-	2031,46	74,94	-	-
		2	2031,46	-	2031,46	74,94	-	5,14
		3	2031,46	-	2031,46	74,94	-	-
		4	2031,46	-	2031,46	74,94	-	-
		5	2031,46	-	2031,46	74,94	-	-
		6	2031,46	-	2031,46	74,94	-	-
			2069,67	-	2069,67	113,16	-	-
44-04-100-35	3	1	2442,49	-	2442,49	90,10	-	-
		2	2442,49	-	2442,49	90,10	-	6,18
		3	2442,49	-	2442,49	90,10	-	-
		4	2442,49	-	2442,49	90,10	-	-
		5	2442,49	-	2442,49	90,10	-	-
		6	2442,49	-	2442,49	90,10	-	-
			2488,44	-	2488,44	136,05	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-100-36	4	1	2790,29	-	2790,29	102,93	-	-
		2	2790,29	-	2790,29	102,93	-	7,06
		3	2790,29	-	2790,29	102,93	-	-
		4	2790,29	-	2790,29	102,93	-	-
		5	2790,29	-	2790,29	102,93	-	-
		6	2790,29	-	2790,29	102,93	-	-
			2842,78	-	2842,78	155,43	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:								
44-04-100-37	1	1	1999,84	-	1999,84	73,77	-	-
		2	1999,84	-	1999,84	73,77	-	5,06
		3	1999,84	-	1999,84	73,77	-	-
		4	1999,84	-	1999,84	73,77	-	-
		5	1999,84	-	1999,84	73,77	-	-
		6	1999,84	-	1999,84	73,77	-	-
			2037,46	-	2037,46	111,40	-	-
44-04-100-38	2	1	1762,70	-	1762,70	65,03	-	-
		2	1762,70	-	1762,70	65,03	-	4,46
		3	1762,70	-	1762,70	65,03	-	-
		4	1762,70	-	1762,70	65,03	-	-
		5	1762,70	-	1762,70	65,03	-	-
		6	1762,70	-	1762,70	65,03	-	-
			1795,86	-	1795,86	98,19	-	-
44-04-100-39	3	1	2094,69	-	2094,69	77,27	-	-
		2	2094,69	-	2094,69	77,27	-	5,30
		3	2094,69	-	2094,69	77,27	-	-
		4	2094,69	-	2094,69	77,27	-	-
		5	2094,69	-	2094,69	77,27	-	-
		6	2094,69	-	2094,69	77,27	-	-
			2134,10	-	2134,10	116,68	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-100-40	4	1	2418,78	-	2418,78	89,23	-	-
		2	2418,78	-	2418,78	89,23	-	6,12
		3	2418,78	-	2418,78	89,23	-	-
		4	2418,78	-	2418,78	89,23	-	-
		5	2418,78	-	2418,78	89,23	-	-
		6	2418,78	-	2418,78	89,23	-	-
			2464,28	-	2464,28	134,73	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам:								
44-04-100-41	44-04-100-01, 44-04-100-05, 44-04-100-09, 44-04-100-13, 44-04-100-17, 44-04-100-21, 44-04-100-25, 44-04-100-29, 44-04-100-33, 44-04-100-37	1	584,93	-	584,93	21,58	-	-
		2	584,93	-	584,93	21,58	-	1,48
		3	584,93	-	584,93	21,58	-	-
		4	584,93	-	584,93	21,58	-	-
		5	584,93	-	584,93	21,58	-	-
		6	584,93	-	584,93	21,58	-	-
			595,94	-	595,94	32,58	-	-
44-04-100-42	44-04-100-02, 44-04-100-06, 44-04-100-10, 44-04-100-14, 44-04-100-18, 44-04-100-22, 44-04-100-26, 44-04-100-30, 44-04-100-34, 44-04-100-38	1	553,32	-	553,32	20,41	-	-
		2	553,32	-	553,32	20,41	-	1,40
		3	553,32	-	553,32	20,41	-	-
		4	553,32	-	553,32	20,41	-	-
		5	553,32	-	553,32	20,41	-	-
		6	553,32	-	553,32	20,41	-	-
			563,72	-	563,72	30,82	-	-
44-04-100-43	44-04-100-03, 44-04-100-07, 44-04-100-11, 44-04-100-15, 44-04-100-19, 44-04-100-23, 44-04-100-27, 44-04-100-31, 44-04-100-35, 44-04-100-39	1	616,55	-	616,55	22,74	-	-
		2	616,55	-	616,55	22,74	-	1,56
		3	616,55	-	616,55	22,74	-	-
		4	616,55	-	616,55	22,74	-	-
		5	616,55	-	616,55	22,74	-	-
		6	616,55	-	616,55	22,74	-	-
			628,15	-	628,15	34,34	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-100-44	44-04-100-04, 44-04-100-08, 44-04-100-12, 44-04-100-16, 44-04-100-20, 44-04-100-24, 44-04-100-28, 44-04-100-32, 44-04-100-36, 44-04-100-40	1	750,93	-	750,93	27,70	-	-
		2	750,93	-	750,93	27,70	-	1,90
		3	750,93	-	750,93	27,70	-	-
		4	750,93	-	750,93	27,70	-	-
		5	750,93	-	750,93	27,70	-	-
		6	750,93	-	750,93	27,70	-	-
			765,05	-	765,05	41,83	-	-
Таблица 44-04-101. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-101-01	1	1	13140,07	-	13140,07	368,00	-	-
		2	13140,07	-	13140,07	368,00	-	25,24
		3	13140,07	-	13140,07	368,00	-	-
		4	13140,07	-	13140,07	368,00	-	-
		5	13140,07	-	13140,07	368,00	-	-
		6	13140,07	-	13140,07	368,00	-	-
			13327,73	-	13327,73	555,66	-	-
44-04-101-02	2	1	10828,58	-	10828,58	303,26	-	-
		2	10828,58	-	10828,58	303,26	-	20,80
		3	10828,58	-	10828,58	303,26	-	-
		4	10828,58	-	10828,58	303,26	-	-
		5	10828,58	-	10828,58	303,26	-	-
		6	10828,58	-	10828,58	303,26	-	-
			10983,23	-	10983,23	457,91	-	-
44-04-101-03	3	1	13587,79	-	13587,79	380,54	-	-
		2	13587,79	-	13587,79	380,54	-	26,10
		3	13587,79	-	13587,79	380,54	-	-
		4	13587,79	-	13587,79	380,54	-	-
		5	13587,79	-	13587,79	380,54	-	-
		6	13587,79	-	13587,79	380,54	-	-
			13781,84	-	13781,84	574,59	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-101-04	4	1	14733,12	-	14733,12	412,61	-	-
		2	14733,12	-	14733,12	412,61	-	28,30
		3	14733,12	-	14733,12	412,61	-	-
		4	14733,12	-	14733,12	412,61	-	-
		5	14733,12	-	14733,12	412,61	-	-
		6	14733,12	-	14733,12	412,61	-	-
			14943,53	-	14943,53	623,02	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:								
44-04-101-05	1	1	7569,60	-	7569,60	211,99	-	-
		2	7569,60	-	7569,60	211,99	-	14,54
		3	7569,60	-	7569,60	211,99	-	-
		4	7569,60	-	7569,60	211,99	-	-
		5	7569,60	-	7569,60	211,99	-	-
		6	7569,60	-	7569,60	211,99	-	-
			7677,70	-	7677,70	320,10	-	-
44-04-101-06	2	1	6288,91	-	6288,91	176,13	-	-
		2	6288,91	-	6288,91	176,13	-	12,08
		3	6288,91	-	6288,91	176,13	-	-
		4	6288,91	-	6288,91	176,13	-	-
		5	6288,91	-	6288,91	176,13	-	-
		6	6288,91	-	6288,91	176,13	-	-
			6378,72	-	6378,72	265,94	-	-
44-04-101-07	3	1	7840,31	-	7840,31	219,57	-	-
		2	7840,31	-	7840,31	219,57	-	15,06
		3	7840,31	-	7840,31	219,57	-	-
		4	7840,31	-	7840,31	219,57	-	-
		5	7840,31	-	7840,31	219,57	-	-
		6	7840,31	-	7840,31	219,57	-	-
			7952,28	-	7952,28	331,55	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-101-08	4	1	8558,75	-	8558,75	239,70	-	-
		2	8558,75	-	8558,75	239,70	-	16,44
		3	8558,75	-	8558,75	239,70	-	-
		4	8558,75	-	8558,75	239,70	-	-
		5	8558,75	-	8558,75	239,70	-	-
		6	8558,75	-	8558,75	239,70	-	-
			8680,98	-	8680,98	361,93	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:								
44-04-101-09	1	1	5976,55	-	5976,55	167,38	-	-
		2	5976,55	-	5976,55	167,38	-	11,48
		3	5976,55	-	5976,55	167,38	-	-
		4	5976,55	-	5976,55	167,38	-	-
		5	5976,55	-	5976,55	167,38	-	-
		6	5976,55	-	5976,55	167,38	-	-
			6061,90	-	6061,90	252,73	-	-
44-04-101-10	2	1	4987,40	-	4987,40	139,68	-	-
		2	4987,40	-	4987,40	139,68	-	9,58
		3	4987,40	-	4987,40	139,68	-	-
		4	4987,40	-	4987,40	139,68	-	-
		5	4987,40	-	4987,40	139,68	-	-
		6	4987,40	-	4987,40	139,68	-	-
			5058,62	-	5058,62	210,90	-	-
44-04-101-11	3	1	6195,20	-	6195,20	173,50	-	-
		2	6195,20	-	6195,20	173,50	-	11,90
		3	6195,20	-	6195,20	173,50	-	-
		4	6195,20	-	6195,20	173,50	-	-
		5	6195,20	-	6195,20	173,50	-	-
		6	6195,20	-	6195,20	173,50	-	-
			6283,68	-	6283,68	261,98	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-101-12	4	1	6788,69	-	6788,69	190,12	-	-
		2	6788,69	-	6788,69	190,12	-	13,04
		3	6788,69	-	6788,69	190,12	-	-
		4	6788,69	-	6788,69	190,12	-	-
		5	6788,69	-	6788,69	190,12	-	-
		6	6788,69	-	6788,69	190,12	-	-
			6885,64	-	6885,64	287,08	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-101-13	1	1	5643,36	-	5643,36	158,05	-	-
		2	5643,36	-	5643,36	158,05	-	10,84
		3	5643,36	-	5643,36	158,05	-	-
		4	5643,36	-	5643,36	158,05	-	-
		5	5643,36	-	5643,36	158,05	-	-
		6	5643,36	-	5643,36	158,05	-	-
			5723,95	-	5723,95	238,64	-	-
44-04-101-14	2	1	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
		2	4727,09	-	4727,09	132,39	-	9,08
		3	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
		4	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
		5	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
		6	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
			4794,60	-	4794,60	199,90	-	-
44-04-101-15	3	1	5851,60	-	5851,60	163,88	-	-
		2	5851,60	-	5851,60	163,88	-	11,24
		3	5851,60	-	5851,60	163,88	-	-
		4	5851,60	-	5851,60	163,88	-	-
		5	5851,60	-	5851,60	163,88	-	-
		6	5851,60	-	5851,60	163,88	-	-
			5935,17	-	5935,17	247,45	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-101-16	4	1	6424,27	-	6424,27	179,92	-	-
		2	6424,27	-	6424,27	179,92	-	12,34
		3	6424,27	-	6424,27	179,92	-	-
		4	6424,27	-	6424,27	179,92	-	-
		5	6424,27	-	6424,27	179,92	-	-
		6	6424,27	-	6424,27	179,92	-	-
			6516,01	-	6516,01	271,67	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:								
44-04-101-17	1	1	5029,04	-	5029,04	140,84	-	-
		2	5029,04	-	5029,04	140,84	-	9,66
		3	5029,04	-	5029,04	140,84	-	-
		4	5029,04	-	5029,04	140,84	-	-
		5	5029,04	-	5029,04	140,84	-	-
		6	5029,04	-	5029,04	140,84	-	-
			5100,87	-	5100,87	212,66	-	-
44-04-101-18	2	1	4216,90	-	4216,90	118,10	-	-
		2	4216,90	-	4216,90	118,10	-	8,10
		3	4216,90	-	4216,90	118,10	-	-
		4	4216,90	-	4216,90	118,10	-	-
		5	4216,90	-	4216,90	118,10	-	-
		6	4216,90	-	4216,90	118,10	-	-
			4277,12	-	4277,12	178,32	-	-
44-04-101-19	3	1	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
		2	5216,46	-	5216,46	146,09	-	10,02
		3	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
		4	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
		5	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
		6	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
			5290,96	-	5290,96	220,59	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-101-20	4	1	5737,07	-	5737,07	160,67	-	-
		2	5737,07	-	5737,07	160,67	-	11,02
		3	5737,07	-	5737,07	160,67	-	-
		4	5737,07	-	5737,07	160,67	-	-
		5	5737,07	-	5737,07	160,67	-	-
		6	5737,07	-	5737,07	160,67	-	-
			5819,00	-	5819,00	242,61	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-101-21	1	1	4560,50	-	4560,50	127,72	-	-
		2	4560,50	-	4560,50	127,72	-	8,76
		3	4560,50	-	4560,50	127,72	-	-
		4	4560,50	-	4560,50	127,72	-	-
		5	4560,50	-	4560,50	127,72	-	-
		6	4560,50	-	4560,50	127,72	-	-
			4625,63	-	4625,63	192,85	-	-
44-04-101-22	2	1	3842,06	-	3842,06	107,60	-	-
		2	3842,06	-	3842,06	107,60	-	7,38
		3	3842,06	-	3842,06	107,60	-	-
		4	3842,06	-	3842,06	107,60	-	-
		5	3842,06	-	3842,06	107,60	-	-
		6	3842,06	-	3842,06	107,60	-	-
			3896,94	-	3896,94	162,47	-	-
44-04-101-23	3	1	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
		2	4727,09	-	4727,09	132,39	-	9,08
		3	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
		4	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
		5	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
		6	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
			4794,60	-	4794,60	199,90	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-101-24	4	1	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
		2	5216,46	-	5216,46	146,09	-	10,02
		3	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
		4	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
		5	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
		6	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
			5290,96	-	5290,96	220,59	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-101-25	1	1	3467,23	-	3467,23	97,10	-	-
		2	3467,23	-	3467,23	97,10	-	6,66
		3	3467,23	-	3467,23	97,10	-	-
		4	3467,23	-	3467,23	97,10	-	-
		5	3467,23	-	3467,23	97,10	-	-
		6	3467,23	-	3467,23	97,10	-	-
			3516,75	-	3516,75	146,62	-	-
44-04-101-26	2	1	2946,62	-	2946,62	82,52	-	-
		2	2946,62	-	2946,62	82,52	-	5,66
		3	2946,62	-	2946,62	82,52	-	-
		4	2946,62	-	2946,62	82,52	-	-
		5	2946,62	-	2946,62	82,52	-	-
		6	2946,62	-	2946,62	82,52	-	-
			2988,71	-	2988,71	124,60	-	-
44-04-101-27	3	1	3602,59	-	3602,59	100,89	-	-
		2	3602,59	-	3602,59	100,89	-	6,92
		3	3602,59	-	3602,59	100,89	-	-
		4	3602,59	-	3602,59	100,89	-	-
		5	3602,59	-	3602,59	100,89	-	-
		6	3602,59	-	3602,59	100,89	-	-
			3654,04	-	3654,04	152,34	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-101-28	4	1	4008,66	-	4008,66	112,27	-	-
		2	4008,66	-	4008,66	112,27	-	7,70
		3	4008,66	-	4008,66	112,27	-	-
		4	4008,66	-	4008,66	112,27	-	-
		5	4008,66	-	4008,66	112,27	-	-
		6	4008,66	-	4008,66	112,27	-	-
			4065,91	-	4065,91	169,52	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:								
44-04-101-29	1	1	2967,45	-	2967,45	83,11	-	-
		2	2967,45	-	2967,45	83,11	-	5,70
		3	2967,45	-	2967,45	83,11	-	-
		4	2967,45	-	2967,45	83,11	-	-
		5	2967,45	-	2967,45	83,11	-	-
		6	2967,45	-	2967,45	83,11	-	-
			3009,83	-	3009,83	125,49	-	-
44-04-101-30	2	1	2540,55	-	2540,55	71,15	-	-
		2	2540,55	-	2540,55	71,15	-	4,88
		3	2540,55	-	2540,55	71,15	-	-
		4	2540,55	-	2540,55	71,15	-	-
		5	2540,55	-	2540,55	71,15	-	-
		6	2540,55	-	2540,55	71,15	-	-
			2576,84	-	2576,84	107,43	-	-
44-04-101-31	3	1	3092,39	-	3092,39	86,61	-	-
		2	3092,39	-	3092,39	86,61	-	5,94
		3	3092,39	-	3092,39	86,61	-	-
		4	3092,39	-	3092,39	86,61	-	-
		5	3092,39	-	3092,39	86,61	-	-
		6	3092,39	-	3092,39	86,61	-	-
			3136,56	-	3136,56	130,77	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-101-32	4	1	3456,82	-	3456,82	96,81	-	-
		2	3456,82	-	3456,82	96,81	-	6,64
		3	3456,82	-	3456,82	96,81	-	-
		4	3456,82	-	3456,82	96,81	-	-
		5	3456,82	-	3456,82	96,81	-	-
		6	3456,82	-	3456,82	96,81	-	-
			3506,19	-	3506,19	146,18	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:								
44-04-101-33	1	1	2530,14	-	2530,14	70,86	-	-
		2	2530,14	-	2530,14	70,86	-	4,86
		3	2530,14	-	2530,14	70,86	-	-
		4	2530,14	-	2530,14	70,86	-	-
		5	2530,14	-	2530,14	70,86	-	-
		6	2530,14	-	2530,14	70,86	-	-
			2566,27	-	2566,27	106,99	-	-
44-04-101-34	2	1	2186,54	-	2186,54	61,24	-	-
		2	2186,54	-	2186,54	61,24	-	4,20
		3	2186,54	-	2186,54	61,24	-	-
		4	2186,54	-	2186,54	61,24	-	-
		5	2186,54	-	2186,54	61,24	-	-
		6	2186,54	-	2186,54	61,24	-	-
			2217,77	-	2217,77	92,46	-	-
44-04-101-35	3	1	2634,26	-	2634,26	73,77	-	-
		2	2634,26	-	2634,26	73,77	-	5,06
		3	2634,26	-	2634,26	73,77	-	-
		4	2634,26	-	2634,26	73,77	-	-
		5	2634,26	-	2634,26	73,77	-	-
		6	2634,26	-	2634,26	73,77	-	-
			2671,88	-	2671,88	111,40	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-101-36	4	1	2967,45	-	2967,45	83,11	-	-
		2	2967,45	-	2967,45	83,11	-	5,70
		3	2967,45	-	2967,45	83,11	-	-
		4	2967,45	-	2967,45	83,11	-	-
		5	2967,45	-	2967,45	83,11	-	-
		6	2967,45	-	2967,45	83,11	-	-
			3009,83	-	3009,83	125,49	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:								
44-04-101-37	1	1	2092,83	-	2092,83	58,61	-	-
		2	2092,83	-	2092,83	58,61	-	4,02
		3	2092,83	-	2092,83	58,61	-	-
		4	2092,83	-	2092,83	58,61	-	-
		5	2092,83	-	2092,83	58,61	-	-
		6	2092,83	-	2092,83	58,61	-	-
			2122,72	-	2122,72	88,50	-	-
44-04-101-38	2	1	1822,12	-	1822,12	51,03	-	-
		2	1822,12	-	1822,12	51,03	-	3,50
		3	1822,12	-	1822,12	51,03	-	-
		4	1822,12	-	1822,12	51,03	-	-
		5	1822,12	-	1822,12	51,03	-	-
		6	1822,12	-	1822,12	51,03	-	-
			1848,14	-	1848,14	77,05	-	-
44-04-101-39	3	1	2176,13	-	2176,13	60,94	-	-
		2	2176,13	-	2176,13	60,94	-	4,18
		3	2176,13	-	2176,13	60,94	-	-
		4	2176,13	-	2176,13	60,94	-	-
		5	2176,13	-	2176,13	60,94	-	-
		6	2176,13	-	2176,13	60,94	-	-
			2207,21	-	2207,21	92,02	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-101-40	4	1	2478,08	-	2478,08	69,40	-	-
		2	2478,08	-	2478,08	69,40	-	4,76
		3	2478,08	-	2478,08	69,40	-	-
		4	2478,08	-	2478,08	69,40	-	-
		5	2478,08	-	2478,08	69,40	-	-
		6	2478,08	-	2478,08	69,40	-	-
			2513,47	-	2513,47	104,79	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам:								
44-04-101-41	44-04-101-01, 44-04-101-05, 44-04-101-09, 44-04-101-13, 44-04-101-17, 44-04-101-21, 44-04-101-25, 44-04-101-29, 44-04-101-33, 44-04-101-37	1	478,96	-	478,96	13,41	-	-
		2	478,96	-	478,96	13,41	-	0,92
		3	478,96	-	478,96	13,41	-	-
		4	478,96	-	478,96	13,41	-	-
		5	478,96	-	478,96	13,41	-	-
		6	478,96	-	478,96	13,41	-	-
			485,80	-	485,80	20,25	-	-
44-04-101-42	44-04-101-02, 44-04-101-06, 44-04-101-10, 44-04-101-14, 44-04-101-18, 44-04-101-22, 44-04-101-26, 44-04-101-30, 44-04-101-34, 44-04-101-38	1	458,13	-	458,13	12,83	-	-
		2	458,13	-	458,13	12,83	-	0,88
		3	458,13	-	458,13	12,83	-	-
		4	458,13	-	458,13	12,83	-	-
		5	458,13	-	458,13	12,83	-	-
		6	458,13	-	458,13	12,83	-	-
			464,68	-	464,68	19,37	-	-
44-04-101-43	44-04-101-03, 44-04-101-07, 44-04-101-11, 44-04-101-15, 44-04-101-19, 44-04-101-23, 44-04-101-27, 44-04-101-31, 44-04-101-35, 44-04-101-39	1	510,19	-	510,19	14,29	-	-
		2	510,19	-	510,19	14,29	-	0,98
		3	510,19	-	510,19	14,29	-	-
		4	510,19	-	510,19	14,29	-	-
		5	510,19	-	510,19	14,29	-	-
		6	510,19	-	510,19	14,29	-	-
			517,48	-	517,48	21,57	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-101-44	44-04-101-04, 44-04-101-08, 44-04-101-12, 44-04-101-16, 44-04-101-20, 44-04-101-24, 44-04-101-28, 44-04-101-32, 44-04-101-36, 44-04-101-40	1	624,73	-	624,73	17,50	-	-
		2	624,73	-	624,73	17,50	-	1,20
		3	624,73	-	624,73	17,50	-	-
		4	624,73	-	624,73	17,50	-	-
		5	624,73	-	624,73	17,50	-	-
		6	624,73	-	624,73	17,50	-	-
			633,65	-	633,65	26,42	-	-
Таблица 44-04-102. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-102-01	1	1	15245,65	-	15245,65	363,04	-	-
		2	15245,65	-	15245,65	363,04	-	24,90
		3	15245,65	-	15245,65	363,04	-	-
		4	15245,65	-	15245,65	363,04	-	-
		5	15245,65	-	15245,65	363,04	-	-
		6	15245,65	-	15245,65	363,04	-	-
			15375,50	-	15375,50	492,90	-	-
44-04-102-02	2	1	12539,39	-	12539,39	298,60	-	-
		2	12539,39	-	12539,39	298,60	-	20,48
		3	12539,39	-	12539,39	298,60	-	-
		4	12539,39	-	12539,39	298,60	-	-
		5	12539,39	-	12539,39	298,60	-	-
		6	12539,39	-	12539,39	298,60	-	-
			12646,20	-	12646,20	405,40	-	-
44-04-102-03	3	1	15747,71	-	15747,71	375,00	-	-
		2	15747,71	-	15747,71	375,00	-	25,72
		3	15747,71	-	15747,71	375,00	-	-
		4	15747,71	-	15747,71	375,00	-	-
		5	15747,71	-	15747,71	375,00	-	-
		6	15747,71	-	15747,71	375,00	-	-
			15881,84	-	15881,84	509,13	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-102-04	4	1	17057,98	-	17057,98	406,20	-	-
		2	17057,98	-	17057,98	406,20	-	27,86
		3	17057,98	-	17057,98	406,20	-	-
		4	17057,98	-	17057,98	406,20	-	-
		5	17057,98	-	17057,98	406,20	-	-
		6	17057,98	-	17057,98	406,20	-	-
			17203,27	-	17203,27	551,49	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:								
44-04-102-05	1	1	8694,31	-	8694,31	207,04	-	-
		2	8694,31	-	8694,31	207,04	-	14,20
		3	8694,31	-	8694,31	207,04	-	-
		4	8694,31	-	8694,31	207,04	-	-
		5	8694,31	-	8694,31	207,04	-	-
		6	8694,31	-	8694,31	207,04	-	-
			8768,36	-	8768,36	281,09	-	-
44-04-102-06	2	1	7200,35	-	7200,35	171,46	-	-
		2	7200,35	-	7200,35	171,46	-	11,76
		3	7200,35	-	7200,35	171,46	-	-
		4	7200,35	-	7200,35	171,46	-	-
		5	7200,35	-	7200,35	171,46	-	-
		6	7200,35	-	7200,35	171,46	-	-
			7261,68	-	7261,68	232,79	-	-
44-04-102-07	3	1	8988,20	-	8988,20	214,03	-	-
		2	8988,20	-	8988,20	214,03	-	14,68
		3	8988,20	-	8988,20	214,03	-	-
		4	8988,20	-	8988,20	214,03	-	-
		5	8988,20	-	8988,20	214,03	-	-
		6	8988,20	-	8988,20	214,03	-	-
			9064,75	-	9064,75	290,59	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-102-08	4	1	9784,15	-	9784,15	232,99	-	-
		2	9784,15	-	9784,15	232,99	-	15,98
		3	9784,15	-	9784,15	232,99	-	-
		4	9784,15	-	9784,15	232,99	-	-
		5	9784,15	-	9784,15	232,99	-	-
		6	9784,15	-	9784,15	232,99	-	-
			9867,49	-	9867,49	316,32	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:								
44-04-102-09	1	1	6808,50	-	6808,50	162,13	-	-
		2	6808,50	-	6808,50	162,13	-	11,12
		3	6808,50	-	6808,50	162,13	-	-
		4	6808,50	-	6808,50	162,13	-	-
		5	6808,50	-	6808,50	162,13	-	-
		6	6808,50	-	6808,50	162,13	-	-
			6866,49	-	6866,49	220,12	-	-
44-04-102-10	2	1	5669,67	-	5669,67	135,01	-	-
		2	5669,67	-	5669,67	135,01	-	9,26
		3	5669,67	-	5669,67	135,01	-	-
		4	5669,67	-	5669,67	135,01	-	-
		5	5669,67	-	5669,67	135,01	-	-
		6	5669,67	-	5669,67	135,01	-	-
			5717,96	-	5717,96	183,30	-	-
44-04-102-11	3	1	7053,41	-	7053,41	167,96	-	-
		2	7053,41	-	7053,41	167,96	-	11,52
		3	7053,41	-	7053,41	167,96	-	-
		4	7053,41	-	7053,41	167,96	-	-
		5	7053,41	-	7053,41	167,96	-	-
		6	7053,41	-	7053,41	167,96	-	-
			7113,48	-	7113,48	228,04	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-102-12	4	1	7702,42	-	7702,42	183,42	-	-
		2	7702,42	-	7702,42	183,42	-	12,58
		3	7702,42	-	7702,42	183,42	-	-
		4	7702,42	-	7702,42	183,42	-	-
		5	7702,42	-	7702,42	183,42	-	-
		6	7702,42	-	7702,42	183,42	-	-
			7768,02	-	7768,02	249,02	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-102-13	1	1	6428,89	-	6428,89	153,09	-	-
		2	6428,89	-	6428,89	153,09	-	10,50
		3	6428,89	-	6428,89	153,09	-	-
		4	6428,89	-	6428,89	153,09	-	-
		5	6428,89	-	6428,89	153,09	-	-
		6	6428,89	-	6428,89	153,09	-	-
			6483,65	-	6483,65	207,85	-	-
44-04-102-14	2	1	5351,28	-	5351,28	127,43	-	-
		2	5351,28	-	5351,28	127,43	-	8,74
		3	5351,28	-	5351,28	127,43	-	-
		4	5351,28	-	5351,28	127,43	-	-
		5	5351,28	-	5351,28	127,43	-	-
		6	5351,28	-	5351,28	127,43	-	-
			5396,86	-	5396,86	173,01	-	-
44-04-102-15	3	1	6649,31	-	6649,31	158,34	-	-
		2	6649,31	-	6649,31	158,34	-	10,86
		3	6649,31	-	6649,31	158,34	-	-
		4	6649,31	-	6649,31	158,34	-	-
		5	6649,31	-	6649,31	158,34	-	-
		6	6649,31	-	6649,31	158,34	-	-
			6705,94	-	6705,94	214,97	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-102-16	4	1	7273,83	-	7273,83	173,21	-	-
		2	7273,83	-	7273,83	173,21	-	11,88
		3	7273,83	-	7273,83	173,21	-	-
		4	7273,83	-	7273,83	173,21	-	-
		5	7273,83	-	7273,83	173,21	-	-
		6	7273,83	-	7273,83	173,21	-	-
		7335,78	-	7335,78	235,16	-	-	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:								
44-04-102-17	1	1	5694,16	-	5694,16	135,59	-	-
		2	5694,16	-	5694,16	135,59	-	9,30
		3	5694,16	-	5694,16	135,59	-	-
		4	5694,16	-	5694,16	135,59	-	-
		5	5694,16	-	5694,16	135,59	-	-
		6	5694,16	-	5694,16	135,59	-	-
		5742,66	-	5742,66	184,09	-	-	
44-04-102-18	2	1	4751,25	-	4751,25	113,14	-	-
		2	4751,25	-	4751,25	113,14	-	7,76
		3	4751,25	-	4751,25	113,14	-	-
		4	4751,25	-	4751,25	113,14	-	-
		5	4751,25	-	4751,25	113,14	-	-
		6	4751,25	-	4751,25	113,14	-	-
		4791,72	-	4791,72	153,61	-	-	
44-04-102-19	3	1	5902,33	-	5902,33	140,55	-	-
		2	5902,33	-	5902,33	140,55	-	9,64
		3	5902,33	-	5902,33	140,55	-	-
		4	5902,33	-	5902,33	140,55	-	-
		5	5902,33	-	5902,33	140,55	-	-
		6	5902,33	-	5902,33	140,55	-	-
		5952,60	-	5952,60	190,82	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-102-20	4	1	6465,62	-	6465,62	153,96	-	-
		2	6465,62	-	6465,62	153,96	-	10,56
		3	6465,62	-	6465,62	153,96	-	-
		4	6465,62	-	6465,62	153,96	-	-
		5	6465,62	-	6465,62	153,96	-	-
		6	6465,62	-	6465,62	153,96	-	-
			6520,69	-	6520,69	209,04	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-102-21	1	1	5143,11	-	5143,11	122,47	-	-
		2	5143,11	-	5143,11	122,47	-	8,40
		3	5143,11	-	5143,11	122,47	-	-
		4	5143,11	-	5143,11	122,47	-	-
		5	5143,11	-	5143,11	122,47	-	-
		6	5143,11	-	5143,11	122,47	-	-
			5186,92	-	5186,92	166,28	-	-
44-04-102-22	2	1	4310,42	-	4310,42	102,64	-	-
		2	4310,42	-	4310,42	102,64	-	7,04
		3	4310,42	-	4310,42	102,64	-	-
		4	4310,42	-	4310,42	102,64	-	-
		5	4310,42	-	4310,42	102,64	-	-
		6	4310,42	-	4310,42	102,64	-	-
			4347,13	-	4347,13	139,36	-	-
44-04-102-23	3	1	5339,04	-	5339,04	127,14	-	-
		2	5339,04	-	5339,04	127,14	-	8,72
		3	5339,04	-	5339,04	127,14	-	-
		4	5339,04	-	5339,04	127,14	-	-
		5	5339,04	-	5339,04	127,14	-	-
		6	5339,04	-	5339,04	127,14	-	-
			5384,51	-	5384,51	172,61	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-102-24	4	1	5865,59	-	5865,59	139,68	-	-
		2	5865,59	-	5865,59	139,68	-	9,58
		3	5865,59	-	5865,59	139,68	-	-
		4	5865,59	-	5865,59	139,68	-	-
		5	5865,59	-	5865,59	139,68	-	-
		6	5865,59	-	5865,59	139,68	-	-
			5915,55	-	5915,55	189,64	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-102-25	1	1	3869,58	-	3869,58	92,15	-	-
		2	3869,58	-	3869,58	92,15	-	6,32
		3	3869,58	-	3869,58	92,15	-	-
		4	3869,58	-	3869,58	92,15	-	-
		5	3869,58	-	3869,58	92,15	-	-
		6	3869,58	-	3869,58	92,15	-	-
			3902,54	-	3902,54	125,10	-	-
44-04-102-26	2	1	3257,30	-	3257,30	77,57	-	-
		2	3257,30	-	3257,30	77,57	-	5,32
		3	3257,30	-	3257,30	77,57	-	-
		4	3257,30	-	3257,30	77,57	-	-
		5	3257,30	-	3257,30	77,57	-	-
		6	3257,30	-	3257,30	77,57	-	-
			3285,05	-	3285,05	105,31	-	-
44-04-102-27	3	1	4016,52	-	4016,52	95,64	-	-
		2	4016,52	-	4016,52	95,64	-	6,56
		3	4016,52	-	4016,52	95,64	-	-
		4	4016,52	-	4016,52	95,64	-	-
		5	4016,52	-	4016,52	95,64	-	-
		6	4016,52	-	4016,52	95,64	-	-
			4050,73	-	4050,73	129,86	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-102-28	4	1	4432,87	-	4432,87	105,56	-	-
		2	4432,87	-	4432,87	105,56	-	7,24
		3	4432,87	-	4432,87	105,56	-	-
		4	4432,87	-	4432,87	105,56	-	-
		5	4432,87	-	4432,87	105,56	-	-
		6	4432,87	-	4432,87	105,56	-	-
			4470,63	-	4470,63	143,32	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:								
44-04-102-29	1	1	3269,55	-	3269,55	77,86	-	-
		2	3269,55	-	3269,55	77,86	-	5,34
		3	3269,55	-	3269,55	77,86	-	-
		4	3269,55	-	3269,55	77,86	-	-
		5	3269,55	-	3269,55	77,86	-	-
		6	3269,55	-	3269,55	77,86	-	-
			3297,40	-	3297,40	105,71	-	-
44-04-102-30	2	1	2779,73	-	2779,73	66,19	-	-
		2	2779,73	-	2779,73	66,19	-	4,54
		3	2779,73	-	2779,73	66,19	-	-
		4	2779,73	-	2779,73	66,19	-	-
		5	2779,73	-	2779,73	66,19	-	-
		6	2779,73	-	2779,73	66,19	-	-
			2803,40	-	2803,40	89,87	-	-
44-04-102-31	3	1	3404,25	-	3404,25	81,06	-	-
		2	3404,25	-	3404,25	81,06	-	5,56
		3	3404,25	-	3404,25	81,06	-	-
		4	3404,25	-	3404,25	81,06	-	-
		5	3404,25	-	3404,25	81,06	-	-
		6	3404,25	-	3404,25	81,06	-	-
			3433,24	-	3433,24	110,06	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-102-32	4	1	3783,86	-	3783,86	90,10	-	-
		2	3783,86	-	3783,86	90,10	-	6,18
		3	3783,86	-	3783,86	90,10	-	-
		4	3783,86	-	3783,86	90,10	-	-
		5	3783,86	-	3783,86	90,10	-	-
		6	3783,86	-	3783,86	90,10	-	-
			3816,09	-	3816,09	122,33	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:								
44-04-102-33	1	1	2755,24	-	2755,24	65,61	-	-
		2	2755,24	-	2755,24	65,61	-	4,50
		3	2755,24	-	2755,24	65,61	-	-
		4	2755,24	-	2755,24	65,61	-	-
		5	2755,24	-	2755,24	65,61	-	-
		6	2755,24	-	2755,24	65,61	-	-
			2778,71	-	2778,71	89,08	-	-
44-04-102-34	2	1	2363,38	-	2363,38	56,28	-	-
		2	2363,38	-	2363,38	56,28	-	3,86
		3	2363,38	-	2363,38	56,28	-	-
		4	2363,38	-	2363,38	56,28	-	-
		5	2363,38	-	2363,38	56,28	-	-
		6	2363,38	-	2363,38	56,28	-	-
			2383,51	-	2383,51	76,41	-	-
44-04-102-35	3	1	2865,45	-	2865,45	68,23	-	-
		2	2865,45	-	2865,45	68,23	-	4,68
		3	2865,45	-	2865,45	68,23	-	-
		4	2865,45	-	2865,45	68,23	-	-
		5	2865,45	-	2865,45	68,23	-	-
		6	2865,45	-	2865,45	68,23	-	-
			2889,85	-	2889,85	92,64	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-102-36	4	1	3208,32	-	3208,32	76,40	-	-
		2	3208,32	-	3208,32	76,40	-	5,24
		3	3208,32	-	3208,32	76,40	-	-
		4	3208,32	-	3208,32	76,40	-	-
		5	3208,32	-	3208,32	76,40	-	-
		6	3208,32	-	3208,32	76,40	-	-
			3235,65	-	3235,65	103,73	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:								
44-04-102-37	1	1	2240,93	-	2240,93	53,36	-	-
		2	2240,93	-	2240,93	53,36	-	3,66
		3	2240,93	-	2240,93	53,36	-	-
		4	2240,93	-	2240,93	53,36	-	-
		5	2240,93	-	2240,93	53,36	-	-
		6	2240,93	-	2240,93	53,36	-	-
			2260,01	-	2260,01	72,45	-	-
44-04-102-38	2	1	1947,03	-	1947,03	46,36	-	-
		2	1947,03	-	1947,03	46,36	-	3,18
		3	1947,03	-	1947,03	46,36	-	-
		4	1947,03	-	1947,03	46,36	-	-
		5	1947,03	-	1947,03	46,36	-	-
		6	1947,03	-	1947,03	46,36	-	-
			1963,62	-	1963,62	62,95	-	-
44-04-102-39	3	1	2338,89	-	2338,89	55,70	-	-
		2	2338,89	-	2338,89	55,70	-	3,82
		3	2338,89	-	2338,89	55,70	-	-
		4	2338,89	-	2338,89	55,70	-	-
		5	2338,89	-	2338,89	55,70	-	-
		6	2338,89	-	2338,89	55,70	-	-
			2358,81	-	2358,81	75,62	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-102-40	4	1	2632,78	-	2632,78	62,69	-	-
		2	2632,78	-	2632,78	62,69	-	4,30
		3	2632,78	-	2632,78	62,69	-	-
		4	2632,78	-	2632,78	62,69	-	-
		5	2632,78	-	2632,78	62,69	-	-
		6	2632,78	-	2632,78	62,69	-	-
			2655,21	-	2655,21	85,12	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам:								
44-04-102-41	44-04-102-01, 44-04-102-05, 44-04-102-09, 44-04-102-13, 44-04-102-17, 44-04-102-21, 44-04-102-25, 44-04-102-29, 44-04-102-33, 44-04-102-37	1	453,08	-	453,08	10,79	-	-
		2	453,08	-	453,08	10,79	-	0,74
		3	453,08	-	453,08	10,79	-	-
		4	453,08	-	453,08	10,79	-	-
		5	453,08	-	453,08	10,79	-	-
		6	453,08	-	453,08	10,79	-	-
			456,94	-	456,94	14,65	-	-
44-04-102-42	44-04-102-02, 44-04-102-06, 44-04-102-10, 44-04-102-14, 44-04-102-18, 44-04-102-22, 44-04-102-26, 44-04-102-30, 44-04-102-34, 44-04-102-38	1	428,59	-	428,59	10,21	-	-
		2	428,59	-	428,59	10,21	-	0,70
		3	428,59	-	428,59	10,21	-	-
		4	428,59	-	428,59	10,21	-	-
		5	428,59	-	428,59	10,21	-	-
		6	428,59	-	428,59	10,21	-	-
			432,24	-	432,24	13,86	-	-
44-04-102-43	44-04-102-03, 44-04-102-07, 44-04-102-11, 44-04-102-15, 44-04-102-19, 44-04-102-23, 44-04-102-27, 44-04-102-31, 44-04-102-35, 44-04-102-39	1	477,57	-	477,57	11,37	-	-
		2	477,57	-	477,57	11,37	-	0,78
		3	477,57	-	477,57	11,37	-	-
		4	477,57	-	477,57	11,37	-	-
		5	477,57	-	477,57	11,37	-	-
		6	477,57	-	477,57	11,37	-	-
			481,64	-	481,64	15,44	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-102-44	44-04-102-04, 44-04-102-08, 44-04-102-12, 44-04-102-16, 44-04-102-20, 44-04-102-24, 44-04-102-28, 44-04-102-32, 44-04-102-36, 44-04-102-40	1	587,78	-	587,78	14,00	-	-
		2	587,78	-	587,78	14,00	-	0,96
		3	587,78	-	587,78	14,00	-	-
		4	587,78	-	587,78	14,00	-	-
		5	587,78	-	587,78	14,00	-	-
		6	587,78	-	587,78	14,00	-	-
			592,79	-	592,79	19,00	-	-
Таблица 44-04-103. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-103-01	1	1	17482,58	-	17482,58	359,54	-	-
		2	17482,58	-	17482,58	359,54	-	24,66
		3	17482,58	-	17482,58	359,54	-	-
		4	17482,58	-	17482,58	359,54	-	-
		5	17482,58	-	17482,58	359,54	-	-
		6	17482,58	-	17482,58	359,54	-	-
			17665,93	-	17665,93	542,89	-	-
44-04-103-02	2	1	14363,23	-	14363,23	295,39	-	-
		2	14363,23	-	14363,23	295,39	-	20,26
		3	14363,23	-	14363,23	295,39	-	-
		4	14363,23	-	14363,23	295,39	-	-
		5	14363,23	-	14363,23	295,39	-	-
		6	14363,23	-	14363,23	295,39	-	-
			14513,86	-	14513,86	446,02	-	-
44-04-103-03	3	1	18063,92	-	18063,92	371,50	-	-
		2	18063,92	-	18063,92	371,50	-	25,48
		3	18063,92	-	18063,92	371,50	-	-
		4	18063,92	-	18063,92	371,50	-	-
		5	18063,92	-	18063,92	371,50	-	-
		6	18063,92	-	18063,92	371,50	-	-
			18253,36	-	18253,36	560,94	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-103-04	4	1	19524,35	-	19524,35	401,53	-	-
		2	19524,35	-	19524,35	401,53	-	27,54
		3	19524,35	-	19524,35	401,53	-	-
		4	19524,35	-	19524,35	401,53	-	-
		5	19524,35	-	19524,35	401,53	-	-
		6	19524,35	-	19524,35	401,53	-	-
			19729,11	-	19729,11	606,29	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:								
44-04-103-05	1	1	9896,87	-	9896,87	203,54	-	-
		2	9896,87	-	9896,87	203,54	-	13,96
		3	9896,87	-	9896,87	203,54	-	-
		4	9896,87	-	9896,87	203,54	-	-
		5	9896,87	-	9896,87	203,54	-	-
		6	9896,87	-	9896,87	203,54	-	-
			10000,66	-	10000,66	307,33	-	-
44-04-103-06	2	1	8167,05	-	8167,05	167,96	-	-
		2	8167,05	-	8167,05	167,96	-	11,52
		3	8167,05	-	8167,05	167,96	-	-
		4	8167,05	-	8167,05	167,96	-	-
		5	8167,05	-	8167,05	167,96	-	-
		6	8167,05	-	8167,05	167,96	-	-
			8252,70	-	8252,70	253,61	-	-
44-04-103-07	3	1	10237,17	-	10237,17	210,54	-	-
		2	10237,17	-	10237,17	210,54	-	14,44
		3	10237,17	-	10237,17	210,54	-	-
		4	10237,17	-	10237,17	210,54	-	-
		5	10237,17	-	10237,17	210,54	-	-
		6	10237,17	-	10237,17	210,54	-	-
			10344,53	-	10344,53	317,90	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-103-08	4	1	11116,26	-	11116,26	228,61	-	-
		2	11116,26	-	11116,26	228,61	-	15,68
		3	11116,26	-	11116,26	228,61	-	-
		4	11116,26	-	11116,26	228,61	-	-
		5	11116,26	-	11116,26	228,61	-	-
		6	11116,26	-	11116,26	228,61	-	-
			11232,84	-	11232,84	345,20	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:								
44-04-103-09	1	1	7727,50	-	7727,50	158,92	-	-
		2	7727,50	-	7727,50	158,92	-	10,90
		3	7727,50	-	7727,50	158,92	-	-
		4	7727,50	-	7727,50	158,92	-	-
		5	7727,50	-	7727,50	158,92	-	-
		6	7727,50	-	7727,50	158,92	-	-
			7808,54	-	7808,54	239,96	-	-
44-04-103-10	2	1	6408,86	-	6408,86	131,80	-	-
		2	6408,86	-	6408,86	131,80	-	9,04
		3	6408,86	-	6408,86	131,80	-	-
		4	6408,86	-	6408,86	131,80	-	-
		5	6408,86	-	6408,86	131,80	-	-
		6	6408,86	-	6408,86	131,80	-	-
			6476,08	-	6476,08	199,02	-	-
44-04-103-11	3	1	7996,90	-	7996,90	164,46	-	-
		2	7996,90	-	7996,90	164,46	-	11,28
		3	7996,90	-	7996,90	164,46	-	-
		4	7996,90	-	7996,90	164,46	-	-
		5	7996,90	-	7996,90	164,46	-	-
		6	7996,90	-	7996,90	164,46	-	-
			8080,77	-	8080,77	248,33	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-103-12	4	1	8705,84	-	8705,84	179,04	-	-
		2	8705,84	-	8705,84	179,04	-	12,28
		3	8705,84	-	8705,84	179,04	-	-
		4	8705,84	-	8705,84	179,04	-	-
		5	8705,84	-	8705,84	179,04	-	-
		6	8705,84	-	8705,84	179,04	-	-
		7	8797,15	-	8797,15	270,34	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-103-13	1	1	7273,78	-	7273,78	149,59	-	-
		2	7273,78	-	7273,78	149,59	-	10,26
		3	7273,78	-	7273,78	149,59	-	-
		4	7273,78	-	7273,78	149,59	-	-
		5	7273,78	-	7273,78	149,59	-	-
		6	7273,78	-	7273,78	149,59	-	-
		7	7350,06	-	7350,06	225,87	-	-
44-04-103-14	2	1	6040,21	-	6040,21	124,22	-	-
		2	6040,21	-	6040,21	124,22	-	8,52
		3	6040,21	-	6040,21	124,22	-	-
		4	6040,21	-	6040,21	124,22	-	-
		5	6040,21	-	6040,21	124,22	-	-
		6	6040,21	-	6040,21	124,22	-	-
		7	6103,56	-	6103,56	187,57	-	-
44-04-103-15	3	1	7529,00	-	7529,00	154,84	-	-
		2	7529,00	-	7529,00	154,84	-	10,62
		3	7529,00	-	7529,00	154,84	-	-
		4	7529,00	-	7529,00	154,84	-	-
		5	7529,00	-	7529,00	154,84	-	-
		6	7529,00	-	7529,00	154,84	-	-
		7	7607,96	-	7607,96	233,80	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-103-16	4	1	8209,58	-	8209,58	168,84	-	-
		2	8209,58	-	8209,58	168,84	-	11,58
		3	8209,58	-	8209,58	168,84	-	-
		4	8209,58	-	8209,58	168,84	-	-
		5	8209,58	-	8209,58	168,84	-	-
		6	8209,58	-	8209,58	168,84	-	-
			8295,68	-	8295,68	254,93	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:								
44-04-103-17	1	1	6437,22	-	6437,22	132,39	-	-
		2	6437,22	-	6437,22	132,39	-	9,08
		3	6437,22	-	6437,22	132,39	-	-
		4	6437,22	-	6437,22	132,39	-	-
		5	6437,22	-	6437,22	132,39	-	-
		6	6437,22	-	6437,22	132,39	-	-
			6504,73	-	6504,73	199,90	-	-
44-04-103-18	2	1	5345,45	-	5345,45	109,93	-	-
		2	5345,45	-	5345,45	109,93	-	7,54
		3	5345,45	-	5345,45	109,93	-	-
		4	5345,45	-	5345,45	109,93	-	-
		5	5345,45	-	5345,45	109,93	-	-
		6	5345,45	-	5345,45	109,93	-	-
			5401,51	-	5401,51	165,99	-	-
44-04-103-19	3	1	6664,08	-	6664,08	137,05	-	-
		2	6664,08	-	6664,08	137,05	-	9,40
		3	6664,08	-	6664,08	137,05	-	-
		4	6664,08	-	6664,08	137,05	-	-
		5	6664,08	-	6664,08	137,05	-	-
		6	6664,08	-	6664,08	137,05	-	-
			6733,97	-	6733,97	206,94	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-103-20	4	1	7273,78	-	7273,78	149,59	-	-
		2	7273,78	-	7273,78	149,59	-	10,26
		3	7273,78	-	7273,78	149,59	-	-
		4	7273,78	-	7273,78	149,59	-	-
		5	7273,78	-	7273,78	149,59	-	-
		6	7273,78	-	7273,78	149,59	-	-
			7350,06	-	7350,06	225,87	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-103-21	1	1	5799,17	-	5799,17	119,26	-	-
		2	5799,17	-	5799,17	119,26	-	8,18
		3	5799,17	-	5799,17	119,26	-	-
		4	5799,17	-	5799,17	119,26	-	-
		5	5799,17	-	5799,17	119,26	-	-
		6	5799,17	-	5799,17	119,26	-	-
			5859,99	-	5859,99	180,08	-	-
44-04-103-22	2	1	4835,00	-	4835,00	99,44	-	-
		2	4835,00	-	4835,00	99,44	-	6,82
		3	4835,00	-	4835,00	99,44	-	-
		4	4835,00	-	4835,00	99,44	-	-
		5	4835,00	-	4835,00	99,44	-	-
		6	4835,00	-	4835,00	99,44	-	-
			4885,71	-	4885,71	150,14	-	-
44-04-103-23	3	1	5997,67	-	5997,67	123,35	-	-
		2	5997,67	-	5997,67	123,35	-	8,46
		3	5997,67	-	5997,67	123,35	-	-
		4	5997,67	-	5997,67	123,35	-	-
		5	5997,67	-	5997,67	123,35	-	-
		6	5997,67	-	5997,67	123,35	-	-
			6060,57	-	6060,57	186,25	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-103-24	4	1	6579,01	-	6579,01	135,30	-	-
		2	6579,01	-	6579,01	135,30	-	9,28
		3	6579,01	-	6579,01	135,30	-	-
		4	6579,01	-	6579,01	135,30	-	-
		5	6579,01	-	6579,01	135,30	-	-
		6	6579,01	-	6579,01	135,30	-	-
		6648,01	-	6648,01	204,30	-	-	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-103-25	1	1	4310,39	-	4310,39	88,65	-	-
		2	4310,39	-	4310,39	88,65	-	6,08
		3	4310,39	-	4310,39	88,65	-	-
		4	4310,39	-	4310,39	88,65	-	-
		5	4310,39	-	4310,39	88,65	-	-
		6	4310,39	-	4310,39	88,65	-	-
		4355,59	-	4355,59	133,85	-	-	
44-04-103-26	2	1	3615,62	-	3615,62	74,36	-	-
		2	3615,62	-	3615,62	74,36	-	5,10
		3	3615,62	-	3615,62	74,36	-	-
		4	3615,62	-	3615,62	74,36	-	-
		5	3615,62	-	3615,62	74,36	-	-
		6	3615,62	-	3615,62	74,36	-	-
		3653,54	-	3653,54	112,28	-	-	
44-04-103-27	3	1	4466,35	-	4466,35	91,85	-	-
		2	4466,35	-	4466,35	91,85	-	6,30
		3	4466,35	-	4466,35	91,85	-	-
		4	4466,35	-	4466,35	91,85	-	-
		5	4466,35	-	4466,35	91,85	-	-
		6	4466,35	-	4466,35	91,85	-	-
		4513,19	-	4513,19	138,69	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-103-28	4	1	4920,08	-	4920,08	101,19	-	-
		2	4920,08	-	4920,08	101,19	-	6,94
		3	4920,08	-	4920,08	101,19	-	-
		4	4920,08	-	4920,08	101,19	-	-
		5	4920,08	-	4920,08	101,19	-	-
		6	4920,08	-	4920,08	101,19	-	-
			4971,68	-	4971,68	152,78	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:								
44-04-103-29	1	1	3629,80	-	3629,80	74,65	-	-
		2	3629,80	-	3629,80	74,65	-	5,12
		3	3629,80	-	3629,80	74,65	-	-
		4	3629,80	-	3629,80	74,65	-	-
		5	3629,80	-	3629,80	74,65	-	-
		6	3629,80	-	3629,80	74,65	-	-
			3667,87	-	3667,87	112,72	-	-
44-04-103-30	2	1	3062,64	-	3062,64	62,99	-	-
		2	3062,64	-	3062,64	62,99	-	4,32
		3	3062,64	-	3062,64	62,99	-	-
		4	3062,64	-	3062,64	62,99	-	-
		5	3062,64	-	3062,64	62,99	-	-
		6	3062,64	-	3062,64	62,99	-	-
			3094,76	-	3094,76	95,10	-	-
44-04-103-31	3	1	3757,41	-	3757,41	77,27	-	-
		2	3757,41	-	3757,41	77,27	-	5,30
		3	3757,41	-	3757,41	77,27	-	-
		4	3757,41	-	3757,41	77,27	-	-
		5	3757,41	-	3757,41	77,27	-	-
		6	3757,41	-	3757,41	77,27	-	-
			3796,81	-	3796,81	116,68	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-103-32	4	1	4168,60	-	4168,60	85,73	-	-
		2	4168,60	-	4168,60	85,73	-	5,88
		3	4168,60	-	4168,60	85,73	-	-
		4	4168,60	-	4168,60	85,73	-	-
		5	4168,60	-	4168,60	85,73	-	-
		6	4168,60	-	4168,60	85,73	-	-
			4212,31	-	4212,31	129,45	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:								
44-04-103-33	1	1	3020,11	-	3020,11	62,11	-	-
		2	3020,11	-	3020,11	62,11	-	4,26
		3	3020,11	-	3020,11	62,11	-	-
		4	3020,11	-	3020,11	62,11	-	-
		5	3020,11	-	3020,11	62,11	-	-
		6	3020,11	-	3020,11	62,11	-	-
			3051,78	-	3051,78	93,78	-	-
44-04-103-34	2	1	2580,56	-	2580,56	53,07	-	-
		2	2580,56	-	2580,56	53,07	-	3,64
		3	2580,56	-	2580,56	53,07	-	-
		4	2580,56	-	2580,56	53,07	-	-
		5	2580,56	-	2580,56	53,07	-	-
		6	2580,56	-	2580,56	53,07	-	-
			2607,62	-	2607,62	80,13	-	-
44-04-103-35	3	1	3147,72	-	3147,72	64,74	-	-
		2	3147,72	-	3147,72	64,74	-	4,44
		3	3147,72	-	3147,72	64,74	-	-
		4	3147,72	-	3147,72	64,74	-	-
		5	3147,72	-	3147,72	64,74	-	-
		6	3147,72	-	3147,72	64,74	-	-
			3180,73	-	3180,73	97,75	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-103-36	4	1	3502,19	-	3502,19	72,03	-	-
		2	3502,19	-	3502,19	72,03	-	4,94
		3	3502,19	-	3502,19	72,03	-	-
		4	3502,19	-	3502,19	72,03	-	-
		5	3502,19	-	3502,19	72,03	-	-
		6	3502,19	-	3502,19	72,03	-	-
			3538,92	-	3538,92	108,75	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:								
44-04-103-37	1	1	2424,59	-	2424,59	49,86	-	-
		2	2424,59	-	2424,59	49,86	-	3,42
		3	2424,59	-	2424,59	49,86	-	-
		4	2424,59	-	2424,59	49,86	-	-
		5	2424,59	-	2424,59	49,86	-	-
		6	2424,59	-	2424,59	49,86	-	-
			2450,02	-	2450,02	75,29	-	-
44-04-103-38	2	1	2084,30	-	2084,30	42,87	-	-
		2	2084,30	-	2084,30	42,87	-	2,94
		3	2084,30	-	2084,30	42,87	-	-
		4	2084,30	-	2084,30	42,87	-	-
		5	2084,30	-	2084,30	42,87	-	-
		6	2084,30	-	2084,30	42,87	-	-
			2106,16	-	2106,16	64,72	-	-
44-04-103-39	3	1	2523,84	-	2523,84	51,90	-	-
		2	2523,84	-	2523,84	51,90	-	3,56
		3	2523,84	-	2523,84	51,90	-	-
		4	2523,84	-	2523,84	51,90	-	-
		5	2523,84	-	2523,84	51,90	-	-
		6	2523,84	-	2523,84	51,90	-	-
			2550,31	-	2550,31	78,37	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-103-40	4	1	2835,78	-	2835,78	58,32	-	-
		2	2835,78	-	2835,78	58,32	-	4,00
		3	2835,78	-	2835,78	58,32	-	-
		4	2835,78	-	2835,78	58,32	-	-
		5	2835,78	-	2835,78	58,32	-	-
		6	2835,78	-	2835,78	58,32	-	-
			2865,52	-	2865,52	88,06	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам:								
44-04-103-41	44-04-103-01, 44-04-103-05, 44-04-103-09, 44-04-103-13, 44-04-103-17, 44-04-103-21, 44-04-103-25, 44-04-103-29, 44-04-103-33, 44-04-103-37	1	439,55	-	439,55	9,04	-	-
		2	439,55	-	439,55	9,04	-	0,62
		3	439,55	-	439,55	9,04	-	-
		4	439,55	-	439,55	9,04	-	-
		5	439,55	-	439,55	9,04	-	-
		6	439,55	-	439,55	9,04	-	-
			444,16	-	444,16	13,65	-	-
44-04-103-42	44-04-103-02, 44-04-103-06, 44-04-103-10, 44-04-103-14, 44-04-103-18, 44-04-103-22, 44-04-103-26, 44-04-103-30, 44-04-103-34, 44-04-103-38	1	411,19	-	411,19	8,46	-	-
		2	411,19	-	411,19	8,46	-	0,58
		3	411,19	-	411,19	8,46	-	-
		4	411,19	-	411,19	8,46	-	-
		5	411,19	-	411,19	8,46	-	-
		6	411,19	-	411,19	8,46	-	-
			415,50	-	415,50	12,77	-	-
44-04-103-43	44-04-103-03, 44-04-103-07, 44-04-103-11, 44-04-103-15, 44-04-103-19, 44-04-103-23, 44-04-103-27, 44-04-103-31, 44-04-103-35, 44-04-103-39	1	467,90	-	467,90	9,62	-	-
		2	467,90	-	467,90	9,62	-	0,66
		3	467,90	-	467,90	9,62	-	-
		4	467,90	-	467,90	9,62	-	-
		5	467,90	-	467,90	9,62	-	-
		6	467,90	-	467,90	9,62	-	-
			472,81	-	472,81	14,53	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-103-44	44-04-103-04, 44-04-103-08, 44-04-103-12, 44-04-103-16, 44-04-103-20, 44-04-103-24, 44-04-103-28, 44-04-103-32, 44-04-103-36, 44-04-103-40	1	567,16	-	567,16	11,66	-	-
		2	567,16	-	567,16	11,66	-	0,80
		3	567,16	-	567,16	11,66	-	-
		4	567,16	-	567,16	11,66	-	-
		5	567,16	-	567,16	11,66	-	-
		6	567,16	-	567,16	11,66	-	-
			573,10	-	573,10	17,61	-	-
Таблица 44-04-104. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-104-01	1	1	21227,66	-	21227,66	357,21	-	-
		2	21227,66	-	21227,66	357,21	-	24,50
		3	21227,66	-	21227,66	357,21	-	-
		4	21227,66	-	21227,66	357,21	-	-
		5	21227,66	-	21227,66	357,21	-	-
		6	21227,66	-	21227,66	357,21	-	-
			21409,82	-	21409,82	539,37	-	-
44-04-104-02	2	1	17415,34	-	17415,34	293,06	-	-
		2	17415,34	-	17415,34	293,06	-	20,10
		3	17415,34	-	17415,34	293,06	-	-
		4	17415,34	-	17415,34	293,06	-	-
		5	17415,34	-	17415,34	293,06	-	-
		6	17415,34	-	17415,34	293,06	-	-
			17564,79	-	17564,79	442,50	-	-
44-04-104-03	3	1	21920,81	-	21920,81	368,87	-	-
		2	21920,81	-	21920,81	368,87	-	25,30
		3	21920,81	-	21920,81	368,87	-	-
		4	21920,81	-	21920,81	368,87	-	-
		5	21920,81	-	21920,81	368,87	-	-
		6	21920,81	-	21920,81	368,87	-	-
			22108,91	-	22108,91	556,98	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-104-04	4	1	23688,33	-	23688,33	398,62	-	-
		2	23688,33	-	23688,33	398,62	-	27,34
		3	23688,33	-	23688,33	398,62	-	-
		4	23688,33	-	23688,33	398,62	-	-
		5	23688,33	-	23688,33	398,62	-	-
		6	23688,33	-	23688,33	398,62	-	-
			23891,61	-	23891,61	601,89	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:								
44-04-104-05	1	1	11939,47	-	11939,47	200,91	-	-
		2	11939,47	-	11939,47	200,91	-	13,78
		3	11939,47	-	11939,47	200,91	-	-
		4	11939,47	-	11939,47	200,91	-	-
		5	11939,47	-	11939,47	200,91	-	-
		6	11939,47	-	11939,47	200,91	-	-
			12041,93	-	12041,93	303,37	-	-
44-04-104-06	2	1	9842,70	-	9842,70	165,63	-	-
		2	9842,70	-	9842,70	165,63	-	11,36
		3	9842,70	-	9842,70	165,63	-	-
		4	9842,70	-	9842,70	165,63	-	-
		5	9842,70	-	9842,70	165,63	-	-
		6	9842,70	-	9842,70	165,63	-	-
			9927,16	-	9927,16	250,09	-	-
44-04-104-07	3	1	12355,36	-	12355,36	207,91	-	-
		2	12355,36	-	12355,36	207,91	-	14,26
		3	12355,36	-	12355,36	207,91	-	-
		4	12355,36	-	12355,36	207,91	-	-
		5	12355,36	-	12355,36	207,91	-	-
		6	12355,36	-	12355,36	207,91	-	-
			12461,39	-	12461,39	313,93	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-104-08	4	1	13395,09	-	13395,09	225,41	-	-
		2	13395,09	-	13395,09	225,41	-	15,46
		3	13395,09	-	13395,09	225,41	-	-
		4	13395,09	-	13395,09	225,41	-	-
		5	13395,09	-	13395,09	225,41	-	-
		6	13395,09	-	13395,09	225,41	-	-
			13510,03	-	13510,03	340,35	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:								
44-04-104-09	1	1	9288,18	-	9288,18	156,30	-	-
		2	9288,18	-	9288,18	156,30	-	10,72
		3	9288,18	-	9288,18	156,30	-	-
		4	9288,18	-	9288,18	156,30	-	-
		5	9288,18	-	9288,18	156,30	-	-
		6	9288,18	-	9288,18	156,30	-	-
			9367,89	-	9367,89	236,00	-	-
44-04-104-10	2	1	7693,94	-	7693,94	129,47	-	-
		2	7693,94	-	7693,94	129,47	-	8,88
		3	7693,94	-	7693,94	129,47	-	-
		4	7693,94	-	7693,94	129,47	-	-
		5	7693,94	-	7693,94	129,47	-	-
		6	7693,94	-	7693,94	129,47	-	-
			7759,97	-	7759,97	195,49	-	-
44-04-104-11	3	1	9617,43	-	9617,43	161,84	-	-
		2	9617,43	-	9617,43	161,84	-	11,10
		3	9617,43	-	9617,43	161,84	-	-
		4	9617,43	-	9617,43	161,84	-	-
		5	9617,43	-	9617,43	161,84	-	-
		6	9617,43	-	9617,43	161,84	-	-
			9699,96	-	9699,96	244,37	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-104-12	4	1	10449,21	-	10449,21	175,83	-	-
		2	10449,21	-	10449,21	175,83	-	12,06
		3	10449,21	-	10449,21	175,83	-	-
		4	10449,21	-	10449,21	175,83	-	-
		5	10449,21	-	10449,21	175,83	-	-
		6	10449,21	-	10449,21	175,83	-	-
			10538,87	-	10538,87	265,50	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-104-13	1	1	8750,99	-	8750,99	147,26	-	-
		2	8750,99	-	8750,99	147,26	-	10,10
		3	8750,99	-	8750,99	147,26	-	-
		4	8750,99	-	8750,99	147,26	-	-
		5	8750,99	-	8750,99	147,26	-	-
		6	8750,99	-	8750,99	147,26	-	-
			8826,09	-	8826,09	222,35	-	-
44-04-104-14	2	1	7243,40	-	7243,40	121,89	-	-
		2	7243,40	-	7243,40	121,89	-	8,36
		3	7243,40	-	7243,40	121,89	-	-
		4	7243,40	-	7243,40	121,89	-	-
		5	7243,40	-	7243,40	121,89	-	-
		6	7243,40	-	7243,40	121,89	-	-
			7305,55	-	7305,55	184,05	-	-
44-04-104-15	3	1	9045,58	-	9045,58	152,22	-	-
		2	9045,58	-	9045,58	152,22	-	10,44
		3	9045,58	-	9045,58	152,22	-	-
		4	9045,58	-	9045,58	152,22	-	-
		5	9045,58	-	9045,58	152,22	-	-
		6	9045,58	-	9045,58	152,22	-	-
			9123,20	-	9123,20	229,84	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-104-16	4	1	9842,70	-	9842,70	165,63	-	-
		2	9842,70	-	9842,70	165,63	-	11,36
		3	9842,70	-	9842,70	165,63	-	-
		4	9842,70	-	9842,70	165,63	-	-
		5	9842,70	-	9842,70	165,63	-	-
		6	9842,70	-	9842,70	165,63	-	-
			9927,16	-	9927,16	250,09	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:								
44-04-104-17	1	1	7711,27	-	7711,27	129,76	-	-
		2	7711,27	-	7711,27	129,76	-	8,90
		3	7711,27	-	7711,27	129,76	-	-
		4	7711,27	-	7711,27	129,76	-	-
		5	7711,27	-	7711,27	129,76	-	-
		6	7711,27	-	7711,27	129,76	-	-
			7777,44	-	7777,44	195,93	-	-
44-04-104-18	2	1	6394,29	-	6394,29	107,60	-	-
		2	6394,29	-	6394,29	107,60	-	7,38
		3	6394,29	-	6394,29	107,60	-	-
		4	6394,29	-	6394,29	107,60	-	-
		5	6394,29	-	6394,29	107,60	-	-
		6	6394,29	-	6394,29	107,60	-	-
			6449,16	-	6449,16	162,47	-	-
44-04-104-19	3	1	7988,53	-	7988,53	134,43	-	-
		2	7988,53	-	7988,53	134,43	-	9,22
		3	7988,53	-	7988,53	134,43	-	-
		4	7988,53	-	7988,53	134,43	-	-
		5	7988,53	-	7988,53	134,43	-	-
		6	7988,53	-	7988,53	134,43	-	-
			8057,08	-	8057,08	202,98	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-104-20	4	1	8699,01	-	8699,01	146,38	-	-
		2	8699,01	-	8699,01	146,38	-	10,04
		3	8699,01	-	8699,01	146,38	-	-
		4	8699,01	-	8699,01	146,38	-	-
		5	8699,01	-	8699,01	146,38	-	-
		6	8699,01	-	8699,01	146,38	-	-
			8773,65	-	8773,65	221,03	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-104-21	1	1	6931,48	-	6931,48	116,64	-	-
		2	6931,48	-	6931,48	116,64	-	8,00
		3	6931,48	-	6931,48	116,64	-	-
		4	6931,48	-	6931,48	116,64	-	-
		5	6931,48	-	6931,48	116,64	-	-
		6	6931,48	-	6931,48	116,64	-	-
			6990,96	-	6990,96	176,12	-	-
44-04-104-22	2	1	5770,46	-	5770,46	97,10	-	-
		2	5770,46	-	5770,46	97,10	-	6,66
		3	5770,46	-	5770,46	97,10	-	-
		4	5770,46	-	5770,46	97,10	-	-
		5	5770,46	-	5770,46	97,10	-	-
		6	5770,46	-	5770,46	97,10	-	-
			5819,97	-	5819,97	146,62	-	-
44-04-104-23	3	1	7174,08	-	7174,08	120,72	-	-
		2	7174,08	-	7174,08	120,72	-	8,28
		3	7174,08	-	7174,08	120,72	-	-
		4	7174,08	-	7174,08	120,72	-	-
		5	7174,08	-	7174,08	120,72	-	-
		6	7174,08	-	7174,08	120,72	-	-
			7235,64	-	7235,64	182,28	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-104-24	4	1	7849,90	-	7849,90	132,09	-	-
		2	7849,90	-	7849,90	132,09	-	9,06
		3	7849,90	-	7849,90	132,09	-	-
		4	7849,90	-	7849,90	132,09	-	-
		5	7849,90	-	7849,90	132,09	-	-
		6	7849,90	-	7849,90	132,09	-	-
			7917,26	-	7917,26	199,46	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-104-25	1	1	5111,97	-	5111,97	86,02	-	-
		2	5111,97	-	5111,97	86,02	-	5,90
		3	5111,97	-	5111,97	86,02	-	-
		4	5111,97	-	5111,97	86,02	-	-
		5	5111,97	-	5111,97	86,02	-	-
		6	5111,97	-	5111,97	86,02	-	-
			5155,83	-	5155,83	129,89	-	-
44-04-104-26	2	1	4280,19	-	4280,19	72,03	-	-
		2	4280,19	-	4280,19	72,03	-	4,94
		3	4280,19	-	4280,19	72,03	-	-
		4	4280,19	-	4280,19	72,03	-	-
		5	4280,19	-	4280,19	72,03	-	-
		6	4280,19	-	4280,19	72,03	-	-
			4316,92	-	4316,92	108,75	-	-
44-04-104-27	3	1	5302,58	-	5302,58	89,23	-	-
		2	5302,58	-	5302,58	89,23	-	6,12
		3	5302,58	-	5302,58	89,23	-	-
		4	5302,58	-	5302,58	89,23	-	-
		5	5302,58	-	5302,58	89,23	-	-
		6	5302,58	-	5302,58	89,23	-	-
			5348,08	-	5348,08	134,73	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-104-28	4	1	5822,44	-	5822,44	97,98	-	-
		2	5822,44	-	5822,44	97,98	-	6,72
		3	5822,44	-	5822,44	97,98	-	-
		4	5822,44	-	5822,44	97,98	-	-
		5	5822,44	-	5822,44	97,98	-	-
		6	5822,44	-	5822,44	97,98	-	-
			5872,41	-	5872,41	147,94	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:								
44-04-104-29	1	1	4280,19	-	4280,19	72,03	-	-
		2	4280,19	-	4280,19	72,03	-	4,94
		3	4280,19	-	4280,19	72,03	-	-
		4	4280,19	-	4280,19	72,03	-	-
		5	4280,19	-	4280,19	72,03	-	-
		6	4280,19	-	4280,19	72,03	-	-
			4316,92	-	4316,92	108,75	-	-
44-04-104-30	2	1	3604,37	-	3604,37	60,65	-	-
		2	3604,37	-	3604,37	60,65	-	4,16
		3	3604,37	-	3604,37	60,65	-	-
		4	3604,37	-	3604,37	60,65	-	-
		5	3604,37	-	3604,37	60,65	-	-
		6	3604,37	-	3604,37	60,65	-	-
			3635,30	-	3635,30	91,58	-	-
44-04-104-31	3	1	4453,48	-	4453,48	74,94	-	-
		2	4453,48	-	4453,48	74,94	-	5,14
		3	4453,48	-	4453,48	74,94	-	-
		4	4453,48	-	4453,48	74,94	-	-
		5	4453,48	-	4453,48	74,94	-	-
		6	4453,48	-	4453,48	74,94	-	-
			4491,69	-	4491,69	113,16	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-104-32	4	1	4904,02	-	4904,02	82,52	-	-
		2	4904,02	-	4904,02	82,52	-	5,66
		3	4904,02	-	4904,02	82,52	-	-
		4	4904,02	-	4904,02	82,52	-	-
		5	4904,02	-	4904,02	82,52	-	-
		6	4904,02	-	4904,02	82,52	-	-
			4946,10	-	4946,10	124,60	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:								
44-04-104-33	1	1	3552,38	-	3552,38	59,78	-	-
		2	3552,38	-	3552,38	59,78	-	4,10
		3	3552,38	-	3552,38	59,78	-	-
		4	3552,38	-	3552,38	59,78	-	-
		5	3552,38	-	3552,38	59,78	-	-
		6	3552,38	-	3552,38	59,78	-	-
			3582,87	-	3582,87	90,26	-	-
44-04-104-34	2	1	3015,19	-	3015,19	50,74	-	-
		2	3015,19	-	3015,19	50,74	-	3,48
		3	3015,19	-	3015,19	50,74	-	-
		4	3015,19	-	3015,19	50,74	-	-
		5	3015,19	-	3015,19	50,74	-	-
		6	3015,19	-	3015,19	50,74	-	-
			3041,07	-	3041,07	76,61	-	-
44-04-104-35	3	1	3691,01	-	3691,01	62,11	-	-
		2	3691,01	-	3691,01	62,11	-	4,26
		3	3691,01	-	3691,01	62,11	-	-
		4	3691,01	-	3691,01	62,11	-	-
		5	3691,01	-	3691,01	62,11	-	-
		6	3691,01	-	3691,01	62,11	-	-
			3722,69	-	3722,69	93,78	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-104-36	4	1	4089,57	-	4089,57	68,82	-	-
		2	4089,57	-	4089,57	68,82	-	4,72
		3	4089,57	-	4089,57	68,82	-	-
		4	4089,57	-	4089,57	68,82	-	-
		5	4089,57	-	4089,57	68,82	-	-
		6	4089,57	-	4089,57	68,82	-	-
			4124,67	-	4124,67	103,91	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:								
44-04-104-37	1	1	2824,58	-	2824,58	47,53	-	-
		2	2824,58	-	2824,58	47,53	-	3,26
		3	2824,58	-	2824,58	47,53	-	-
		4	2824,58	-	2824,58	47,53	-	-
		5	2824,58	-	2824,58	47,53	-	-
		6	2824,58	-	2824,58	47,53	-	-
			2848,82	-	2848,82	71,77	-	-
44-04-104-38	2	1	2408,69	-	2408,69	40,53	-	-
		2	2408,69	-	2408,69	40,53	-	2,78
		3	2408,69	-	2408,69	40,53	-	-
		4	2408,69	-	2408,69	40,53	-	-
		5	2408,69	-	2408,69	40,53	-	-
		6	2408,69	-	2408,69	40,53	-	-
			2429,36	-	2429,36	61,20	-	-
44-04-104-39	3	1	2945,88	-	2945,88	49,57	-	-
		2	2945,88	-	2945,88	49,57	-	3,40
		3	2945,88	-	2945,88	49,57	-	-
		4	2945,88	-	2945,88	49,57	-	-
		5	2945,88	-	2945,88	49,57	-	-
		6	2945,88	-	2945,88	49,57	-	-
			2971,16	-	2971,16	74,85	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-104-40	4	1	3292,45	-	3292,45	55,40	-	-
		2	3292,45	-	3292,45	55,40	-	3,80
		3	3292,45	-	3292,45	55,40	-	-
		4	3292,45	-	3292,45	55,40	-	-
		5	3292,45	-	3292,45	55,40	-	-
		6	3292,45	-	3292,45	55,40	-	-
			3320,71	-	3320,71	83,66	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам:								
44-04-104-41	44-04-104-01, 44-04-104-05, 44-04-104-09, 44-04-104-13, 44-04-104-17, 44-04-104-21, 44-04-104-25, 44-04-104-29, 44-04-104-33, 44-04-104-37	1	450,55	-	450,55	7,58	-	-
		2	450,55	-	450,55	7,58	-	0,52
		3	450,55	-	450,55	7,58	-	-
		4	450,55	-	450,55	7,58	-	-
		5	450,55	-	450,55	7,58	-	-
		6	450,55	-	450,55	7,58	-	-
			454,41	-	454,41	11,45	-	-
44-04-104-42	44-04-104-02, 44-04-104-06, 44-04-104-10, 44-04-104-14, 44-04-104-18, 44-04-104-22, 44-04-104-26, 44-04-104-30, 44-04-104-34, 44-04-104-38	1	433,22	-	433,22	7,29	-	-
		2	433,22	-	433,22	7,29	-	0,50
		3	433,22	-	433,22	7,29	-	-
		4	433,22	-	433,22	7,29	-	-
		5	433,22	-	433,22	7,29	-	-
		6	433,22	-	433,22	7,29	-	-
			436,94	-	436,94	11,01	-	-
44-04-104-43	44-04-104-03, 44-04-104-07, 44-04-104-11, 44-04-104-15, 44-04-104-19, 44-04-104-23, 44-04-104-27, 44-04-104-31, 44-04-104-35, 44-04-104-39	1	485,20	-	485,20	8,16	-	-
		2	485,20	-	485,20	8,16	-	0,56
		3	485,20	-	485,20	8,16	-	-
		4	485,20	-	485,20	8,16	-	-
		5	485,20	-	485,20	8,16	-	-
		6	485,20	-	485,20	8,16	-	-
			489,37	-	489,37	12,33	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-104-44	44-04-104-04, 44-04-104-08, 44-04-104-12, 44-04-104-16, 44-04-104-20, 44-04-104-24, 44-04-104-28, 44-04-104-32, 44-04-104-36, 44-04-104-40	1	589,18	-	589,18	9,91	-	-
		2	589,18	-	589,18	9,91	-	0,68
		3	589,18	-	589,18	9,91	-	-
		4	589,18	-	589,18	9,91	-	-
		5	589,18	-	589,18	9,91	-	-
		6	589,18	-	589,18	9,91	-	-
			594,23	-	594,23	14,97	-	-
Таблица 44-04-105. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-105-01	1	1	26808,06	-	26808,06	354,59	-	-
		2	26808,06	-	26808,06	354,59	-	24,32
		3	26808,06	-	26808,06	354,59	-	-
		4	26808,06	-	26808,06	354,59	-	-
		5	26808,06	-	26808,06	354,59	-	-
		6	26808,06	-	26808,06	354,59	-	-
			26988,88	-	26988,88	535,40	-	-
44-04-105-02	2	1	21957,92	-	21957,92	290,43	-	-
		2	21957,92	-	21957,92	290,43	-	19,92
		3	21957,92	-	21957,92	290,43	-	-
		4	21957,92	-	21957,92	290,43	-	-
		5	21957,92	-	21957,92	290,43	-	-
		6	21957,92	-	21957,92	290,43	-	-
			22106,02	-	22106,02	438,54	-	-
44-04-105-03	3	1	27689,90	-	27689,90	366,25	-	-
		2	27689,90	-	27689,90	366,25	-	25,12
		3	27689,90	-	27689,90	366,25	-	-
		4	27689,90	-	27689,90	366,25	-	-
		5	27689,90	-	27689,90	366,25	-	-
		6	27689,90	-	27689,90	366,25	-	-
			27876,67	-	27876,67	553,02	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-105-04	4	1	29872,47	-	29872,47	395,12	-	-
		2	29872,47	-	29872,47	395,12	-	27,10
		3	29872,47	-	29872,47	395,12	-	-
		4	29872,47	-	29872,47	395,12	-	-
		5	29872,47	-	29872,47	395,12	-	-
		6	29872,47	-	29872,47	395,12	-	-
			30073,95	-	30073,95	596,61	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:								
44-04-105-05	1	1	15013,39	-	15013,39	198,58	-	-
		2	15013,39	-	15013,39	198,58	-	13,62
		3	15013,39	-	15013,39	198,58	-	-
		4	15013,39	-	15013,39	198,58	-	-
		5	15013,39	-	15013,39	198,58	-	-
		6	15013,39	-	15013,39	198,58	-	-
			15114,66	-	15114,66	299,84	-	-
44-04-105-06	2	1	12345,82	-	12345,82	163,30	-	-
		2	12345,82	-	12345,82	163,30	-	11,20
		3	12345,82	-	12345,82	163,30	-	-
		4	12345,82	-	12345,82	163,30	-	-
		5	12345,82	-	12345,82	163,30	-	-
		6	12345,82	-	12345,82	163,30	-	-
			12429,09	-	12429,09	246,57	-	-
44-04-105-07	3	1	15498,41	-	15498,41	204,99	-	-
		2	15498,41	-	15498,41	204,99	-	14,06
		3	15498,41	-	15498,41	204,99	-	-
		4	15498,41	-	15498,41	204,99	-	-
		5	15498,41	-	15498,41	204,99	-	-
		6	15498,41	-	15498,41	204,99	-	-
			15602,94	-	15602,94	309,53	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-105-08	4	1	16799,13	-	16799,13	222,20	-	-
		2	16799,13	-	16799,13	222,20	-	15,24
		3	16799,13	-	16799,13	222,20	-	-
		4	16799,13	-	16799,13	222,20	-	-
		5	16799,13	-	16799,13	222,20	-	-
		6	16799,13	-	16799,13	222,20	-	-
			16912,44	-	16912,44	335,51	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:								
44-04-105-09	1	1	11618,29	-	11618,29	153,67	-	-
		2	11618,29	-	11618,29	153,67	-	10,54
		3	11618,29	-	11618,29	153,67	-	-
		4	11618,29	-	11618,29	153,67	-	-
		5	11618,29	-	11618,29	153,67	-	-
		6	11618,29	-	11618,29	153,67	-	-
			11696,66	-	11696,66	232,04	-	-
44-04-105-10	2	1	9590,05	-	9590,05	126,85	-	-
		2	9590,05	-	9590,05	126,85	-	8,70
		3	9590,05	-	9590,05	126,85	-	-
		4	9590,05	-	9590,05	126,85	-	-
		5	9590,05	-	9590,05	126,85	-	-
		6	9590,05	-	9590,05	126,85	-	-
			9654,74	-	9654,74	191,53	-	-
44-04-105-11	3	1	12015,12	-	12015,12	158,92	-	-
		2	12015,12	-	12015,12	158,92	-	10,90
		3	12015,12	-	12015,12	158,92	-	-
		4	12015,12	-	12015,12	158,92	-	-
		5	12015,12	-	12015,12	158,92	-	-
		6	12015,12	-	12015,12	158,92	-	-
			12096,17	-	12096,17	239,96	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-105-12	4	1	13051,29	-	13051,29	172,63	-	-
		2	13051,29	-	13051,29	172,63	-	11,84
		3	13051,29	-	13051,29	172,63	-	-
		4	13051,29	-	13051,29	172,63	-	-
		5	13051,29	-	13051,29	172,63	-	-
		6	13051,29	-	13051,29	172,63	-	-
			13139,32	-	13139,32	260,66	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-105-13	1	1	10934,87	-	10934,87	144,63	-	-
		2	10934,87	-	10934,87	144,63	-	9,92
		3	10934,87	-	10934,87	144,63	-	-
		4	10934,87	-	10934,87	144,63	-	-
		5	10934,87	-	10934,87	144,63	-	-
		6	10934,87	-	10934,87	144,63	-	-
			11008,62	-	11008,62	218,39	-	-
44-04-105-14	2	1	9038,90	-	9038,90	119,56	-	-
		2	9038,90	-	9038,90	119,56	-	8,20
		3	9038,90	-	9038,90	119,56	-	-
		4	9038,90	-	9038,90	119,56	-	-
		5	9038,90	-	9038,90	119,56	-	-
		6	9038,90	-	9038,90	119,56	-	-
			9099,87	-	9099,87	180,52	-	-
44-04-105-15	3	1	11309,65	-	11309,65	149,59	-	-
		2	11309,65	-	11309,65	149,59	-	10,26
		3	11309,65	-	11309,65	149,59	-	-
		4	11309,65	-	11309,65	149,59	-	-
		5	11309,65	-	11309,65	149,59	-	-
		6	11309,65	-	11309,65	149,59	-	-
			11385,93	-	11385,93	225,87	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-105-16	4	1	12279,68	-	12279,68	162,42	-	-
		2	12279,68	-	12279,68	162,42	-	11,14
		3	12279,68	-	12279,68	162,42	-	-
		4	12279,68	-	12279,68	162,42	-	-
		5	12279,68	-	12279,68	162,42	-	-
		6	12279,68	-	12279,68	162,42	-	-
			12362,50	-	12362,50	245,25	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:								
44-04-105-17	1	1	9612,10	-	9612,10	127,14	-	-
		2	9612,10	-	9612,10	127,14	-	8,72
		3	9612,10	-	9612,10	127,14	-	-
		4	9612,10	-	9612,10	127,14	-	-
		5	9612,10	-	9612,10	127,14	-	-
		6	9612,10	-	9612,10	127,14	-	-
			9676,93	-	9676,93	191,97	-	-
44-04-105-18	2	1	7958,64	-	7958,64	105,27	-	-
		2	7958,64	-	7958,64	105,27	-	7,22
		3	7958,64	-	7958,64	105,27	-	-
		4	7958,64	-	7958,64	105,27	-	-
		5	7958,64	-	7958,64	105,27	-	-
		6	7958,64	-	7958,64	105,27	-	-
			8012,32	-	8012,32	158,95	-	-
44-04-105-19	3	1	9942,79	-	9942,79	131,51	-	-
		2	9942,79	-	9942,79	131,51	-	9,02
		3	9942,79	-	9942,79	131,51	-	-
		4	9942,79	-	9942,79	131,51	-	-
		5	9942,79	-	9942,79	131,51	-	-
		6	9942,79	-	9942,79	131,51	-	-
			10009,85	-	10009,85	198,58	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-105-20	4	1	10824,64	-	10824,64	143,18	-	-
		2	10824,64	-	10824,64	143,18	-	9,82
		3	10824,64	-	10824,64	143,18	-	-
		4	10824,64	-	10824,64	143,18	-	-
		5	10824,64	-	10824,64	143,18	-	-
		6	10824,64	-	10824,64	143,18	-	-
			10897,65	-	10897,65	216,19	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-105-21	1	1	8620,03	-	8620,03	114,02	-	-
		2	8620,03	-	8620,03	114,02	-	7,82
		3	8620,03	-	8620,03	114,02	-	-
		4	8620,03	-	8620,03	114,02	-	-
		5	8620,03	-	8620,03	114,02	-	-
		6	8620,03	-	8620,03	114,02	-	-
			8678,17	-	8678,17	172,16	-	-
44-04-105-22	2	1	7164,98	-	7164,98	94,77	-	-
		2	7164,98	-	7164,98	94,77	-	6,50
		3	7164,98	-	7164,98	94,77	-	-
		4	7164,98	-	7164,98	94,77	-	-
		5	7164,98	-	7164,98	94,77	-	-
		6	7164,98	-	7164,98	94,77	-	-
			7213,31	-	7213,31	143,10	-	-
44-04-105-23	3	1	8928,67	-	8928,67	118,10	-	-
		2	8928,67	-	8928,67	118,10	-	8,10
		3	8928,67	-	8928,67	118,10	-	-
		4	8928,67	-	8928,67	118,10	-	-
		5	8928,67	-	8928,67	118,10	-	-
		6	8928,67	-	8928,67	118,10	-	-
			8988,89	-	8988,89	178,32	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-105-24	4	1	9722,33	-	9722,33	128,60	-	-
		2	9722,33	-	9722,33	128,60	-	8,82
		3	9722,33	-	9722,33	128,60	-	-
		4	9722,33	-	9722,33	128,60	-	-
		5	9722,33	-	9722,33	128,60	-	-
		6	9722,33	-	9722,33	128,60	-	-
			9787,91	-	9787,91	194,17	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-105-25	1	1	6327,23	-	6327,23	83,69	-	-
		2	6327,23	-	6327,23	83,69	-	5,74
		3	6327,23	-	6327,23	83,69	-	-
		4	6327,23	-	6327,23	83,69	-	-
		5	6327,23	-	6327,23	83,69	-	-
		6	6327,23	-	6327,23	83,69	-	-
			6369,91	-	6369,91	126,37	-	-
44-04-105-26	2	1	5269,02	-	5269,02	69,69	-	-
		2	5269,02	-	5269,02	69,69	-	4,78
		3	5269,02	-	5269,02	69,69	-	-
		4	5269,02	-	5269,02	69,69	-	-
		5	5269,02	-	5269,02	69,69	-	-
		6	5269,02	-	5269,02	69,69	-	-
			5304,56	-	5304,56	105,23	-	-
44-04-105-27	3	1	6547,69	-	6547,69	86,61	-	-
		2	6547,69	-	6547,69	86,61	-	5,94
		3	6547,69	-	6547,69	86,61	-	-
		4	6547,69	-	6547,69	86,61	-	-
		5	6547,69	-	6547,69	86,61	-	-
		6	6547,69	-	6547,69	86,61	-	-
			6591,86	-	6591,86	130,77	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-105-28	4	1	7164,98	-	7164,98	94,77	-	-
		2	7164,98	-	7164,98	94,77	-	6,50
		3	7164,98	-	7164,98	94,77	-	-
		4	7164,98	-	7164,98	94,77	-	-
		5	7164,98	-	7164,98	94,77	-	-
		6	7164,98	-	7164,98	94,77	-	-
			7213,31	-	7213,31	143,10	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:								
44-04-105-29	1	1	5269,02	-	5269,02	69,69	-	-
		2	5269,02	-	5269,02	69,69	-	4,78
		3	5269,02	-	5269,02	69,69	-	-
		4	5269,02	-	5269,02	69,69	-	-
		5	5269,02	-	5269,02	69,69	-	-
		6	5269,02	-	5269,02	69,69	-	-
			5304,56	-	5304,56	105,23	-	-
44-04-105-30	2	1	4409,22	-	4409,22	58,32	-	-
		2	4409,22	-	4409,22	58,32	-	4,00
		3	4409,22	-	4409,22	58,32	-	-
		4	4409,22	-	4409,22	58,32	-	-
		5	4409,22	-	4409,22	58,32	-	-
		6	4409,22	-	4409,22	58,32	-	-
			4438,96	-	4438,96	88,06	-	-
44-04-105-31	3	1	5445,39	-	5445,39	72,03	-	-
		2	5445,39	-	5445,39	72,03	-	4,94
		3	5445,39	-	5445,39	72,03	-	-
		4	5445,39	-	5445,39	72,03	-	-
		5	5445,39	-	5445,39	72,03	-	-
		6	5445,39	-	5445,39	72,03	-	-
			5482,12	-	5482,12	108,75	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-105-32	4	1	5996,54	-	5996,54	79,32	-	-
		2	5996,54	-	5996,54	79,32	-	5,44
		3	5996,54	-	5996,54	79,32	-	-
		4	5996,54	-	5996,54	79,32	-	-
		5	5996,54	-	5996,54	79,32	-	-
		6	5996,54	-	5996,54	79,32	-	-
			6036,99	-	6036,99	119,76	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:								
44-04-105-33	1	1	4321,04	-	4321,04	57,15	-	-
		2	4321,04	-	4321,04	57,15	-	3,92
		3	4321,04	-	4321,04	57,15	-	-
		4	4321,04	-	4321,04	57,15	-	-
		5	4321,04	-	4321,04	57,15	-	-
		6	4321,04	-	4321,04	57,15	-	-
			4350,18	-	4350,18	86,30	-	-
44-04-105-34	2	1	3637,61	-	3637,61	48,11	-	-
		2	3637,61	-	3637,61	48,11	-	3,30
		3	3637,61	-	3637,61	48,11	-	-
		4	3637,61	-	3637,61	48,11	-	-
		5	3637,61	-	3637,61	48,11	-	-
		6	3637,61	-	3637,61	48,11	-	-
			3662,14	-	3662,14	72,65	-	-
44-04-105-35	3	1	4497,40	-	4497,40	59,49	-	-
		2	4497,40	-	4497,40	59,49	-	4,08
		3	4497,40	-	4497,40	59,49	-	-
		4	4497,40	-	4497,40	59,49	-	-
		5	4497,40	-	4497,40	59,49	-	-
		6	4497,40	-	4497,40	59,49	-	-
			4527,74	-	4527,74	89,82	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-105-36	4	1	4960,37	-	4960,37	65,61	-	-
		2	4960,37	-	4960,37	65,61	-	4,50
		3	4960,37	-	4960,37	65,61	-	-
		4	4960,37	-	4960,37	65,61	-	-
		5	4960,37	-	4960,37	65,61	-	-
		6	4960,37	-	4960,37	65,61	-	-
			4993,83	-	4993,83	99,07	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:								
44-04-105-37	1	1	3395,10	-	3395,10	44,91	-	-
		2	3395,10	-	3395,10	44,91	-	3,08
		3	3395,10	-	3395,10	44,91	-	-
		4	3395,10	-	3395,10	44,91	-	-
		5	3395,10	-	3395,10	44,91	-	-
		6	3395,10	-	3395,10	44,91	-	-
			3418,00	-	3418,00	67,81	-	-
44-04-105-38	2	1	2888,04	-	2888,04	38,20	-	-
		2	2888,04	-	2888,04	38,20	-	2,62
		3	2888,04	-	2888,04	38,20	-	-
		4	2888,04	-	2888,04	38,20	-	-
		5	2888,04	-	2888,04	38,20	-	-
		6	2888,04	-	2888,04	38,20	-	-
			2907,52	-	2907,52	57,68	-	-
44-04-105-39	3	1	3527,38	-	3527,38	46,66	-	-
		2	3527,38	-	3527,38	46,66	-	3,20
		3	3527,38	-	3527,38	46,66	-	-
		4	3527,38	-	3527,38	46,66	-	-
		5	3527,38	-	3527,38	46,66	-	-
		6	3527,38	-	3527,38	46,66	-	-
			3551,17	-	3551,17	70,45	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-105-40	4	1	3924,21	-	3924,21	51,90	-	-
		2	3924,21	-	3924,21	51,90	-	3,56
		3	3924,21	-	3924,21	51,90	-	-
		4	3924,21	-	3924,21	51,90	-	-
		5	3924,21	-	3924,21	51,90	-	-
		6	3924,21	-	3924,21	51,90	-	-
			3950,67	-	3950,67	78,37	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам:								
44-04-105-41	44-04-105-01, 44-04-105-05, 44-04-105-09, 44-04-105-13, 44-04-105-17, 44-04-105-21, 44-04-105-25, 44-04-105-29, 44-04-105-33, 44-04-105-37	1	485,01	-	485,01	6,42	-	-
		2	485,01	-	485,01	6,42	-	0,44
		3	485,01	-	485,01	6,42	-	-
		4	485,01	-	485,01	6,42	-	-
		5	485,01	-	485,01	6,42	-	-
		6	485,01	-	485,01	6,42	-	-
			488,29	-	488,29	9,69	-	-
44-04-105-42	44-04-105-02, 44-04-105-06, 44-04-105-10, 44-04-105-14, 44-04-105-18, 44-04-105-22, 44-04-105-26, 44-04-105-30, 44-04-105-34, 44-04-105-38	1	462,97	-	462,97	6,12	-	-
		2	462,97	-	462,97	6,12	-	0,42
		3	462,97	-	462,97	6,12	-	-
		4	462,97	-	462,97	6,12	-	-
		5	462,97	-	462,97	6,12	-	-
		6	462,97	-	462,97	6,12	-	-
			466,09	-	466,09	9,25	-	-
44-04-105-43	44-04-105-03, 44-04-105-07, 44-04-105-11, 44-04-105-15, 44-04-105-19, 44-04-105-23, 44-04-105-27, 44-04-105-31, 44-04-105-35, 44-04-105-39	1	507,06	-	507,06	6,71	-	-
		2	507,06	-	507,06	6,71	-	0,46
		3	507,06	-	507,06	6,71	-	-
		4	507,06	-	507,06	6,71	-	-
		5	507,06	-	507,06	6,71	-	-
		6	507,06	-	507,06	6,71	-	-
			510,48	-	510,48	10,13	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-105-44	44-04-105-04, 44-04-105-08, 44-04-105-12, 44-04-105-16, 44-04-105-20, 44-04-105-24, 44-04-105-28, 44-04-105-32, 44-04-105-36, 44-04-105-40	1	617,29	-	617,29	8,16	-	-
		2	617,29	-	617,29	8,16	-	0,56
		3	617,29	-	617,29	8,16	-	-
		4	617,29	-	617,29	8,16	-	-
		5	617,29	-	617,29	8,16	-	-
		6	617,29	-	617,29	8,16	-	-
			621,45	-	621,45	12,33	-	-
Таблица 44-04-106. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-106-01	1	1	29365,61	-	29365,61	352,84	-	-
		2	29365,61	-	29365,61	352,84	-	24,20
		3	29365,61	-	29365,61	352,84	-	-
		4	29365,61	-	29365,61	352,84	-	-
		5	29365,61	-	29365,61	352,84	-	-
		6	29365,61	-	29365,61	352,84	-	-
			29545,54	-	29545,54	532,76	-	-
44-04-106-02	2	1	24026,41	-	24026,41	288,68	-	-
		2	24026,41	-	24026,41	288,68	-	19,80
		3	24026,41	-	24026,41	288,68	-	-
		4	24026,41	-	24026,41	288,68	-	-
		5	24026,41	-	24026,41	288,68	-	-
		6	24026,41	-	24026,41	288,68	-	-
			24173,62	-	24173,62	435,90	-	-
44-04-106-03	3	1	30312,11	-	30312,11	364,21	-	-
		2	30312,11	-	30312,11	364,21	-	24,98
		3	30312,11	-	30312,11	364,21	-	-
		4	30312,11	-	30312,11	364,21	-	-
		5	30312,11	-	30312,11	364,21	-	-
		6	30312,11	-	30312,11	364,21	-	-
			30497,83	-	30497,83	549,93	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-106-04	4	1	32690,48	-	32690,48	392,79	-	-
		2	32690,48	-	32690,48	392,79	-	26,94
		3	32690,48	-	32690,48	392,79	-	-
		4	32690,48	-	32690,48	392,79	-	-
		5	32690,48	-	32690,48	392,79	-	-
		6	32690,48	-	32690,48	392,79	-	-
			32890,78	-	32890,78	593,08	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:								
44-04-106-05	1	1	16357,37	-	16357,37	196,54	-	-
		2	16357,37	-	16357,37	196,54	-	13,48
		3	16357,37	-	16357,37	196,54	-	-
		4	16357,37	-	16357,37	196,54	-	-
		5	16357,37	-	16357,37	196,54	-	-
		6	16357,37	-	16357,37	196,54	-	-
			16457,60	-	16457,60	296,76	-	-
44-04-106-06	2	1	13445,08	-	13445,08	161,55	-	-
		2	13445,08	-	13445,08	161,55	-	11,08
		3	13445,08	-	13445,08	161,55	-	-
		4	13445,08	-	13445,08	161,55	-	-
		5	13445,08	-	13445,08	161,55	-	-
		6	13445,08	-	13445,08	161,55	-	-
			13527,46	-	13527,46	243,93	-	-
44-04-106-07	3	1	16915,56	-	16915,56	203,25	-	-
		2	16915,56	-	16915,56	203,25	-	13,94
		3	16915,56	-	16915,56	203,25	-	-
		4	16915,56	-	16915,56	203,25	-	-
		5	16915,56	-	16915,56	203,25	-	-
		6	16915,56	-	16915,56	203,25	-	-
			17019,21	-	17019,21	306,89	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-106-08	4	1	18298,90	-	18298,90	219,87	-	-
		2	18298,90	-	18298,90	219,87	-	15,08
		3	18298,90	-	18298,90	219,87	-	-
		4	18298,90	-	18298,90	219,87	-	-
		5	18298,90	-	18298,90	219,87	-	-
		6	18298,90	-	18298,90	219,87	-	-
			18411,02	-	18411,02	331,99	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:								
44-04-106-09	1	1	12644,20	-	12644,20	151,92	-	-
		2	12644,20	-	12644,20	151,92	-	10,42
		3	12644,20	-	12644,20	151,92	-	-
		4	12644,20	-	12644,20	151,92	-	-
		5	12644,20	-	12644,20	151,92	-	-
		6	12644,20	-	12644,20	151,92	-	-
			12721,67	-	12721,67	229,40	-	-
44-04-106-10	2	1	10411,44	-	10411,44	125,10	-	-
		2	10411,44	-	10411,44	125,10	-	8,58
		3	10411,44	-	10411,44	125,10	-	-
		4	10411,44	-	10411,44	125,10	-	-
		5	10411,44	-	10411,44	125,10	-	-
		6	10411,44	-	10411,44	125,10	-	-
			10475,24	-	10475,24	188,89	-	-
44-04-106-11	3	1	13081,04	-	13081,04	157,17	-	-
		2	13081,04	-	13081,04	157,17	-	10,78
		3	13081,04	-	13081,04	157,17	-	-
		4	13081,04	-	13081,04	157,17	-	-
		5	13081,04	-	13081,04	157,17	-	-
		6	13081,04	-	13081,04	157,17	-	-
			13161,19	-	13161,19	237,32	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-106-12	4	1	14173,15	-	14173,15	170,29	-	-
		2	14173,15	-	14173,15	170,29	-	11,68
		3	14173,15	-	14173,15	170,29	-	-
		4	14173,15	-	14173,15	170,29	-	-
		5	14173,15	-	14173,15	170,29	-	-
		6	14173,15	-	14173,15	170,29	-	-
			14260,00	-	14260,00	257,14	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-106-13	1	1	11891,86	-	11891,86	142,88	-	-
		2	11891,86	-	11891,86	142,88	-	9,80
		3	11891,86	-	11891,86	142,88	-	-
		4	11891,86	-	11891,86	142,88	-	-
		5	11891,86	-	11891,86	142,88	-	-
		6	11891,86	-	11891,86	142,88	-	-
			11964,72	-	11964,72	215,75	-	-
44-04-106-14	2	1	9804,72	-	9804,72	117,81	-	-
		2	9804,72	-	9804,72	117,81	-	8,08
		3	9804,72	-	9804,72	117,81	-	-
		4	9804,72	-	9804,72	117,81	-	-
		5	9804,72	-	9804,72	117,81	-	-
		6	9804,72	-	9804,72	117,81	-	-
			9864,79	-	9864,79	177,88	-	-
44-04-106-15	3	1	12280,16	-	12280,16	147,55	-	-
		2	12280,16	-	12280,16	147,55	-	10,12
		3	12280,16	-	12280,16	147,55	-	-
		4	12280,16	-	12280,16	147,55	-	-
		5	12280,16	-	12280,16	147,55	-	-
		6	12280,16	-	12280,16	147,55	-	-
			12355,41	-	12355,41	222,79	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-106-16	4	1	13323,74	-	13323,74	160,09	-	-
		2	13323,74	-	13323,74	160,09	-	10,98
		3	13323,74	-	13323,74	160,09	-	-
		4	13323,74	-	13323,74	160,09	-	-
		5	13323,74	-	13323,74	160,09	-	-
		6	13323,74	-	13323,74	160,09	-	-
			13405,37	-	13405,37	241,72	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:								
44-04-106-17	1	1	10435,71	-	10435,71	125,39	-	-
		2	10435,71	-	10435,71	125,39	-	8,60
		3	10435,71	-	10435,71	125,39	-	-
		4	10435,71	-	10435,71	125,39	-	-
		5	10435,71	-	10435,71	125,39	-	-
		6	10435,71	-	10435,71	125,39	-	-
			10499,65	-	10499,65	189,33	-	-
44-04-106-18	2	1	8615,53	-	8615,53	103,52	-	-
		2	8615,53	-	8615,53	103,52	-	7,10
		3	8615,53	-	8615,53	103,52	-	-
		4	8615,53	-	8615,53	103,52	-	-
		5	8615,53	-	8615,53	103,52	-	-
		6	8615,53	-	8615,53	103,52	-	-
			8668,32	-	8668,32	156,31	-	-
44-04-106-19	3	1	10799,75	-	10799,75	129,76	-	-
		2	10799,75	-	10799,75	129,76	-	8,90
		3	10799,75	-	10799,75	129,76	-	-
		4	10799,75	-	10799,75	129,76	-	-
		5	10799,75	-	10799,75	129,76	-	-
		6	10799,75	-	10799,75	129,76	-	-
			10865,92	-	10865,92	195,93	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-106-20	4	1	11721,98	-	11721,98	140,84	-	-
		2	11721,98	-	11721,98	140,84	-	9,66
		3	11721,98	-	11721,98	140,84	-	-
		4	11721,98	-	11721,98	140,84	-	-
		5	11721,98	-	11721,98	140,84	-	-
		6	11721,98	-	11721,98	140,84	-	-
			11793,80	-	11793,80	212,66	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-106-21	1	1	9343,60	-	9343,60	112,27	-	-
		2	9343,60	-	9343,60	112,27	-	7,70
		3	9343,60	-	9343,60	112,27	-	-
		4	9343,60	-	9343,60	112,27	-	-
		5	9343,60	-	9343,60	112,27	-	-
		6	9343,60	-	9343,60	112,27	-	-
			9400,85	-	9400,85	169,52	-	-
44-04-106-22	2	1	7741,84	-	7741,84	93,02	-	-
		2	7741,84	-	7741,84	93,02	-	6,38
		3	7741,84	-	7741,84	93,02	-	-
		4	7741,84	-	7741,84	93,02	-	-
		5	7741,84	-	7741,84	93,02	-	-
		6	7741,84	-	7741,84	93,02	-	-
			7789,28	-	7789,28	140,46	-	-
44-04-106-23	3	1	9683,37	-	9683,37	116,35	-	-
		2	9683,37	-	9683,37	116,35	-	7,98
		3	9683,37	-	9683,37	116,35	-	-
		4	9683,37	-	9683,37	116,35	-	-
		5	9683,37	-	9683,37	116,35	-	-
		6	9683,37	-	9683,37	116,35	-	-
			9742,70	-	9742,70	175,68	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-106-24	4	1	10508,52	-	10508,52	126,26	-	-
		2	10508,52	-	10508,52	126,26	-	8,66
		3	10508,52	-	10508,52	126,26	-	-
		4	10508,52	-	10508,52	126,26	-	-
		5	10508,52	-	10508,52	126,26	-	-
		6	10508,52	-	10508,52	126,26	-	-
			10572,91	-	10572,91	190,65	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-106-25	1	1	6795,35	-	6795,35	81,65	-	-
		2	6795,35	-	6795,35	81,65	-	5,60
		3	6795,35	-	6795,35	81,65	-	-
		4	6795,35	-	6795,35	81,65	-	-
		5	6795,35	-	6795,35	81,65	-	-
		6	6795,35	-	6795,35	81,65	-	-
			6836,98	-	6836,98	123,28	-	-
44-04-106-26	2	1	5654,70	-	5654,70	67,94	-	-
		2	5654,70	-	5654,70	67,94	-	4,66
		3	5654,70	-	5654,70	67,94	-	-
		4	5654,70	-	5654,70	67,94	-	-
		5	5654,70	-	5654,70	67,94	-	-
		6	5654,70	-	5654,70	67,94	-	-
			5689,35	-	5689,35	102,59	-	-
44-04-106-27	3	1	7038,04	-	7038,04	84,56	-	-
		2	7038,04	-	7038,04	84,56	-	5,80
		3	7038,04	-	7038,04	84,56	-	-
		4	7038,04	-	7038,04	84,56	-	-
		5	7038,04	-	7038,04	84,56	-	-
		6	7038,04	-	7038,04	84,56	-	-
			7081,16	-	7081,16	127,69	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-106-28	4	1	7693,30	-	7693,30	92,44	-	-
		2	7693,30	-	7693,30	92,44	-	6,34
		3	7693,30	-	7693,30	92,44	-	-
		4	7693,30	-	7693,30	92,44	-	-
		5	7693,30	-	7693,30	92,44	-	-
		6	7693,30	-	7693,30	92,44	-	-
			7740,44	-	7740,44	139,58	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:								
44-04-106-29	1	1	5630,43	-	5630,43	67,65	-	-
		2	5630,43	-	5630,43	67,65	-	4,64
		3	5630,43	-	5630,43	67,65	-	-
		4	5630,43	-	5630,43	67,65	-	-
		5	5630,43	-	5630,43	67,65	-	-
		6	5630,43	-	5630,43	67,65	-	-
			5664,93	-	5664,93	102,15	-	-
44-04-106-30	2	1	4708,21	-	4708,21	56,57	-	-
		2	4708,21	-	4708,21	56,57	-	3,88
		3	4708,21	-	4708,21	56,57	-	-
		4	4708,21	-	4708,21	56,57	-	-
		5	4708,21	-	4708,21	56,57	-	-
		6	4708,21	-	4708,21	56,57	-	-
			4737,05	-	4737,05	85,42	-	-
44-04-106-31	3	1	5848,85	-	5848,85	70,28	-	-
		2	5848,85	-	5848,85	70,28	-	4,82
		3	5848,85	-	5848,85	70,28	-	-
		4	5848,85	-	5848,85	70,28	-	-
		5	5848,85	-	5848,85	70,28	-	-
		6	5848,85	-	5848,85	70,28	-	-
			5884,69	-	5884,69	106,11	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-106-32	4	1	6407,04	-	6407,04	76,98	-	-
		2	6407,04	-	6407,04	76,98	-	5,28
		3	6407,04	-	6407,04	76,98	-	-
		4	6407,04	-	6407,04	76,98	-	-
		5	6407,04	-	6407,04	76,98	-	-
		6	6407,04	-	6407,04	76,98	-	-
			6446,30	-	6446,30	116,24	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:								
44-04-106-33	1	1	4611,13	-	4611,13	55,40	-	-
		2	4611,13	-	4611,13	55,40	-	3,80
		3	4611,13	-	4611,13	55,40	-	-
		4	4611,13	-	4611,13	55,40	-	-
		5	4611,13	-	4611,13	55,40	-	-
		6	4611,13	-	4611,13	55,40	-	-
			4639,38	-	4639,38	83,66	-	-
44-04-106-34	2	1	3883,06	-	3883,06	46,66	-	-
		2	3883,06	-	3883,06	46,66	-	3,20
		3	3883,06	-	3883,06	46,66	-	-
		4	3883,06	-	3883,06	46,66	-	-
		5	3883,06	-	3883,06	46,66	-	-
		6	3883,06	-	3883,06	46,66	-	-
			3906,85	-	3906,85	70,45	-	-
44-04-106-35	3	1	4781,01	-	4781,01	57,45	-	-
		2	4781,01	-	4781,01	57,45	-	3,94
		3	4781,01	-	4781,01	57,45	-	-
		4	4781,01	-	4781,01	57,45	-	-
		5	4781,01	-	4781,01	57,45	-	-
		6	4781,01	-	4781,01	57,45	-	-
			4810,31	-	4810,31	86,74	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-106-36	4	1	5266,39	-	5266,39	63,28	-	-
		2	5266,39	-	5266,39	63,28	-	4,34
		3	5266,39	-	5266,39	63,28	-	-
		4	5266,39	-	5266,39	63,28	-	-
		5	5266,39	-	5266,39	63,28	-	-
		6	5266,39	-	5266,39	63,28	-	-
			5298,66	-	5298,66	95,55	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:								
44-04-106-37	1	1	3591,83	-	3591,83	43,16	-	-
		2	3591,83	-	3591,83	43,16	-	2,96
		3	3591,83	-	3591,83	43,16	-	-
		4	3591,83	-	3591,83	43,16	-	-
		5	3591,83	-	3591,83	43,16	-	-
		6	3591,83	-	3591,83	43,16	-	-
			3613,83	-	3613,83	65,16	-	-
44-04-106-38	2	1	3033,64	-	3033,64	36,45	-	-
		2	3033,64	-	3033,64	36,45	-	2,50
		3	3033,64	-	3033,64	36,45	-	-
		4	3033,64	-	3033,64	36,45	-	-
		5	3033,64	-	3033,64	36,45	-	-
		6	3033,64	-	3033,64	36,45	-	-
			3052,23	-	3052,23	55,04	-	-
44-04-106-39	3	1	3737,44	-	3737,44	44,91	-	-
		2	3737,44	-	3737,44	44,91	-	3,08
		3	3737,44	-	3737,44	44,91	-	-
		4	3737,44	-	3737,44	44,91	-	-
		5	3737,44	-	3737,44	44,91	-	-
		6	3737,44	-	3737,44	44,91	-	-
			3760,34	-	3760,34	67,81	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-106-40	4	1	4125,75	-	4125,75	49,57	-	-
		2	4125,75	-	4125,75	49,57	-	3,40
		3	4125,75	-	4125,75	49,57	-	-
		4	4125,75	-	4125,75	49,57	-	-
		5	4125,75	-	4125,75	49,57	-	-
		6	4125,75	-	4125,75	49,57	-	-
			4151,03	-	4151,03	74,85	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам:								
44-04-106-41	44-04-106-01, 44-04-106-05, 44-04-106-09, 44-04-106-13, 44-04-106-17, 44-04-106-21, 44-04-106-25, 44-04-106-29,44-04-106-33, 44-04-106-37	1	461,11	-	461,11	5,54	-	-
		2	461,11	-	461,11	5,54	-	0,38
		3	461,11	-	461,11	5,54	-	-
		4	461,11	-	461,11	5,54	-	-
		5	461,11	-	461,11	5,54	-	-
		6	461,11	-	461,11	5,54	-	-
			463,94	-	463,94	8,37	-	-
44-04-106-42	44-04-106-02, 44-04-106-06, 44-04-106-10, 44-04-106-14, 44-04-106-18, 44-04-106-22, 44-04-106-26, 44-04-106-30, 44-04-106-34, 44-04-106-38	1	436,84	-	436,84	5,25	-	-
		2	436,84	-	436,84	5,25	-	0,36
		3	436,84	-	436,84	5,25	-	-
		4	436,84	-	436,84	5,25	-	-
		5	436,84	-	436,84	5,25	-	-
		6	436,84	-	436,84	5,25	-	-
			439,52	-	439,52	7,93	-	-
44-04-106-43	44-04-106-03, 44-04-106-07, 44-04-106-11, 44-04-106-15, 44-04-106-19, 44-04-106-23, 44-04-106-27, 44-04-106-31, 44-04-106-35, 44-04-106-39	1	485,38	-	485,38	5,83	-	-
		2	485,38	-	485,38	5,83	-	0,40
		3	485,38	-	485,38	5,83	-	-
		4	485,38	-	485,38	5,83	-	-
		5	485,38	-	485,38	5,83	-	-
		6	485,38	-	485,38	5,83	-	-
			488,36	-	488,36	8,81	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-106-44	44-04-106-04, 44-04-106-08, 44-04-106-12, 44-04-106-16, 44-04-106-20, 44-04-106-24, 44-04-106-28, 44-04-106-32, 44-04-106-36, 44-04-106-40	1	582,46	-	582,46	7,00	-	-
		2	582,46	-	582,46	7,00	-	0,48
		3	582,46	-	582,46	7,00	-	-
		4	582,46	-	582,46	7,00	-	-
		5	582,46	-	582,46	7,00	-	-
		6	582,46	-	582,46	7,00	-	-
			586,03	-	586,03	10,57	-	-
Таблица 44-04-107. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-107-01	1	1	40703,01	-	40703,01	524,01	-	-
		2	40703,01	-	40703,01	524,01	-	35,94
		3	40703,01	-	40703,01	524,01	-	-
		4	40703,01	-	40703,01	524,01	-	-
		5	40703,01	-	40703,01	524,01	-	-
		6	40703,01	-	40703,01	524,01	-	-
			40970,28	-	40970,28	746,95	-	-
44-04-107-02	2	1	33262,31	-	33262,31	428,21	-	-
		2	33262,31	-	33262,31	428,21	-	29,37
		3	33262,31	-	33262,31	428,21	-	-
		4	33262,31	-	33262,31	428,21	-	-
		5	33262,31	-	33262,31	428,21	-	-
		6	33262,31	-	33262,31	428,21	-	-
			33480,72	-	33480,72	610,41	-	-
44-04-107-03	3	1	42028,06	-	42028,06	541,06	-	-
		2	42028,06	-	42028,06	541,06	-	37,11
		3	42028,06	-	42028,06	541,06	-	-
		4	42028,06	-	42028,06	541,06	-	-
		5	42028,06	-	42028,06	541,06	-	-
		6	42028,06	-	42028,06	541,06	-	-
			42304,04	-	42304,04	771,27	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-107-04	4	1	45255,77	-	45255,77	582,62	-	-
		2	45255,77	-	45255,77	582,62	-	39,96
		3	45255,77	-	45255,77	582,62	-	-
		4	45255,77	-	45255,77	582,62	-	-
		5	45255,77	-	45255,77	582,62	-	-
		6	45255,77	-	45255,77	582,62	-	-
			45552,93	-	45552,93	830,50	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:								
44-04-107-05	1	1	22525,96	-	22525,96	290,00	-	-
		2	22525,96	-	22525,96	290,00	-	19,89
		3	22525,96	-	22525,96	290,00	-	-
		4	22525,96	-	22525,96	290,00	-	-
		5	22525,96	-	22525,96	290,00	-	-
		6	22525,96	-	22525,96	290,00	-	-
			22673,87	-	22673,87	413,38	-	-
44-04-107-06	2	1	18448,86	-	18448,86	237,51	-	-
		2	18448,86	-	18448,86	237,51	-	16,29
		3	18448,86	-	18448,86	237,51	-	-
		4	18448,86	-	18448,86	237,51	-	-
		5	18448,86	-	18448,86	237,51	-	-
		6	18448,86	-	18448,86	237,51	-	-
			18570,00	-	18570,00	338,56	-	-
44-04-107-07	3	1	23239,45	-	23239,45	299,18	-	-
		2	23239,45	-	23239,45	299,18	-	20,52
		3	23239,45	-	23239,45	299,18	-	-
		4	23239,45	-	23239,45	299,18	-	-
		5	23239,45	-	23239,45	299,18	-	-
		6	23239,45	-	23239,45	299,18	-	-
			23392,05	-	23392,05	426,47	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-107-08	4	1	25108,12	-	25108,12	323,24	-	-
		2	25108,12	-	25108,12	323,24	-	22,17
		3	25108,12	-	25108,12	323,24	-	-
		4	25108,12	-	25108,12	323,24	-	-
		5	25108,12	-	25108,12	323,24	-	-
		6	25108,12	-	25108,12	323,24	-	-
			25272,99	-	25272,99	460,77	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:								
44-04-107-09	1	1	17293,68	-	17293,68	222,64	-	-
		2	17293,68	-	17293,68	222,64	-	15,27
		3	17293,68	-	17293,68	222,64	-	-
		4	17293,68	-	17293,68	222,64	-	-
		5	17293,68	-	17293,68	222,64	-	-
		6	17293,68	-	17293,68	222,64	-	-
			17407,24	-	17407,24	317,36	-	-
44-04-107-10	2	1	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		2	14201,88	-	14201,88	182,83	-	12,54
		3	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		4	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		5	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		6	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
			14295,14	-	14295,14	260,62	-	-
44-04-107-11	3	1	17871,27	-	17871,27	230,07	-	-
		2	17871,27	-	17871,27	230,07	-	15,78
		3	17871,27	-	17871,27	230,07	-	-
		4	17871,27	-	17871,27	230,07	-	-
		5	17871,27	-	17871,27	230,07	-	-
		6	17871,27	-	17871,27	230,07	-	-
			17988,62	-	17988,62	327,96	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-107-12	4	1	19332,23	-	19332,23	248,88	-	-
		2	19332,23	-	19332,23	248,88	-	17,07
		3	19332,23	-	19332,23	248,88	-	-
		4	19332,23	-	19332,23	248,88	-	-
		5	19332,23	-	19332,23	248,88	-	-
		6	19332,23	-	19332,23	248,88	-	-
			19459,17	-	19459,17	354,77	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-107-13	1	1	16240,43	-	16240,43	209,08	-	-
		2	16240,43	-	16240,43	209,08	-	14,34
		3	16240,43	-	16240,43	209,08	-	-
		4	16240,43	-	16240,43	209,08	-	-
		5	16240,43	-	16240,43	209,08	-	-
		6	16240,43	-	16240,43	209,08	-	-
			16347,07	-	16347,07	298,03	-	-
44-04-107-14	2	1	13352,49	-	13352,49	171,90	-	-
		2	13352,49	-	13352,49	171,90	-	11,79
		3	13352,49	-	13352,49	171,90	-	-
		4	13352,49	-	13352,49	171,90	-	-
		5	13352,49	-	13352,49	171,90	-	-
		6	13352,49	-	13352,49	171,90	-	-
			13440,17	-	13440,17	245,04	-	-
44-04-107-15	3	1	16784,05	-	16784,05	216,08	-	-
		2	16784,05	-	16784,05	216,08	-	14,82
		3	16784,05	-	16784,05	216,08	-	-
		4	16784,05	-	16784,05	216,08	-	-
		5	16784,05	-	16784,05	216,08	-	-
		6	16784,05	-	16784,05	216,08	-	-
			16894,26	-	16894,26	308,01	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-107-16	4	1	18143,08	-	18143,08	233,57	-	-
		2	18143,08	-	18143,08	233,57	-	16,02
		3	18143,08	-	18143,08	233,57	-	-
		4	18143,08	-	18143,08	233,57	-	-
		5	18143,08	-	18143,08	233,57	-	-
		6	18143,08	-	18143,08	233,57	-	-
		6	18262,21	-	18262,21	332,95	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:								
44-04-107-17	1	1	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		2	14201,88	-	14201,88	182,83	-	12,54
		3	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		4	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		5	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		6	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		6	14295,14	-	14295,14	260,62	-	-
44-04-107-18	2	1	11687,68	-	11687,68	150,47	-	-
		2	11687,68	-	11687,68	150,47	-	10,32
		3	11687,68	-	11687,68	150,47	-	-
		4	11687,68	-	11687,68	150,47	-	-
		5	11687,68	-	11687,68	150,47	-	-
		6	11687,68	-	11687,68	150,47	-	-
		6	11764,42	-	11764,42	214,48	-	-
44-04-107-19	3	1	14677,55	-	14677,55	188,96	-	-
		2	14677,55	-	14677,55	188,96	-	12,96
		3	14677,55	-	14677,55	188,96	-	-
		4	14677,55	-	14677,55	188,96	-	-
		5	14677,55	-	14677,55	188,96	-	-
		6	14677,55	-	14677,55	188,96	-	-
		6	14773,92	-	14773,92	269,35	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-107-20	4	1	15900,67	-	15900,67	204,70	-	-
		2	15900,67	-	15900,67	204,70	-	14,04
		3	15900,67	-	15900,67	204,70	-	-
		4	15900,67	-	15900,67	204,70	-	-
		5	15900,67	-	15900,67	204,70	-	-
		6	15900,67	-	15900,67	204,70	-	-
			16005,09	-	16005,09	291,80	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-107-21	1	1	12706,95	-	12706,95	163,59	-	-
		2	12706,95	-	12706,95	163,59	-	11,22
		3	12706,95	-	12706,95	163,59	-	-
		4	12706,95	-	12706,95	163,59	-	-
		5	12706,95	-	12706,95	163,59	-	-
		6	12706,95	-	12706,95	163,59	-	-
			12790,39	-	12790,39	233,19	-	-
44-04-107-22	2	1	10464,55	-	10464,55	134,72	-	-
		2	10464,55	-	10464,55	134,72	-	9,24
		3	10464,55	-	10464,55	134,72	-	-
		4	10464,55	-	10464,55	134,72	-	-
		5	10464,55	-	10464,55	134,72	-	-
		6	10464,55	-	10464,55	134,72	-	-
			10533,26	-	10533,26	192,04	-	-
44-04-107-23	3	1	13114,66	-	13114,66	168,84	-	-
		2	13114,66	-	13114,66	168,84	-	11,58
		3	13114,66	-	13114,66	168,84	-	-
		4	13114,66	-	13114,66	168,84	-	-
		5	13114,66	-	13114,66	168,84	-	-
		6	13114,66	-	13114,66	168,84	-	-
			13200,78	-	13200,78	240,67	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-107-24	4	1	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		2	14201,88	-	14201,88	182,83	-	12,54
		3	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		4	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		5	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		6	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
			14295,14	-	14295,14	260,62	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-107-25	1	1	9139,49	-	9139,49	117,66	-	-
		2	9139,49	-	9139,49	117,66	-	8,07
		3	9139,49	-	9139,49	117,66	-	-
		4	9139,49	-	9139,49	117,66	-	-
		5	9139,49	-	9139,49	117,66	-	-
		6	9139,49	-	9139,49	117,66	-	-
			9199,50	-	9199,50	167,72	-	-
44-04-107-26	2	1	7542,63	-	7542,63	97,10	-	-
		2	7542,63	-	7542,63	97,10	-	6,66
		3	7542,63	-	7542,63	97,10	-	-
		4	7542,63	-	7542,63	97,10	-	-
		5	7542,63	-	7542,63	97,10	-	-
		6	7542,63	-	7542,63	97,10	-	-
			7592,16	-	7592,16	138,42	-	-
44-04-107-27	3	1	9445,27	-	9445,27	121,60	-	-
		2	9445,27	-	9445,27	121,60	-	8,34
		3	9445,27	-	9445,27	121,60	-	-
		4	9445,27	-	9445,27	121,60	-	-
		5	9445,27	-	9445,27	121,60	-	-
		6	9445,27	-	9445,27	121,60	-	-
			9507,29	-	9507,29	173,33	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-107-28	4	1	10260,69	-	10260,69	132,09	-	-
		2	10260,69	-	10260,69	132,09	-	9,06
		3	10260,69	-	10260,69	132,09	-	-
		4	10260,69	-	10260,69	132,09	-	-
		5	10260,69	-	10260,69	132,09	-	-
		6	10260,69	-	10260,69	132,09	-	-
			10328,07	-	10328,07	188,30	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:								
44-04-107-29	1	1	7508,65	-	7508,65	96,67	-	-
		2	7508,65	-	7508,65	96,67	-	6,63
		3	7508,65	-	7508,65	96,67	-	-
		4	7508,65	-	7508,65	96,67	-	-
		5	7508,65	-	7508,65	96,67	-	-
		6	7508,65	-	7508,65	96,67	-	-
			7557,96	-	7557,96	137,79	-	-
44-04-107-30	2	1	6217,57	-	6217,57	80,04	-	-
		2	6217,57	-	6217,57	80,04	-	5,49
		3	6217,57	-	6217,57	80,04	-	-
		4	6217,57	-	6217,57	80,04	-	-
		5	6217,57	-	6217,57	80,04	-	-
		6	6217,57	-	6217,57	80,04	-	-
			6258,40	-	6258,40	114,10	-	-
44-04-107-31	3	1	7746,48	-	7746,48	99,73	-	-
		2	7746,48	-	7746,48	99,73	-	6,84
		3	7746,48	-	7746,48	99,73	-	-
		4	7746,48	-	7746,48	99,73	-	-
		5	7746,48	-	7746,48	99,73	-	-
		6	7746,48	-	7746,48	99,73	-	-
			7797,35	-	7797,35	142,16	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-107-32	4	1	8459,97	-	8459,97	108,91	-	-
		2	8459,97	-	8459,97	108,91	-	7,47
		3	8459,97	-	8459,97	108,91	-	-
		4	8459,97	-	8459,97	108,91	-	-
		5	8459,97	-	8459,97	108,91	-	-
		6	8459,97	-	8459,97	108,91	-	-
		6	8515,53	-	8515,53	155,25	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:								
44-04-107-33	1	1	6047,69	-	6047,69	77,86	-	-
		2	6047,69	-	6047,69	77,86	-	5,34
		3	6047,69	-	6047,69	77,86	-	-
		4	6047,69	-	6047,69	77,86	-	-
		5	6047,69	-	6047,69	77,86	-	-
		6	6047,69	-	6047,69	77,86	-	-
		6	6087,40	-	6087,40	110,98	-	-
44-04-107-34	2	1	5028,42	-	5028,42	64,74	-	-
		2	5028,42	-	5028,42	64,74	-	4,44
		3	5028,42	-	5028,42	64,74	-	-
		4	5028,42	-	5028,42	64,74	-	-
		5	5028,42	-	5028,42	64,74	-	-
		6	5028,42	-	5028,42	64,74	-	-
		6	5061,44	-	5061,44	92,28	-	-
44-04-107-35	3	1	6285,52	-	6285,52	80,92	-	-
		2	6285,52	-	6285,52	80,92	-	5,55
		3	6285,52	-	6285,52	80,92	-	-
		4	6285,52	-	6285,52	80,92	-	-
		5	6285,52	-	6285,52	80,92	-	-
		6	6285,52	-	6285,52	80,92	-	-
		6	6326,80	-	6326,80	115,35	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-107-36	4	1	6863,11	-	6863,11	88,35	-	-
		2	6863,11	-	6863,11	88,35	-	6,06
		3	6863,11	-	6863,11	88,35	-	-
		4	6863,11	-	6863,11	88,35	-	-
		5	6863,11	-	6863,11	88,35	-	-
		6	6863,11	-	6863,11	88,35	-	-
		6908,18	-	6908,18	125,95	-	-	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:								
44-04-107-37	1	1	4620,71	-	4620,71	59,49	-	-
		2	4620,71	-	4620,71	59,49	-	4,08
		3	4620,71	-	4620,71	59,49	-	-
		4	4620,71	-	4620,71	59,49	-	-
		5	4620,71	-	4620,71	59,49	-	-
		6	4620,71	-	4620,71	59,49	-	-
		4651,05	-	4651,05	84,80	-	-	
44-04-107-38	2	1	3873,24	-	3873,24	49,86	-	-
		2	3873,24	-	3873,24	49,86	-	3,42
		3	3873,24	-	3873,24	49,86	-	-
		4	3873,24	-	3873,24	49,86	-	-
		5	3873,24	-	3873,24	49,86	-	-
		6	3873,24	-	3873,24	49,86	-	-
		3898,67	-	3898,67	71,08	-	-	
44-04-107-39	3	1	4790,59	-	4790,59	61,67	-	-
		2	4790,59	-	4790,59	61,67	-	4,23
		3	4790,59	-	4790,59	61,67	-	-
		4	4790,59	-	4790,59	61,67	-	-
		5	4790,59	-	4790,59	61,67	-	-
		6	4790,59	-	4790,59	61,67	-	-
		4822,04	-	4822,04	87,91	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-107-40	4	1	5266,25	-	5266,25	67,80	-	-
		2	5266,25	-	5266,25	67,80	-	4,65
		3	5266,25	-	5266,25	67,80	-	-
		4	5266,25	-	5266,25	67,80	-	-
		5	5266,25	-	5266,25	67,80	-	-
		6	5266,25	-	5266,25	67,80	-	-
			5300,83	-	5300,83	96,64	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам:								
44-04-107-41	44-04-107-01, 44-04-107-05, 44-04-107-09, 44-04-107-13, 44-04-107-17, 44-04-107-21, 44-04-107-25, 44-04-107-29, 44-04-107-33, 44-04-107-37	1	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		2	407,71	-	407,71	5,25	-	0,36
		3	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		4	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		5	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		6	407,71	-	407,71	5,25	-	-
			410,39	-	410,39	7,48	-	-
44-04-107-42	44-04-107-02, 44-04-107-06, 44-04-107-10, 44-04-107-14, 44-04-107-18, 44-04-107-22, 44-04-107-26, 44-04-107-30, 44-04-107-34, 44-04-107-38	1	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		2	407,71	-	407,71	5,25	-	0,36
		3	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		4	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		5	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		6	407,71	-	407,71	5,25	-	-
			410,39	-	410,39	7,48	-	-
44-04-107-43	44-04-107-03, 44-04-107-07, 44-04-107-11, 44-04-107-15, 44-04-107-19, 44-04-107-23, 44-04-107-27, 44-04-107-31, 44-04-107-35, 44-04-107-39	1	441,69	-	441,69	5,69	-	-
		2	441,69	-	441,69	5,69	-	0,39
		3	441,69	-	441,69	5,69	-	-
		4	441,69	-	441,69	5,69	-	-
		5	441,69	-	441,69	5,69	-	-
		6	441,69	-	441,69	5,69	-	-
			444,59	-	444,59	8,11	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-107-44	44-04-107-04, 44-04-107-08, 44-04-107-12, 44-04-107-16, 44-04-107-20, 44-04-107-24, 44-04-107-28, 44-04-107-32, 44-04-107-36, 44-04-107-40	1	543,61	-	543,61	7,00	-	-
		2	543,61	-	543,61	7,00	-	0,48
		3	543,61	-	543,61	7,00	-	-
		4	543,61	-	543,61	7,00	-	-
		5	543,61	-	543,61	7,00	-	-
		6	543,61	-	543,61	7,00	-	-
			547,18	-	547,18	9,98	-	-
Таблица 44-04-108. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-108-01	1	1	56174,79	-	56174,79	521,38	-	-
		2	56174,79	-	56174,79	521,38	-	35,76
		3	56174,79	-	56174,79	521,38	-	-
		4	56174,79	-	56174,79	521,38	-	-
		5	56174,79	-	56174,79	521,38	-	-
		6	56174,79	-	56174,79	521,38	-	-
			56440,72	-	56440,72	787,32	-	-
44-04-108-02	2	1	45901,21	-	45901,21	426,03	-	-
		2	45901,21	-	45901,21	426,03	-	29,22
		3	45901,21	-	45901,21	426,03	-	-
		4	45901,21	-	45901,21	426,03	-	-
		5	45901,21	-	45901,21	426,03	-	-
		6	45901,21	-	45901,21	426,03	-	-
			46118,51	-	46118,51	643,33	-	-
44-04-108-03	3	1	58012,72	-	58012,72	538,44	-	-
		2	58012,72	-	58012,72	538,44	-	36,93
		3	58012,72	-	58012,72	538,44	-	-
		4	58012,72	-	58012,72	538,44	-	-
		5	58012,72	-	58012,72	538,44	-	-
		6	58012,72	-	58012,72	538,44	-	-
			58287,36	-	58287,36	813,08	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-108-04	4	1	62442,61	-	62442,61	579,56	-	-
		2	62442,61	-	62442,61	579,56	-	39,75
		3	62442,61	-	62442,61	579,56	-	-
		4	62442,61	-	62442,61	579,56	-	-
		5	62442,61	-	62442,61	579,56	-	-
		6	62442,61	-	62442,61	579,56	-	-
		62738,22	-	62738,22	875,16	-	-	
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 3 м3 в грунтах группы:								
44-04-108-05	1	1	30962,11	-	30962,11	287,37	-	-
		2	30962,11	-	30962,11	287,37	-	19,71
		3	30962,11	-	30962,11	287,37	-	-
		4	30962,11	-	30962,11	287,37	-	-
		5	30962,11	-	30962,11	287,37	-	-
		6	30962,11	-	30962,11	287,37	-	-
		31108,69	-	31108,69	433,95	-	-	
44-04-108-06	2	1	25354,06	-	25354,06	235,32	-	-
		2	25354,06	-	25354,06	235,32	-	16,14
		3	25354,06	-	25354,06	235,32	-	-
		4	25354,06	-	25354,06	235,32	-	-
		5	25354,06	-	25354,06	235,32	-	-
		6	25354,06	-	25354,06	235,32	-	-
		25474,08	-	25474,08	355,35	-	-	
44-04-108-07	3	1	31951,77	-	31951,77	296,56	-	-
		2	31951,77	-	31951,77	296,56	-	20,34
		3	31951,77	-	31951,77	296,56	-	-
		4	31951,77	-	31951,77	296,56	-	-
		5	31951,77	-	31951,77	296,56	-	-
		6	31951,77	-	31951,77	296,56	-	-
		32103,03	-	32103,03	447,82	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-108-08	4	1	34449,47	-	34449,47	319,74	-	-
		2	34449,47	-	34449,47	319,74	-	21,93
		3	34449,47	-	34449,47	319,74	-	-
		4	34449,47	-	34449,47	319,74	-	-
		5	34449,47	-	34449,47	319,74	-	-
		6	34449,47	-	34449,47	319,74	-	-
			34612,56	-	34612,56	482,83	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4 м3 в грунтах группы:								
44-04-108-09	1	1	23751,76	-	23751,76	220,45	-	-
		2	23751,76	-	23751,76	220,45	-	15,12
		3	23751,76	-	23751,76	220,45	-	-
		4	23751,76	-	23751,76	220,45	-	-
		5	23751,76	-	23751,76	220,45	-	-
		6	23751,76	-	23751,76	220,45	-	-
			23864,20	-	23864,20	332,89	-	-
44-04-108-10	2	1	19463,24	-	19463,24	180,65	-	-
		2	19463,24	-	19463,24	180,65	-	12,39
		3	19463,24	-	19463,24	180,65	-	-
		4	19463,24	-	19463,24	180,65	-	-
		5	19463,24	-	19463,24	180,65	-	-
		6	19463,24	-	19463,24	180,65	-	-
			19555,38	-	19555,38	272,79	-	-
44-04-108-11	3	1	24505,78	-	24505,78	227,45	-	-
		2	24505,78	-	24505,78	227,45	-	15,60
		3	24505,78	-	24505,78	227,45	-	-
		4	24505,78	-	24505,78	227,45	-	-
		5	24505,78	-	24505,78	227,45	-	-
		6	24505,78	-	24505,78	227,45	-	-
			24621,79	-	24621,79	343,46	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-108-12	4	1	26437,97	-	26437,97	245,38	-	-
		2	26437,97	-	26437,97	245,38	-	16,83
		3	26437,97	-	26437,97	245,38	-	-
		4	26437,97	-	26437,97	245,38	-	-
		5	26437,97	-	26437,97	245,38	-	-
		6	26437,97	-	26437,97	245,38	-	-
			26563,13	-	26563,13	370,54	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 4,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-108-13	1	1	22243,71	-	22243,71	206,45	-	-
		2	22243,71	-	22243,71	206,45	-	14,16
		3	22243,71	-	22243,71	206,45	-	-
		4	22243,71	-	22243,71	206,45	-	-
		5	22243,71	-	22243,71	206,45	-	-
		6	22243,71	-	22243,71	206,45	-	-
			22349,01	-	22349,01	311,76	-	-
44-04-108-14	2	1	18237,96	-	18237,96	169,27	-	-
		2	18237,96	-	18237,96	169,27	-	11,61
		3	18237,96	-	18237,96	169,27	-	-
		4	18237,96	-	18237,96	169,27	-	-
		5	18237,96	-	18237,96	169,27	-	-
		6	18237,96	-	18237,96	169,27	-	-
			18324,30	-	18324,30	255,61	-	-
44-04-108-15	3	1	22997,73	-	22997,73	213,45	-	-
		2	22997,73	-	22997,73	213,45	-	14,64
		3	22997,73	-	22997,73	213,45	-	-
		4	22997,73	-	22997,73	213,45	-	-
		5	22997,73	-	22997,73	213,45	-	-
		6	22997,73	-	22997,73	213,45	-	-
			23106,60	-	23106,60	322,32	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-108-16	4	1	24788,54	-	24788,54	230,07	-	-
		2	24788,54	-	24788,54	230,07	-	15,78
		3	24788,54	-	24788,54	230,07	-	-
		4	24788,54	-	24788,54	230,07	-	-
		5	24788,54	-	24788,54	230,07	-	-
		6	24788,54	-	24788,54	230,07	-	-
			24905,89	-	24905,89	347,42	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5 м3 в грунтах группы:								
44-04-108-17	1	1	19416,12	-	19416,12	180,21	-	-
		2	19416,12	-	19416,12	180,21	-	12,36
		3	19416,12	-	19416,12	180,21	-	-
		4	19416,12	-	19416,12	180,21	-	-
		5	19416,12	-	19416,12	180,21	-	-
		6	19416,12	-	19416,12	180,21	-	-
			19508,04	-	19508,04	272,13	-	-
44-04-108-18	2	1	15928,76	-	15928,76	147,84	-	-
		2	15928,76	-	15928,76	147,84	-	10,14
		3	15928,76	-	15928,76	147,84	-	-
		4	15928,76	-	15928,76	147,84	-	-
		5	15928,76	-	15928,76	147,84	-	-
		6	15928,76	-	15928,76	147,84	-	-
			16004,16	-	16004,16	223,25	-	-
44-04-108-19	3	1	20075,89	-	20075,89	186,33	-	-
		2	20075,89	-	20075,89	186,33	-	12,78
		3	20075,89	-	20075,89	186,33	-	-
		4	20075,89	-	20075,89	186,33	-	-
		5	20075,89	-	20075,89	186,33	-	-
		6	20075,89	-	20075,89	186,33	-	-
			20170,93	-	20170,93	281,37	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-108-20	4	1	21678,19	-	21678,19	201,20	-	-
		2	21678,19	-	21678,19	201,20	-	13,80
		3	21678,19	-	21678,19	201,20	-	-
		4	21678,19	-	21678,19	201,20	-	-
		5	21678,19	-	21678,19	201,20	-	-
		6	21678,19	-	21678,19	201,20	-	-
			21780,82	-	21780,82	303,83	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 5,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-108-21	1	1	17342,55	-	17342,55	160,96	-	-
		2	17342,55	-	17342,55	160,96	-	11,04
		3	17342,55	-	17342,55	160,96	-	-
		4	17342,55	-	17342,55	160,96	-	-
		5	17342,55	-	17342,55	160,96	-	-
		6	17342,55	-	17342,55	160,96	-	-
			17424,65	-	17424,65	243,06	-	-
44-04-108-22	2	1	14232,20	-	14232,20	132,09	-	-
		2	14232,20	-	14232,20	132,09	-	9,06
		3	14232,20	-	14232,20	132,09	-	-
		4	14232,20	-	14232,20	132,09	-	-
		5	14232,20	-	14232,20	132,09	-	-
		6	14232,20	-	14232,20	132,09	-	-
			14299,58	-	14299,58	199,47	-	-
44-04-108-23	3	1	17908,07	-	17908,07	166,21	-	-
		2	17908,07	-	17908,07	166,21	-	11,40
		3	17908,07	-	17908,07	166,21	-	-
		4	17908,07	-	17908,07	166,21	-	-
		5	17908,07	-	17908,07	166,21	-	-
		6	17908,07	-	17908,07	166,21	-	-
			17992,85	-	17992,85	250,99	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-108-24	4	1	19368,99	-	19368,99	179,77	-	-
		2	19368,99	-	19368,99	179,77	-	12,33
		3	19368,99	-	19368,99	179,77	-	-
		4	19368,99	-	19368,99	179,77	-	-
		5	19368,99	-	19368,99	179,77	-	-
		6	19368,99	-	19368,99	179,77	-	-
			19460,69	-	19460,69	271,47	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 8,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-108-25	1	1	12394,27	-	12394,27	115,04	-	-
		2	12394,27	-	12394,27	115,04	-	7,89
		3	12394,27	-	12394,27	115,04	-	-
		4	12394,27	-	12394,27	115,04	-	-
		5	12394,27	-	12394,27	115,04	-	-
		6	12394,27	-	12394,27	115,04	-	-
			12452,94	-	12452,94	173,71	-	-
44-04-108-26	2	1	10179,32	-	10179,32	94,48	-	-
		2	10179,32	-	10179,32	94,48	-	6,48
		3	10179,32	-	10179,32	94,48	-	-
		4	10179,32	-	10179,32	94,48	-	-
		5	10179,32	-	10179,32	94,48	-	-
		6	10179,32	-	10179,32	94,48	-	-
			10227,51	-	10227,51	142,67	-	-
44-04-108-27	3	1	12818,41	-	12818,41	118,97	-	-
		2	12818,41	-	12818,41	118,97	-	8,16
		3	12818,41	-	12818,41	118,97	-	-
		4	12818,41	-	12818,41	118,97	-	-
		5	12818,41	-	12818,41	118,97	-	-
		6	12818,41	-	12818,41	118,97	-	-
			12879,09	-	12879,09	179,66	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-108-28	4	1	13855,19	-	13855,19	128,60	-	-
		2	13855,19	-	13855,19	128,60	-	8,82
		3	13855,19	-	13855,19	128,60	-	-
		4	13855,19	-	13855,19	128,60	-	-
		5	13855,19	-	13855,19	128,60	-	-
		6	13855,19	-	13855,19	128,60	-	-
			13920,78	-	13920,78	194,19	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 11 м3 в грунтах группы:								
44-04-108-29	1	1	10132,20	-	10132,20	94,04	-	-
		2	10132,20	-	10132,20	94,04	-	6,45
		3	10132,20	-	10132,20	94,04	-	-
		4	10132,20	-	10132,20	94,04	-	-
		5	10132,20	-	10132,20	94,04	-	-
		6	10132,20	-	10132,20	94,04	-	-
			10180,16	-	10180,16	142,01	-	-
44-04-108-30	2	1	8341,39	-	8341,39	77,42	-	-
		2	8341,39	-	8341,39	77,42	-	5,31
		3	8341,39	-	8341,39	77,42	-	-
		4	8341,39	-	8341,39	77,42	-	-
		5	8341,39	-	8341,39	77,42	-	-
		6	8341,39	-	8341,39	77,42	-	-
			8380,88	-	8380,88	116,91	-	-
44-04-108-31	3	1	10462,08	-	10462,08	97,10	-	-
		2	10462,08	-	10462,08	97,10	-	6,66
		3	10462,08	-	10462,08	97,10	-	-
		4	10462,08	-	10462,08	97,10	-	-
		5	10462,08	-	10462,08	97,10	-	-
		6	10462,08	-	10462,08	97,10	-	-
			10511,61	-	10511,61	146,63	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-108-32	4	1	11357,49	-	11357,49	105,41	-	-
		2	11357,49	-	11357,49	105,41	-	7,23
		3	11357,49	-	11357,49	105,41	-	-
		4	11357,49	-	11357,49	105,41	-	-
		5	11357,49	-	11357,49	105,41	-	-
		6	11357,49	-	11357,49	105,41	-	-
			11411,25	-	11411,25	159,18	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 15 м3 в грунтах группы:								
44-04-108-33	1	1	8105,76	-	8105,76	75,23	-	-
		2	8105,76	-	8105,76	75,23	-	5,16
		3	8105,76	-	8105,76	75,23	-	-
		4	8105,76	-	8105,76	75,23	-	-
		5	8105,76	-	8105,76	75,23	-	-
		6	8105,76	-	8105,76	75,23	-	-
			8144,13	-	8144,13	113,61	-	-
44-04-108-34	2	1	6739,09	-	6739,09	62,55	-	-
		2	6739,09	-	6739,09	62,55	-	4,29
		3	6739,09	-	6739,09	62,55	-	-
		4	6739,09	-	6739,09	62,55	-	-
		5	6739,09	-	6739,09	62,55	-	-
		6	6739,09	-	6739,09	62,55	-	-
			6770,99	-	6770,99	94,45	-	-
44-04-108-35	3	1	8388,52	-	8388,52	77,86	-	-
		2	8388,52	-	8388,52	77,86	-	5,34
		3	8388,52	-	8388,52	77,86	-	-
		4	8388,52	-	8388,52	77,86	-	-
		5	8388,52	-	8388,52	77,86	-	-
		6	8388,52	-	8388,52	77,86	-	-
			8428,23	-	8428,23	117,57	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-108-36	4	1	9142,54	-	9142,54	84,86	-	-
		2	9142,54	-	9142,54	84,86	-	5,82
		3	9142,54	-	9142,54	84,86	-	-
		4	9142,54	-	9142,54	84,86	-	-
		5	9142,54	-	9142,54	84,86	-	-
		6	9142,54	-	9142,54	84,86	-	-
			9185,82	-	9185,82	128,14	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта одночерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 25 м3 в грунтах группы:								
44-04-108-37	1	1	6126,45	-	6126,45	56,86	-	-
		2	6126,45	-	6126,45	56,86	-	3,90
		3	6126,45	-	6126,45	56,86	-	-
		4	6126,45	-	6126,45	56,86	-	-
		5	6126,45	-	6126,45	56,86	-	-
		6	6126,45	-	6126,45	56,86	-	-
			6155,45	-	6155,45	85,87	-	-
44-04-108-38	2	1	5136,79	-	5136,79	47,68	-	-
		2	5136,79	-	5136,79	47,68	-	3,27
		3	5136,79	-	5136,79	47,68	-	-
		4	5136,79	-	5136,79	47,68	-	-
		5	5136,79	-	5136,79	47,68	-	-
		6	5136,79	-	5136,79	47,68	-	-
			5161,11	-	5161,11	71,99	-	-
44-04-108-39	3	1	6362,08	-	6362,08	59,05	-	-
		2	6362,08	-	6362,08	59,05	-	4,05
		3	6362,08	-	6362,08	59,05	-	-
		4	6362,08	-	6362,08	59,05	-	-
		5	6362,08	-	6362,08	59,05	-	-
		6	6362,08	-	6362,08	59,05	-	-
			6392,20	-	6392,20	89,17	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-108-40	4	1	6974,72	-	6974,72	64,74	-	-
		2	6974,72	-	6974,72	64,74	-	4,44
		3	6974,72	-	6974,72	64,74	-	-
		4	6974,72	-	6974,72	64,74	-	-
		5	6974,72	-	6974,72	64,74	-	-
		6	6974,72	-	6974,72	64,74	-	-
		7007,74	-	7007,74	97,75	-	-	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам:								
44-04-108-41	44-04-108-01, 44-04-108-05, 44-04-108-09, 44-04-108-13, 44-04-108-17, 44-04-108-21, 44-04-108-25, 44-04-108-29, 44-04-108-33, 44-04-108-37	1	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		2	424,14	-	424,14	3,94	-	0,27
		3	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		4	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		5	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		6	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		426,15	-	426,15	5,94	-	-	
44-04-108-42	44-04-108-02, 44-04-108-06, 44-04-108-10, 44-04-108-14, 44-04-108-18, 44-04-108-22, 44-04-108-26, 44-04-108-30, 44-04-108-34, 44-04-108-38	1	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		2	424,14	-	424,14	3,94	-	0,27
		3	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		4	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		5	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		6	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		426,15	-	426,15	5,94	-	-	
44-04-108-43	44-04-108-03, 44-04-108-07, 44-04-108-11, 44-04-108-15, 44-04-108-19, 44-04-108-23, 44-04-108-27, 44-04-108-31, 44-04-108-35, 44-04-108-39	1	471,27	-	471,27	4,37	-	-
		2	471,27	-	471,27	4,37	-	0,30
		3	471,27	-	471,27	4,37	-	-
		4	471,27	-	471,27	4,37	-	-
		5	471,27	-	471,27	4,37	-	-
		6	471,27	-	471,27	4,37	-	-
		473,50	-	473,50	6,61	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-108-44	44-04-108-04, 44-04-108-08, 44-04-108-12, 44-04-108-16, 44-04-108-20, 44-04-108-24, 44-04-108-28, 44-04-108-32, 44-04-108-36, 44-04-108-40	1	565,52	-	565,52	5,25	-	-
		2	565,52	-	565,52	5,25	-	0,36
		3	565,52	-	565,52	5,25	-	-
		4	565,52	-	565,52	5,25	-	-
		5	565,52	-	565,52	5,25	-	-
		6	565,52	-	565,52	5,25	-	-
			568,20	-	568,20	7,93	-	-
Подраздел 3.2. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА МНОГОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ								
Таблица 44-04-120. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы:								
44-04-120-01	1	1	6774,16	-	6774,16	249,90	-	-
		2	6774,16	-	6774,16	249,90	-	17,14
		3	6774,16	-	6774,16	249,90	-	-
		4	6774,16	-	6774,16	249,90	-	-
		5	6774,16	-	6774,16	249,90	-	-
		6	6774,16	-	6774,16	249,90	-	-
			6901,59	-	6901,59	377,34	-	-
44-04-120-02	2	1	5667,53	-	5667,53	209,08	-	-
		2	5667,53	-	5667,53	209,08	-	14,34
		3	5667,53	-	5667,53	209,08	-	-
		4	5667,53	-	5667,53	209,08	-	-
		5	5667,53	-	5667,53	209,08	-	-
		6	5667,53	-	5667,53	209,08	-	-
			5774,14	-	5774,14	315,70	-	-
44-04-120-03	3	1	7019,20	-	7019,20	258,94	-	-
		2	7019,20	-	7019,20	258,94	-	17,76
		3	7019,20	-	7019,20	258,94	-	-
		4	7019,20	-	7019,20	258,94	-	-
		5	7019,20	-	7019,20	258,94	-	-
		6	7019,20	-	7019,20	258,94	-	-
			7151,24	-	7151,24	390,99	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-120-04	4	1	7706,89	-	7706,89	284,31	-	-
		2	7706,89	-	7706,89	284,31	-	19,50
		3	7706,89	-	7706,89	284,31	-	-
		4	7706,89	-	7706,89	284,31	-	-
		5	7706,89	-	7706,89	284,31	-	-
		6	7706,89	-	7706,89	284,31	-	-
		7	7851,87	-	7851,87	429,29	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-120-05	1	1	4916,60	-	4916,60	181,38	-	-
		2	4916,60	-	4916,60	181,38	-	12,44
		3	4916,60	-	4916,60	181,38	-	-
		4	4916,60	-	4916,60	181,38	-	-
		5	4916,60	-	4916,60	181,38	-	-
		6	4916,60	-	4916,60	181,38	-	-
		7	5009,09	-	5009,09	273,87	-	-
44-04-120-06	2	1	4157,77	-	4157,77	153,38	-	-
		2	4157,77	-	4157,77	153,38	-	10,52
		3	4157,77	-	4157,77	153,38	-	-
		4	4157,77	-	4157,77	153,38	-	-
		5	4157,77	-	4157,77	153,38	-	-
		6	4157,77	-	4157,77	153,38	-	-
		7	4235,98	-	4235,98	231,60	-	-
44-04-120-07	3	1	5106,31	-	5106,31	188,37	-	-
		2	5106,31	-	5106,31	188,37	-	12,92
		3	5106,31	-	5106,31	188,37	-	-
		4	5106,31	-	5106,31	188,37	-	-
		5	5106,31	-	5106,31	188,37	-	-
		6	5106,31	-	5106,31	188,37	-	-
		7	5202,37	-	5202,37	284,43	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-120-08	4	1	5651,72	-	5651,72	208,49	-	-
		2	5651,72	-	5651,72	208,49	-	14,30
		3	5651,72	-	5651,72	208,49	-	-
		4	5651,72	-	5651,72	208,49	-	-
		5	5651,72	-	5651,72	208,49	-	-
		6	5651,72	-	5651,72	208,49	-	-
			5758,04	-	5758,04	314,81	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы:								
44-04-120-09	1	1	4260,53	-	4260,53	157,17	-	-
		2	4260,53	-	4260,53	157,17	-	10,78
		3	4260,53	-	4260,53	157,17	-	-
		4	4260,53	-	4260,53	157,17	-	-
		5	4260,53	-	4260,53	157,17	-	-
		6	4260,53	-	4260,53	157,17	-	-
			4340,67	-	4340,67	237,32	-	-
44-04-120-10	2	1	3620,26	-	3620,26	133,55	-	-
		2	3620,26	-	3620,26	133,55	-	9,16
		3	3620,26	-	3620,26	133,55	-	-
		4	3620,26	-	3620,26	133,55	-	-
		5	3620,26	-	3620,26	133,55	-	-
		6	3620,26	-	3620,26	133,55	-	-
			3688,37	-	3688,37	201,66	-	-
44-04-120-11	3	1	4426,52	-	4426,52	163,30	-	-
		2	4426,52	-	4426,52	163,30	-	11,20
		3	4426,52	-	4426,52	163,30	-	-
		4	4426,52	-	4426,52	163,30	-	-
		5	4426,52	-	4426,52	163,30	-	-
		6	4426,52	-	4426,52	163,30	-	-
			4509,79	-	4509,79	246,57	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-120-12	4	1	4924,50	-	4924,50	181,67	-	-
		2	4924,50	-	4924,50	181,67	-	12,46
		3	4924,50	-	4924,50	181,67	-	-
		4	4924,50	-	4924,50	181,67	-	-
		5	4924,50	-	4924,50	181,67	-	-
		6	4924,50	-	4924,50	181,67	-	-
			5017,14	-	5017,14	274,31	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-120-13	1	1	3873,21	-	3873,21	142,88	-	-
		2	3873,21	-	3873,21	142,88	-	9,80
		3	3873,21	-	3873,21	142,88	-	-
		4	3873,21	-	3873,21	142,88	-	-
		5	3873,21	-	3873,21	142,88	-	-
		6	3873,21	-	3873,21	142,88	-	-
			3946,07	-	3946,07	215,75	-	-
44-04-120-14	2	1	3304,08	-	3304,08	121,89	-	-
		2	3304,08	-	3304,08	121,89	-	8,36
		3	3304,08	-	3304,08	121,89	-	-
		4	3304,08	-	3304,08	121,89	-	-
		5	3304,08	-	3304,08	121,89	-	-
		6	3304,08	-	3304,08	121,89	-	-
			3366,24	-	3366,24	184,05	-	-
44-04-120-15	3	1	4031,30	-	4031,30	148,72	-	-
		2	4031,30	-	4031,30	148,72	-	10,20
		3	4031,30	-	4031,30	148,72	-	-
		4	4031,30	-	4031,30	148,72	-	-
		5	4031,30	-	4031,30	148,72	-	-
		6	4031,30	-	4031,30	148,72	-	-
			4107,13	-	4107,13	224,55	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-120-16	4	1	4489,76	-	4489,76	165,63	-	-
		2	4489,76	-	4489,76	165,63	-	11,36
		3	4489,76	-	4489,76	165,63	-	-
		4	4489,76	-	4489,76	165,63	-	-
		5	4489,76	-	4489,76	165,63	-	-
		6	4489,76	-	4489,76	165,63	-	-
			4574,22	-	4574,22	250,09	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-120-17	1	1	3612,36	-	3612,36	133,26	-	-
		2	3612,36	-	3612,36	133,26	-	9,14
		3	3612,36	-	3612,36	133,26	-	-
		4	3612,36	-	3612,36	133,26	-	-
		5	3612,36	-	3612,36	133,26	-	-
		6	3612,36	-	3612,36	133,26	-	-
			3680,31	-	3680,31	201,22	-	-
44-04-120-18	2	1	3090,66	-	3090,66	114,02	-	-
		2	3090,66	-	3090,66	114,02	-	7,82
		3	3090,66	-	3090,66	114,02	-	-
		4	3090,66	-	3090,66	114,02	-	-
		5	3090,66	-	3090,66	114,02	-	-
		6	3090,66	-	3090,66	114,02	-	-
			3148,80	-	3148,80	172,16	-	-
44-04-120-19	3	1	3754,64	-	3754,64	138,51	-	-
		2	3754,64	-	3754,64	138,51	-	9,50
		3	3754,64	-	3754,64	138,51	-	-
		4	3754,64	-	3754,64	138,51	-	-
		5	3754,64	-	3754,64	138,51	-	-
		6	3754,64	-	3754,64	138,51	-	-
			3825,27	-	3825,27	209,14	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-120-20	4	1	4205,19	-	4205,19	155,13	-	-
		2	4205,19	-	4205,19	155,13	-	10,64
		3	4205,19	-	4205,19	155,13	-	-
		4	4205,19	-	4205,19	155,13	-	-
		5	4205,19	-	4205,19	155,13	-	-
		6	4205,19	-	4205,19	155,13	-	-
			4284,30	-	4284,30	234,24	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-120-21	1	1	3430,55	-	3430,55	126,55	-	-
		2	3430,55	-	3430,55	126,55	-	8,68
		3	3430,55	-	3430,55	126,55	-	-
		4	3430,55	-	3430,55	126,55	-	-
		5	3430,55	-	3430,55	126,55	-	-
		6	3430,55	-	3430,55	126,55	-	-
			3495,09	-	3495,09	191,09	-	-
44-04-120-22	2	1	2940,47	-	2940,47	108,48	-	-
		2	2940,47	-	2940,47	108,48	-	7,44
		3	2940,47	-	2940,47	108,48	-	-
		4	2940,47	-	2940,47	108,48	-	-
		5	2940,47	-	2940,47	108,48	-	-
		6	2940,47	-	2940,47	108,48	-	-
			2995,79	-	2995,79	163,79	-	-
44-04-120-23	3	1	3564,93	-	3564,93	131,51	-	-
		2	3564,93	-	3564,93	131,51	-	9,02
		3	3564,93	-	3564,93	131,51	-	-
		4	3564,93	-	3564,93	131,51	-	-
		5	3564,93	-	3564,93	131,51	-	-
		6	3564,93	-	3564,93	131,51	-	-
			3631,99	-	3631,99	198,58	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-120-24	4	1	3999,68	-	3999,68	147,55	-	-
		2	3999,68	-	3999,68	147,55	-	10,12
		3	3999,68	-	3999,68	147,55	-	-
		4	3999,68	-	3999,68	147,55	-	-
		5	3999,68	-	3999,68	147,55	-	-
		6	3999,68	-	3999,68	147,55	-	-
			4074,92	-	4074,92	222,79	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы:								
44-04-120-25	1	1	3288,27	-	3288,27	121,31	-	-
		2	3288,27	-	3288,27	121,31	-	8,32
		3	3288,27	-	3288,27	121,31	-	-
		4	3288,27	-	3288,27	121,31	-	-
		5	3288,27	-	3288,27	121,31	-	-
		6	3288,27	-	3288,27	121,31	-	-
			3350,13	-	3350,13	183,16	-	-
44-04-120-26	2	1	2829,81	-	2829,81	104,39	-	-
		2	2829,81	-	2829,81	104,39	-	7,16
		3	2829,81	-	2829,81	104,39	-	-
		4	2829,81	-	2829,81	104,39	-	-
		5	2829,81	-	2829,81	104,39	-	-
		6	2829,81	-	2829,81	104,39	-	-
			2883,05	-	2883,05	157,63	-	-
44-04-120-27	3	1	3422,65	-	3422,65	126,26	-	-
		2	3422,65	-	3422,65	126,26	-	8,66
		3	3422,65	-	3422,65	126,26	-	-
		4	3422,65	-	3422,65	126,26	-	-
		5	3422,65	-	3422,65	126,26	-	-
		6	3422,65	-	3422,65	126,26	-	-
			3487,04	-	3487,04	190,65	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-120-28	4	1	3841,59	-	3841,59	141,72	-	-
		2	3841,59	-	3841,59	141,72	-	9,72
		3	3841,59	-	3841,59	141,72	-	-
		4	3841,59	-	3841,59	141,72	-	-
		5	3841,59	-	3841,59	141,72	-	-
		6	3841,59	-	3841,59	141,72	-	-
			3913,86	-	3913,86	213,99	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы:								
44-04-120-29	1	1	3177,61	-	3177,61	117,22	-	-
		2	3177,61	-	3177,61	117,22	-	8,04
		3	3177,61	-	3177,61	117,22	-	-
		4	3177,61	-	3177,61	117,22	-	-
		5	3177,61	-	3177,61	117,22	-	-
		6	3177,61	-	3177,61	117,22	-	-
			3237,39	-	3237,39	177,00	-	-
44-04-120-30	2	1	2742,86	-	2742,86	101,19	-	-
		2	2742,86	-	2742,86	101,19	-	6,94
		3	2742,86	-	2742,86	101,19	-	-
		4	2742,86	-	2742,86	101,19	-	-
		5	2742,86	-	2742,86	101,19	-	-
		6	2742,86	-	2742,86	101,19	-	-
			2794,46	-	2794,46	152,78	-	-
44-04-120-31	3	1	3311,99	-	3311,99	122,18	-	-
		2	3311,99	-	3311,99	122,18	-	8,38
		3	3311,99	-	3311,99	122,18	-	-
		4	3311,99	-	3311,99	122,18	-	-
		5	3311,99	-	3311,99	122,18	-	-
		6	3311,99	-	3311,99	122,18	-	-
			3374,29	-	3374,29	184,49	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-120-32	4	1	3723,02	-	3723,02	137,34	-	-
		2	3723,02	-	3723,02	137,34	-	9,42
		3	3723,02	-	3723,02	137,34	-	-
		4	3723,02	-	3723,02	137,34	-	-
		5	3723,02	-	3723,02	137,34	-	-
		6	3723,02	-	3723,02	137,34	-	-
			3793,06	-	3793,06	207,38	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 250 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы:								
44-04-120-33	1	1	3090,66	-	3090,66	114,02	-	-
		2	3090,66	-	3090,66	114,02	-	7,82
		3	3090,66	-	3090,66	114,02	-	-
		4	3090,66	-	3090,66	114,02	-	-
		5	3090,66	-	3090,66	114,02	-	-
		6	3090,66	-	3090,66	114,02	-	-
			3148,80	-	3148,80	172,16	-	-
44-04-120-34	2	1	2671,72	-	2671,72	98,56	-	-
		2	2671,72	-	2671,72	98,56	-	6,76
		3	2671,72	-	2671,72	98,56	-	-
		4	2671,72	-	2671,72	98,56	-	-
		5	2671,72	-	2671,72	98,56	-	-
		6	2671,72	-	2671,72	98,56	-	-
			2721,98	-	2721,98	148,82	-	-
44-04-120-35	3	1	3225,04	-	3225,04	118,97	-	-
		2	3225,04	-	3225,04	118,97	-	8,16
		3	3225,04	-	3225,04	118,97	-	-
		4	3225,04	-	3225,04	118,97	-	-
		5	3225,04	-	3225,04	118,97	-	-
		6	3225,04	-	3225,04	118,97	-	-
			3285,71	-	3285,71	179,64	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-120-36	4	1	3628,17	-	3628,17	133,84	-	-
		2	3628,17	-	3628,17	133,84	-	9,18
		3	3628,17	-	3628,17	133,84	-	-
		4	3628,17	-	3628,17	133,84	-	-
		5	3628,17	-	3628,17	133,84	-	-
		6	3628,17	-	3628,17	133,84	-	-
			3696,42	-	3696,42	202,10	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам:								
44-04-120-37	44-04-120-01, 44-04-120-05, 44-04-120-09, 44-04-120-13, 44-04-120-17, 44-04-120-21, 44-04-120-25, 44-04-120-29, 44-04-120-33	1	584,93	-	584,93	21,58	-	-
		2	584,93	-	584,93	21,58	-	1,48
		3	584,93	-	584,93	21,58	-	-
		4	584,93	-	584,93	21,58	-	-
		5	584,93	-	584,93	21,58	-	-
		6	584,93	-	584,93	21,58	-	-
			595,94	-	595,94	32,58	-	-
44-04-120-38	44-04-120-02, 44-04-120-06, 44-04-120-10, 44-04-120-14, 44-04-120-18, 44-04-120-22, 44-04-120-26, 44-04-120-30, 44-04-120-34	1	553,32	-	553,32	20,41	-	-
		2	553,32	-	553,32	20,41	-	1,40
		3	553,32	-	553,32	20,41	-	-
		4	553,32	-	553,32	20,41	-	-
		5	553,32	-	553,32	20,41	-	-
		6	553,32	-	553,32	20,41	-	-
			563,72	-	563,72	30,82	-	-
44-04-120-39	44-04-120-03, 44-04-120-07, 44-04-120-11, 44-04-120-15, 44-04-120-19, 44-04-120-23, 44-04-120-27, 44-04-120-31, 44-04-120-35	1	616,55	-	616,55	22,74	-	-
		2	616,55	-	616,55	22,74	-	1,56
		3	616,55	-	616,55	22,74	-	-
		4	616,55	-	616,55	22,74	-	-
		5	616,55	-	616,55	22,74	-	-
		6	616,55	-	616,55	22,74	-	-
			628,15	-	628,15	34,34	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-120-40	44-04-120-04, 44-04-120-08, 44-04-120-12, 44-04-120-16, 44-04-120-20, 44-04-120-24, 44-04-120-28, 44-04-120-32, 44-04-120-36	1	750,93	-	750,93	27,70	-	-
		2	750,93	-	750,93	27,70	-	1,90
		3	750,93	-	750,93	27,70	-	-
		4	750,93	-	750,93	27,70	-	-
		5	750,93	-	750,93	27,70	-	-
		6	750,93	-	750,93	27,70	-	-
			765,05	-	765,05	41,83	-	-
Таблица 44-04-121. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы:								
44-04-121-01	1	1	8371,33	-	8371,33	234,45	-	-
		2	8371,33	-	8371,33	234,45	-	16,08
		3	8371,33	-	8371,33	234,45	-	-
		4	8371,33	-	8371,33	234,45	-	-
		5	8371,33	-	8371,33	234,45	-	-
		6	8371,33	-	8371,33	234,45	-	-
			8490,88	-	8490,88	354,00	-	-
44-04-121-02	2	1	6944,87	-	6944,87	194,50	-	-
		2	6944,87	-	6944,87	194,50	-	13,34
		3	6944,87	-	6944,87	194,50	-	-
		4	6944,87	-	6944,87	194,50	-	-
		5	6944,87	-	6944,87	194,50	-	-
		6	6944,87	-	6944,87	194,50	-	-
			7044,05	-	7044,05	293,68	-	-
44-04-121-03	3	1	8662,87	-	8662,87	242,61	-	-
		2	8662,87	-	8662,87	242,61	-	16,64
		3	8662,87	-	8662,87	242,61	-	-
		4	8662,87	-	8662,87	242,61	-	-
		5	8662,87	-	8662,87	242,61	-	-
		6	8662,87	-	8662,87	242,61	-	-
			8786,59	-	8786,59	366,33	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-121-04	4	1	9443,77	-	9443,77	264,48	-	-
		2	9443,77	-	9443,77	264,48	-	18,14
		3	9443,77	-	9443,77	264,48	-	-
		4	9443,77	-	9443,77	264,48	-	-
		5	9443,77	-	9443,77	264,48	-	-
		6	9443,77	-	9443,77	264,48	-	-
			9578,65	-	9578,65	399,35	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-121-05	1	1	5924,48	-	5924,48	165,92	-	-
		2	5924,48	-	5924,48	165,92	-	11,38
		3	5924,48	-	5924,48	165,92	-	-
		4	5924,48	-	5924,48	165,92	-	-
		5	5924,48	-	5924,48	165,92	-	-
		6	5924,48	-	5924,48	165,92	-	-
			6009,10	-	6009,10	250,53	-	-
44-04-121-06	2	1	4956,16	-	4956,16	138,80	-	-
		2	4956,16	-	4956,16	138,80	-	9,52
		3	4956,16	-	4956,16	138,80	-	-
		4	4956,16	-	4956,16	138,80	-	-
		5	4956,16	-	4956,16	138,80	-	-
		6	4956,16	-	4956,16	138,80	-	-
			5026,94	-	5026,94	209,58	-	-
44-04-121-07	3	1	6143,14	-	6143,14	172,04	-	-
		2	6143,14	-	6143,14	172,04	-	11,80
		3	6143,14	-	6143,14	172,04	-	-
		4	6143,14	-	6143,14	172,04	-	-
		5	6143,14	-	6143,14	172,04	-	-
		6	6143,14	-	6143,14	172,04	-	-
			6230,87	-	6230,87	259,78	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-121-08	4	1	6736,63	-	6736,63	188,67	-	-
		2	6736,63	-	6736,63	188,67	-	12,94
		3	6736,63	-	6736,63	188,67	-	-
		4	6736,63	-	6736,63	188,67	-	-
		5	6736,63	-	6736,63	188,67	-	-
		6	6736,63	-	6736,63	188,67	-	-
			6832,84	-	6832,84	284,87	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы:								
44-04-121-09	1	1	5060,28	-	5060,28	141,72	-	-
		2	5060,28	-	5060,28	141,72	-	9,72
		3	5060,28	-	5060,28	141,72	-	-
		4	5060,28	-	5060,28	141,72	-	-
		5	5060,28	-	5060,28	141,72	-	-
		6	5060,28	-	5060,28	141,72	-	-
			5132,55	-	5132,55	213,99	-	-
44-04-121-10	2	1	4248,14	-	4248,14	118,97	-	-
		2	4248,14	-	4248,14	118,97	-	8,16
		3	4248,14	-	4248,14	118,97	-	-
		4	4248,14	-	4248,14	118,97	-	-
		5	4248,14	-	4248,14	118,97	-	-
		6	4248,14	-	4248,14	118,97	-	-
			4308,81	-	4308,81	179,64	-	-
44-04-121-11	3	1	5247,70	-	5247,70	146,97	-	-
		2	5247,70	-	5247,70	146,97	-	10,08
		3	5247,70	-	5247,70	146,97	-	-
		4	5247,70	-	5247,70	146,97	-	-
		5	5247,70	-	5247,70	146,97	-	-
		6	5247,70	-	5247,70	146,97	-	-
			5322,64	-	5322,64	221,91	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-121-12	4	1	5778,72	-	5778,72	161,84	-	-
		2	5778,72	-	5778,72	161,84	-	11,10
		3	5778,72	-	5778,72	161,84	-	-
		4	5778,72	-	5778,72	161,84	-	-
		5	5778,72	-	5778,72	161,84	-	-
		6	5778,72	-	5778,72	161,84	-	-
			5861,24	-	5861,24	244,37	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-121-13	1	1	4550,09	-	4550,09	127,43	-	-
		2	4550,09	-	4550,09	127,43	-	8,74
		3	4550,09	-	4550,09	127,43	-	-
		4	4550,09	-	4550,09	127,43	-	-
		5	4550,09	-	4550,09	127,43	-	-
		6	4550,09	-	4550,09	127,43	-	-
			4615,07	-	4615,07	192,41	-	-
44-04-121-14	2	1	3831,65	-	3831,65	107,31	-	-
		2	3831,65	-	3831,65	107,31	-	7,36
		3	3831,65	-	3831,65	107,31	-	-
		4	3831,65	-	3831,65	107,31	-	-
		5	3831,65	-	3831,65	107,31	-	-
		6	3831,65	-	3831,65	107,31	-	-
			3886,37	-	3886,37	162,03	-	-
44-04-121-15	3	1	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
		2	4727,09	-	4727,09	132,39	-	9,08
		3	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
		4	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
		5	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
		6	4727,09	-	4727,09	132,39	-	-
			4794,60	-	4794,60	199,90	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-121-16	4	1	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
		2	5216,46	-	5216,46	146,09	-	10,02
		3	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
		4	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
		5	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
		6	5216,46	-	5216,46	146,09	-	-
			5290,96	-	5290,96	220,59	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-121-17	1	1	4206,49	-	4206,49	117,81	-	-
		2	4206,49	-	4206,49	117,81	-	8,08
		3	4206,49	-	4206,49	117,81	-	-
		4	4206,49	-	4206,49	117,81	-	-
		5	4206,49	-	4206,49	117,81	-	-
		6	4206,49	-	4206,49	117,81	-	-
			4266,56	-	4266,56	177,88	-	-
44-04-121-18	2	1	3550,53	-	3550,53	99,44	-	-
		2	3550,53	-	3550,53	99,44	-	6,82
		3	3550,53	-	3550,53	99,44	-	-
		4	3550,53	-	3550,53	99,44	-	-
		5	3550,53	-	3550,53	99,44	-	-
		6	3550,53	-	3550,53	99,44	-	-
			3601,23	-	3601,23	150,14	-	-
44-04-121-19	3	1	4373,08	-	4373,08	122,47	-	-
		2	4373,08	-	4373,08	122,47	-	8,40
		3	4373,08	-	4373,08	122,47	-	-
		4	4373,08	-	4373,08	122,47	-	-
		5	4373,08	-	4373,08	122,47	-	-
		6	4373,08	-	4373,08	122,47	-	-
			4435,54	-	4435,54	184,93	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-121-20	4	1	4831,21	-	4831,21	135,30	-	-
		2	4831,21	-	4831,21	135,30	-	9,28
		3	4831,21	-	4831,21	135,30	-	-
		4	4831,21	-	4831,21	135,30	-	-
		5	4831,21	-	4831,21	135,30	-	-
		6	4831,21	-	4831,21	135,30	-	-
			4900,21	-	4900,21	204,30	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-121-21	1	1	3967,01	-	3967,01	111,10	-	-
		2	3967,01	-	3967,01	111,10	-	7,62
		3	3967,01	-	3967,01	111,10	-	-
		4	3967,01	-	3967,01	111,10	-	-
		5	3967,01	-	3967,01	111,10	-	-
		6	3967,01	-	3967,01	111,10	-	-
			4023,66	-	4023,66	167,75	-	-
44-04-121-22	2	1	3352,70	-	3352,70	93,90	-	-
		2	3352,70	-	3352,70	93,90	-	6,44
		3	3352,70	-	3352,70	93,90	-	-
		4	3352,70	-	3352,70	93,90	-	-
		5	3352,70	-	3352,70	93,90	-	-
		6	3352,70	-	3352,70	93,90	-	-
			3400,58	-	3400,58	141,78	-	-
44-04-121-23	3	1	4123,19	-	4123,19	115,47	-	-
		2	4123,19	-	4123,19	115,47	-	7,92
		3	4123,19	-	4123,19	115,47	-	-
		4	4123,19	-	4123,19	115,47	-	-
		5	4123,19	-	4123,19	115,47	-	-
		6	4123,19	-	4123,19	115,47	-	-
			4182,08	-	4182,08	174,36	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-121-24	4	1	4560,50	-	4560,50	127,72	-	-
		2	4560,50	-	4560,50	127,72	-	8,76
		3	4560,50	-	4560,50	127,72	-	-
		4	4560,50	-	4560,50	127,72	-	-
		5	4560,50	-	4560,50	127,72	-	-
		6	4560,50	-	4560,50	127,72	-	-
			4625,63	-	4625,63	192,85	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы:								
44-04-121-25	1	1	3779,59	-	3779,59	105,85	-	-
		2	3779,59	-	3779,59	105,85	-	7,26
		3	3779,59	-	3779,59	105,85	-	-
		4	3779,59	-	3779,59	105,85	-	-
		5	3779,59	-	3779,59	105,85	-	-
		6	3779,59	-	3779,59	105,85	-	-
			3833,57	-	3833,57	159,83	-	-
44-04-121-26	2	1	3206,93	-	3206,93	89,81	-	-
		2	3206,93	-	3206,93	89,81	-	6,16
		3	3206,93	-	3206,93	89,81	-	-
		4	3206,93	-	3206,93	89,81	-	-
		5	3206,93	-	3206,93	89,81	-	-
		6	3206,93	-	3206,93	89,81	-	-
			3252,73	-	3252,73	135,61	-	-
44-04-121-27	3	1	3925,36	-	3925,36	109,93	-	-
		2	3925,36	-	3925,36	109,93	-	7,54
		3	3925,36	-	3925,36	109,93	-	-
		4	3925,36	-	3925,36	109,93	-	-
		5	3925,36	-	3925,36	109,93	-	-
		6	3925,36	-	3925,36	109,93	-	-
			3981,42	-	3981,42	165,99	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-121-28	4	1	4352,26	-	4352,26	121,89	-	-
		2	4352,26	-	4352,26	121,89	-	8,36
		3	4352,26	-	4352,26	121,89	-	-
		4	4352,26	-	4352,26	121,89	-	-
		5	4352,26	-	4352,26	121,89	-	-
		6	4352,26	-	4352,26	121,89	-	-
			4414,41	-	4414,41	184,05	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы:								
44-04-121-29	1	1	3644,24	-	3644,24	102,06	-	-
		2	3644,24	-	3644,24	102,06	-	7,00
		3	3644,24	-	3644,24	102,06	-	-
		4	3644,24	-	3644,24	102,06	-	-
		5	3644,24	-	3644,24	102,06	-	-
		6	3644,24	-	3644,24	102,06	-	-
			3696,28	-	3696,28	154,11	-	-
44-04-121-30	2	1	3092,39	-	3092,39	86,61	-	-
		2	3092,39	-	3092,39	86,61	-	5,94
		3	3092,39	-	3092,39	86,61	-	-
		4	3092,39	-	3092,39	86,61	-	-
		5	3092,39	-	3092,39	86,61	-	-
		6	3092,39	-	3092,39	86,61	-	-
			3136,56	-	3136,56	130,77	-	-
44-04-121-31	3	1	3779,59	-	3779,59	105,85	-	-
		2	3779,59	-	3779,59	105,85	-	7,26
		3	3779,59	-	3779,59	105,85	-	-
		4	3779,59	-	3779,59	105,85	-	-
		5	3779,59	-	3779,59	105,85	-	-
		6	3779,59	-	3779,59	105,85	-	-
			3833,57	-	3833,57	159,83	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-121-32	4	1	4196,08	-	4196,08	117,51	-	-
		2	4196,08	-	4196,08	117,51	-	8,06
		3	4196,08	-	4196,08	117,51	-	-
		4	4196,08	-	4196,08	117,51	-	-
		5	4196,08	-	4196,08	117,51	-	-
		6	4196,08	-	4196,08	117,51	-	-
			4256,00	-	4256,00	177,44	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 400 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы:								
44-04-121-33	1	1	3529,70	-	3529,70	98,85	-	-
		2	3529,70	-	3529,70	98,85	-	6,78
		3	3529,70	-	3529,70	98,85	-	-
		4	3529,70	-	3529,70	98,85	-	-
		5	3529,70	-	3529,70	98,85	-	-
		6	3529,70	-	3529,70	98,85	-	-
			3580,11	-	3580,11	149,26	-	-
44-04-121-34	2	1	2998,68	-	2998,68	83,98	-	-
		2	2998,68	-	2998,68	83,98	-	5,76
		3	2998,68	-	2998,68	83,98	-	-
		4	2998,68	-	2998,68	83,98	-	-
		5	2998,68	-	2998,68	83,98	-	-
		6	2998,68	-	2998,68	83,98	-	-
			3041,51	-	3041,51	126,81	-	-
44-04-121-35	3	1	3665,06	-	3665,06	102,64	-	-
		2	3665,06	-	3665,06	102,64	-	7,04
		3	3665,06	-	3665,06	102,64	-	-
		4	3665,06	-	3665,06	102,64	-	-
		5	3665,06	-	3665,06	102,64	-	-
		6	3665,06	-	3665,06	102,64	-	-
			3717,40	-	3717,40	154,99	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-121-36	4	1	4071,13	-	4071,13	114,02	-	-
		2	4071,13	-	4071,13	114,02	-	7,82
		3	4071,13	-	4071,13	114,02	-	-
		4	4071,13	-	4071,13	114,02	-	-
		5	4071,13	-	4071,13	114,02	-	-
		6	4071,13	-	4071,13	114,02	-	-
			4129,27	-	4129,27	172,16	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам:								
44-04-121-37	44-04-121-01, 44-04-121-05, 44-04-121-09, 44-04-121-13, 44-04-121-17, 44-04-121-21, 44-04-121-25, 44-04-121-29, 44-04-121-33	1	478,96	-	478,96	13,41	-	-
		2	478,96	-	478,96	13,41	-	0,92
		3	478,96	-	478,96	13,41	-	-
		4	478,96	-	478,96	13,41	-	-
		5	478,96	-	478,96	13,41	-	-
		6	478,96	-	478,96	13,41	-	-
			485,80	-	485,80	20,25	-	-
44-04-121-38	44-04-121-02, 44-04-121-06, 44-04-121-10, 44-04-121-14, 44-04-121-18, 44-04-121-22, 44-04-121-26, 44-04-121-30, 44-04-121-34	1	458,13	-	458,13	12,83	-	-
		2	458,13	-	458,13	12,83	-	0,88
		3	458,13	-	458,13	12,83	-	-
		4	458,13	-	458,13	12,83	-	-
		5	458,13	-	458,13	12,83	-	-
		6	458,13	-	458,13	12,83	-	-
			464,68	-	464,68	19,37	-	-
44-04-121-39	44-04-121-03, 44-04-121-07, 44-04-121-11, 44-04-121-15, 44-04-121-19, 44-04-121-23, 44-04-121-27, 44-04-121-31, 44-04-121-35	1	510,19	-	510,19	14,29	-	-
		2	510,19	-	510,19	14,29	-	0,98
		3	510,19	-	510,19	14,29	-	-
		4	510,19	-	510,19	14,29	-	-
		5	510,19	-	510,19	14,29	-	-
		6	510,19	-	510,19	14,29	-	-
			517,48	-	517,48	21,57	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-121-40	44-04-121-04, 44-04-121-08, 44-04-121-12, 44-04-121-16, 44-04-121-20, 44-04-121-24, 44-04-121-28, 44-04-121-32, 44-04-121-36	1	624,73	-	624,73	17,50	-	-
		2	624,73	-	624,73	17,50	-	1,20
		3	624,73	-	624,73	17,50	-	-
		4	624,73	-	624,73	17,50	-	-
		5	624,73	-	624,73	17,50	-	-
		6	624,73	-	624,73	17,50	-	-
			633,65	-	633,65	26,42	-	-
Таблица 44-04-122. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы:								
44-04-122-01	1	1	9624,96	-	9624,96	229,20	-	-
		2	9624,96	-	9624,96	229,20	-	15,72
		3	9624,96	-	9624,96	229,20	-	-
		4	9624,96	-	9624,96	229,20	-	-
		5	9624,96	-	9624,96	229,20	-	-
		6	9624,96	-	9624,96	229,20	-	-
			9706,94	-	9706,94	311,18	-	-
44-04-122-02	2	1	7959,58	-	7959,58	189,54	-	-
		2	7959,58	-	7959,58	189,54	-	13,00
		3	7959,58	-	7959,58	189,54	-	-
		4	7959,58	-	7959,58	189,54	-	-
		5	7959,58	-	7959,58	189,54	-	-
		6	7959,58	-	7959,58	189,54	-	-
			8027,37	-	8027,37	257,34	-	-
44-04-122-03	3	1	9955,59	-	9955,59	237,07	-	-
		2	9955,59	-	9955,59	237,07	-	16,26
		3	9955,59	-	9955,59	237,07	-	-
		4	9955,59	-	9955,59	237,07	-	-
		5	9955,59	-	9955,59	237,07	-	-
		6	9955,59	-	9955,59	237,07	-	-
			10040,39	-	10040,39	321,87	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-122-04	4	1	10825,02	-	10825,02	257,77	-	-
		2	10825,02	-	10825,02	257,77	-	17,68
		3	10825,02	-	10825,02	257,77	-	-
		4	10825,02	-	10825,02	257,77	-	-
		5	10825,02	-	10825,02	257,77	-	-
		6	10825,02	-	10825,02	257,77	-	-
		6	10917,22	-	10917,22	349,98	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-122-05	1	1	6759,52	-	6759,52	160,96	-	-
		2	6759,52	-	6759,52	160,96	-	11,04
		3	6759,52	-	6759,52	160,96	-	-
		4	6759,52	-	6759,52	160,96	-	-
		5	6759,52	-	6759,52	160,96	-	-
		6	6759,52	-	6759,52	160,96	-	-
		6	6817,09	-	6817,09	218,54	-	-
44-04-122-06	2	1	5620,68	-	5620,68	133,84	-	-
		2	5620,68	-	5620,68	133,84	-	9,18
		3	5620,68	-	5620,68	133,84	-	-
		4	5620,68	-	5620,68	133,84	-	-
		5	5620,68	-	5620,68	133,84	-	-
		6	5620,68	-	5620,68	133,84	-	-
		6	5668,56	-	5668,56	181,72	-	-
44-04-122-07	3	1	6992,18	-	6992,18	166,50	-	-
		2	6992,18	-	6992,18	166,50	-	11,42
		3	6992,18	-	6992,18	166,50	-	-
		4	6992,18	-	6992,18	166,50	-	-
		5	6992,18	-	6992,18	166,50	-	-
		6	6992,18	-	6992,18	166,50	-	-
		6	7051,74	-	7051,74	226,06	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-122-08	4	1	7641,19	-	7641,19	181,96	-	-
		2	7641,19	-	7641,19	181,96	-	12,48
		3	7641,19	-	7641,19	181,96	-	-
		4	7641,19	-	7641,19	181,96	-	-
		5	7641,19	-	7641,19	181,96	-	-
		6	7641,19	-	7641,19	181,96	-	-
			7706,28	-	7706,28	247,04	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы:								
44-04-122-09	1	1	5743,14	-	5743,14	136,76	-	-
		2	5743,14	-	5743,14	136,76	-	9,38
		3	5743,14	-	5743,14	136,76	-	-
		4	5743,14	-	5743,14	136,76	-	-
		5	5743,14	-	5743,14	136,76	-	-
		6	5743,14	-	5743,14	136,76	-	-
			5792,06	-	5792,06	185,68	-	-
44-04-122-10	2	1	4787,99	-	4787,99	114,02	-	-
		2	4787,99	-	4787,99	114,02	-	7,82
		3	4787,99	-	4787,99	114,02	-	-
		4	4787,99	-	4787,99	114,02	-	-
		5	4787,99	-	4787,99	114,02	-	-
		6	4787,99	-	4787,99	114,02	-	-
			4828,77	-	4828,77	154,80	-	-
44-04-122-11	3	1	5951,31	-	5951,31	141,72	-	-
		2	5951,31	-	5951,31	141,72	-	9,72
		3	5951,31	-	5951,31	141,72	-	-
		4	5951,31	-	5951,31	141,72	-	-
		5	5951,31	-	5951,31	141,72	-	-
		6	5951,31	-	5951,31	141,72	-	-
			6002,00	-	6002,00	192,41	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-122-12	4	1	6514,61	-	6514,61	155,13	-	-
		2	6514,61	-	6514,61	155,13	-	10,64
		3	6514,61	-	6514,61	155,13	-	-
		4	6514,61	-	6514,61	155,13	-	-
		5	6514,61	-	6514,61	155,13	-	-
		6	6514,61	-	6514,61	155,13	-	-
			6570,09	-	6570,09	210,62	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-122-13	1	1	5143,11	-	5143,11	122,47	-	-
		2	5143,11	-	5143,11	122,47	-	8,40
		3	5143,11	-	5143,11	122,47	-	-
		4	5143,11	-	5143,11	122,47	-	-
		5	5143,11	-	5143,11	122,47	-	-
		6	5143,11	-	5143,11	122,47	-	-
			5186,92	-	5186,92	166,28	-	-
44-04-122-14	2	1	4298,17	-	4298,17	102,35	-	-
		2	4298,17	-	4298,17	102,35	-	7,02
		3	4298,17	-	4298,17	102,35	-	-
		4	4298,17	-	4298,17	102,35	-	-
		5	4298,17	-	4298,17	102,35	-	-
		6	4298,17	-	4298,17	102,35	-	-
			4334,78	-	4334,78	138,96	-	-
44-04-122-15	3	1	5326,79	-	5326,79	126,85	-	-
		2	5326,79	-	5326,79	126,85	-	8,70
		3	5326,79	-	5326,79	126,85	-	-
		4	5326,79	-	5326,79	126,85	-	-
		5	5326,79	-	5326,79	126,85	-	-
		6	5326,79	-	5326,79	126,85	-	-
			5372,16	-	5372,16	172,22	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-122-16	4	1	5853,35	-	5853,35	139,38	-	-
		2	5853,35	-	5853,35	139,38	-	9,56
		3	5853,35	-	5853,35	139,38	-	-
		4	5853,35	-	5853,35	139,38	-	-
		5	5853,35	-	5853,35	139,38	-	-
		6	5853,35	-	5853,35	139,38	-	-
			5903,20	-	5903,20	189,24	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-122-17	1	1	4739,01	-	4739,01	112,85	-	-
		2	4739,01	-	4739,01	112,85	-	7,74
		3	4739,01	-	4739,01	112,85	-	-
		4	4739,01	-	4739,01	112,85	-	-
		5	4739,01	-	4739,01	112,85	-	-
		6	4739,01	-	4739,01	112,85	-	-
			4779,37	-	4779,37	153,21	-	-
44-04-122-18	2	1	3967,54	-	3967,54	94,48	-	-
		2	3967,54	-	3967,54	94,48	-	6,48
		3	3967,54	-	3967,54	94,48	-	-
		4	3967,54	-	3967,54	94,48	-	-
		5	3967,54	-	3967,54	94,48	-	-
		6	3967,54	-	3967,54	94,48	-	-
			4001,34	-	4001,34	128,27	-	-
44-04-122-19	3	1	4910,45	-	4910,45	116,93	-	-
		2	4910,45	-	4910,45	116,93	-	8,02
		3	4910,45	-	4910,45	116,93	-	-
		4	4910,45	-	4910,45	116,93	-	-
		5	4910,45	-	4910,45	116,93	-	-
		6	4910,45	-	4910,45	116,93	-	-
			4952,27	-	4952,27	158,76	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-122-20	4	1	5400,27	-	5400,27	128,60	-	-
		2	5400,27	-	5400,27	128,60	-	8,82
		3	5400,27	-	5400,27	128,60	-	-
		4	5400,27	-	5400,27	128,60	-	-
		5	5400,27	-	5400,27	128,60	-	-
		6	5400,27	-	5400,27	128,60	-	-
			5446,26	-	5446,26	174,59	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-122-21	1	1	4445,12	-	4445,12	105,85	-	-
		2	4445,12	-	4445,12	105,85	-	7,26
		3	4445,12	-	4445,12	105,85	-	-
		4	4445,12	-	4445,12	105,85	-	-
		5	4445,12	-	4445,12	105,85	-	-
		6	4445,12	-	4445,12	105,85	-	-
			4482,98	-	4482,98	143,71	-	-
44-04-122-22	2	1	3734,88	-	3734,88	88,94	-	-
		2	3734,88	-	3734,88	88,94	-	6,10
		3	3734,88	-	3734,88	88,94	-	-
		4	3734,88	-	3734,88	88,94	-	-
		5	3734,88	-	3734,88	88,94	-	-
		6	3734,88	-	3734,88	88,94	-	-
			3766,69	-	3766,69	120,75	-	-
44-04-122-23	3	1	4616,55	-	4616,55	109,93	-	-
		2	4616,55	-	4616,55	109,93	-	7,54
		3	4616,55	-	4616,55	109,93	-	-
		4	4616,55	-	4616,55	109,93	-	-
		5	4616,55	-	4616,55	109,93	-	-
		6	4616,55	-	4616,55	109,93	-	-
			4655,87	-	4655,87	149,25	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-122-24	4	1	5081,88	-	5081,88	121,01	-	-
		2	5081,88	-	5081,88	121,01	-	8,30
		3	5081,88	-	5081,88	121,01	-	-
		4	5081,88	-	5081,88	121,01	-	-
		5	5081,88	-	5081,88	121,01	-	-
		6	5081,88	-	5081,88	121,01	-	-
			5125,17	-	5125,17	164,30	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы:								
44-04-122-25	1	1	4236,94	-	4236,94	100,89	-	-
		2	4236,94	-	4236,94	100,89	-	6,92
		3	4236,94	-	4236,94	100,89	-	-
		4	4236,94	-	4236,94	100,89	-	-
		5	4236,94	-	4236,94	100,89	-	-
		6	4236,94	-	4236,94	100,89	-	-
			4273,03	-	4273,03	136,98	-	-
44-04-122-26	2	1	3563,44	-	3563,44	84,86	-	-
		2	3563,44	-	3563,44	84,86	-	5,82
		3	3563,44	-	3563,44	84,86	-	-
		4	3563,44	-	3563,44	84,86	-	-
		5	3563,44	-	3563,44	84,86	-	-
		6	3563,44	-	3563,44	84,86	-	-
			3593,79	-	3593,79	115,21	-	-
44-04-122-27	3	1	4396,13	-	4396,13	104,68	-	-
		2	4396,13	-	4396,13	104,68	-	7,18
		3	4396,13	-	4396,13	104,68	-	-
		4	4396,13	-	4396,13	104,68	-	-
		5	4396,13	-	4396,13	104,68	-	-
		6	4396,13	-	4396,13	104,68	-	-
			4433,58	-	4433,58	142,13	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-122-28	4	1	4849,22	-	4849,22	115,47	-	-
		2	4849,22	-	4849,22	115,47	-	7,92
		3	4849,22	-	4849,22	115,47	-	-
		4	4849,22	-	4849,22	115,47	-	-
		5	4849,22	-	4849,22	115,47	-	-
		6	4849,22	-	4849,22	115,47	-	-
			4890,52	-	4890,52	156,78	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы:								
44-04-122-29	1	1	4065,51	-	4065,51	96,81	-	-
		2	4065,51	-	4065,51	96,81	-	6,64
		3	4065,51	-	4065,51	96,81	-	-
		4	4065,51	-	4065,51	96,81	-	-
		5	4065,51	-	4065,51	96,81	-	-
		6	4065,51	-	4065,51	96,81	-	-
			4100,13	-	4100,13	131,44	-	-
44-04-122-30	2	1	3428,74	-	3428,74	81,65	-	-
		2	3428,74	-	3428,74	81,65	-	5,60
		3	3428,74	-	3428,74	81,65	-	-
		4	3428,74	-	3428,74	81,65	-	-
		5	3428,74	-	3428,74	81,65	-	-
		6	3428,74	-	3428,74	81,65	-	-
			3457,94	-	3457,94	110,85	-	-
44-04-122-31	3	1	4224,70	-	4224,70	100,60	-	-
		2	4224,70	-	4224,70	100,60	-	6,90
		3	4224,70	-	4224,70	100,60	-	-
		4	4224,70	-	4224,70	100,60	-	-
		5	4224,70	-	4224,70	100,60	-	-
		6	4224,70	-	4224,70	100,60	-	-
			4260,68	-	4260,68	136,59	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-122-32	4	1	4665,54	-	4665,54	111,10	-	-
		2	4665,54	-	4665,54	111,10	-	7,62
		3	4665,54	-	4665,54	111,10	-	-
		4	4665,54	-	4665,54	111,10	-	-
		5	4665,54	-	4665,54	111,10	-	-
		6	4665,54	-	4665,54	111,10	-	-
			4705,27	-	4705,27	150,84	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы:								
44-04-122-33	1	1	3930,81	-	3930,81	93,60	-	-
		2	3930,81	-	3930,81	93,60	-	6,42
		3	3930,81	-	3930,81	93,60	-	-
		4	3930,81	-	3930,81	93,60	-	-
		5	3930,81	-	3930,81	93,60	-	-
		6	3930,81	-	3930,81	93,60	-	-
			3964,29	-	3964,29	127,08	-	-
44-04-122-34	2	1	3318,53	-	3318,53	79,02	-	-
		2	3318,53	-	3318,53	79,02	-	5,42
		3	3318,53	-	3318,53	79,02	-	-
		4	3318,53	-	3318,53	79,02	-	-
		5	3318,53	-	3318,53	79,02	-	-
		6	3318,53	-	3318,53	79,02	-	-
			3346,80	-	3346,80	107,29	-	-
44-04-122-35	3	1	4077,75	-	4077,75	97,10	-	-
		2	4077,75	-	4077,75	97,10	-	6,66
		3	4077,75	-	4077,75	97,10	-	-
		4	4077,75	-	4077,75	97,10	-	-
		5	4077,75	-	4077,75	97,10	-	-
		6	4077,75	-	4077,75	97,10	-	-
			4112,48	-	4112,48	131,83	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-122-36	4	1	4506,34	-	4506,34	107,31	-	-
		2	4506,34	-	4506,34	107,31	-	7,36
		3	4506,34	-	4506,34	107,31	-	-
		4	4506,34	-	4506,34	107,31	-	-
		5	4506,34	-	4506,34	107,31	-	-
		6	4506,34	-	4506,34	107,31	-	-
			4544,73	-	4544,73	145,69	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам:								
44-04-122-37	44-04-122-01, 44-04-122-05, 44-04-122-09, 44-04-122-13, 44-04-122-17, 44-04-122-21, 44-04-122-25, 44-04-122-29, 44-04-122-33	1	453,08	-	453,08	10,79	-	-
		2	453,08	-	453,08	10,79	-	0,74
		3	453,08	-	453,08	10,79	-	-
		4	453,08	-	453,08	10,79	-	-
		5	453,08	-	453,08	10,79	-	-
		6	453,08	-	453,08	10,79	-	-
			456,94	-	456,94	14,65	-	-
44-04-122-38	44-04-122-02, 44-04-122-06, 44-04-122-10, 44-04-122-14, 44-04-122-18, 44-04-122-22, 44-04-122-26, 44-04-122-30, 44-04-122-34	1	428,59	-	428,59	10,21	-	-
		2	428,59	-	428,59	10,21	-	0,70
		3	428,59	-	428,59	10,21	-	-
		4	428,59	-	428,59	10,21	-	-
		5	428,59	-	428,59	10,21	-	-
		6	428,59	-	428,59	10,21	-	-
			432,24	-	432,24	13,86	-	-
44-04-122-39	44-04-122-03, 44-04-122-07, 44-04-122-11, 44-04-122-15, 44-04-122-19, 44-04-122-23, 44-04-122-27, 44-04-122-31, 44-04-122-35	1	477,57	-	477,57	11,37	-	-
		2	477,57	-	477,57	11,37	-	0,78
		3	477,57	-	477,57	11,37	-	-
		4	477,57	-	477,57	11,37	-	-
		5	477,57	-	477,57	11,37	-	-
		6	477,57	-	477,57	11,37	-	-
			481,64	-	481,64	15,44	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-122-40	44-04-122-04, 44-04-122-08, 44-04-122-12, 44-04-122-16, 44-04-122-20, 44-04-122-24, 44-04-122-28, 44-04-122-32, 44-04-122-36	1	587,78	-	587,78	14,00	-	-
		2	587,78	-	587,78	14,00	-	0,96
		3	587,78	-	587,78	14,00	-	-
		4	587,78	-	587,78	14,00	-	-
		5	587,78	-	587,78	14,00	-	-
		6	587,78	-	587,78	14,00	-	-
			592,79	-	592,79	19,00	-	-
Таблица 44-04-123. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы:								
44-04-123-01	1	1	10974,47	-	10974,47	225,70	-	-
		2	10974,47	-	10974,47	225,70	-	15,48
		3	10974,47	-	10974,47	225,70	-	-
		4	10974,47	-	10974,47	225,70	-	-
		5	10974,47	-	10974,47	225,70	-	-
		6	10974,47	-	10974,47	225,70	-	-
			11089,56	-	11089,56	340,79	-	-
44-04-123-02	2	1	9060,32	-	9060,32	186,33	-	-
		2	9060,32	-	9060,32	186,33	-	12,78
		3	9060,32	-	9060,32	186,33	-	-
		4	9060,32	-	9060,32	186,33	-	-
		5	9060,32	-	9060,32	186,33	-	-
		6	9060,32	-	9060,32	186,33	-	-
			9155,34	-	9155,34	281,35	-	-
44-04-123-03	3	1	11357,30	-	11357,30	233,57	-	-
		2	11357,30	-	11357,30	233,57	-	16,02
		3	11357,30	-	11357,30	233,57	-	-
		4	11357,30	-	11357,30	233,57	-	-
		5	11357,30	-	11357,30	233,57	-	-
		6	11357,30	-	11357,30	233,57	-	-
			11476,41	-	11476,41	352,68	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-123-04	4	1	12321,46	-	12321,46	253,40	-	-
		2	12321,46	-	12321,46	253,40	-	17,38
		3	12321,46	-	12321,46	253,40	-	-
		4	12321,46	-	12321,46	253,40	-	-
		5	12321,46	-	12321,46	253,40	-	-
		6	12321,46	-	12321,46	253,40	-	-
		6	12450,68	-	12450,68	382,62	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-123-05	1	1	7656,61	-	7656,61	157,46	-	-
		2	7656,61	-	7656,61	157,46	-	10,80
		3	7656,61	-	7656,61	157,46	-	-
		4	7656,61	-	7656,61	157,46	-	-
		5	7656,61	-	7656,61	157,46	-	-
		6	7656,61	-	7656,61	157,46	-	-
		6	7736,90	-	7736,90	237,76	-	-
44-04-123-06	2	1	6352,15	-	6352,15	130,64	-	-
		2	6352,15	-	6352,15	130,64	-	8,96
		3	6352,15	-	6352,15	130,64	-	-
		4	6352,15	-	6352,15	130,64	-	-
		5	6352,15	-	6352,15	130,64	-	-
		6	6352,15	-	6352,15	130,64	-	-
		6	6418,76	-	6418,76	197,25	-	-
44-04-123-07	3	1	7926,01	-	7926,01	163,00	-	-
		2	7926,01	-	7926,01	163,00	-	11,18
		3	7926,01	-	7926,01	163,00	-	-
		4	7926,01	-	7926,01	163,00	-	-
		5	7926,01	-	7926,01	163,00	-	-
		6	7926,01	-	7926,01	163,00	-	-
		6	8009,13	-	8009,13	246,13	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-123-08	4	1	8634,95	-	8634,95	177,58	-	-
		2	8634,95	-	8634,95	177,58	-	12,18
		3	8634,95	-	8634,95	177,58	-	-
		4	8634,95	-	8634,95	177,58	-	-
		5	8634,95	-	8634,95	177,58	-	-
		6	8634,95	-	8634,95	177,58	-	-
		7	8725,51	-	8725,51	268,14	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы:								
44-04-123-09	1	1	6479,76	-	6479,76	133,26	-	-
		2	6479,76	-	6479,76	133,26	-	9,14
		3	6479,76	-	6479,76	133,26	-	-
		4	6479,76	-	6479,76	133,26	-	-
		5	6479,76	-	6479,76	133,26	-	-
		6	6479,76	-	6479,76	133,26	-	-
		7	6547,71	-	6547,71	201,22	-	-
44-04-123-10	2	1	5387,98	-	5387,98	110,81	-	-
		2	5387,98	-	5387,98	110,81	-	7,60
		3	5387,98	-	5387,98	110,81	-	-
		4	5387,98	-	5387,98	110,81	-	-
		5	5387,98	-	5387,98	110,81	-	-
		6	5387,98	-	5387,98	110,81	-	-
		7	5444,49	-	5444,49	167,31	-	-
44-04-123-11	3	1	6706,62	-	6706,62	137,93	-	-
		2	6706,62	-	6706,62	137,93	-	9,46
		3	6706,62	-	6706,62	137,93	-	-
		4	6706,62	-	6706,62	137,93	-	-
		5	6706,62	-	6706,62	137,93	-	-
		6	6706,62	-	6706,62	137,93	-	-
		7	6776,95	-	6776,95	208,26	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-123-12	4	1	7330,49	-	7330,49	150,76	-	-
		2	7330,49	-	7330,49	150,76	-	10,34
		3	7330,49	-	7330,49	150,76	-	-
		4	7330,49	-	7330,49	150,76	-	-
		5	7330,49	-	7330,49	150,76	-	-
		6	7330,49	-	7330,49	150,76	-	-
			7407,37	-	7407,37	227,64	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-123-13	1	1	5784,99	-	5784,99	118,97	-	-
		2	5784,99	-	5784,99	118,97	-	8,16
		3	5784,99	-	5784,99	118,97	-	-
		4	5784,99	-	5784,99	118,97	-	-
		5	5784,99	-	5784,99	118,97	-	-
		6	5784,99	-	5784,99	118,97	-	-
			5845,66	-	5845,66	179,64	-	-
44-04-123-14	2	1	4820,83	-	4820,83	99,14	-	-
		2	4820,83	-	4820,83	99,14	-	6,80
		3	4820,83	-	4820,83	99,14	-	-
		4	4820,83	-	4820,83	99,14	-	-
		5	4820,83	-	4820,83	99,14	-	-
		6	4820,83	-	4820,83	99,14	-	-
			4871,38	-	4871,38	149,70	-	-
44-04-123-15	3	1	5997,67	-	5997,67	123,35	-	-
		2	5997,67	-	5997,67	123,35	-	8,46
		3	5997,67	-	5997,67	123,35	-	-
		4	5997,67	-	5997,67	123,35	-	-
		5	5997,67	-	5997,67	123,35	-	-
		6	5997,67	-	5997,67	123,35	-	-
			6060,57	-	6060,57	186,25	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-123-16	4	1	6564,83	-	6564,83	135,01	-	-
		2	6564,83	-	6564,83	135,01	-	9,26
		3	6564,83	-	6564,83	135,01	-	-
		4	6564,83	-	6564,83	135,01	-	-
		5	6564,83	-	6564,83	135,01	-	-
		6	6564,83	-	6564,83	135,01	-	-
		6	6633,68	-	6633,68	203,86	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-123-17	1	1	5317,09	-	5317,09	109,35	-	-
		2	5317,09	-	5317,09	109,35	-	7,50
		3	5317,09	-	5317,09	109,35	-	-
		4	5317,09	-	5317,09	109,35	-	-
		5	5317,09	-	5317,09	109,35	-	-
		6	5317,09	-	5317,09	109,35	-	-
		6	5372,85	-	5372,85	165,11	-	-
44-04-123-18	2	1	4438,00	-	4438,00	91,27	-	-
		2	4438,00	-	4438,00	91,27	-	6,26
		3	4438,00	-	4438,00	91,27	-	-
		4	4438,00	-	4438,00	91,27	-	-
		5	4438,00	-	4438,00	91,27	-	-
		6	4438,00	-	4438,00	91,27	-	-
		6	4484,54	-	4484,54	137,81	-	-
44-04-123-19	3	1	5501,41	-	5501,41	113,14	-	-
		2	5501,41	-	5501,41	113,14	-	7,76
		3	5501,41	-	5501,41	113,14	-	-
		4	5501,41	-	5501,41	113,14	-	-
		5	5501,41	-	5501,41	113,14	-	-
		6	5501,41	-	5501,41	113,14	-	-
		6	5559,11	-	5559,11	170,84	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-123-20	4	1	6040,21	-	6040,21	124,22	-	-
		2	6040,21	-	6040,21	124,22	-	8,52
		3	6040,21	-	6040,21	124,22	-	-
		4	6040,21	-	6040,21	124,22	-	-
		5	6040,21	-	6040,21	124,22	-	-
		6	6040,21	-	6040,21	124,22	-	-
			6103,56	-	6103,56	187,57	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-123-21	1	1	4990,97	-	4990,97	102,64	-	-
		2	4990,97	-	4990,97	102,64	-	7,04
		3	4990,97	-	4990,97	102,64	-	-
		4	4990,97	-	4990,97	102,64	-	-
		5	4990,97	-	4990,97	102,64	-	-
		6	4990,97	-	4990,97	102,64	-	-
			5043,32	-	5043,32	154,99	-	-
44-04-123-22	2	1	4168,60	-	4168,60	85,73	-	-
		2	4168,60	-	4168,60	85,73	-	5,88
		3	4168,60	-	4168,60	85,73	-	-
		4	4168,60	-	4168,60	85,73	-	-
		5	4168,60	-	4168,60	85,73	-	-
		6	4168,60	-	4168,60	85,73	-	-
			4212,31	-	4212,31	129,45	-	-
44-04-123-23	3	1	5161,12	-	5161,12	106,14	-	-
		2	5161,12	-	5161,12	106,14	-	7,28
		3	5161,12	-	5161,12	106,14	-	-
		4	5161,12	-	5161,12	106,14	-	-
		5	5161,12	-	5161,12	106,14	-	-
		6	5161,12	-	5161,12	106,14	-	-
			5215,25	-	5215,25	160,27	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-123-24	4	1	5671,56	-	5671,56	116,64	-	-
		2	5671,56	-	5671,56	116,64	-	8,00
		3	5671,56	-	5671,56	116,64	-	-
		4	5671,56	-	5671,56	116,64	-	-
		5	5671,56	-	5671,56	116,64	-	-
		6	5671,56	-	5671,56	116,64	-	-
			5731,04	-	5731,04	176,12	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы:								
44-04-123-25	1	1	4735,75	-	4735,75	97,39	-	-
		2	4735,75	-	4735,75	97,39	-	6,68
		3	4735,75	-	4735,75	97,39	-	-
		4	4735,75	-	4735,75	97,39	-	-
		5	4735,75	-	4735,75	97,39	-	-
		6	4735,75	-	4735,75	97,39	-	-
			4785,42	-	4785,42	147,06	-	-
44-04-123-26	2	1	3970,09	-	3970,09	81,65	-	-
		2	3970,09	-	3970,09	81,65	-	5,60
		3	3970,09	-	3970,09	81,65	-	-
		4	3970,09	-	3970,09	81,65	-	-
		5	3970,09	-	3970,09	81,65	-	-
		6	3970,09	-	3970,09	81,65	-	-
			4011,73	-	4011,73	123,28	-	-
44-04-123-27	3	1	4905,90	-	4905,90	100,89	-	-
		2	4905,90	-	4905,90	100,89	-	6,92
		3	4905,90	-	4905,90	100,89	-	-
		4	4905,90	-	4905,90	100,89	-	-
		5	4905,90	-	4905,90	100,89	-	-
		6	4905,90	-	4905,90	100,89	-	-
			4957,35	-	4957,35	152,34	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-123-28	4	1	5402,16	-	5402,16	111,10	-	-
		2	5402,16	-	5402,16	111,10	-	7,62
		3	5402,16	-	5402,16	111,10	-	-
		4	5402,16	-	5402,16	111,10	-	-
		5	5402,16	-	5402,16	111,10	-	-
		6	5402,16	-	5402,16	111,10	-	-
			5458,82	-	5458,82	167,75	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы:								
44-04-123-29	1	1	4537,25	-	4537,25	93,31	-	-
		2	4537,25	-	4537,25	93,31	-	6,40
		3	4537,25	-	4537,25	93,31	-	-
		4	4537,25	-	4537,25	93,31	-	-
		5	4537,25	-	4537,25	93,31	-	-
		6	4537,25	-	4537,25	93,31	-	-
			4584,83	-	4584,83	140,90	-	-
44-04-123-30	2	1	3814,12	-	3814,12	78,44	-	-
		2	3814,12	-	3814,12	78,44	-	5,38
		3	3814,12	-	3814,12	78,44	-	-
		4	3814,12	-	3814,12	78,44	-	-
		5	3814,12	-	3814,12	78,44	-	-
		6	3814,12	-	3814,12	78,44	-	-
			3854,12	-	3854,12	118,44	-	-
44-04-123-31	3	1	4707,39	-	4707,39	96,81	-	-
		2	4707,39	-	4707,39	96,81	-	6,64
		3	4707,39	-	4707,39	96,81	-	-
		4	4707,39	-	4707,39	96,81	-	-
		5	4707,39	-	4707,39	96,81	-	-
		6	4707,39	-	4707,39	96,81	-	-
			4756,76	-	4756,76	146,18	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-123-32	4	1	5189,48	-	5189,48	106,73	-	-
		2	5189,48	-	5189,48	106,73	-	7,32
		3	5189,48	-	5189,48	106,73	-	-
		4	5189,48	-	5189,48	106,73	-	-
		5	5189,48	-	5189,48	106,73	-	-
		6	5189,48	-	5189,48	106,73	-	-
			5243,90	-	5243,90	161,15	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 600 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы:								
44-04-123-33	1	1	4381,28	-	4381,28	90,10	-	-
		2	4381,28	-	4381,28	90,10	-	6,18
		3	4381,28	-	4381,28	90,10	-	-
		4	4381,28	-	4381,28	90,10	-	-
		5	4381,28	-	4381,28	90,10	-	-
		6	4381,28	-	4381,28	90,10	-	-
			4427,23	-	4427,23	136,05	-	-
44-04-123-34	2	1	3686,51	-	3686,51	75,82	-	-
		2	3686,51	-	3686,51	75,82	-	5,20
		3	3686,51	-	3686,51	75,82	-	-
		4	3686,51	-	3686,51	75,82	-	-
		5	3686,51	-	3686,51	75,82	-	-
		6	3686,51	-	3686,51	75,82	-	-
			3725,18	-	3725,18	114,48	-	-
44-04-123-35	3	1	4551,43	-	4551,43	93,60	-	-
		2	4551,43	-	4551,43	93,60	-	6,42
		3	4551,43	-	4551,43	93,60	-	-
		4	4551,43	-	4551,43	93,60	-	-
		5	4551,43	-	4551,43	93,60	-	-
		6	4551,43	-	4551,43	93,60	-	-
			4599,16	-	4599,16	141,34	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-123-36	4	1	5005,15	-	5005,15	102,93	-	-
		2	5005,15	-	5005,15	102,93	-	7,06
		3	5005,15	-	5005,15	102,93	-	-
		4	5005,15	-	5005,15	102,93	-	-
		5	5005,15	-	5005,15	102,93	-	-
		6	5005,15	-	5005,15	102,93	-	-
			5057,64	-	5057,64	155,43	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам:								
44-04-123-37	44-04-123-01, 44-04-123-05, 44-04-123-09, 44-04-123-13, 44-04-123-17, 44-04-123-21, 44-04-123-25, 44-04-123-29, 44-04-123-33	1	439,55	-	439,55	9,04	-	-
		2	439,55	-	439,55	9,04	-	0,62
		3	439,55	-	439,55	9,04	-	-
		4	439,55	-	439,55	9,04	-	-
		5	439,55	-	439,55	9,04	-	-
		6	439,55	-	439,55	9,04	-	-
			444,16	-	444,16	13,65	-	-
44-04-123-38	44-04-123-02, 44-04-123-06, 44-04-123-10, 44-04-123-14, 44-04-123-18, 44-04-123-22, 44-04-123-26, 44-04-123-30, 44-04-123-34	1	411,19	-	411,19	8,46	-	-
		2	411,19	-	411,19	8,46	-	0,58
		3	411,19	-	411,19	8,46	-	-
		4	411,19	-	411,19	8,46	-	-
		5	411,19	-	411,19	8,46	-	-
		6	411,19	-	411,19	8,46	-	-
			415,50	-	415,50	12,77	-	-
44-04-123-39	44-04-123-03, 44-04-123-07, 44-04-123-11, 44-04-123-15, 44-04-123-19, 44-04-123-23, 44-04-123-27, 44-04-123-31, 44-04-123-35	1	467,90	-	467,90	9,62	-	-
		2	467,90	-	467,90	9,62	-	0,66
		3	467,90	-	467,90	9,62	-	-
		4	467,90	-	467,90	9,62	-	-
		5	467,90	-	467,90	9,62	-	-
		6	467,90	-	467,90	9,62	-	-
			472,81	-	472,81	14,53	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-123-40	44-04-123-04, 44-04-123-08, 44-04-123-12, 44-04-123-16, 44-04-123-20, 44-04-123-24, 44-04-123-28, 44-04-123-32, 44-04-123-36	1	567,16	-	567,16	11,66	-	-
		2	567,16	-	567,16	11,66	-	0,80
		3	567,16	-	567,16	11,66	-	-
		4	567,16	-	567,16	11,66	-	-
		5	567,16	-	567,16	11,66	-	-
		6	567,16	-	567,16	11,66	-	-
			573,10	-	573,10	17,61	-	-
Таблица 44-04-124. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы:								
44-04-124-01	1	1	13273,78	-	13273,78	223,37	-	-
		2	13273,78	-	13273,78	223,37	-	15,32
		3	13273,78	-	13273,78	223,37	-	-
		4	13273,78	-	13273,78	223,37	-	-
		5	13273,78	-	13273,78	223,37	-	-
		6	13273,78	-	13273,78	223,37	-	-
			13387,69	-	13387,69	337,27	-	-
44-04-124-02	2	1	10934,41	-	10934,41	184,00	-	-
		2	10934,41	-	10934,41	184,00	-	12,62
		3	10934,41	-	10934,41	184,00	-	-
		4	10934,41	-	10934,41	184,00	-	-
		5	10934,41	-	10934,41	184,00	-	-
		6	10934,41	-	10934,41	184,00	-	-
			11028,24	-	11028,24	277,83	-	-
44-04-124-03	3	1	13724,33	-	13724,33	230,95	-	-
		2	13724,33	-	13724,33	230,95	-	15,84
		3	13724,33	-	13724,33	230,95	-	-
		4	13724,33	-	13724,33	230,95	-	-
		5	13724,33	-	13724,33	230,95	-	-
		6	13724,33	-	13724,33	230,95	-	-
			13842,10	-	13842,10	348,72	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-124-04	4	1	14868,02	-	14868,02	250,19	-	-
		2	14868,02	-	14868,02	250,19	-	17,16
		3	14868,02	-	14868,02	250,19	-	-
		4	14868,02	-	14868,02	250,19	-	-
		5	14868,02	-	14868,02	250,19	-	-
		6	14868,02	-	14868,02	250,19	-	-
			14995,61	-	14995,61	377,78	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-124-05	1	1	9218,87	-	9218,87	155,13	-	-
		2	9218,87	-	9218,87	155,13	-	10,64
		3	9218,87	-	9218,87	155,13	-	-
		4	9218,87	-	9218,87	155,13	-	-
		5	9218,87	-	9218,87	155,13	-	-
		6	9218,87	-	9218,87	155,13	-	-
			9297,98	-	9297,98	234,24	-	-
44-04-124-06	2	1	7624,63	-	7624,63	128,30	-	-
		2	7624,63	-	7624,63	128,30	-	8,80
		3	7624,63	-	7624,63	128,30	-	-
		4	7624,63	-	7624,63	128,30	-	-
		5	7624,63	-	7624,63	128,30	-	-
		6	7624,63	-	7624,63	128,30	-	-
			7690,06	-	7690,06	193,73	-	-
44-04-124-07	3	1	9530,79	-	9530,79	160,38	-	-
		2	9530,79	-	9530,79	160,38	-	11,00
		3	9530,79	-	9530,79	160,38	-	-
		4	9530,79	-	9530,79	160,38	-	-
		5	9530,79	-	9530,79	160,38	-	-
		6	9530,79	-	9530,79	160,38	-	-
			9612,57	-	9612,57	242,17	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-124-08	4	1	10362,56	-	10362,56	174,38	-	-
		2	10362,56	-	10362,56	174,38	-	11,96
		3	10362,56	-	10362,56	174,38	-	-
		4	10362,56	-	10362,56	174,38	-	-
		5	10362,56	-	10362,56	174,38	-	-
		6	10362,56	-	10362,56	174,38	-	-
			10451,49	-	10451,49	263,30	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы:								
44-04-124-09	1	1	7780,59	-	7780,59	130,93	-	-
		2	7780,59	-	7780,59	130,93	-	8,98
		3	7780,59	-	7780,59	130,93	-	-
		4	7780,59	-	7780,59	130,93	-	-
		5	7780,59	-	7780,59	130,93	-	-
		6	7780,59	-	7780,59	130,93	-	-
			7847,35	-	7847,35	197,69	-	-
44-04-124-10	2	1	6446,28	-	6446,28	108,48	-	-
		2	6446,28	-	6446,28	108,48	-	7,44
		3	6446,28	-	6446,28	108,48	-	-
		4	6446,28	-	6446,28	108,48	-	-
		5	6446,28	-	6446,28	108,48	-	-
		6	6446,28	-	6446,28	108,48	-	-
			6501,59	-	6501,59	163,79	-	-
44-04-124-11	3	1	8040,52	-	8040,52	135,30	-	-
		2	8040,52	-	8040,52	135,30	-	9,28
		3	8040,52	-	8040,52	135,30	-	-
		4	8040,52	-	8040,52	135,30	-	-
		5	8040,52	-	8040,52	135,30	-	-
		6	8040,52	-	8040,52	135,30	-	-
			8109,51	-	8109,51	204,30	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-124-12	4	1	8768,32	-	8768,32	147,55	-	-
		2	8768,32	-	8768,32	147,55	-	10,12
		3	8768,32	-	8768,32	147,55	-	-
		4	8768,32	-	8768,32	147,55	-	-
		5	8768,32	-	8768,32	147,55	-	-
		6	8768,32	-	8768,32	147,55	-	-
			8843,56	-	8843,56	222,79	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-124-13	1	1	6931,48	-	6931,48	116,64	-	-
		2	6931,48	-	6931,48	116,64	-	8,00
		3	6931,48	-	6931,48	116,64	-	-
		4	6931,48	-	6931,48	116,64	-	-
		5	6931,48	-	6931,48	116,64	-	-
		6	6931,48	-	6931,48	116,64	-	-
			6990,96	-	6990,96	176,12	-	-
44-04-124-14	2	1	5753,13	-	5753,13	96,81	-	-
		2	5753,13	-	5753,13	96,81	-	6,64
		3	5753,13	-	5753,13	96,81	-	-
		4	5753,13	-	5753,13	96,81	-	-
		5	5753,13	-	5753,13	96,81	-	-
		6	5753,13	-	5753,13	96,81	-	-
			5802,50	-	5802,50	146,18	-	-
44-04-124-15	3	1	7174,08	-	7174,08	120,72	-	-
		2	7174,08	-	7174,08	120,72	-	8,28
		3	7174,08	-	7174,08	120,72	-	-
		4	7174,08	-	7174,08	120,72	-	-
		5	7174,08	-	7174,08	120,72	-	-
		6	7174,08	-	7174,08	120,72	-	-
			7235,64	-	7235,64	182,28	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-124-16	4	1	7832,57	-	7832,57	131,80	-	-
		2	7832,57	-	7832,57	131,80	-	9,04
		3	7832,57	-	7832,57	131,80	-	-
		4	7832,57	-	7832,57	131,80	-	-
		5	7832,57	-	7832,57	131,80	-	-
		6	7832,57	-	7832,57	131,80	-	-
		7	7899,78	-	7899,78	199,02	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-124-17	1	1	6359,63	-	6359,63	107,02	-	-
		2	6359,63	-	6359,63	107,02	-	7,34
		3	6359,63	-	6359,63	107,02	-	-
		4	6359,63	-	6359,63	107,02	-	-
		5	6359,63	-	6359,63	107,02	-	-
		6	6359,63	-	6359,63	107,02	-	-
		7	6414,21	-	6414,21	161,59	-	-
44-04-124-18	2	1	5285,25	-	5285,25	88,94	-	-
		2	5285,25	-	5285,25	88,94	-	6,10
		3	5285,25	-	5285,25	88,94	-	-
		4	5285,25	-	5285,25	88,94	-	-
		5	5285,25	-	5285,25	88,94	-	-
		6	5285,25	-	5285,25	88,94	-	-
		7	5330,61	-	5330,61	134,29	-	-
44-04-124-19	3	1	6584,91	-	6584,91	110,81	-	-
		2	6584,91	-	6584,91	110,81	-	7,60
		3	6584,91	-	6584,91	110,81	-	-
		4	6584,91	-	6584,91	110,81	-	-
		5	6584,91	-	6584,91	110,81	-	-
		6	6584,91	-	6584,91	110,81	-	-
		7	6641,41	-	6641,41	167,31	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-124-20	4	1	7191,41	-	7191,41	121,01	-	-
		2	7191,41	-	7191,41	121,01	-	8,30
		3	7191,41	-	7191,41	121,01	-	-
		4	7191,41	-	7191,41	121,01	-	-
		5	7191,41	-	7191,41	121,01	-	-
		6	7191,41	-	7191,41	121,01	-	-
		7	7253,12	-	7253,12	182,72	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-124-21	1	1	5943,74	-	5943,74	100,02	-	-
		2	5943,74	-	5943,74	100,02	-	6,86
		3	5943,74	-	5943,74	100,02	-	-
		4	5943,74	-	5943,74	100,02	-	-
		5	5943,74	-	5943,74	100,02	-	-
		6	5943,74	-	5943,74	100,02	-	-
		7	5994,75	-	5994,75	151,02	-	-
44-04-124-22	2	1	4956,01	-	4956,01	83,40	-	-
		2	4956,01	-	4956,01	83,40	-	5,72
		3	4956,01	-	4956,01	83,40	-	-
		4	4956,01	-	4956,01	83,40	-	-
		5	4956,01	-	4956,01	83,40	-	-
		6	4956,01	-	4956,01	83,40	-	-
		7	4998,54	-	4998,54	125,93	-	-
44-04-124-23	3	1	6169,02	-	6169,02	103,81	-	-
		2	6169,02	-	6169,02	103,81	-	7,12
		3	6169,02	-	6169,02	103,81	-	-
		4	6169,02	-	6169,02	103,81	-	-
		5	6169,02	-	6169,02	103,81	-	-
		6	6169,02	-	6169,02	103,81	-	-
		7	6221,95	-	6221,95	156,75	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-124-24	4	1	6758,19	-	6758,19	113,72	-	-
		2	6758,19	-	6758,19	113,72	-	7,80
		3	6758,19	-	6758,19	113,72	-	-
		4	6758,19	-	6758,19	113,72	-	-
		5	6758,19	-	6758,19	113,72	-	-
		6	6758,19	-	6758,19	113,72	-	-
		6	6816,19	-	6816,19	171,72	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы:								
44-04-124-25	1	1	5631,83	-	5631,83	94,77	-	-
		2	5631,83	-	5631,83	94,77	-	6,50
		3	5631,83	-	5631,83	94,77	-	-
		4	5631,83	-	5631,83	94,77	-	-
		5	5631,83	-	5631,83	94,77	-	-
		6	5631,83	-	5631,83	94,77	-	-
		6	5680,16	-	5680,16	143,10	-	-
44-04-124-26	2	1	4713,41	-	4713,41	79,32	-	-
		2	4713,41	-	4713,41	79,32	-	5,44
		3	4713,41	-	4713,41	79,32	-	-
		4	4713,41	-	4713,41	79,32	-	-
		5	4713,41	-	4713,41	79,32	-	-
		6	4713,41	-	4713,41	79,32	-	-
		6	4753,85	-	4753,85	119,76	-	-
44-04-124-27	3	1	5839,77	-	5839,77	98,27	-	-
		2	5839,77	-	5839,77	98,27	-	6,74
		3	5839,77	-	5839,77	98,27	-	-
		4	5839,77	-	5839,77	98,27	-	-
		5	5839,77	-	5839,77	98,27	-	-
		6	5839,77	-	5839,77	98,27	-	-
		6	5889,88	-	5889,88	148,38	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-124-28	4	1	6411,62	-	6411,62	107,89	-	-
		2	6411,62	-	6411,62	107,89	-	7,40
		3	6411,62	-	6411,62	107,89	-	-
		4	6411,62	-	6411,62	107,89	-	-
		5	6411,62	-	6411,62	107,89	-	-
		6	6411,62	-	6411,62	107,89	-	-
			6466,64	-	6466,64	162,91	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы:								
44-04-124-29	1	1	5406,55	-	5406,55	90,98	-	-
		2	5406,55	-	5406,55	90,98	-	6,24
		3	5406,55	-	5406,55	90,98	-	-
		4	5406,55	-	5406,55	90,98	-	-
		5	5406,55	-	5406,55	90,98	-	-
		6	5406,55	-	5406,55	90,98	-	-
			5452,95	-	5452,95	137,37	-	-
44-04-124-30	2	1	4522,79	-	4522,79	76,11	-	-
		2	4522,79	-	4522,79	76,11	-	5,22
		3	4522,79	-	4522,79	76,11	-	-
		4	4522,79	-	4522,79	76,11	-	-
		5	4522,79	-	4522,79	76,11	-	-
		6	4522,79	-	4522,79	76,11	-	-
			4561,60	-	4561,60	114,92	-	-
44-04-124-31	3	1	5597,17	-	5597,17	94,19	-	-
		2	5597,17	-	5597,17	94,19	-	6,46
		3	5597,17	-	5597,17	94,19	-	-
		4	5597,17	-	5597,17	94,19	-	-
		5	5597,17	-	5597,17	94,19	-	-
		6	5597,17	-	5597,17	94,19	-	-
			5645,20	-	5645,20	142,22	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-124-32	4	1	6151,69	-	6151,69	103,52	-	-
		2	6151,69	-	6151,69	103,52	-	7,10
		3	6151,69	-	6151,69	103,52	-	-
		4	6151,69	-	6151,69	103,52	-	-
		5	6151,69	-	6151,69	103,52	-	-
		6	6151,69	-	6151,69	103,52	-	-
			6204,48	-	6204,48	156,31	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 700 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы:								
44-04-124-33	1	1	5215,94	-	5215,94	87,77	-	-
		2	5215,94	-	5215,94	87,77	-	6,02
		3	5215,94	-	5215,94	87,77	-	-
		4	5215,94	-	5215,94	87,77	-	-
		5	5215,94	-	5215,94	87,77	-	-
		6	5215,94	-	5215,94	87,77	-	-
			5260,70	-	5260,70	132,53	-	-
44-04-124-34	2	1	4366,83	-	4366,83	73,48	-	-
		2	4366,83	-	4366,83	73,48	-	5,04
		3	4366,83	-	4366,83	73,48	-	-
		4	4366,83	-	4366,83	73,48	-	-
		5	4366,83	-	4366,83	73,48	-	-
		6	4366,83	-	4366,83	73,48	-	-
			4404,30	-	4404,30	110,96	-	-
44-04-124-35	3	1	5406,55	-	5406,55	90,98	-	-
		2	5406,55	-	5406,55	90,98	-	6,24
		3	5406,55	-	5406,55	90,98	-	-
		4	5406,55	-	5406,55	90,98	-	-
		5	5406,55	-	5406,55	90,98	-	-
		6	5406,55	-	5406,55	90,98	-	-
			5452,95	-	5452,95	137,37	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-124-36	4	1	5926,42	-	5926,42	99,73	-	-
		2	5926,42	-	5926,42	99,73	-	6,84
		3	5926,42	-	5926,42	99,73	-	-
		4	5926,42	-	5926,42	99,73	-	-
		5	5926,42	-	5926,42	99,73	-	-
		6	5926,42	-	5926,42	99,73	-	-
			5977,27	-	5977,27	150,58	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценкам:								
44-04-124-37	44-04-124-01, 44-04-124-05, 44-04-124-09, 44-04-124-13, 44-04-124-17, 44-04-124-21, 44-04-124-25, 44-04-124-29, 44-04-124-33	1	450,55	-	450,55	7,58	-	-
		2	450,55	-	450,55	7,58	-	0,52
		3	450,55	-	450,55	7,58	-	-
		4	450,55	-	450,55	7,58	-	-
		5	450,55	-	450,55	7,58	-	-
		6	450,55	-	450,55	7,58	-	-
			454,41	-	454,41	11,45	-	-
44-04-124-38	44-04-124-02, 44-04-124-06, 44-04-124-10, 44-04-124-14, 44-04-124-18, 44-04-124-22, 44-04-124-26, 44-04-124-30, 44-04-124-34	1	433,22	-	433,22	7,29	-	-
		2	433,22	-	433,22	7,29	-	0,50
		3	433,22	-	433,22	7,29	-	-
		4	433,22	-	433,22	7,29	-	-
		5	433,22	-	433,22	7,29	-	-
		6	433,22	-	433,22	7,29	-	-
			436,94	-	436,94	11,01	-	-
44-04-124-39	44-04-124-03, 44-04-124-07, 44-04-124-11, 44-04-124-15, 44-04-124-19, 44-04-124-23, 44-04-124-27, 44-04-124-31, 44-04-124-35	1	485,20	-	485,20	8,16	-	-
		2	485,20	-	485,20	8,16	-	0,56
		3	485,20	-	485,20	8,16	-	-
		4	485,20	-	485,20	8,16	-	-
		5	485,20	-	485,20	8,16	-	-
		6	485,20	-	485,20	8,16	-	-
			489,37	-	489,37	12,33	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-124-40	44-04-124-04, 44-04-124-08, 44-04-124-12, 44-04-124-16, 44-04-124-20, 44-04-124-24, 44-04-124-28, 44-04-124-32, 44-04-124-36	1	589,18	-	589,18	9,91	-	-
		2	589,18	-	589,18	9,91	-	0,68
		3	589,18	-	589,18	9,91	-	-
		4	589,18	-	589,18	9,91	-	-
		5	589,18	-	589,18	9,91	-	-
		6	589,18	-	589,18	9,91	-	-
			594,23	-	594,23	14,97	-	-
Таблица 44-04-125. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы:								
44-04-125-01	1	1	16688,90	-	16688,90	220,74	-	-
		2	16688,90	-	16688,90	220,74	-	15,14
		3	16688,90	-	16688,90	220,74	-	-
		4	16688,90	-	16688,90	220,74	-	-
		5	16688,90	-	16688,90	220,74	-	-
		6	16688,90	-	16688,90	220,74	-	-
			16801,46	-	16801,46	333,31	-	-
44-04-125-02	2	1	13734,72	-	13734,72	181,67	-	-
		2	13734,72	-	13734,72	181,67	-	12,46
		3	13734,72	-	13734,72	181,67	-	-
		4	13734,72	-	13734,72	181,67	-	-
		5	13734,72	-	13734,72	181,67	-	-
		6	13734,72	-	13734,72	181,67	-	-
			13827,36	-	13827,36	274,31	-	-
44-04-125-03	3	1	17262,10	-	17262,10	228,32	-	-
		2	17262,10	-	17262,10	228,32	-	15,66
		3	17262,10	-	17262,10	228,32	-	-
		4	17262,10	-	17262,10	228,32	-	-
		5	17262,10	-	17262,10	228,32	-	-
		6	17262,10	-	17262,10	228,32	-	-
			17378,53	-	17378,53	344,75	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-125-04	4	1	18673,05	-	18673,05	246,99	-	-
		2	18673,05	-	18673,05	246,99	-	16,94
		3	18673,05	-	18673,05	246,99	-	-
		4	18673,05	-	18673,05	246,99	-	-
		5	18673,05	-	18673,05	246,99	-	-
		6	18673,05	-	18673,05	246,99	-	-
			18799,00	-	18799,00	372,93	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-125-05	1	1	11530,11	-	11530,11	152,51	-	-
		2	11530,11	-	11530,11	152,51	-	10,46
		3	11530,11	-	11530,11	152,51	-	-
		4	11530,11	-	11530,11	152,51	-	-
		5	11530,11	-	11530,11	152,51	-	-
		6	11530,11	-	11530,11	152,51	-	-
			11607,88	-	11607,88	230,28	-	-
44-04-125-06	2	1	9501,87	-	9501,87	125,68	-	-
		2	9501,87	-	9501,87	125,68	-	8,62
		3	9501,87	-	9501,87	125,68	-	-
		4	9501,87	-	9501,87	125,68	-	-
		5	9501,87	-	9501,87	125,68	-	-
		6	9501,87	-	9501,87	125,68	-	-
			9565,96	-	9565,96	189,77	-	-
44-04-125-07	3	1	11904,89	-	11904,89	157,46	-	-
		2	11904,89	-	11904,89	157,46	-	10,80
		3	11904,89	-	11904,89	157,46	-	-
		4	11904,89	-	11904,89	157,46	-	-
		5	11904,89	-	11904,89	157,46	-	-
		6	11904,89	-	11904,89	157,46	-	-
			11985,19	-	11985,19	237,76	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-125-08	4	1	12941,06	-	12941,06	171,17	-	-
		2	12941,06	-	12941,06	171,17	-	11,74
		3	12941,06	-	12941,06	171,17	-	-
		4	12941,06	-	12941,06	171,17	-	-
		5	12941,06	-	12941,06	171,17	-	-
		6	12941,06	-	12941,06	171,17	-	-
			13028,35	-	13028,35	258,46	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы:								
44-04-125-09	1	1	9700,28	-	9700,28	128,30	-	-
		2	9700,28	-	9700,28	128,30	-	8,80
		3	9700,28	-	9700,28	128,30	-	-
		4	9700,28	-	9700,28	128,30	-	-
		5	9700,28	-	9700,28	128,30	-	-
		6	9700,28	-	9700,28	128,30	-	-
			9765,71	-	9765,71	193,73	-	-
44-04-125-10	2	1	8024,78	-	8024,78	106,14	-	-
		2	8024,78	-	8024,78	106,14	-	7,28
		3	8024,78	-	8024,78	106,14	-	-
		4	8024,78	-	8024,78	106,14	-	-
		5	8024,78	-	8024,78	106,14	-	-
		6	8024,78	-	8024,78	106,14	-	-
			8078,91	-	8078,91	160,27	-	-
44-04-125-11	3	1	10030,98	-	10030,98	132,68	-	-
		2	10030,98	-	10030,98	132,68	-	9,10
		3	10030,98	-	10030,98	132,68	-	-
		4	10030,98	-	10030,98	132,68	-	-
		5	10030,98	-	10030,98	132,68	-	-
		6	10030,98	-	10030,98	132,68	-	-
			10098,63	-	10098,63	200,34	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-125-12	4	1	10912,82	-	10912,82	144,34	-	-
		2	10912,82	-	10912,82	144,34	-	9,90
		3	10912,82	-	10912,82	144,34	-	-
		4	10912,82	-	10912,82	144,34	-	-
		5	10912,82	-	10912,82	144,34	-	-
		6	10912,82	-	10912,82	144,34	-	-
			10986,43	-	10986,43	217,95	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-125-13	1	1	8620,03	-	8620,03	114,02	-	-
		2	8620,03	-	8620,03	114,02	-	7,82
		3	8620,03	-	8620,03	114,02	-	-
		4	8620,03	-	8620,03	114,02	-	-
		5	8620,03	-	8620,03	114,02	-	-
		6	8620,03	-	8620,03	114,02	-	-
			8678,17	-	8678,17	172,16	-	-
44-04-125-14	2	1	7142,94	-	7142,94	94,48	-	-
		2	7142,94	-	7142,94	94,48	-	6,48
		3	7142,94	-	7142,94	94,48	-	-
		4	7142,94	-	7142,94	94,48	-	-
		5	7142,94	-	7142,94	94,48	-	-
		6	7142,94	-	7142,94	94,48	-	-
			7191,12	-	7191,12	142,66	-	-
44-04-125-15	3	1	8906,62	-	8906,62	117,81	-	-
		2	8906,62	-	8906,62	117,81	-	8,08
		3	8906,62	-	8906,62	117,81	-	-
		4	8906,62	-	8906,62	117,81	-	-
		5	8906,62	-	8906,62	117,81	-	-
		6	8906,62	-	8906,62	117,81	-	-
			8966,70	-	8966,70	177,88	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-125-16	4	1	9722,33	-	9722,33	128,60	-	-
		2	9722,33	-	9722,33	128,60	-	8,82
		3	9722,33	-	9722,33	128,60	-	-
		4	9722,33	-	9722,33	128,60	-	-
		5	9722,33	-	9722,33	128,60	-	-
		6	9722,33	-	9722,33	128,60	-	-
			9787,91	-	9787,91	194,17	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-125-17	1	1	7892,50	-	7892,50	104,39	-	-
		2	7892,50	-	7892,50	104,39	-	7,16
		3	7892,50	-	7892,50	104,39	-	-
		4	7892,50	-	7892,50	104,39	-	-
		5	7892,50	-	7892,50	104,39	-	-
		6	7892,50	-	7892,50	104,39	-	-
			7945,74	-	7945,74	157,63	-	-
44-04-125-18	2	1	6547,69	-	6547,69	86,61	-	-
		2	6547,69	-	6547,69	86,61	-	5,94
		3	6547,69	-	6547,69	86,61	-	-
		4	6547,69	-	6547,69	86,61	-	-
		5	6547,69	-	6547,69	86,61	-	-
		6	6547,69	-	6547,69	86,61	-	-
			6591,86	-	6591,86	130,77	-	-
44-04-125-19	3	1	8157,06	-	8157,06	107,89	-	-
		2	8157,06	-	8157,06	107,89	-	7,40
		3	8157,06	-	8157,06	107,89	-	-
		4	8157,06	-	8157,06	107,89	-	-
		5	8157,06	-	8157,06	107,89	-	-
		6	8157,06	-	8157,06	107,89	-	-
			8212,08	-	8212,08	162,91	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-125-20	4	1	8906,62	-	8906,62	117,81	-	-
		2	8906,62	-	8906,62	117,81	-	8,08
		3	8906,62	-	8906,62	117,81	-	-
		4	8906,62	-	8906,62	117,81	-	-
		5	8906,62	-	8906,62	117,81	-	-
		6	8906,62	-	8906,62	117,81	-	-
			8966,70	-	8966,70	177,88	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-125-21	1	1	7363,40	-	7363,40	97,39	-	-
		2	7363,40	-	7363,40	97,39	-	6,68
		3	7363,40	-	7363,40	97,39	-	-
		4	7363,40	-	7363,40	97,39	-	-
		5	7363,40	-	7363,40	97,39	-	-
		6	7363,40	-	7363,40	97,39	-	-
			7413,06	-	7413,06	147,06	-	-
44-04-125-22	2	1	6128,82	-	6128,82	81,06	-	-
		2	6128,82	-	6128,82	81,06	-	5,56
		3	6128,82	-	6128,82	81,06	-	-
		4	6128,82	-	6128,82	81,06	-	-
		5	6128,82	-	6128,82	81,06	-	-
		6	6128,82	-	6128,82	81,06	-	-
			6170,15	-	6170,15	122,40	-	-
44-04-125-23	3	1	7627,95	-	7627,95	100,89	-	-
		2	7627,95	-	7627,95	100,89	-	6,92
		3	7627,95	-	7627,95	100,89	-	-
		4	7627,95	-	7627,95	100,89	-	-
		5	7627,95	-	7627,95	100,89	-	-
		6	7627,95	-	7627,95	100,89	-	-
			7679,40	-	7679,40	152,34	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-125-24	4	1	8333,43	-	8333,43	110,22	-	-
		2	8333,43	-	8333,43	110,22	-	7,56
		3	8333,43	-	8333,43	110,22	-	-
		4	8333,43	-	8333,43	110,22	-	-
		5	8333,43	-	8333,43	110,22	-	-
		6	8333,43	-	8333,43	110,22	-	-
			8389,63	-	8389,63	166,43	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы:								
44-04-125-25	1	1	6988,61	-	6988,61	92,44	-	-
		2	6988,61	-	6988,61	92,44	-	6,34
		3	6988,61	-	6988,61	92,44	-	-
		4	6988,61	-	6988,61	92,44	-	-
		5	6988,61	-	6988,61	92,44	-	-
		6	6988,61	-	6988,61	92,44	-	-
			7035,75	-	7035,75	139,58	-	-
44-04-125-26	2	1	5798,12	-	5798,12	76,69	-	-
		2	5798,12	-	5798,12	76,69	-	5,26
		3	5798,12	-	5798,12	76,69	-	-
		4	5798,12	-	5798,12	76,69	-	-
		5	5798,12	-	5798,12	76,69	-	-
		6	5798,12	-	5798,12	76,69	-	-
			5837,23	-	5837,23	115,80	-	-
44-04-125-27	3	1	7231,12	-	7231,12	95,64	-	-
		2	7231,12	-	7231,12	95,64	-	6,56
		3	7231,12	-	7231,12	95,64	-	-
		4	7231,12	-	7231,12	95,64	-	-
		5	7231,12	-	7231,12	95,64	-	-
		6	7231,12	-	7231,12	95,64	-	-
			7279,89	-	7279,89	144,42	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-125-28	4	1	7892,50	-	7892,50	104,39	-	-
		2	7892,50	-	7892,50	104,39	-	7,16
		3	7892,50	-	7892,50	104,39	-	-
		4	7892,50	-	7892,50	104,39	-	-
		5	7892,50	-	7892,50	104,39	-	-
		6	7892,50	-	7892,50	104,39	-	-
			7945,74	-	7945,74	157,63	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы:								
44-04-125-29	1	1	6679,97	-	6679,97	88,35	-	-
		2	6679,97	-	6679,97	88,35	-	6,06
		3	6679,97	-	6679,97	88,35	-	-
		4	6679,97	-	6679,97	88,35	-	-
		5	6679,97	-	6679,97	88,35	-	-
		6	6679,97	-	6679,97	88,35	-	-
			6725,02	-	6725,02	133,41	-	-
44-04-125-30	2	1	5555,62	-	5555,62	73,48	-	-
		2	5555,62	-	5555,62	73,48	-	5,04
		3	5555,62	-	5555,62	73,48	-	-
		4	5555,62	-	5555,62	73,48	-	-
		5	5555,62	-	5555,62	73,48	-	-
		6	5555,62	-	5555,62	73,48	-	-
			5593,09	-	5593,09	110,96	-	-
44-04-125-31	3	1	6922,48	-	6922,48	91,56	-	-
		2	6922,48	-	6922,48	91,56	-	6,28
		3	6922,48	-	6922,48	91,56	-	-
		4	6922,48	-	6922,48	91,56	-	-
		5	6922,48	-	6922,48	91,56	-	-
		6	6922,48	-	6922,48	91,56	-	-
			6969,17	-	6969,17	138,25	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-125-32	4	1	7561,81	-	7561,81	100,02	-	-
		2	7561,81	-	7561,81	100,02	-	6,86
		3	7561,81	-	7561,81	100,02	-	-
		4	7561,81	-	7561,81	100,02	-	-
		5	7561,81	-	7561,81	100,02	-	-
		6	7561,81	-	7561,81	100,02	-	-
		6	7612,82	-	7612,82	151,02	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 850 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы:								
44-04-125-33	1	1	6437,46	-	6437,46	85,15	-	-
		2	6437,46	-	6437,46	85,15	-	5,84
		3	6437,46	-	6437,46	85,15	-	-
		4	6437,46	-	6437,46	85,15	-	-
		5	6437,46	-	6437,46	85,15	-	-
		6	6437,46	-	6437,46	85,15	-	-
		6	6480,88	-	6480,88	128,57	-	-
44-04-125-34	2	1	5357,20	-	5357,20	70,86	-	-
		2	5357,20	-	5357,20	70,86	-	4,86
		3	5357,20	-	5357,20	70,86	-	-
		4	5357,20	-	5357,20	70,86	-	-
		5	5357,20	-	5357,20	70,86	-	-
		6	5357,20	-	5357,20	70,86	-	-
		6	5393,34	-	5393,34	106,99	-	-
44-04-125-35	3	1	6657,92	-	6657,92	88,06	-	-
		2	6657,92	-	6657,92	88,06	-	6,04
		3	6657,92	-	6657,92	88,06	-	-
		4	6657,92	-	6657,92	88,06	-	-
		5	6657,92	-	6657,92	88,06	-	-
		6	6657,92	-	6657,92	88,06	-	-
		6	6702,83	-	6702,83	132,97	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-125-36	4	1	7297,26	-	7297,26	96,52	-	-
		2	7297,26	-	7297,26	96,52	-	6,62
		3	7297,26	-	7297,26	96,52	-	-
		4	7297,26	-	7297,26	96,52	-	-
		5	7297,26	-	7297,26	96,52	-	-
		6	7297,26	-	7297,26	96,52	-	-
		7346,48	-	7346,48	145,74	-	-	
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-125-37	44-04-125-01, 44-04-125-05, 44-04-125-09, 44-04-125-13, 44-04-125-17, 44-04-125-21, 44-04-125-25, 44-04-125-29, 44-04-125-33	1	485,01	-	485,01	6,42	-	-
		2	485,01	-	485,01	6,42	-	0,44
		3	485,01	-	485,01	6,42	-	-
		4	485,01	-	485,01	6,42	-	-
		5	485,01	-	485,01	6,42	-	-
		6	485,01	-	485,01	6,42	-	-
		488,29	-	488,29	9,69	-	-	
44-04-125-38	44-04-125-02, 44-04-125-06, 44-04-125-10, 44-04-125-14, 44-04-125-18, 44-04-125-22, 44-04-125-26, 44-04-125-30, 44-04-125-34	1	462,97	-	462,97	6,12	-	-
		2	462,97	-	462,97	6,12	-	0,42
		3	462,97	-	462,97	6,12	-	-
		4	462,97	-	462,97	6,12	-	-
		5	462,97	-	462,97	6,12	-	-
		6	462,97	-	462,97	6,12	-	-
		466,09	-	466,09	9,25	-	-	
44-04-125-39	44-04-125-03, 44-04-125-07, 44-04-125-11, 44-04-125-15, 44-04-125-19, 44-04-125-23, 44-04-125-27, 44-04-125-31, 44-04-125-35	1	507,06	-	507,06	6,71	-	-
		2	507,06	-	507,06	6,71	-	0,46
		3	507,06	-	507,06	6,71	-	-
		4	507,06	-	507,06	6,71	-	-
		5	507,06	-	507,06	6,71	-	-
		6	507,06	-	507,06	6,71	-	-
		510,48	-	510,48	10,13	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-125-40	44-04-125-04, 44-04-125-08, 44-04-125-12, 44-04-125-16, 44-04-125-20, 44-04-125-24, 44-04-125-28, 44-04-125-32, 44-04-125-36	1	617,29	-	617,29	8,16	-	-
		2	617,29	-	617,29	8,16	-	0,56
		3	617,29	-	617,29	8,16	-	-
		4	617,29	-	617,29	8,16	-	-
		5	617,29	-	617,29	8,16	-	-
		6	617,29	-	617,29	8,16	-	-
			621,45	-	621,45	12,33	-	-
Таблица 44-04-126. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы:								
44-04-126-01	1	1	18226,09	-	18226,09	218,99	-	-
		2	18226,09	-	18226,09	218,99	-	15,02
		3	18226,09	-	18226,09	218,99	-	-
		4	18226,09	-	18226,09	218,99	-	-
		5	18226,09	-	18226,09	218,99	-	-
		6	18226,09	-	18226,09	218,99	-	-
			18337,77	-	18337,77	330,67	-	-
44-04-126-02	2	1	14974,03	-	14974,03	179,92	-	-
		2	14974,03	-	14974,03	179,92	-	12,34
		3	14974,03	-	14974,03	179,92	-	-
		4	14974,03	-	14974,03	179,92	-	-
		5	14974,03	-	14974,03	179,92	-	-
		6	14974,03	-	14974,03	179,92	-	-
			15065,78	-	15065,78	271,67	-	-
44-04-126-03	3	1	18832,82	-	18832,82	226,28	-	-
		2	18832,82	-	18832,82	226,28	-	15,52
		3	18832,82	-	18832,82	226,28	-	-
		4	18832,82	-	18832,82	226,28	-	-
		5	18832,82	-	18832,82	226,28	-	-
		6	18832,82	-	18832,82	226,28	-	-
			18948,21	-	18948,21	341,67	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-126-04	4	1	20361,77	-	20361,77	244,65	-	-
		2	20361,77	-	20361,77	244,65	-	16,78
		3	20361,77	-	20361,77	244,65	-	-
		4	20361,77	-	20361,77	244,65	-	-
		5	20361,77	-	20361,77	244,65	-	-
		6	20361,77	-	20361,77	244,65	-	-
			20486,53	-	20486,53	369,41	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-126-05	1	1	12522,86	-	12522,86	150,47	-	-
		2	12522,86	-	12522,86	150,47	-	10,32
		3	12522,86	-	12522,86	150,47	-	-
		4	12522,86	-	12522,86	150,47	-	-
		5	12522,86	-	12522,86	150,47	-	-
		6	12522,86	-	12522,86	150,47	-	-
			12599,58	-	12599,58	227,19	-	-
44-04-126-06	2	1	10338,64	-	10338,64	124,22	-	-
		2	10338,64	-	10338,64	124,22	-	8,52
		3	10338,64	-	10338,64	124,22	-	-
		4	10338,64	-	10338,64	124,22	-	-
		5	10338,64	-	10338,64	124,22	-	-
		6	10338,64	-	10338,64	124,22	-	-
			10401,98	-	10401,98	187,57	-	-
44-04-126-07	3	1	12959,70	-	12959,70	155,71	-	-
		2	12959,70	-	12959,70	155,71	-	10,68
		3	12959,70	-	12959,70	155,71	-	-
		4	12959,70	-	12959,70	155,71	-	-
		5	12959,70	-	12959,70	155,71	-	-
		6	12959,70	-	12959,70	155,71	-	-
			13039,11	-	13039,11	235,12	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-126-08	4	1	14051,81	-	14051,81	168,84	-	-
		2	14051,81	-	14051,81	168,84	-	11,58
		3	14051,81	-	14051,81	168,84	-	-
		4	14051,81	-	14051,81	168,84	-	-
		5	14051,81	-	14051,81	168,84	-	-
		6	14051,81	-	14051,81	168,84	-	-
			14137,91	-	14137,91	254,93	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы:								
44-04-126-09	1	1	10532,79	-	10532,79	126,55	-	-
		2	10532,79	-	10532,79	126,55	-	8,68
		3	10532,79	-	10532,79	126,55	-	-
		4	10532,79	-	10532,79	126,55	-	-
		5	10532,79	-	10532,79	126,55	-	-
		6	10532,79	-	10532,79	126,55	-	-
			10597,33	-	10597,33	191,09	-	-
44-04-126-10	2	1	8688,34	-	8688,34	104,39	-	-
		2	8688,34	-	8688,34	104,39	-	7,16
		3	8688,34	-	8688,34	104,39	-	-
		4	8688,34	-	8688,34	104,39	-	-
		5	8688,34	-	8688,34	104,39	-	-
		6	8688,34	-	8688,34	104,39	-	-
			8741,57	-	8741,57	157,63	-	-
44-04-126-11	3	1	10872,56	-	10872,56	130,64	-	-
		2	10872,56	-	10872,56	130,64	-	8,96
		3	10872,56	-	10872,56	130,64	-	-
		4	10872,56	-	10872,56	130,64	-	-
		5	10872,56	-	10872,56	130,64	-	-
		6	10872,56	-	10872,56	130,64	-	-
			10939,17	-	10939,17	197,25	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-126-12	4	1	11819,05	-	11819,05	142,01	-	-
		2	11819,05	-	11819,05	142,01	-	9,74
		3	11819,05	-	11819,05	142,01	-	-
		4	11819,05	-	11819,05	142,01	-	-
		5	11819,05	-	11819,05	142,01	-	-
		6	11819,05	-	11819,05	142,01	-	-
			11891,47	-	11891,47	214,43	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-126-13	1	1	9343,60	-	9343,60	112,27	-	-
		2	9343,60	-	9343,60	112,27	-	7,70
		3	9343,60	-	9343,60	112,27	-	-
		4	9343,60	-	9343,60	112,27	-	-
		5	9343,60	-	9343,60	112,27	-	-
		6	9343,60	-	9343,60	112,27	-	-
			9400,85	-	9400,85	169,52	-	-
44-04-126-14	2	1	7717,57	-	7717,57	92,73	-	-
		2	7717,57	-	7717,57	92,73	-	6,36
		3	7717,57	-	7717,57	92,73	-	-
		4	7717,57	-	7717,57	92,73	-	-
		5	7717,57	-	7717,57	92,73	-	-
		6	7717,57	-	7717,57	92,73	-	-
			7764,86	-	7764,86	140,02	-	-
44-04-126-15	3	1	9659,10	-	9659,10	116,06	-	-
		2	9659,10	-	9659,10	116,06	-	7,96
		3	9659,10	-	9659,10	116,06	-	-
		4	9659,10	-	9659,10	116,06	-	-
		5	9659,10	-	9659,10	116,06	-	-
		6	9659,10	-	9659,10	116,06	-	-
			9718,28	-	9718,28	175,24	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-126-16	4	1	10508,52	-	10508,52	126,26	-	-
		2	10508,52	-	10508,52	126,26	-	8,66
		3	10508,52	-	10508,52	126,26	-	-
		4	10508,52	-	10508,52	126,26	-	-
		5	10508,52	-	10508,52	126,26	-	-
		6	10508,52	-	10508,52	126,26	-	-
			10572,91	-	10572,91	190,65	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-126-17	1	1	8518,45	-	8518,45	102,35	-	-
		2	8518,45	-	8518,45	102,35	-	7,02
		3	8518,45	-	8518,45	102,35	-	-
		4	8518,45	-	8518,45	102,35	-	-
		5	8518,45	-	8518,45	102,35	-	-
		6	8518,45	-	8518,45	102,35	-	-
			8570,65	-	8570,65	154,55	-	-
44-04-126-18	2	1	7062,31	-	7062,31	84,86	-	-
		2	7062,31	-	7062,31	84,86	-	5,82
		3	7062,31	-	7062,31	84,86	-	-
		4	7062,31	-	7062,31	84,86	-	-
		5	7062,31	-	7062,31	84,86	-	-
		6	7062,31	-	7062,31	84,86	-	-
			7105,58	-	7105,58	128,13	-	-
44-04-126-19	3	1	8833,95	-	8833,95	106,14	-	-
		2	8833,95	-	8833,95	106,14	-	7,28
		3	8833,95	-	8833,95	106,14	-	-
		4	8833,95	-	8833,95	106,14	-	-
		5	8833,95	-	8833,95	106,14	-	-
		6	8833,95	-	8833,95	106,14	-	-
			8888,08	-	8888,08	160,27	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-126-20	4	1	9610,56	-	9610,56	115,47	-	-
		2	9610,56	-	9610,56	115,47	-	7,92
		3	9610,56	-	9610,56	115,47	-	-
		4	9610,56	-	9610,56	115,47	-	-
		5	9610,56	-	9610,56	115,47	-	-
		6	9610,56	-	9610,56	115,47	-	-
			9669,45	-	9669,45	174,36	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-126-21	1	1	7960,26	-	7960,26	95,64	-	-
		2	7960,26	-	7960,26	95,64	-	6,56
		3	7960,26	-	7960,26	95,64	-	-
		4	7960,26	-	7960,26	95,64	-	-
		5	7960,26	-	7960,26	95,64	-	-
		6	7960,26	-	7960,26	95,64	-	-
			8009,04	-	8009,04	144,42	-	-
44-04-126-22	2	1	6601,20	-	6601,20	79,32	-	-
		2	6601,20	-	6601,20	79,32	-	5,44
		3	6601,20	-	6601,20	79,32	-	-
		4	6601,20	-	6601,20	79,32	-	-
		5	6601,20	-	6601,20	79,32	-	-
		6	6601,20	-	6601,20	79,32	-	-
			6641,64	-	6641,64	119,76	-	-
44-04-126-23	3	1	8251,49	-	8251,49	99,14	-	-
		2	8251,49	-	8251,49	99,14	-	6,80
		3	8251,49	-	8251,49	99,14	-	-
		4	8251,49	-	8251,49	99,14	-	-
		5	8251,49	-	8251,49	99,14	-	-
		6	8251,49	-	8251,49	99,14	-	-
			8302,05	-	8302,05	149,70	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-126-24	4	1	8979,57	-	8979,57	107,89	-	-
		2	8979,57	-	8979,57	107,89	-	7,40
		3	8979,57	-	8979,57	107,89	-	-
		4	8979,57	-	8979,57	107,89	-	-
		5	8979,57	-	8979,57	107,89	-	-
		6	8979,57	-	8979,57	107,89	-	-
		6	9034,59	-	9034,59	162,91	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы:								
44-04-126-25	1	1	7523,42	-	7523,42	90,40	-	-
		2	7523,42	-	7523,42	90,40	-	6,20
		3	7523,42	-	7523,42	90,40	-	-
		4	7523,42	-	7523,42	90,40	-	-
		5	7523,42	-	7523,42	90,40	-	-
		6	7523,42	-	7523,42	90,40	-	-
		6	7569,52	-	7569,52	136,49	-	-
44-04-126-26	2	1	6261,43	-	6261,43	75,23	-	-
		2	6261,43	-	6261,43	75,23	-	5,16
		3	6261,43	-	6261,43	75,23	-	-
		4	6261,43	-	6261,43	75,23	-	-
		5	6261,43	-	6261,43	75,23	-	-
		6	6261,43	-	6261,43	75,23	-	-
		6	6299,79	-	6299,79	113,60	-	-
44-04-126-27	3	1	7790,38	-	7790,38	93,60	-	-
		2	7790,38	-	7790,38	93,60	-	6,42
		3	7790,38	-	7790,38	93,60	-	-
		4	7790,38	-	7790,38	93,60	-	-
		5	7790,38	-	7790,38	93,60	-	-
		6	7790,38	-	7790,38	93,60	-	-
		6	7838,11	-	7838,11	141,34	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-126-28	4	1	8494,19	-	8494,19	102,06	-	-
		2	8494,19	-	8494,19	102,06	-	7,00
		3	8494,19	-	8494,19	102,06	-	-
		4	8494,19	-	8494,19	102,06	-	-
		5	8494,19	-	8494,19	102,06	-	-
		6	8494,19	-	8494,19	102,06	-	-
			8546,23	-	8546,23	154,11	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы:								
44-04-126-29	1	1	7207,92	-	7207,92	86,61	-	-
		2	7207,92	-	7207,92	86,61	-	5,94
		3	7207,92	-	7207,92	86,61	-	-
		4	7207,92	-	7207,92	86,61	-	-
		5	7207,92	-	7207,92	86,61	-	-
		6	7207,92	-	7207,92	86,61	-	-
			7252,09	-	7252,09	130,77	-	-
44-04-126-30	2	1	5994,47	-	5994,47	72,03	-	-
		2	5994,47	-	5994,47	72,03	-	4,94
		3	5994,47	-	5994,47	72,03	-	-
		4	5994,47	-	5994,47	72,03	-	-
		5	5994,47	-	5994,47	72,03	-	-
		6	5994,47	-	5994,47	72,03	-	-
			6031,20	-	6031,20	108,75	-	-
44-04-126-31	3	1	7450,61	-	7450,61	89,52	-	-
		2	7450,61	-	7450,61	89,52	-	6,14
		3	7450,61	-	7450,61	89,52	-	-
		4	7450,61	-	7450,61	89,52	-	-
		5	7450,61	-	7450,61	89,52	-	-
		6	7450,61	-	7450,61	89,52	-	-
			7496,26	-	7496,26	135,17	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-126-32	4	1	8130,15	-	8130,15	97,69	-	-
		2	8130,15	-	8130,15	97,69	-	6,70
		3	8130,15	-	8130,15	97,69	-	-
		4	8130,15	-	8130,15	97,69	-	-
		5	8130,15	-	8130,15	97,69	-	-
		6	8130,15	-	8130,15	97,69	-	-
			8179,96	-	8179,96	147,50	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы:								
44-04-126-33	1	1	6940,96	-	6940,96	83,40	-	-
		2	6940,96	-	6940,96	83,40	-	5,72
		3	6940,96	-	6940,96	83,40	-	-
		4	6940,96	-	6940,96	83,40	-	-
		5	6940,96	-	6940,96	83,40	-	-
		6	6940,96	-	6940,96	83,40	-	-
			6983,49	-	6983,49	125,93	-	-
44-04-126-34	2	1	5776,05	-	5776,05	69,40	-	-
		2	5776,05	-	5776,05	69,40	-	4,76
		3	5776,05	-	5776,05	69,40	-	-
		4	5776,05	-	5776,05	69,40	-	-
		5	5776,05	-	5776,05	69,40	-	-
		6	5776,05	-	5776,05	69,40	-	-
			5811,44	-	5811,44	104,79	-	-
44-04-126-35	3	1	7183,65	-	7183,65	86,31	-	-
		2	7183,65	-	7183,65	86,31	-	5,92
		3	7183,65	-	7183,65	86,31	-	-
		4	7183,65	-	7183,65	86,31	-	-
		5	7183,65	-	7183,65	86,31	-	-
		6	7183,65	-	7183,65	86,31	-	-
			7227,67	-	7227,67	130,33	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-126-36	4	1	7838,92	-	7838,92	94,19	-	-
		2	7838,92	-	7838,92	94,19	-	6,46
		3	7838,92	-	7838,92	94,19	-	-
		4	7838,92	-	7838,92	94,19	-	-
		5	7838,92	-	7838,92	94,19	-	-
		6	7838,92	-	7838,92	94,19	-	-
			7886,95	-	7886,95	142,22	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-126-37	44-04-126-01, 44-04-126-05, 44-04-126-09, 44-04-126-13, 44-04-126-17, 44-04-126-21, 44-04-126-25, 44-04-126-29,44-04-126-33	1	461,11	-	461,11	5,54	-	-
		2	461,11	-	461,11	5,54	-	0,38
		3	461,11	-	461,11	5,54	-	-
		4	461,11	-	461,11	5,54	-	-
		5	461,11	-	461,11	5,54	-	-
		6	461,11	-	461,11	5,54	-	-
			463,94	-	463,94	8,37	-	-
44-04-126-38	44-04-126-02, 44-04-126-06, 44-04-126-10, 44-04-126-14, 44-04-126-18, 44-04-126-22, 44-04-126-26, 44-04-126-30, 44-04-126-34	1	436,84	-	436,84	5,25	-	-
		2	436,84	-	436,84	5,25	-	0,36
		3	436,84	-	436,84	5,25	-	-
		4	436,84	-	436,84	5,25	-	-
		5	436,84	-	436,84	5,25	-	-
		6	436,84	-	436,84	5,25	-	-
			439,52	-	439,52	7,93	-	-
44-04-126-39	44-04-126-03, 44-04-126-07, 44-04-126-11, 44-04-126-15, 44-04-126-19, 44-04-126-23, 44-04-126-27, 44-04-126-31, 44-04-126-35	1	485,38	-	485,38	5,83	-	-
		2	485,38	-	485,38	5,83	-	0,40
		3	485,38	-	485,38	5,83	-	-
		4	485,38	-	485,38	5,83	-	-
		5	485,38	-	485,38	5,83	-	-
		6	485,38	-	485,38	5,83	-	-
			488,36	-	488,36	8,81	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-126-40	44-04-126-04, 44-04-126-08, 44-04-126-12, 44-04-126-16, 44-04-126-20, 44-04-126-24, 44-04-126-28, 44-04-126-32, 44-04-126-36	1	582,46	-	582,46	7,00	-	-
		2	582,46	-	582,46	7,00	-	0,48
		3	582,46	-	582,46	7,00	-	-
		4	582,46	-	582,46	7,00	-	-
		5	582,46	-	582,46	7,00	-	-
		6	582,46	-	582,46	7,00	-	-
			586,03	-	586,03	10,57	-	-
Таблица 44-04-127. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы:								
44-04-127-01	1	1	25108,12	-	25108,12	323,24	-	-
		2	25108,12	-	25108,12	323,24	-	22,17
		3	25108,12	-	25108,12	323,24	-	-
		4	25108,12	-	25108,12	323,24	-	-
		5	25108,12	-	25108,12	323,24	-	-
		6	25108,12	-	25108,12	323,24	-	-
			25272,99	-	25272,99	460,77	-	-
44-04-127-02	2	1	20589,33	-	20589,33	265,06	-	-
		2	20589,33	-	20589,33	265,06	-	18,18
		3	20589,33	-	20589,33	265,06	-	-
		4	20589,33	-	20589,33	265,06	-	-
		5	20589,33	-	20589,33	265,06	-	-
		6	20589,33	-	20589,33	265,06	-	-
			20724,53	-	20724,53	377,84	-	-
44-04-127-03	3	1	25957,51	-	25957,51	334,17	-	-
		2	25957,51	-	25957,51	334,17	-	22,92
		3	25957,51	-	25957,51	334,17	-	-
		4	25957,51	-	25957,51	334,17	-	-
		5	25957,51	-	25957,51	334,17	-	-
		6	25957,51	-	25957,51	334,17	-	-
			26127,96	-	26127,96	476,35	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-127-04	4	1	27996,06	-	27996,06	360,42	-	-
		2	27996,06	-	27996,06	360,42	-	24,72
		3	27996,06	-	27996,06	360,42	-	-
		4	27996,06	-	27996,06	360,42	-	-
		5	27996,06	-	27996,06	360,42	-	-
		6	27996,06	-	27996,06	360,42	-	-
			28179,89	-	28179,89	513,76	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-127-05	1	1	17157,78	-	17157,78	220,89	-	-
		2	17157,78	-	17157,78	220,89	-	15,15
		3	17157,78	-	17157,78	220,89	-	-
		4	17157,78	-	17157,78	220,89	-	-
		5	17157,78	-	17157,78	220,89	-	-
		6	17157,78	-	17157,78	220,89	-	-
			17270,44	-	17270,44	314,87	-	-
44-04-127-06	2	1	14065,98	-	14065,98	181,08	-	-
		2	14065,98	-	14065,98	181,08	-	12,42
		3	14065,98	-	14065,98	181,08	-	-
		4	14065,98	-	14065,98	181,08	-	-
		5	14065,98	-	14065,98	181,08	-	-
		6	14065,98	-	14065,98	181,08	-	-
			14158,34	-	14158,34	258,13	-	-
44-04-127-07	3	1	17701,39	-	17701,39	227,89	-	-
		2	17701,39	-	17701,39	227,89	-	15,63
		3	17701,39	-	17701,39	227,89	-	-
		4	17701,39	-	17701,39	227,89	-	-
		5	17701,39	-	17701,39	227,89	-	-
		6	17701,39	-	17701,39	227,89	-	-
			17817,63	-	17817,63	324,84	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-127-08	4	1	19162,35	-	19162,35	246,69	-	-
		2	19162,35	-	19162,35	246,69	-	16,92
		3	19162,35	-	19162,35	246,69	-	-
		4	19162,35	-	19162,35	246,69	-	-
		5	19162,35	-	19162,35	246,69	-	-
		6	19162,35	-	19162,35	246,69	-	-
			19288,18	-	19288,18	351,65	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы:								
44-04-127-09	1	1	14337,79	-	14337,79	184,58	-	-
		2	14337,79	-	14337,79	184,58	-	12,66
		3	14337,79	-	14337,79	184,58	-	-
		4	14337,79	-	14337,79	184,58	-	-
		5	14337,79	-	14337,79	184,58	-	-
		6	14337,79	-	14337,79	184,58	-	-
			14431,94	-	14431,94	263,12	-	-
44-04-127-10	2	1	11789,60	-	11789,60	151,78	-	-
		2	11789,60	-	11789,60	151,78	-	10,41
		3	11789,60	-	11789,60	151,78	-	-
		4	11789,60	-	11789,60	151,78	-	-
		5	11789,60	-	11789,60	151,78	-	-
		6	11789,60	-	11789,60	151,78	-	-
			11867,02	-	11867,02	216,35	-	-
44-04-127-11	3	1	14813,45	-	14813,45	190,71	-	-
		2	14813,45	-	14813,45	190,71	-	13,08
		3	14813,45	-	14813,45	190,71	-	-
		4	14813,45	-	14813,45	190,71	-	-
		5	14813,45	-	14813,45	190,71	-	-
		6	14813,45	-	14813,45	190,71	-	-
			14910,72	-	14910,72	271,85	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-127-12	4	1	16036,58	-	16036,58	206,45	-	-
		2	16036,58	-	16036,58	206,45	-	14,16
		3	16036,58	-	16036,58	206,45	-	-
		4	16036,58	-	16036,58	206,45	-	-
		5	16036,58	-	16036,58	206,45	-	-
		6	16036,58	-	16036,58	206,45	-	-
			16141,88	-	16141,88	294,29	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-127-13	1	1	12672,97	-	12672,97	163,15	-	-
		2	12672,97	-	12672,97	163,15	-	11,19
		3	12672,97	-	12672,97	163,15	-	-
		4	12672,97	-	12672,97	163,15	-	-
		5	12672,97	-	12672,97	163,15	-	-
		6	12672,97	-	12672,97	163,15	-	-
			12756,19	-	12756,19	232,57	-	-
44-04-127-14	2	1	10430,57	-	10430,57	134,28	-	-
		2	10430,57	-	10430,57	134,28	-	9,21
		3	10430,57	-	10430,57	134,28	-	-
		4	10430,57	-	10430,57	134,28	-	-
		5	10430,57	-	10430,57	134,28	-	-
		6	10430,57	-	10430,57	134,28	-	-
			10499,06	-	10499,06	191,41	-	-
44-04-127-15	3	1	13114,66	-	13114,66	168,84	-	-
		2	13114,66	-	13114,66	168,84	-	11,58
		3	13114,66	-	13114,66	168,84	-	-
		4	13114,66	-	13114,66	168,84	-	-
		5	13114,66	-	13114,66	168,84	-	-
		6	13114,66	-	13114,66	168,84	-	-
			13200,78	-	13200,78	240,67	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-127-16	4	1	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		2	14201,88	-	14201,88	182,83	-	12,54
		3	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		4	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		5	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
		6	14201,88	-	14201,88	182,83	-	-
			14295,14	-	14295,14	260,62	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-127-17	1	1	11551,77	-	11551,77	148,72	-	-
		2	11551,77	-	11551,77	148,72	-	10,20
		3	11551,77	-	11551,77	148,72	-	-
		4	11551,77	-	11551,77	148,72	-	-
		5	11551,77	-	11551,77	148,72	-	-
		6	11551,77	-	11551,77	148,72	-	-
			11627,63	-	11627,63	211,99	-	-
44-04-127-18	2	1	9513,22	-	9513,22	122,47	-	-
		2	9513,22	-	9513,22	122,47	-	8,40
		3	9513,22	-	9513,22	122,47	-	-
		4	9513,22	-	9513,22	122,47	-	-
		5	9513,22	-	9513,22	122,47	-	-
		6	9513,22	-	9513,22	122,47	-	-
			9575,69	-	9575,69	174,58	-	-
44-04-127-19	3	1	11925,51	-	11925,51	153,53	-	-
		2	11925,51	-	11925,51	153,53	-	10,53
		3	11925,51	-	11925,51	153,53	-	-
		4	11925,51	-	11925,51	153,53	-	-
		5	11925,51	-	11925,51	153,53	-	-
		6	11925,51	-	11925,51	153,53	-	-
			12003,81	-	12003,81	218,85	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-127-20	4	1	12944,78	-	12944,78	166,65	-	-
		2	12944,78	-	12944,78	166,65	-	11,43
		3	12944,78	-	12944,78	166,65	-	-
		4	12944,78	-	12944,78	166,65	-	-
		5	12944,78	-	12944,78	166,65	-	-
		6	12944,78	-	12944,78	166,65	-	-
			13029,78	-	13029,78	237,55	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-127-21	1	1	10770,33	-	10770,33	138,66	-	-
		2	10770,33	-	10770,33	138,66	-	9,51
		3	10770,33	-	10770,33	138,66	-	-
		4	10770,33	-	10770,33	138,66	-	-
		5	10770,33	-	10770,33	138,66	-	-
		6	10770,33	-	10770,33	138,66	-	-
			10841,05	-	10841,05	197,65	-	-
44-04-127-22	2	1	8867,68	-	8867,68	114,16	-	-
		2	8867,68	-	8867,68	114,16	-	7,83
		3	8867,68	-	8867,68	114,16	-	-
		4	8867,68	-	8867,68	114,16	-	-
		5	8867,68	-	8867,68	114,16	-	-
		6	8867,68	-	8867,68	114,16	-	-
			8925,91	-	8925,91	162,73	-	-
44-04-127-23	3	1	11110,09	-	11110,09	143,03	-	-
		2	11110,09	-	11110,09	143,03	-	9,81
		3	11110,09	-	11110,09	143,03	-	-
		4	11110,09	-	11110,09	143,03	-	-
		5	11110,09	-	11110,09	143,03	-	-
		6	11110,09	-	11110,09	143,03	-	-
			11183,04	-	11183,04	203,88	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-127-24	4	1	12061,41	-	12061,41	155,28	-	-
		2	12061,41	-	12061,41	155,28	-	10,65
		3	12061,41	-	12061,41	155,28	-	-
		4	12061,41	-	12061,41	155,28	-	-
		5	12061,41	-	12061,41	155,28	-	-
		6	12061,41	-	12061,41	155,28	-	-
			12140,61	-	12140,61	221,34	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы:								
44-04-127-25	1	1	10158,76	-	10158,76	130,78	-	-
		2	10158,76	-	10158,76	130,78	-	8,97
		3	10158,76	-	10158,76	130,78	-	-
		4	10158,76	-	10158,76	130,78	-	-
		5	10158,76	-	10158,76	130,78	-	-
		6	10158,76	-	10158,76	130,78	-	-
			10225,47	-	10225,47	186,43	-	-
44-04-127-26	2	1	8358,05	-	8358,05	107,60	-	-
		2	8358,05	-	8358,05	107,60	-	7,38
		3	8358,05	-	8358,05	107,60	-	-
		4	8358,05	-	8358,05	107,60	-	-
		5	8358,05	-	8358,05	107,60	-	-
		6	8358,05	-	8358,05	107,60	-	-
			8412,93	-	8412,93	153,38	-	-
44-04-127-27	3	1	10498,52	-	10498,52	135,16	-	-
		2	10498,52	-	10498,52	135,16	-	9,27
		3	10498,52	-	10498,52	135,16	-	-
		4	10498,52	-	10498,52	135,16	-	-
		5	10498,52	-	10498,52	135,16	-	-
		6	10498,52	-	10498,52	135,16	-	-
			10567,46	-	10567,46	192,66	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-127-28	4	1	11381,89	-	11381,89	146,53	-	-
		2	11381,89	-	11381,89	146,53	-	10,05
		3	11381,89	-	11381,89	146,53	-	-
		4	11381,89	-	11381,89	146,53	-	-
		5	11381,89	-	11381,89	146,53	-	-
		6	11381,89	-	11381,89	146,53	-	-
			11456,63	-	11456,63	208,87	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы:								
44-04-127-29	1	1	9683,10	-	9683,10	124,66	-	-
		2	9683,10	-	9683,10	124,66	-	8,55
		3	9683,10	-	9683,10	124,66	-	-
		4	9683,10	-	9683,10	124,66	-	-
		5	9683,10	-	9683,10	124,66	-	-
		6	9683,10	-	9683,10	124,66	-	-
			9746,69	-	9746,69	177,70	-	-
44-04-127-30	2	1	7984,31	-	7984,31	102,79	-	-
		2	7984,31	-	7984,31	102,79	-	7,05
		3	7984,31	-	7984,31	102,79	-	-
		4	7984,31	-	7984,31	102,79	-	-
		5	7984,31	-	7984,31	102,79	-	-
		6	7984,31	-	7984,31	102,79	-	-
			8036,74	-	8036,74	146,52	-	-
44-04-127-31	3	1	10022,86	-	10022,86	129,03	-	-
		2	10022,86	-	10022,86	129,03	-	8,85
		3	10022,86	-	10022,86	129,03	-	-
		4	10022,86	-	10022,86	129,03	-	-
		5	10022,86	-	10022,86	129,03	-	-
		6	10022,86	-	10022,86	129,03	-	-
			10088,68	-	10088,68	183,93	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-127-32	4	1	10872,26	-	10872,26	139,97	-	-
		2	10872,26	-	10872,26	139,97	-	9,60
		3	10872,26	-	10872,26	139,97	-	-
		4	10872,26	-	10872,26	139,97	-	-
		5	10872,26	-	10872,26	139,97	-	-
		6	10872,26	-	10872,26	139,97	-	-
			10943,65	-	10943,65	199,52	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 1500 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы:								
44-04-127-33	1	1	9309,37	-	9309,37	119,85	-	-
		2	9309,37	-	9309,37	119,85	-	8,22
		3	9309,37	-	9309,37	119,85	-	-
		4	9309,37	-	9309,37	119,85	-	-
		5	9309,37	-	9309,37	119,85	-	-
		6	9309,37	-	9309,37	119,85	-	-
			9370,50	-	9370,50	170,84	-	-
44-04-127-34	2	1	7678,53	-	7678,53	98,85	-	-
		2	7678,53	-	7678,53	98,85	-	6,78
		3	7678,53	-	7678,53	98,85	-	-
		4	7678,53	-	7678,53	98,85	-	-
		5	7678,53	-	7678,53	98,85	-	-
		6	7678,53	-	7678,53	98,85	-	-
			7728,95	-	7728,95	140,91	-	-
44-04-127-35	3	1	9615,15	-	9615,15	123,78	-	-
		2	9615,15	-	9615,15	123,78	-	8,49
		3	9615,15	-	9615,15	123,78	-	-
		4	9615,15	-	9615,15	123,78	-	-
		5	9615,15	-	9615,15	123,78	-	-
		6	9615,15	-	9615,15	123,78	-	-
			9678,29	-	9678,29	176,45	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-127-36	4	1	10464,55	-	10464,55	134,72	-	-
		2	10464,55	-	10464,55	134,72	-	9,24
		3	10464,55	-	10464,55	134,72	-	-
		4	10464,55	-	10464,55	134,72	-	-
		5	10464,55	-	10464,55	134,72	-	-
		6	10464,55	-	10464,55	134,72	-	-
			10533,26	-	10533,26	192,04	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-127-37	44-04-127-01, 44-04-127-05, 44-04-127-09, 44-04-127-13, 44-04-127-17, 44-04-127-21, 44-04-127-25, 44-04-127-29, 44-04-127-33	1	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		2	407,71	-	407,71	5,25	-	0,36
		3	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		4	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		5	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		6	407,71	-	407,71	5,25	-	-
			410,39	-	410,39	7,48	-	-
44-04-127-38	44-04-127-02, 44-04-127-06, 44-04-127-10, 44-04-127-14, 44-04-127-18, 44-04-127-22, 44-04-127-26, 44-04-127-30, 44-04-127-34	1	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		2	407,71	-	407,71	5,25	-	0,36
		3	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		4	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		5	407,71	-	407,71	5,25	-	-
		6	407,71	-	407,71	5,25	-	-
			410,39	-	410,39	7,48	-	-
44-04-127-39	44-04-127-03, 44-04-127-07, 44-04-127-11, 44-04-127-15, 44-04-127-19, 44-04-127-23, 44-04-127-27, 44-04-127-31, 44-04-127-35	1	441,69	-	441,69	5,69	-	-
		2	441,69	-	441,69	5,69	-	0,39
		3	441,69	-	441,69	5,69	-	-
		4	441,69	-	441,69	5,69	-	-
		5	441,69	-	441,69	5,69	-	-
		6	441,69	-	441,69	5,69	-	-
			444,59	-	444,59	8,11	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-127-40	44-04-127-04, 44-04-127-08, 44-04-127-12, 44-04-127-16, 44-04-127-20, 44-04-127-24, 44-04-127-28, 44-04-127-32, 44-04-127-36	1	543,61	-	543,61	7,00	-	-
		2	543,61	-	543,61	7,00	-	0,48
		3	543,61	-	543,61	7,00	-	-
		4	543,61	-	543,61	7,00	-	-
		5	543,61	-	543,61	7,00	-	-
		6	543,61	-	543,61	7,00	-	-
			547,18	-	547,18	9,98	-	-
Таблица 44-04-128. Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,175 м3 в грунтах группы:								
44-04-128-01	1	1	34543,72	-	34543,72	320,61	-	-
		2	34543,72	-	34543,72	320,61	-	21,99
		3	34543,72	-	34543,72	320,61	-	-
		4	34543,72	-	34543,72	320,61	-	-
		5	34543,72	-	34543,72	320,61	-	-
		6	34543,72	-	34543,72	320,61	-	-
			34707,26	-	34707,26	484,15	-	-
44-04-128-02	2	1	28275,90	-	28275,90	262,44	-	-
		2	28275,90	-	28275,90	262,44	-	18,00
		3	28275,90	-	28275,90	262,44	-	-
		4	28275,90	-	28275,90	262,44	-	-
		5	28275,90	-	28275,90	262,44	-	-
		6	28275,90	-	28275,90	262,44	-	-
			28409,76	-	28409,76	396,30	-	-
44-04-128-03	3	1	35674,76	-	35674,76	331,11	-	-
		2	35674,76	-	35674,76	331,11	-	22,71
		3	35674,76	-	35674,76	331,11	-	-
		4	35674,76	-	35674,76	331,11	-	-
		5	35674,76	-	35674,76	331,11	-	-
		6	35674,76	-	35674,76	331,11	-	-
			35843,65	-	35843,65	500,00	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-128-04	4	1	38455,22	-	38455,22	356,92	-	-
		2	38455,22	-	38455,22	356,92	-	24,48
		3	38455,22	-	38455,22	356,92	-	-
		4	38455,22	-	38455,22	356,92	-	-
		5	38455,22	-	38455,22	356,92	-	-
		6	38455,22	-	38455,22	356,92	-	-
			38637,27	-	38637,27	538,97	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,3 м3 в грунтах группы:								
44-04-128-05	1	1	23516,12	-	23516,12	218,26	-	-
		2	23516,12	-	23516,12	218,26	-	14,97
		3	23516,12	-	23516,12	218,26	-	-
		4	23516,12	-	23516,12	218,26	-	-
		5	23516,12	-	23516,12	218,26	-	-
		6	23516,12	-	23516,12	218,26	-	-
			23627,45	-	23627,45	329,59	-	-
44-04-128-06	2	1	19274,74	-	19274,74	178,90	-	-
		2	19274,74	-	19274,74	178,90	-	12,27
		3	19274,74	-	19274,74	178,90	-	-
		4	19274,74	-	19274,74	178,90	-	-
		5	19274,74	-	19274,74	178,90	-	-
		6	19274,74	-	19274,74	178,90	-	-
			19365,99	-	19365,99	270,14	-	-
44-04-128-07	3	1	24270,15	-	24270,15	225,26	-	-
		2	24270,15	-	24270,15	225,26	-	15,45
		3	24270,15	-	24270,15	225,26	-	-
		4	24270,15	-	24270,15	225,26	-	-
		5	24270,15	-	24270,15	225,26	-	-
		6	24270,15	-	24270,15	225,26	-	-
			24385,04	-	24385,04	340,16	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-128-08	4	1	26202,33	-	26202,33	243,19	-	-
		2	26202,33	-	26202,33	243,19	-	16,68
		3	26202,33	-	26202,33	243,19	-	-
		4	26202,33	-	26202,33	243,19	-	-
		5	26202,33	-	26202,33	243,19	-	-
		6	26202,33	-	26202,33	243,19	-	-
			26326,38	-	26326,38	367,24	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,4 м3 в грунтах группы:								
44-04-128-09	1	1	19604,62	-	19604,62	181,96	-	-
		2	19604,62	-	19604,62	181,96	-	12,48
		3	19604,62	-	19604,62	181,96	-	-
		4	19604,62	-	19604,62	181,96	-	-
		5	19604,62	-	19604,62	181,96	-	-
		6	19604,62	-	19604,62	181,96	-	-
			19697,43	-	19697,43	274,77	-	-
44-04-128-10	2	1	16070,14	-	16070,14	149,15	-	-
		2	16070,14	-	16070,14	149,15	-	10,23
		3	16070,14	-	16070,14	149,15	-	-
		4	16070,14	-	16070,14	149,15	-	-
		5	16070,14	-	16070,14	149,15	-	-
		6	16070,14	-	16070,14	149,15	-	-
			16146,21	-	16146,21	225,23	-	-
44-04-128-11	3	1	20264,40	-	20264,40	188,08	-	-
		2	20264,40	-	20264,40	188,08	-	12,90
		3	20264,40	-	20264,40	188,08	-	-
		4	20264,40	-	20264,40	188,08	-	-
		5	20264,40	-	20264,40	188,08	-	-
		6	20264,40	-	20264,40	188,08	-	-
			20360,33	-	20360,33	284,02	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-128-12	4	1	21866,70	-	21866,70	202,95	-	-
		2	21866,70	-	21866,70	202,95	-	13,92
		3	21866,70	-	21866,70	202,95	-	-
		4	21866,70	-	21866,70	202,95	-	-
		5	21866,70	-	21866,70	202,95	-	-
		6	21866,70	-	21866,70	202,95	-	-
			21970,21	-	21970,21	306,47	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,5 м3 в грунтах группы:								
44-04-128-13	1	1	17295,43	-	17295,43	160,53	-	-
		2	17295,43	-	17295,43	160,53	-	11,01
		3	17295,43	-	17295,43	160,53	-	-
		4	17295,43	-	17295,43	160,53	-	-
		5	17295,43	-	17295,43	160,53	-	-
		6	17295,43	-	17295,43	160,53	-	-
			17377,30	-	17377,30	242,40	-	-
44-04-128-14	2	1	14185,08	-	14185,08	131,66	-	-
		2	14185,08	-	14185,08	131,66	-	9,03
		3	14185,08	-	14185,08	131,66	-	-
		4	14185,08	-	14185,08	131,66	-	-
		5	14185,08	-	14185,08	131,66	-	-
		6	14185,08	-	14185,08	131,66	-	-
			14252,23	-	14252,23	198,81	-	-
44-04-128-15	3	1	17860,94	-	17860,94	165,77	-	-
		2	17860,94	-	17860,94	165,77	-	11,37
		3	17860,94	-	17860,94	165,77	-	-
		4	17860,94	-	17860,94	165,77	-	-
		5	17860,94	-	17860,94	165,77	-	-
		6	17860,94	-	17860,94	165,77	-	-
			17945,50	-	17945,50	250,33	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-128-16	4	1	19321,87	-	19321,87	179,33	-	-
		2	19321,87	-	19321,87	179,33	-	12,30
		3	19321,87	-	19321,87	179,33	-	-
		4	19321,87	-	19321,87	179,33	-	-
		5	19321,87	-	19321,87	179,33	-	-
		6	19321,87	-	19321,87	179,33	-	-
		6	19413,34	-	19413,34	270,81	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,6 м3 в грунтах группы:								
44-04-128-17	1	1	15740,25	-	15740,25	146,09	-	-
		2	15740,25	-	15740,25	146,09	-	10,02
		3	15740,25	-	15740,25	146,09	-	-
		4	15740,25	-	15740,25	146,09	-	-
		5	15740,25	-	15740,25	146,09	-	-
		6	15740,25	-	15740,25	146,09	-	-
		6	15814,77	-	15814,77	220,61	-	-
44-04-128-18	2	1	12912,66	-	12912,66	119,85	-	-
		2	12912,66	-	12912,66	119,85	-	8,22
		3	12912,66	-	12912,66	119,85	-	-
		4	12912,66	-	12912,66	119,85	-	-
		5	12912,66	-	12912,66	119,85	-	-
		6	12912,66	-	12912,66	119,85	-	-
		6	12973,79	-	12973,79	180,98	-	-
44-04-128-19	3	1	16258,64	-	16258,64	150,90	-	-
		2	16258,64	-	16258,64	150,90	-	10,35
		3	16258,64	-	16258,64	150,90	-	-
		4	16258,64	-	16258,64	150,90	-	-
		5	16258,64	-	16258,64	150,90	-	-
		6	16258,64	-	16258,64	150,90	-	-
		6	16335,61	-	16335,61	227,87	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-128-20	4	1	17578,18	-	17578,18	163,15	-	-
		2	17578,18	-	17578,18	163,15	-	11,19
		3	17578,18	-	17578,18	163,15	-	-
		4	17578,18	-	17578,18	163,15	-	-
		5	17578,18	-	17578,18	163,15	-	-
		6	17578,18	-	17578,18	163,15	-	-
			17661,40	-	17661,40	246,37	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,7 м3 в грунтах группы:								
44-04-128-21	1	1	14656,34	-	14656,34	136,03	-	-
		2	14656,34	-	14656,34	136,03	-	9,33
		3	14656,34	-	14656,34	136,03	-	-
		4	14656,34	-	14656,34	136,03	-	-
		5	14656,34	-	14656,34	136,03	-	-
		6	14656,34	-	14656,34	136,03	-	-
			14725,73	-	14725,73	205,42	-	-
44-04-128-22	2	1	12017,26	-	12017,26	111,54	-	-
		2	12017,26	-	12017,26	111,54	-	7,65
		3	12017,26	-	12017,26	111,54	-	-
		4	12017,26	-	12017,26	111,54	-	-
		5	12017,26	-	12017,26	111,54	-	-
		6	12017,26	-	12017,26	111,54	-	-
			12074,15	-	12074,15	168,43	-	-
44-04-128-23	3	1	15127,61	-	15127,61	140,41	-	-
		2	15127,61	-	15127,61	140,41	-	9,63
		3	15127,61	-	15127,61	140,41	-	-
		4	15127,61	-	15127,61	140,41	-	-
		5	15127,61	-	15127,61	140,41	-	-
		6	15127,61	-	15127,61	140,41	-	-
			15199,22	-	15199,22	212,02	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-128-24	4	1	16400,02	-	16400,02	152,22	-	-
		2	16400,02	-	16400,02	152,22	-	10,44
		3	16400,02	-	16400,02	152,22	-	-
		4	16400,02	-	16400,02	152,22	-	-
		5	16400,02	-	16400,02	152,22	-	-
		6	16400,02	-	16400,02	152,22	-	-
			16477,66	-	16477,66	229,85	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,8 м3 в грунтах группы:								
44-04-128-25	1	1	13808,06	-	13808,06	128,16	-	-
		2	13808,06	-	13808,06	128,16	-	8,79
		3	13808,06	-	13808,06	128,16	-	-
		4	13808,06	-	13808,06	128,16	-	-
		5	13808,06	-	13808,06	128,16	-	-
		6	13808,06	-	13808,06	128,16	-	-
			13873,43	-	13873,43	193,53	-	-
44-04-128-26	2	1	11357,49	-	11357,49	105,41	-	-
		2	11357,49	-	11357,49	105,41	-	7,23
		3	11357,49	-	11357,49	105,41	-	-
		4	11357,49	-	11357,49	105,41	-	-
		5	11357,49	-	11357,49	105,41	-	-
		6	11357,49	-	11357,49	105,41	-	-
			11411,25	-	11411,25	159,18	-	-
44-04-128-27	3	1	14279,33	-	14279,33	132,53	-	-
		2	14279,33	-	14279,33	132,53	-	9,09
		3	14279,33	-	14279,33	132,53	-	-
		4	14279,33	-	14279,33	132,53	-	-
		5	14279,33	-	14279,33	132,53	-	-
		6	14279,33	-	14279,33	132,53	-	-
			14346,93	-	14346,93	200,13	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-128-28	4	1	15457,49	-	15457,49	143,47	-	-
		2	15457,49	-	15457,49	143,47	-	9,84
		3	15457,49	-	15457,49	143,47	-	-
		4	15457,49	-	15457,49	143,47	-	-
		5	15457,49	-	15457,49	143,47	-	-
		6	15457,49	-	15457,49	143,47	-	-
			15530,67	-	15530,67	216,64	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 0,9 м3 в грунтах группы:								
44-04-128-29	1	1	13148,29	-	13148,29	122,03	-	-
		2	13148,29	-	13148,29	122,03	-	8,37
		3	13148,29	-	13148,29	122,03	-	-
		4	13148,29	-	13148,29	122,03	-	-
		5	13148,29	-	13148,29	122,03	-	-
		6	13148,29	-	13148,29	122,03	-	-
			13210,54	-	13210,54	184,28	-	-
44-04-128-30	2	1	10839,10	-	10839,10	100,60	-	-
		2	10839,10	-	10839,10	100,60	-	6,90
		3	10839,10	-	10839,10	100,60	-	-
		4	10839,10	-	10839,10	100,60	-	-
		5	10839,10	-	10839,10	100,60	-	-
		6	10839,10	-	10839,10	100,60	-	-
			10890,41	-	10890,41	151,92	-	-
44-04-128-31	3	1	13619,56	-	13619,56	126,41	-	-
		2	13619,56	-	13619,56	126,41	-	8,67
		3	13619,56	-	13619,56	126,41	-	-
		4	13619,56	-	13619,56	126,41	-	-
		5	13619,56	-	13619,56	126,41	-	-
		6	13619,56	-	13619,56	126,41	-	-
			13684,03	-	13684,03	190,88	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-128-32	4	1	14750,59	-	14750,59	136,91	-	-
		2	14750,59	-	14750,59	136,91	-	9,39
		3	14750,59	-	14750,59	136,91	-	-
		4	14750,59	-	14750,59	136,91	-	-
		5	14750,59	-	14750,59	136,91	-	-
		6	14750,59	-	14750,59	136,91	-	-
			14820,42	-	14820,42	206,74	-	-
Перевозка грунтов шаландами самоходными объемом трюма 2000 м3 с раскрывающимся днищем с погрузкой грунта многочерпаковыми земснарядами вместимостью ковша 1 м3 в грунтах группы:								
44-04-128-33	1	1	12629,90	-	12629,90	117,22	-	-
		2	12629,90	-	12629,90	117,22	-	8,04
		3	12629,90	-	12629,90	117,22	-	-
		4	12629,90	-	12629,90	117,22	-	-
		5	12629,90	-	12629,90	117,22	-	-
		6	12629,90	-	12629,90	117,22	-	-
			12689,69	-	12689,69	177,01	-	-
44-04-128-34	2	1	10414,96	-	10414,96	96,67	-	-
		2	10414,96	-	10414,96	96,67	-	6,63
		3	10414,96	-	10414,96	96,67	-	-
		4	10414,96	-	10414,96	96,67	-	-
		5	10414,96	-	10414,96	96,67	-	-
		6	10414,96	-	10414,96	96,67	-	-
			10464,26	-	10464,26	145,97	-	-
44-04-128-35	3	1	13054,04	-	13054,04	121,16	-	-
		2	13054,04	-	13054,04	121,16	-	8,31
		3	13054,04	-	13054,04	121,16	-	-
		4	13054,04	-	13054,04	121,16	-	-
		5	13054,04	-	13054,04	121,16	-	-
		6	13054,04	-	13054,04	121,16	-	-
			13115,84	-	13115,84	182,96	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-128-36	4	1	14137,95	-	14137,95	131,22	-	-
		2	14137,95	-	14137,95	131,22	-	9,00
		3	14137,95	-	14137,95	131,22	-	-
		4	14137,95	-	14137,95	131,22	-	-
		5	14137,95	-	14137,95	131,22	-	-
		6	14137,95	-	14137,95	131,22	-	-
			14204,88	-	14204,88	198,15	-	-
На каждый последующий 1 км транспортировки грунта добавлять к расценке:								
44-04-128-37	44-04-128-01, 44-04-128-05, 44-04-128-09, 44-04-128-13, 44-04-128-17, 44-04-128-21, 44-04-128-25, 44-04-128-29, 44-04-128-33	1	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		2	424,14	-	424,14	3,94	-	0,27
		3	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		4	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		5	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		6	424,14	-	424,14	3,94	-	-
			426,15	-	426,15	5,94	-	-
44-04-128-38	44-04-128-02, 44-04-128-06, 44-04-128-10, 44-04-128-14, 44-04-128-18, 44-04-128-22, 44-04-128-26, 44-04-128-30, 44-04-128-34	1	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		2	424,14	-	424,14	3,94	-	0,27
		3	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		4	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		5	424,14	-	424,14	3,94	-	-
		6	424,14	-	424,14	3,94	-	-
			426,15	-	426,15	5,94	-	-
44-04-128-39	44-04-128-03, 44-04-128-07, 44-04-128-11, 44-04-128-15, 44-04-128-19, 44-04-128-23, 44-04-128-27, 44-04-128-31, 44-04-128-35	1	471,27	-	471,27	4,37	-	-
		2	471,27	-	471,27	4,37	-	0,30
		3	471,27	-	471,27	4,37	-	-
		4	471,27	-	471,27	4,37	-	-
		5	471,27	-	471,27	4,37	-	-
		6	471,27	-	471,27	4,37	-	-
			473,50	-	473,50	6,61	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-128-40	44-04-128-04, 44-04-128-08, 44-04-128-12, 44-04-128-16, 44-04-128-20, 44-04-128-24, 44-04-128-28, 44-04-128-32, 44-04-128-36	1	565,52	-	565,52	5,25	-	-
		2	565,52	-	565,52	5,25	-	0,36
		3	565,52	-	565,52	5,25	-	-
		4	565,52	-	565,52	5,25	-	-
		5	565,52	-	565,52	5,25	-	-
		6	565,52	-	565,52	5,25	-	-
			568,20	-	568,20	7,93	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 4. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАЙНО-ПАПИЛЬОНАЖНЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ С ФРЕЗЕРНЫМ РАЗРЫХЛИТЕЛЕМ								
Таблица 44-04-180. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1350 кВт в грунтах группы:								
44-04-180-01	2	1	5330,58	-	5330,58	59,71	-	-
		2	5330,58	-	5330,58	59,71	-	4,10
		3	5330,58	-	5330,58	59,71	-	-
		4	5330,58	-	5330,58	59,71	-	-
		5	5330,58	-	5330,58	59,71	-	-
		6	5330,58	-	5330,58	59,71	-	-
			5361,03	-	5361,03	90,15	-	-
44-04-180-02	3	1	6260,02	-	6260,02	70,12	-	-
		2	6260,02	-	6260,02	70,12	-	4,81
		3	6260,02	-	6260,02	70,12	-	-
		4	6260,02	-	6260,02	70,12	-	-
		5	6260,02	-	6260,02	70,12	-	-
		6	6260,02	-	6260,02	70,12	-	-
			6295,77	-	6295,77	105,87	-	-
44-04-180-03	4	1	8364,91	-	8364,91	93,69	-	-
		2	8364,91	-	8364,91	93,69	-	6,43
		3	8364,91	-	8364,91	93,69	-	-
		4	8364,91	-	8364,91	93,69	-	-
		5	8364,91	-	8364,91	93,69	-	-
		6	8364,91	-	8364,91	93,69	-	-
			8412,69	-	8412,69	141,47	-	-
Таблица 44-04-181. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 1750 кВт в грунтах группы:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-181-01	2	1	6205,51	-	6205,51	64,62	-	-
		2	6205,51	-	6205,51	64,62	-	4,44
		3	6205,51	-	6205,51	64,62	-	-
		4	6205,51	-	6205,51	64,62	-	-
		5	6205,51	-	6205,51	64,62	-	-
		6	6205,51	-	6205,51	64,62	-	-
			6238,64	-	6238,64	97,75	-	-
44-04-181-02	3	1	7312,44	-	7312,44	76,15	-	-
		2	7312,44	-	7312,44	76,15	-	5,23
		3	7312,44	-	7312,44	76,15	-	-
		4	7312,44	-	7312,44	76,15	-	-
		5	7312,44	-	7312,44	76,15	-	-
		6	7312,44	-	7312,44	76,15	-	-
			7351,48	-	7351,48	115,19	-	-
44-04-181-03	4	1	9761,10	-	9761,10	101,64	-	-
		2	9761,10	-	9761,10	101,64	-	6,98
		3	9761,10	-	9761,10	101,64	-	-
		4	9761,10	-	9761,10	101,64	-	-
		5	9761,10	-	9761,10	101,64	-	-
		6	9761,10	-	9761,10	101,64	-	-
			9813,22	-	9813,22	153,76	-	-
Таблица 44-04-182. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2000 кВт в грунтах группы:								
44-04-182-01	2	1	6972,02	-	6972,02	62,99	-	-
		2	6972,02	-	6972,02	62,99	-	4,32
		3	6972,02	-	6972,02	62,99	-	-
		4	6972,02	-	6972,02	62,99	-	-
		5	6972,02	-	6972,02	62,99	-	-
		6	6972,02	-	6972,02	62,99	-	-
			7004,14	-	7004,14	95,11	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-182-02	3	1	8211,49	-	8211,49	74,18	-	-
		2	8211,49	-	8211,49	74,18	-	5,09
		3	8211,49	-	8211,49	74,18	-	-
		4	8211,49	-	8211,49	74,18	-	-
		5	8211,49	-	8211,49	74,18	-	-
		6	8211,49	-	8211,49	74,18	-	-
			8249,32	-	8249,32	112,02	-	-
44-04-182-03	4	1	10922,82	-	10922,82	98,68	-	-
		2	10922,82	-	10922,82	98,68	-	6,77
		3	10922,82	-	10922,82	98,68	-	-
		4	10922,82	-	10922,82	98,68	-	-
		5	10922,82	-	10922,82	98,68	-	-
		6	10922,82	-	10922,82	98,68	-	-
			10973,15	-	10973,15	149,00	-	-
Таблица 44-04-183. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 2500 кВт в грунтах группы:								
44-04-183-01	2	1	7081,99	-	7081,99	58,79	-	-
		2	7081,99	-	7081,99	58,79	-	4,03
		3	7081,99	-	7081,99	58,79	-	-
		4	7081,99	-	7081,99	58,79	-	-
		5	7081,99	-	7081,99	58,79	-	-
		6	7081,99	-	7081,99	58,79	-	-
			7111,97	-	7111,97	88,77	-	-
44-04-183-02	3	1	8346,63	-	8346,63	69,28	-	-
		2	8346,63	-	8346,63	69,28	-	4,75
		3	8346,63	-	8346,63	69,28	-	-
		4	8346,63	-	8346,63	69,28	-	-
		5	8346,63	-	8346,63	69,28	-	-
		6	8346,63	-	8346,63	69,28	-	-
			8381,96	-	8381,96	104,62	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-183-03	4	1	11128,84	-	11128,84	92,38	-	-
		2	11128,84	-	11128,84	92,38	-	6,34
		3	11128,84	-	11128,84	92,38	-	-
		4	11128,84	-	11128,84	92,38	-	-
		5	11128,84	-	11128,84	92,38	-	-
		6	11128,84	-	11128,84	92,38	-	-
			11175,95	-	11175,95	139,49	-	-
Таблица 44-04-184. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 3000 кВт в грунтах группы:								
44-04-184-01	2	1	7987,75	-	7987,75	102,35	-	-
		2	7987,75	-	7987,75	102,35	-	7,02
		3	7987,75	-	7987,75	102,35	-	-
		4	7987,75	-	7987,75	102,35	-	-
		5	7987,75	-	7987,75	102,35	-	-
		6	7987,75	-	7987,75	102,35	-	-
			8039,95	-	8039,95	154,55	-	-
44-04-184-02	3	1	9472,65	-	9472,65	121,38	-	-
		2	9472,65	-	9472,65	121,38	-	8,33
		3	9472,65	-	9472,65	121,38	-	-
		4	9472,65	-	9472,65	121,38	-	-
		5	9472,65	-	9472,65	121,38	-	-
		6	9472,65	-	9472,65	121,38	-	-
			9534,55	-	9534,55	183,28	-	-
44-04-184-03	4	1	12596,06	-	12596,06	161,40	-	-
		2	12596,06	-	12596,06	161,40	-	11,07
		3	12596,06	-	12596,06	161,40	-	-
		4	12596,06	-	12596,06	161,40	-	-
		5	12596,06	-	12596,06	161,40	-	-
		6	12596,06	-	12596,06	161,40	-	-
			12678,38	-	12678,38	243,71	-	-
Таблица 44-04-185. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4000 кВт в грунтах группы:								
44-04-185-01	2	1	6924,00	-	6924,00	87,26	-	-
		2	6924,00	-	6924,00	87,26	-	5,99
		3	6924,00	-	6924,00	87,26	-	-
		4	6924,00	-	6924,00	87,26	-	-
		5	6924,00	-	6924,00	87,26	-	-
		6	6924,00	-	6924,00	87,26	-	-
		6968,50	-	6968,50	131,76	-	-	
44-04-185-02	3	1	8225,50	-	8225,50	103,66	-	-
		2	8225,50	-	8225,50	103,66	-	7,11
		3	8225,50	-	8225,50	103,66	-	-
		4	8225,50	-	8225,50	103,66	-	-
		5	8225,50	-	8225,50	103,66	-	-
		6	8225,50	-	8225,50	103,66	-	-
		8278,37	-	8278,37	156,53	-	-	
44-04-185-03	4	1	10932,63	-	10932,63	137,78	-	-
		2	10932,63	-	10932,63	137,78	-	9,45
		3	10932,63	-	10932,63	137,78	-	-
		4	10932,63	-	10932,63	137,78	-	-
		5	10932,63	-	10932,63	137,78	-	-
		6	10932,63	-	10932,63	137,78	-	-
		11002,90	-	11002,90	208,05	-	-	
Таблица 44-04-186. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 4500 кВт в грунтах группы:								
44-04-186-01	2	1	8379,68	-	8379,68	80,04	-	-
		2	8379,68	-	8379,68	80,04	-	5,49
		3	8379,68	-	8379,68	80,04	-	-
		4	8379,68	-	8379,68	80,04	-	-
		5	8379,68	-	8379,68	80,04	-	-
		6	8379,68	-	8379,68	80,04	-	-
		8420,50	-	8420,50	120,87	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-186-02	3	1	9959,46	-	9959,46	95,13	-	-
		2	9959,46	-	9959,46	95,13	-	6,53
		3	9959,46	-	9959,46	95,13	-	-
		4	9959,46	-	9959,46	95,13	-	-
		5	9959,46	-	9959,46	95,13	-	-
		6	9959,46	-	9959,46	95,13	-	-
			10007,97	-	10007,97	143,65	-	-
44-04-186-03	4	1	13187,69	-	13187,69	125,97	-	-
		2	13187,69	-	13187,69	125,97	-	8,64
		3	13187,69	-	13187,69	125,97	-	-
		4	13187,69	-	13187,69	125,97	-	-
		5	13187,69	-	13187,69	125,97	-	-
		6	13187,69	-	13187,69	125,97	-	-
			13251,94	-	13251,94	190,22	-	-
Таблица 44-04-187. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 6000 кВт в грунтах группы:								
44-04-187-01	2	1	8343,67	-	8343,67	57,08	-	-
		2	8343,67	-	8343,67	57,08	-	3,92
		3	8343,67	-	8343,67	57,08	-	-
		4	8343,67	-	8343,67	57,08	-	-
		5	8343,67	-	8343,67	57,08	-	-
		6	8343,67	-	8343,67	57,08	-	-
			8372,78	-	8372,78	86,19	-	-
44-04-187-02	3	1	10069,94	-	10069,94	68,89	-	-
		2	10069,94	-	10069,94	68,89	-	4,73
		3	10069,94	-	10069,94	68,89	-	-
		4	10069,94	-	10069,94	68,89	-	-
		5	10069,94	-	10069,94	68,89	-	-
		6	10069,94	-	10069,94	68,89	-	-
			10105,08	-	10105,08	104,02	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-187-03	4	1	13138,88	-	13138,88	89,89	-	-
		2	13138,88	-	13138,88	89,89	-	6,17
		3	13138,88	-	13138,88	89,89	-	-
		4	13138,88	-	13138,88	89,89	-	-
		5	13138,88	-	13138,88	89,89	-	-
		6	13138,88	-	13138,88	89,89	-	-
			13184,72	-	13184,72	135,73	-	-
Таблица 44-04-188. Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта самоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 7600 кВт в грунтах группы:								
44-04-188-01	2	1	5594,72	-	5594,72	43,74	-	-
		2	5594,72	-	5594,72	43,74	-	3,00
		3	5594,72	-	5594,72	43,74	-	-
		4	5594,72	-	5594,72	43,74	-	-
		5	5594,72	-	5594,72	43,74	-	-
		6	5594,72	-	5594,72	43,74	-	-
			5617,03	-	5617,03	66,05	-	-
44-04-188-02	3	1	6937,46	-	6937,46	54,24	-	-
		2	6937,46	-	6937,46	54,24	-	3,72
		3	6937,46	-	6937,46	54,24	-	-
		4	6937,46	-	6937,46	54,24	-	-
		5	6937,46	-	6937,46	54,24	-	-
		6	6937,46	-	6937,46	54,24	-	-
			6965,12	-	6965,12	81,90	-	-
44-04-188-03	4	1	8839,66	-	8839,66	69,11	-	-
		2	8839,66	-	8839,66	69,11	-	4,74
		3	8839,66	-	8839,66	69,11	-	-
		4	8839,66	-	8839,66	69,11	-	-
		5	8839,66	-	8839,66	69,11	-	-
		6	8839,66	-	8839,66	69,11	-	-
			8874,91	-	8874,91	104,36	-	-
Таблица 44-04-200. Разработка грунта несамоходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 350 кВт в грунтах группы:								
44-04-200-01	2	1	6078,42	-	6078,42	155,34	-	-
		2	6078,42	-	6078,42	155,34	-	10,65
		3	6078,42	-	6078,42	155,34	-	-
		4	6078,42	-	6078,42	155,34	-	-
		5	6078,42	-	6078,42	155,34	-	-
		6	6078,42	-	6078,42	155,34	-	-
		6157,64	-	6157,64	234,56	-	-	
44-04-200-02	3	1	7388,35	-	7388,35	188,81	-	-
		2	7388,35	-	7388,35	188,81	-	12,95
		3	7388,35	-	7388,35	188,81	-	-
		4	7388,35	-	7388,35	188,81	-	-
		5	7388,35	-	7388,35	188,81	-	-
		6	7388,35	-	7388,35	188,81	-	-
		7484,65	-	7484,65	285,10	-	-	
44-04-200-03	4	1	9225,46	-	9225,46	235,76	-	-
		2	9225,46	-	9225,46	235,76	-	16,17
		3	9225,46	-	9225,46	235,76	-	-
		4	9225,46	-	9225,46	235,76	-	-
		5	9225,46	-	9225,46	235,76	-	-
		6	9225,46	-	9225,46	235,76	-	-
		9345,69	-	9345,69	355,99	-	-	
Таблица 44-04-201. Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 550 кВт в грунтах группы:								
44-04-201-01	2	1	4126,52	-	4126,52	86,61	-	-
		2	4126,52	-	4126,52	86,61	-	5,94
		3	4126,52	-	4126,52	86,61	-	-
		4	4126,52	-	4126,52	86,61	-	-
		5	4126,52	-	4126,52	86,61	-	-
		6	4126,52	-	4126,52	86,61	-	-
		4170,69	-	4170,69	130,78	-	-	

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			Прямые затраты, руб	В том числе, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч.
					Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-201-02	3	1	4970,58	-	4970,58	104,32	-	-
		2	4970,58	-	4970,58	104,32	-	7,16
		3	4970,58	-	4970,58	104,32	-	-
		4	4970,58	-	4970,58	104,32	-	-
		5	4970,58	-	4970,58	104,32	-	-
		6	4970,58	-	4970,58	104,32	-	-
			5023,79	-	5023,79	157,52	-	-
44-04-201-03	4	1	6356,51	-	6356,51	133,41	-	-
		2	6356,51	-	6356,51	133,41	-	9,15
		3	6356,51	-	6356,51	133,41	-	-
		4	6356,51	-	6356,51	133,41	-	-
		5	6356,51	-	6356,51	133,41	-	-
		6	6356,51	-	6356,51	133,41	-	-
			6424,55	-	6424,55	201,45	-	-
Таблица 44-04-202. Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 750 кВт в грунтах группы:								
44-04-202-01	2	1	4329,14	-	4329,14	54,24	-	-
		2	4329,14	-	4329,14	54,24	-	3,72
		3	4329,14	-	4329,14	54,24	-	-
		4	4329,14	-	4329,14	54,24	-	-
		5	4329,14	-	4329,14	54,24	-	-
		6	4329,14	-	4329,14	54,24	-	-
			4356,80	-	4356,80	81,90	-	-
44-04-202-02	3	1	5167,03	-	5167,03	64,74	-	-
		2	5167,03	-	5167,03	64,74	-	4,44
		3	5167,03	-	5167,03	64,74	-	-
		4	5167,03	-	5167,03	64,74	-	-
		5	5167,03	-	5167,03	64,74	-	-
		6	5167,03	-	5167,03	64,74	-	-
			5200,05	-	5200,05	97,75	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-04-202-03	4	1	6703,18	-	6703,18	83,98	-	-
		2	6703,18	-	6703,18	83,98	-	5,76
		3	6703,18	-	6703,18	83,98	-	-
		4	6703,18	-	6703,18	83,98	-	-
		5	6703,18	-	6703,18	83,98	-	-
		6	6703,18	-	6703,18	83,98	-	-
			6746,01	-	6746,01	126,81	-	-
Таблица 44-04-203. Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт								
Измеритель: 1000 м3 грунта в естественном залегании								
Разработка грунта несамходными свайно-папильонажными земснарядами с фрезерным разрыхлителем, мощностью привода фрезы 900 кВт в грунтах группы:								
44-04-203-01	2	1	4457,05	-	4457,05	58,50	-	-
		2	4457,05	-	4457,05	58,50	-	4,01
		3	4457,05	-	4457,05	58,50	-	-
		4	4457,05	-	4457,05	58,50	-	-
		5	4457,05	-	4457,05	58,50	-	-
		6	4457,05	-	4457,05	58,50	-	-
			4486,89	-	4486,89	88,33	-	-
44-04-203-02	3	1	5306,92	-	5306,92	69,65	-	-
		2	5306,92	-	5306,92	69,65	-	4,78
		3	5306,92	-	5306,92	69,65	-	-
		4	5306,92	-	5306,92	69,65	-	-
		5	5306,92	-	5306,92	69,65	-	-
		6	5306,92	-	5306,92	69,65	-	-
			5342,44	-	5342,44	105,17	-	-
44-04-203-03	4	1	7082,18	-	7082,18	92,95	-	-
		2	7082,18	-	7082,18	92,95	-	6,38
		3	7082,18	-	7082,18	92,95	-	-
		4	7082,18	-	7082,18	92,95	-	-
		5	7082,18	-	7082,18	92,95	-	-
		6	7082,18	-	7082,18	92,95	-	-
			7129,59	-	7129,59	140,35	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приложение 44.8. Затраты на мобилизацию и демобилизацию самоотвозных землесосов								
Мобилизация и демобилизация самоотвозных землесосов:								
44-Прил.44.8-1	объем трюма 900 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.8-2	объем трюма 1300 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.8-3	объем трюма 1800 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.8-4	объем трюма 2400 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.8-5	объем трюма 2700 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.8-6	объем трюма 3500 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.8-7	объем трюма 4700 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.8-8	объем трюма 6200 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.8-9	объем трюма 7700 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.8-10	объем трюма 9100 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.8-11	объем трюма 11000 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.8-12	объем трюма 12500 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.8-13	объем трюма 13500 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.8-14	объем трюма 18000 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.8-15	объем трюма 19000 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.8-16	объем трюма 22500 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.8-17	объем трюма 24000 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.8-18	объем трюма 35000 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.8-19	объем трюма 45000 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Приложение 44.9. Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов свайно-папильонажных с фрезерным разрыхлителем, самоходных своим ходом								
Мобилизация и демобилизация земснарядов свайно-папильонажных с фрезерным разрыхлителем, самоходных своим ходом:								
44-Прил.44.9-1	мощность привода фрезы 1350 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.9-2	мощность привода фрезы 1750 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.9-3	мощность привода фрезы 2000 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.9-4	мощность привода фрезы 2500 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.9-5	мощность привода фрезы 3000 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.9-6	мощность привода фрезы 4000 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.9-7	мощность привода фрезы 4500 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.9-8	мощность привода фрезы 6000 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.9-9	мощность привода фрезы 7600 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
Приложение 44.10. Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов свайно-напильонажных несамоходных с фрезерным разрыхлителем								
Мобилизация и демобилизация земснарядов свайно-напильонажных несамоходных с фрезерным разрыхлителем:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.10-1	мощность привода фрезы 350 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.10-2	мощность привода фрезы 550 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.10-3	мощность привода фрезы 750 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.10-4	мощность привода фрезы 900 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Приложение 44.11. Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов многочерпаковых своим ходом								
Мобилизация и демобилизация земснарядов многочерпаковых своим ходом:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.11-1	вместимость черпака 0,175 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.11-2	вместимость черпака 0,300 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.11-3	вместимость черпака 0,400 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.11-4	вместимость черпака 0,500 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.11-5	вместимость черпака 0,600 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.11-6	вместимость черпака 0,700 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.11-7	вместимость черпака 0,800 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.11-8	вместимость черпака 0,900 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.11-9	вместимость черпака 1,000 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
Приложение 44.12. Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов одночерпаковых								
Мобилизация и демобилизация земснарядов одночерпаковых:								
44-Прил.44.12-1	вместимость ковша 1,60 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.12-2	вместимость ковша 3,00 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.12-3	вместимость ковша 4,00 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.12-4	вместимость ковша 4,30 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.12-5	вместимость ковша 5,00 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.12-6	вместимость ковша 5,70 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.12-7	вместимость ковша 8,50 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.12-8	вместимость ковша 11,00 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.12-9	вместимость ковша 15,00 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.12-10	вместимость ковша 25,00 м3	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Приложение 44.13. Затраты на мобилизацию и демобилизацию буксиров								
Мобилизация и демобилизация буксиров с разрешенным районом плавания 30 морских миль:								
44-Прил.44.13-1	мощность 566,0 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.13-2	мощность 590,0 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.13-3	мощность 600,0 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.13-4	мощность 700,0 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.13-5	мощность 208,0 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.13-6	мощность 280,0 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.13-7	мощность 328,0 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.13-8	мощность 360,0 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.13-9	мощность 446,0 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Мобилизация и демобилизация буксиров с разрешенным районом плавания 5 морских миль:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции			В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Зона	Прямые затраты, руб		всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44-Прил.44.13-10	мощность 164,0 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-
44-Прил.44.13-11	мощность 175,0 кВт	1	-	-	-	-	-	-
		2	-	-	-	-	-	-
		3	-	-	-	-	-	-
		4	-	-	-	-	-	-
		5	-	-	-	-	-	-
		6	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-

Содержание сборника ТЕР-2001-44

ОТДЕЛ 01. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	1
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	1
Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	26
Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	27
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	31
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	36
Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	49
Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	53
Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	54
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧНЫХ УСЛОВИЙ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	56
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	56
Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	57
Раздел 12. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	60
Раздел 13. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В РЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (РЕКИ, ОЗЕРА, ВОДОХРАНИЛИЩА)	60
Раздел 14. ОБЕТОНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ	61
ОТДЕЛ 02. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ.....	64
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	64
Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	68
Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	69
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	73
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ.....	74
Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	86
Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	91
Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	92
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ.....	93
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ.....	93
Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	95
Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ.....	97
Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ.....	97
Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ В ЗАКРЫТОЙ АКВАТОРИИ	98
ОТДЕЛ 03. ПОДВОДНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ (ВОДОЛАЗНЫЕ) РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	98
Раздел 1. РАЗРАБОТКА ГРУНТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	98
Раздел 2. ПОДЪЕМ ИЗ ВОДЫ РАЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	103
Раздел 3. РАЗРАВНИВАНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ КАМЕННЫХ, ЩЕБЕНОЧНЫХ (ГРАВИЙНЫХ) И ПЕСЧАНЫХ ПОСТЕЛЕЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	104
Раздел 4. ПОДВОДНОЕ БЕТОНИРОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА).....	108
Раздел 5. ПОДВОДНЫЕ РАБОТЫ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	110
Раздел 6. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА).....	121
Раздел 7. УКЛАДКА КАБЕЛЯ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	126

Раздел 8. ОПУСКАНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОД ВОДУ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	127
Раздел 9. ВОДОЛАЗНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	128
Раздел 10. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ВЫЕМКА КАМНЯ И ЩЕБНЯ ИЗ ВОДЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	128
Раздел 11. СВАРКА ПЛЕТЕЙ ТРУБОПРОВОДА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	129
Раздел 12. УСТАНОВКА ШВАРТОВНЫХ БОЧЕК В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	131
Раздел 13. УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	132
Раздел 14. КРЕПЛЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЧАСТИ ОТКОСОВ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (ОТКРЫТОГО РЕЙДА)	132
ОТДЕЛ 04. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ	133
Раздел 1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ САОМОТВОЗНЫХ ЗЕМЛЕСОСОВ	133
Подраздел 1.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САОМОТВОЗНЫМИ ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ ЧЕРЕЗ ДНИЩЕВЫЕ ДВЕРЦЫ	171
Подраздел 1.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ САОМОТВОЗНЫМИ ЗЕМЛЕСОСАМИ С РАЗГРУЗКОЙ РЕФУЛИРОВАНИЕМ.....	171
Раздел 2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗЕМСНАРЯДОВ	209
Подраздел 2.1. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОДНОЧЕРПАКОВЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ	209
Подраздел 2.2. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ МНОГОЧЕРПАКОВЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ	219
Раздел 3. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САОМОХОДНЫМИ	226
Подраздел 3.1. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САОМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА ОДНОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ	226
Подраздел 3.2. ПЕРЕВОЗКА ГРУНТОВ ШАЛАНДАМИ САОМОХОДНЫМИ С ПОГРУЗКОЙ ГРУНТА МНОГОЧЕРПАКОВЫМИ ЗЕМСНАРЯДАМИ	306
Раздел 4. ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАЙНО-ПАПИЛЬОНАЖНЫХ ЗЕМСНАРЯДОВ С ФРЕЗЕРНЫМ РАЗРЫХЛИТЕЛЕМ	378
Приложение 44.8. Затраты на мобилизацию и демобилизацию сАОМОТВОЗНЫХ землесосов	386
Приложение 44.9. Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов свайно-папильонажных с фрезерным разрыхлителем, сАОМОХОДНЫХ своим ходом	390
Приложение 44.10. Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов свайно-папильонажных несАОМОХОДНЫХ с фрезерным разрыхлителем	392
Приложение 44.11. Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов многочерпаковых своим ходом	393
Приложение 44.12. Затраты на мобилизацию и демобилизацию земснарядов одночерпаковых	394
Приложение 44.13. Затраты на мобилизацию и демобилизацию буксиров	396