

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТЕРМ-03-2001

Часть 3. Подъемно-транспортное оборудование

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ								
РАЗДЕЛ 1. КРАНЫ МОСТОВЫЕ И КОНСОЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ								
Таблица 03-01-001. Краны мостовые электрические общего назначения с одним и двумя крюками								
Измеритель: 1 кран								
Кран мостовой электрический общего назначения с одним крюком, грузоподъемность:								
03-01-001-01	5 т, пролет 10,5-22,5 м	1	32612,51	6737,12	24481,10	2656,29	1394,29	656,00
		2	32643,55	6737,12	24481,10	2656,29	1425,33	206,19
		3	32626,55	6737,12	24481,10	2656,29	1408,33	656,00
		4	32634,81	6737,12	24481,10	2656,29	1416,59	-
		5	32640,45	6737,12	24481,10	2656,29	1422,23	656,00
		6	37529,75	10174,56	25836,24	4011,42	1518,95	-
03-01-001-02	5 т, пролет 25,5 м	1	33452,42	6942,52	25082,33	2730,16	1427,57	676,00
		2	33485,90	6942,52	25082,33	2730,16	1461,05	210,95
		3	33467,57	6942,52	25082,33	2730,16	1442,72	676,00
		4	33476,48	6942,52	25082,33	2730,16	1451,63	-
		5	33482,57	6942,52	25082,33	2730,16	1457,72	676,00
		6	38518,62	10484,76	26475,14	4122,96	1558,72	-
03-01-001-03	5 т, пролет 28,5-31,5 м	1	35172,64	7363,59	26306,24	2873,65	1502,81	717,00
		2	35211,75	7363,59	26306,24	2873,65	1541,92	220,28
		3	35190,33	7363,59	26306,24	2873,65	1520,50	717,00
		4	35200,73	7363,59	26306,24	2873,65	1530,90	-
		5	35207,85	7363,59	26306,24	2873,65	1538,02	717,00
		6	40541,33	11120,67	27772,27	4339,66	1648,39	-
03-01-001-04	5 т, пролет 34,5 м	1	35954,08	7548,45	26868,46	2940,85	1537,17	735,00
		2	35995,79	7548,45	26868,46	2940,85	1578,88	224,63
		3	35972,94	7548,45	26868,46	2940,85	1556,03	735,00
		4	35984,05	7548,45	26868,46	2940,85	1567,14	-
		5	35991,63	7548,45	26868,46	2940,85	1574,72	735,00
		6	41457,93	11399,85	28368,76	4441,14	1689,32	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-05	10 т, пролет 10,5-22,5 м	1	33970,45	6963,06	25587,65	2804,42	1419,74	678,00
		2	34002,07	6963,06	25587,65	2804,42	1451,36	215,42
		3	33984,76	6963,06	25587,65	2804,42	1434,05	678,00
		4	33993,17	6963,06	25587,65	2804,42	1442,46	-
		5	33998,91	6963,06	25587,65	2804,42	1448,20	678,00
		6	39081,88	10515,78	27018,35	4235,11	1547,75	-
03-01-001-06	10 т, пролет 25,5 м	1	34799,90	7168,46	26175,78	2875,66	1455,66	698,00
		2	34834,21	7168,46	26175,78	2875,66	1489,97	220,01
		3	34815,43	7168,46	26175,78	2875,66	1471,19	698,00
		4	34824,55	7168,46	26175,78	2875,66	1480,31	-
		5	34830,80	7168,46	26175,78	2875,66	1486,56	698,00
		6	40059,42	10825,98	27642,83	4342,70	1590,61	-
03-01-001-07	10 т, пролет 28,5-31,5 м	1	36319,86	7527,91	27268,61	3003,92	1523,34	733,00
		2	36359,29	7527,91	27268,61	3003,92	1562,77	228,36
		3	36337,70	7527,91	27268,61	3003,92	1541,18	733,00
		4	36348,18	7527,91	27268,61	3003,92	1551,66	-
		5	36355,36	7527,91	27268,61	3003,92	1558,84	733,00
		6	41841,07	11368,83	28801,07	4536,37	1671,17	-
03-01-001-08	10 т, пролет 34,5 м	1	37162,77	7733,31	27871,40	3076,76	1558,06	753,00
		2	37204,79	7733,31	27871,40	3076,76	1600,08	233,06
		3	37181,77	7733,31	27871,40	3076,76	1577,06	753,00
		4	37192,95	7733,31	27871,40	3076,76	1588,24	-
		5	37200,60	7733,31	27871,40	3076,76	1595,89	753,00
		6	42832,70	11679,03	29441,03	4646,39	1712,64	-
03-01-001-09	16 т, пролет 10,5-16,5 м	1	36530,28	7425,21	27612,12	3056,42	1492,95	723,00
		2	36564,74	7425,21	27612,12	3056,42	1527,41	231,48
		3	36545,87	7425,21	27612,12	3056,42	1508,54	723,00
		4	36555,04	7425,21	27612,12	3056,42	1517,71	-
		5	36561,30	7425,21	27612,12	3056,42	1523,97	723,00
		6	42015,86	11213,73	29171,36	4615,64	1630,77	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-10	16 т, пролет 19,5 м	1	37140,79	7568,99	28053,10	3110,14	1518,70	737,00
		2	37177,19	7568,99	28053,10	3110,14	1555,10	234,94
		3	37157,25	7568,99	28053,10	3110,14	1535,16	737,00
		4	37166,93	7568,99	28053,10	3110,14	1544,84	-
		5	37173,57	7568,99	28053,10	3110,14	1551,48	737,00
		6	42732,11	11430,87	29639,74	4696,77	1661,50	-
03-01-001-11	16 т, пролет 22,5-25,5 м	1	38462,19	7887,36	28996,96	3094,10	1577,87	768,00
		2	38503,05	7887,36	28996,96	3094,10	1618,73	241,67
		3	38480,66	7887,36	28996,96	3094,10	1596,34	768,00
		4	38491,53	7887,36	28996,96	3094,10	1607,21	-
		5	38498,98	7887,36	28996,96	3094,10	1614,66	768,00
		6	44219,16	11911,68	30575,55	4672,68	1731,93	-
03-01-001-12	16 т, пролет 28,5 м	1	39677,04	8174,92	29873,16	3190,15	1628,96	796,00
		2	39721,73	8174,92	29873,16	3190,15	1673,65	248,44
		3	39697,24	8174,92	29873,16	3190,15	1649,16	796,00
		4	39709,13	8174,92	29873,16	3190,15	1661,05	-
		5	39717,28	8174,92	29873,16	3190,15	1669,20	796,00
		6	45639,57	12345,96	31500,74	4817,73	1792,87	-
03-01-001-13	16 т, пролет 31,5 м	1	40509,25	8380,32	30460,36	3251,89	1668,57	816,00
		2	40556,81	8380,32	30460,36	3251,89	1716,13	252,74
		3	40530,75	8380,32	30460,36	3251,89	1690,07	816,00
		4	40543,40	8380,32	30460,36	3251,89	1702,72	-
		5	40552,08	8380,32	30460,36	3251,89	1711,40	816,00
		6	46615,33	12656,16	32119,45	4910,97	1839,72	-
03-01-001-14	16 т, пролет 34,5 м	1	41836,84	8688,42	31419,59	3355,91	1728,83	846,00
		2	41889,09	8688,42	31419,59	3355,91	1781,08	260,04
		3	41860,45	8688,42	31419,59	3355,91	1752,44	846,00
		4	41874,37	8688,42	31419,59	3355,91	1766,36	-
		5	41883,88	8688,42	31419,59	3355,91	1775,87	846,00
		6	48164,77	13121,46	33131,75	5068,07	1911,56	-
Кран мостовой электрический общего назначения с двумя крюками, грузоподъемность:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-15	16/3,2 т, пролет 10,5-13,5 м	1	38339,65	8052,25	28753,29	3068,98	1534,11	775,00
		2	38373,90	8052,25	28753,29	3068,98	1568,36	239,93
		3	38355,15	8052,25	28753,29	3068,98	1549,61	775,00
		4	38364,26	8052,25	28753,29	3068,98	1558,72	-
		5	38370,49	8052,25	28753,29	3068,98	1564,95	775,00
		6	44156,76	12159,75	30319,05	4634,73	1677,96	-
03-01-001-16	16/3,2 т, пролет 16,5-19,5 м	1	40109,47	8322,39	30207,30	3223,64	1579,78	801,00
		2	40147,15	8322,39	30207,30	3223,64	1617,46	250,72
		3	40126,51	8322,39	30207,30	3223,64	1596,82	801,00
		4	40136,54	8322,39	30207,30	3223,64	1606,85	-
		5	40143,39	8322,39	30207,30	3223,64	1613,70	801,00
		6	46152,21	12567,69	31851,98	4868,30	1732,54	-
03-01-001-17	16/3,2 т, пролет 22,5-25,5 м	1	41371,12	8634,09	31099,52	3319,74	1637,51	831,00
		2	41413,14	8634,09	31099,52	3319,74	1679,53	257,46
		3	41390,12	8634,09	31099,52	3319,74	1656,51	831,00
		4	41401,30	8634,09	31099,52	3319,74	1667,69	-
		5	41408,95	8634,09	31099,52	3319,74	1675,34	831,00
		6	47632,89	13038,39	32793,23	5013,43	1801,27	-
03-01-001-18	16/3,2 т, пролет 28,5-31,5 м	1	43377,14	9132,81	32513,55	3471,14	1730,78	879,00
		2	43426,19	9132,81	32513,55	3471,14	1779,83	268,06
		3	43399,31	9132,81	32513,55	3471,14	1752,95	879,00
		4	43412,36	9132,81	32513,55	3471,14	1766,00	-
		5	43421,31	9132,81	32513,55	3471,14	1774,95	879,00
		6	49988,29	13791,51	34284,50	5242,08	1912,28	-
03-01-001-19	16/3,2 т, пролет 34,5 м	1	44846,27	9486,07	33566,87	3586,40	1793,33	913,00
		2	44900,04	9486,07	33566,87	3586,40	1847,10	276,18
		3	44870,56	9486,07	33566,87	3586,40	1817,62	913,00
		4	44884,88	9486,07	33566,87	3586,40	1831,94	-
		5	44894,69	9486,07	33566,87	3586,40	1841,75	913,00
		6	51708,54	14324,97	35396,64	5416,16	1986,93	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-20	20/5 т, пролет 10,5-13,5 м	1	39446,28	8208,10	29727,88	3161,65	1510,30	790,00
		2	39480,20	8208,10	29727,88	3161,65	1544,22	246,16
		3	39461,63	8208,10	29727,88	3161,65	1525,65	790,00
		4	39470,65	8208,10	29727,88	3161,65	1534,67	-
		5	39476,83	8208,10	29727,88	3161,65	1540,85	790,00
		6	45391,19	12395,10	31340,95	4774,71	1655,14	-
03-01-001-21	20/5 т, пролет 16,5 м	1	54891,98	8332,78	44932,35	4447,34	1626,85	802,00
		2	54928,57	8332,78	44932,35	4447,34	1663,44	347,40
		3	54908,53	8332,78	44932,35	4447,34	1643,40	802,00
		4	54918,27	8332,78	44932,35	4447,34	1653,14	-
		5	54924,92	8332,78	44932,35	4447,34	1659,79	802,00
		6	61562,20	12583,38	47201,06	6716,04	1777,76	-
03-01-001-22	20/5 т, пролет 19,5-22,5 м	1	56734,44	8634,09	46420,17	4591,68	1680,18	831,00
		2	56775,06	8634,09	46420,17	4591,68	1720,80	358,04
		3	56752,81	8634,09	46420,17	4591,68	1698,55	831,00
		4	56763,61	8634,09	46420,17	4591,68	1709,35	-
		5	56771,02	8634,09	46420,17	4591,68	1716,76	831,00
		6	63642,32	13038,39	48762,50	6934,00	1841,43	-
03-01-001-23	20/5 т, пролет 25,5 м	1	58341,84	8883,45	47732,21	4722,44	1726,18	855,00
		2	58385,94	8883,45	47732,21	4722,44	1770,28	367,68
		3	58361,78	8883,45	47732,21	4722,44	1746,12	855,00
		4	58373,52	8883,45	47732,21	4722,44	1757,86	-
		5	58381,54	8883,45	47732,21	4722,44	1765,88	855,00
		6	65452,41	13414,95	50141,25	7131,47	1896,21	-
03-01-001-24	20/5 т, пролет 28,5-31,5 м	1	61728,06	9434,12	50465,89	4988,59	1828,05	908,00
		2	61779,86	9434,12	50465,89	4988,59	1879,85	387,30
		3	61751,47	9434,12	50465,89	4988,59	1851,46	908,00
		4	61765,24	9434,12	50465,89	4988,59	1865,23	-
		5	61774,70	9434,12	50465,89	4988,59	1874,69	908,00
		6	69274,80	14246,52	53010,71	7533,39	2017,57	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-25	20/5 т, пролет 34,5 м	1	68558,78	10743,26	55870,60	5508,95	1944,92	1034,00
		2	68618,19	10743,26	55870,60	5508,95	2004,33	425,66
		3	68585,64	10743,26	55870,60	5508,95	1971,78	1034,00
		4	68601,45	10743,26	55870,60	5508,95	1987,59	-
		5	68612,28	10743,26	55870,60	5508,95	1998,42	1034,00
		6	77065,83	16223,46	58680,87	8319,20	2161,50	-
03-01-001-26	32/5 т, пролет 10,5-19,5 м	1	75144,83	11075,74	62483,02	5727,95	1586,07	1066,00
		2	75189,61	11075,74	62483,02	5727,95	1630,85	444,13
		3	75165,07	11075,74	62483,02	5727,95	1606,31	1066,00
		4	75176,99	11075,74	62483,02	5727,95	1618,23	-
		5	75185,14	11075,74	62483,02	5727,95	1626,38	1066,00
		6	83910,09	16725,54	65404,85	8649,77	1779,70	-
03-01-001-27	32/5 т, пролет 22,5 м	1	76277,12	11241,98	63420,31	5809,42	1614,83	1082,00
		2	76324,07	11241,98	63420,31	5809,42	1661,78	450,03
		3	76298,34	11241,98	63420,31	5809,42	1636,05	1082,00
		4	76310,83	11241,98	63420,31	5809,42	1648,54	-
		5	76319,40	11241,98	63420,31	5809,42	1657,11	1082,00
		6	85174,34	16976,58	66383,70	8772,80	1814,06	-
03-01-001-28	32/5 т, пролет 25,5 м	1	77740,14	11491,34	64586,73	5911,07	1662,07	1106,00
		2	77790,71	11491,34	64586,73	5911,07	1712,64	457,47
		3	77763,00	11491,34	64586,73	5911,07	1684,93	1106,00
		4	77776,47	11491,34	64586,73	5911,07	1698,40	-
		5	77785,68	11491,34	64586,73	5911,07	1707,61	1106,00
		6	86825,48	17353,14	67601,97	8926,31	1870,37	-
03-01-001-29	32/5 т, пролет 28,5 м	1	79954,79	11782,26	66452,11	6070,82	1720,42	1134,00
		2	80009,53	11782,26	66452,11	6070,82	1775,16	469,05
		3	79979,54	11782,26	66452,11	6070,82	1745,17	1134,00
		4	79994,11	11782,26	66452,11	6070,82	1759,74	-
		5	80004,08	11782,26	66452,11	6070,82	1769,71	1134,00
		6	89280,48	17792,46	69548,84	9167,53	1939,18	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-30	32/5 т, пролет 31,5 м	1	84588,45	12042,01	70786,27	6394,37	1760,17	1159,00
		2	84646,34	12042,01	70786,27	6394,37	1818,06	491,71
		3	84614,61	12042,01	70786,27	6394,37	1786,33	1159,00
		4	84630,02	12042,01	70786,27	6394,37	1801,74	-
		5	84640,58	12042,01	70786,27	6394,37	1812,30	1159,00
		6	94219,98	18184,71	74048,01	9656,11	1987,26	-
03-01-001-31	32/5 т, пролет 34,5 м	1	92853,24	13444,66	77503,78	6990,83	1904,80	1294,00
		2	92921,02	13444,66	77503,78	6990,83	1972,58	535,27
		3	92883,87	13444,66	77503,78	6990,83	1935,43	1294,00
		4	92901,91	13444,66	77503,78	6990,83	1953,47	-
		5	92914,28	13444,66	77503,78	6990,83	1965,84	1294,00
		6	103536,65	20302,86	81069,78	10556,82	2164,01	-
03-01-001-32	50/12,5 т, пролет 10,5-13,5 м	1	86264,17	12252,11	72351,97	6526,40	1660,09	1193,00
		2	86313,27	12252,11	72351,97	6526,40	1709,19	500,39
		3	86286,37	12252,11	72351,97	6526,40	1682,29	1193,00
		4	86299,43	12252,11	72351,97	6526,40	1695,35	-
		5	86308,39	12252,11	72351,97	6526,40	1704,31	1193,00
		6	96058,04	18503,43	75681,06	9855,51	1873,55	-
03-01-001-33	50/12,5 т, пролет 16,5-19,5 м	1	88908,14	12632,10	74546,42	6716,53	1729,62	1230,00
		2	88962,49	12632,10	74546,42	6716,53	1783,97	514,21
		3	88932,70	12632,10	74546,42	6716,53	1754,18	1230,00
		4	88947,18	12632,10	74546,42	6716,53	1768,66	-
		5	88957,08	12632,10	74546,42	6716,53	1778,56	1230,00
		6	99006,20	19077,30	77972,49	10142,62	1956,41	-
03-01-001-34	50/12,5 т, пролет 22,5-25,5 м	1	96485,22	13915,85	80730,81	7268,60	1838,56	1355,00
		2	96546,46	13915,85	80730,81	7268,60	1899,80	554,57
		3	96512,90	13915,85	80730,81	7268,60	1866,24	1355,00
		4	96529,20	13915,85	80730,81	7268,60	1882,54	-
		5	96540,36	13915,85	80730,81	7268,60	1893,70	1355,00
		6	107545,38	21016,05	84438,51	10976,30	2090,82	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-35	50/12,5 т, пролет 28,5-34,5 м	1	101562,54	14778,53	84741,32	7636,73	2042,69	1439,00
		2	101639,68	14778,53	84741,32	7636,73	2119,83	581,69
		3	101597,39	14778,53	84741,32	7636,73	2077,54	1439,00
		4	101617,92	14778,53	84741,32	7636,73	2098,07	-
		5	101632,00	14778,53	84741,32	7636,73	2112,15	1439,00
		6	113288,07	22318,89	88636,81	11532,23	2332,37	-
03-01-001-36	80/20 т, пролет 10-13 м	1	118202,40	16452,54	99533,45	8780,88	2216,41	1602,00
		2	118291,39	16452,54	99533,45	8780,88	2305,40	654,72
		3	118242,59	16452,54	99533,45	8780,88	2256,60	1602,00
		4	118266,29	16452,54	99533,45	8780,88	2280,30	-
		5	118282,53	16452,54	99533,45	8780,88	2296,54	1602,00
		6	131404,07	24847,02	104012,55	13259,99	2544,50	-
03-01-001-37	80/20 т, пролет 16-19 м	1	122382,64	17027,66	103015,25	9082,87	2339,73	1658,00
		2	122481,10	17027,66	103015,25	9082,87	2438,19	676,68
		3	122427,12	17027,66	103015,25	9082,87	2384,21	1658,00
		4	122453,34	17027,66	103015,25	9082,87	2410,43	-
		5	122471,31	17027,66	103015,25	9082,87	2428,40	1658,00
		6	136054,72	25715,58	107648,40	13716,02	2690,74	-
03-01-001-38	80/20 т, пролет 22 м	1	133515,01	19215,17	111867,81	9897,39	2432,03	1871,00
		2	133617,56	19215,17	111867,81	9897,39	2534,58	736,60
		3	133561,33	19215,17	111867,81	9897,39	2478,35	1871,00
		4	133588,64	19215,17	111867,81	9897,39	2505,66	-
		5	133607,36	19215,17	111867,81	9897,39	2524,38	1871,00
		6	148748,39	29019,21	116916,46	14946,05	2812,72	-
03-01-001-39	80/20 т, пролет 25 м	1	135834,18	19523,27	113796,34	10060,64	2514,57	1901,00
		2	135943,19	19523,27	113796,34	10060,64	2623,58	748,42
		3	135883,41	19523,27	113796,34	10060,64	2563,80	1901,00
		4	135912,44	19523,27	113796,34	10060,64	2592,83	-
		5	135932,35	19523,27	113796,34	10060,64	2612,74	1901,00
		6	151322,81	29484,51	118928,28	15192,56	2910,02	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-40	80/20 т, пролет 28 м	1	137976,10	19780,02	115604,38	10216,88	2591,70	1926,00
		2	138091,14	19780,02	115604,38	10216,88	2706,74	759,76
		3	138028,04	19780,02	115604,38	10216,88	2643,64	1926,00
		4	138058,69	19780,02	115604,38	10216,88	2674,29	-
		5	138079,70	19780,02	115604,38	10216,88	2695,30	1926,00
		6	153688,91	29872,26	120816,01	15428,50	3000,64	-
03-01-001-41	80/20 т, пролет 31-34 м	1	141047,56	20395,57	117959,60	10417,21	2692,39	1963,00
		2	141170,12	20395,57	117959,60	10417,21	2814,95	774,28
		3	141102,90	20395,57	117959,60	10417,21	2747,73	1963,00
		4	141135,54	20395,57	117959,60	10417,21	2780,37	-
		5	141157,94	20395,57	117959,60	10417,21	2802,77	1963,00
		6	157194,00	30799,47	123273,42	15731,02	3121,11	-
03-01-001-42	80/20 т, пролет 37 м	1	150237,37	21538,47	125701,09	11083,06	2997,81	2073,00
		2	150383,83	21538,47	125701,09	11083,06	3144,27	822,60
		3	150303,49	21538,47	125701,09	11083,06	3063,93	2073,00
		4	150342,50	21538,47	125701,09	11083,06	3102,94	-
		5	150369,27	21538,47	125701,09	11083,06	3129,71	2073,00
		6	167361,11	32525,37	131354,55	16736,53	3481,19	-
03-01-001-43	80/20 т, пролет 40 м	1	154654,58	22109,92	129396,82	11399,05	3147,84	2128,00
		2	154812,86	22109,92	129396,82	11399,05	3306,12	845,52
		3	154726,04	22109,92	129396,82	11399,05	3219,30	2128,00
		4	154768,20	22109,92	129396,82	11399,05	3261,46	-
		5	154797,13	22109,92	129396,82	11399,05	3290,39	2128,00
		6	172258,12	33388,32	135211,47	17213,69	3658,33	-
03-01-001-44	80/20 т, пролет 43 м	1	164207,48	28717,96	132111,38	11633,27	3378,14	2764,00
		2	164373,96	28717,96	132111,38	11633,27	3544,62	862,52
		3	164282,63	28717,96	132111,38	11633,27	3453,29	2764,00
		4	164326,99	28717,96	132111,38	11633,27	3497,65	-
		5	164357,41	28717,96	132111,38	11633,27	3528,07	2764,00
		6	185383,45	43367,16	138045,50	17567,38	3970,79	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-45	100/20 т, пролет 10 м	1	151056,52	21652,76	126971,80	11344,80	2431,96	2084,00
		2	151154,93	21652,76	126971,80	11344,80	2530,37	857,68
		3	151100,97	21652,76	126971,80	11344,80	2476,41	2084,00
		4	151127,18	21652,76	126971,80	11344,80	2502,62	-
		5	151145,14	21652,76	126971,80	11344,80	2520,58	2084,00
		6	168286,72	32697,96	132758,74	17131,76	2830,02	-
03-01-001-46	100/20 т, пролет 13 м	1	158756,62	22057,97	134183,76	11599,20	2514,89	2123,00
		2	158861,45	22057,97	134183,76	11599,20	2619,72	876,22
		3	158803,96	22057,97	134183,76	11599,20	2562,23	2123,00
		4	158831,87	22057,97	134183,76	11599,20	2590,14	-
		5	158851,02	22057,97	134183,76	11599,20	2609,29	2123,00
		6	176338,99	33309,87	140100,48	17515,93	2928,64	-
03-01-001-47	100/20 т, пролет 16 м	1	160262,21	22328,11	135347,11	11694,67	2586,99	2149,00
		2	160372,64	22328,11	135347,11	11694,67	2697,42	883,08
		3	160312,08	22328,11	135347,11	11694,67	2636,86	2149,00
		4	160341,50	22328,11	135347,11	11694,67	2666,28	-
		5	160361,66	22328,11	135347,11	11694,67	2686,44	2149,00
		6	178043,93	33717,81	141312,53	17660,10	3013,59	-
03-01-001-48	100/20 т, пролет 19-22 м	1	163081,13	22702,15	137692,78	11895,01	2686,20	2185,00
		2	163199,38	22702,15	137692,78	11895,01	2804,45	897,60
		3	163134,51	22702,15	137692,78	11895,01	2739,58	2185,00
		4	163166,02	22702,15	137692,78	11895,01	2771,09	-
		5	163187,61	22702,15	137692,78	11895,01	2792,68	2185,00
		6	181173,71	34282,65	143760,39	17962,62	3130,67	-
03-01-001-49	100/20 т, пролет 25 м	1	166248,37	23086,58	140369,76	12126,02	2792,03	2222,00
		2	166374,81	23086,58	140369,76	12126,02	2918,47	914,38
		3	166305,46	23086,58	140369,76	12126,02	2849,12	2222,00
		4	166339,13	23086,58	140369,76	12126,02	2882,79	-
		5	166362,24	23086,58	140369,76	12126,02	2905,90	2222,00
		6	184673,57	34863,18	146555,22	18311,47	3255,17	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-50	100/20 т, пролет 28 м	1	168992,27	23138,53	142968,46	12343,84	2885,28	2227,00
		2	169126,56	23138,53	142968,46	12343,84	3019,57	930,10
		3	169052,90	23138,53	142968,46	12343,84	2945,91	2227,00
		4	169088,67	23138,53	142968,46	12343,84	2981,68	-
		5	169113,20	23138,53	142968,46	12343,84	3006,21	2227,00
		6	187569,71	34941,63	149265,01	18640,41	3363,07	-
03-01-001-51	100/20 т, пролет 31 м	1	171709,36	23772,32	144962,72	12519,98	2974,32	2288,00
		2	171850,12	23772,32	144962,72	12519,98	3115,08	942,96
		3	171772,91	23772,32	144962,72	12519,98	3037,87	2288,00
		4	171810,41	23772,32	144962,72	12519,98	3075,37	-
		5	171836,12	23772,32	144962,72	12519,98	3101,08	2288,00
		6	190718,05	35898,72	151349,13	18906,39	3470,20	-
03-01-001-52	100/20 т, пролет 34 м	1	173542,22	24032,07	146462,47	12645,84	3047,68	2313,00
		2	173688,68	24032,07	146462,47	12645,84	3194,14	952,06
		3	173608,34	24032,07	146462,47	12645,84	3113,80	2313,00
		4	173647,35	24032,07	146462,47	12645,84	3152,81	-
		5	173674,12	24032,07	146462,47	12645,84	3179,58	2313,00
		6	192760,55	36290,97	152913,08	19096,44	3556,50	-
03-01-001-53	100/20 т, пролет 37 м	1	181159,08	24987,95	152867,59	13196,33	3303,54	2405,00
		2	181325,56	24987,95	152867,59	13196,33	3470,02	992,00
		3	181234,23	24987,95	152867,59	13196,33	3378,69	2405,00
		4	181278,59	24987,95	152867,59	13196,33	3423,05	-
		5	181309,01	24987,95	152867,59	13196,33	3453,47	2405,00
		6	201191,59	37734,45	159599,00	19927,74	3858,14	-
03-01-001-54	100/20 т, пролет 40 м	1	194761,33	26702,30	164300,60	14177,88	3758,43	2570,00
		2	194963,43	26702,30	164300,60	14177,88	3960,53	1063,22
		3	194852,54	26702,30	164300,60	14177,88	3849,64	2570,00
		4	194906,39	26702,30	164300,60	14177,88	3903,49	-
		5	194943,33	26702,30	164300,60	14177,88	3940,43	2570,00
		6	216250,60	40323,30	171532,69	21409,97	4394,61	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-55	100/20 т, пролет 43 м	1	197609,87	27086,73	166659,94	14378,51	3863,20	2607,00
		2	197820,15	27086,73	166659,94	14378,51	4073,48	1077,76
		3	197704,79	27086,73	166659,94	14378,51	3958,12	2607,00
		4	197760,80	27086,73	166659,94	14378,51	4014,13	-
		5	197799,25	27086,73	166659,94	14378,51	4052,58	2607,00
		6	219416,26	40903,83	173994,38	21712,94	4518,05	-
03-01-001-56	125/20 т, пролет 10 м	1	170356,78	23117,77	144728,92	12427,50	2510,09	2251,00
		2	170459,33	23117,77	144728,92	12427,50	2612,64	935,14
		3	170403,10	23117,77	144728,92	12427,50	2556,41	2251,00
		4	170430,41	23117,77	144728,92	12427,50	2583,72	-
		5	170449,13	23117,77	144728,92	12427,50	2602,44	2251,00
		6	188911,74	34913,01	151068,13	18766,72	2930,60	-
03-01-001-57	125/20 т, пролет 13-16 м	1	174763,64	23682,62	148415,10	12743,49	2665,92	2306,00
		2	174878,37	23682,62	148415,10	12743,49	2780,65	958,06
		3	174815,44	23682,62	148415,10	12743,49	2717,72	2306,00
		4	174846,00	23682,62	148415,10	12743,49	2748,28	-
		5	174866,95	23682,62	148415,10	12743,49	2769,23	2306,00
		6	193795,67	35766,06	154915,51	19243,88	3114,10	-
03-01-001-58	125/20 т, пролет 17-22 м	1	177583,01	24052,34	150765,14	12944,11	2765,53	2342,00
		2	177705,57	24052,34	150765,14	12944,11	2888,09	972,60
		3	177638,35	24052,34	150765,14	12944,11	2820,87	2342,00
		4	177670,99	24052,34	150765,14	12944,11	2853,51	-
		5	177693,39	24052,34	150765,14	12944,11	2875,91	2342,00
		6	196923,92	36324,42	157367,89	19546,84	3231,61	-
03-01-001-59	125/20 т, пролет 25 м	1	182022,83	25644,19	153489,07	13178,33	2889,57	2497,00
		2	182153,24	25644,19	153489,07	13178,33	3019,98	989,60
		3	182081,71	25644,19	153489,07	13178,33	2948,45	2497,00
		4	182116,45	25644,19	153489,07	13178,33	2983,19	-
		5	182140,27	25644,19	153489,07	13178,33	3007,01	2497,00
		6	202325,77	38728,47	160211,28	19900,54	3386,02	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-60	125/20 т, пролет 28-31 м	1	186181,49	25099,88	158034,91	13569,08	3046,70	2444,00
		2	186326,12	25099,88	158034,91	13569,08	3191,33	1017,96
		3	186246,78	25099,88	158034,91	13569,08	3111,99	2444,00
		4	186285,32	25099,88	158034,91	13569,08	3150,53	-
		5	186311,74	25099,88	158034,91	13569,08	3176,95	2444,00
		6	206426,06	37906,44	164956,45	20490,62	3563,17	-
03-01-001-61	125/20 т, пролет 34 м	1	188340,17	25366,90	159852,50	13725,32	3120,77	2470,00
		2	188490,61	25366,90	159852,50	13725,32	3271,21	1029,30
		3	188408,08	25366,90	159852,50	13725,32	3188,68	2470,00
		4	188448,16	25366,90	159852,50	13725,32	3228,76	-
		5	188475,65	25366,90	159852,50	13725,32	3256,25	2470,00
		6	208813,84	38309,70	166853,73	20726,55	3650,41	-
03-01-001-62	125/20 т, пролет 37 м	1	206380,30	27626,30	175022,91	15026,35	3731,09	2690,00
		2	206578,52	27626,30	175022,91	15026,35	3929,31	1123,68
		3	206469,77	27626,30	175022,91	15026,35	3820,56	2690,00
		4	206522,57	27626,30	175022,91	15026,35	3873,36	-
		5	206558,82	27626,30	175022,91	15026,35	3909,61	2690,00
		6	228779,49	41721,90	182687,79	22691,23	4369,80	-
03-01-001-63	125/20 т, пролет 40 м	1	210781,89	28191,15	178709,28	15342,34	3881,46	2745,00
		2	210991,84	28191,15	178709,28	15342,34	4091,41	1146,60
		3	210876,66	28191,15	178709,28	15342,34	3976,23	2745,00
		4	210932,59	28191,15	178709,28	15342,34	4032,16	-
		5	210970,98	28191,15	178709,28	15342,34	4070,55	2745,00
		6	233657,35	42574,95	186535,34	23168,39	4547,06	-
03-01-001-64	125/20 т, пролет 43 м	1	214307,31	28571,14	181750,03	15606,95	3986,14	2782,00
		2	214525,46	28571,14	181750,03	15606,95	4204,29	1165,84
		3	214405,77	28571,14	181750,03	15606,95	4084,60	2782,00
		4	214463,90	28571,14	181750,03	15606,95	4142,73	-
		5	214503,77	28571,14	181750,03	15606,95	4182,60	2782,00
		6	237530,25	43148,82	189711,08	23567,98	4670,35	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-65	160/32 т, пролет 9,5 м	1	205363,69	26527,41	176258,00	15053,50	2578,28	2583,00
		2	205466,24	26527,41	176258,00	15053,50	2680,83	1124,44
		3	205410,01	26527,41	176258,00	15053,50	2624,60	2583,00
		4	205437,32	26527,41	176258,00	15053,50	2651,91	-
		5	205456,04	26527,41	176258,00	15053,50	2670,63	2583,00
		6	227032,67	40062,33	183936,75	22732,24	3033,59	-
03-01-001-66	160/32 т, пролет 12,5-15,5 м	1	209826,05	27092,26	180005,60	15372,99	2728,19	2638,00
		2	209940,42	27092,26	180005,60	15372,99	2842,56	1147,60
		3	209877,69	27092,26	180005,60	15372,99	2779,83	2638,00
		4	209908,16	27092,26	180005,60	15372,99	2810,30	-
		5	209929,05	27092,26	180005,60	15372,99	2831,19	2638,00
		6	231973,23	40915,38	187847,31	23214,69	3210,54	-
03-01-001-67	160/32 т, пролет 18,5-24,5 м	1	215714,32	27852,24	184928,35	15797,33	2933,73	2712,00
		2	215844,73	27852,24	184928,35	15797,33	3064,14	1178,42
		3	215773,20	27852,24	184928,35	15797,33	2992,61	2712,00
		4	215807,94	27852,24	184928,35	15797,33	3027,35	-
		5	215831,76	27852,24	184928,35	15797,33	3051,17	2712,00
		6	238502,35	42063,12	192986,52	23855,49	3452,71	-
03-01-001-68	160/32 т, пролет 27,5 м	1	226551,05	29156,53	194106,32	16585,54	3288,20	2839,00
		2	226709,23	29156,53	194106,32	16585,54	3446,38	1235,60
		3	226622,46	29156,53	194106,32	16585,54	3359,61	2839,00
		4	226664,60	29156,53	194106,32	16585,54	3401,75	-
		5	226693,51	29156,53	194106,32	16585,54	3430,66	2839,00
		6	250469,91	44032,89	202566,55	25045,77	3870,47	-
03-01-001-69	160/32 т, пролет 30,5 м	1	228851,22	29454,36	196026,33	16748,78	3370,53	2868,00
		2	229015,86	29454,36	196026,33	16748,78	3535,17	1247,42
		3	228925,54	29454,36	196026,33	16748,78	3444,85	2868,00
		4	228969,40	29454,36	196026,33	16748,78	3488,71	-
		5	228999,50	29454,36	196026,33	16748,78	3518,81	2868,00
		6	253019,95	44482,68	204569,82	25292,28	3967,45	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-70	160/32 т, пролет 33,5 м	1	231058,13	29721,38	197843,91	16905,02	3492,84	2894,00
		2	231231,82	29721,38	197843,91	16905,02	3666,53	1258,76
		3	231136,54	29721,38	197843,91	16905,02	3571,25	2894,00
		4	231182,80	29721,38	197843,91	16905,02	3617,51	-
		5	231214,56	29721,38	197843,91	16905,02	3649,27	2894,00
		6	255461,81	44885,94	206467,09	25528,22	4108,78	-
03-01-001-71	200/32 т, пролет 9,5 м	1	223746,73	28304,12	192690,19	16291,50	2752,42	2756,00
		2	223861,10	28304,12	192690,19	16291,50	2866,79	1211,63
		3	223798,37	28304,12	192690,19	16291,50	2804,06	2756,00
		4	223828,84	28304,12	192690,19	16291,50	2834,53	-
		5	223849,73	28304,12	192690,19	16291,50	2855,42	2756,00
		6	246993,09	42745,56	201000,39	24601,69	3247,14	-
03-01-001-72	200/32 т, пролет 12,5 м	1	232086,01	29403,01	199642,46	16886,09	3040,54	2863,00
		2	232222,79	29403,01	199642,46	16886,09	3177,32	1254,75
		3	232147,76	29403,01	199642,46	16886,09	3102,29	2863,00
		4	232184,21	29403,01	199642,46	16886,09	3138,74	-
		5	232209,19	29403,01	199642,46	16886,09	3163,72	2863,00
		6	256247,87	44405,13	208255,95	25499,58	3586,79	-
03-01-001-73	200/32 т, пролет 15,5 м	1	234218,19	29659,76	201450,51	17042,33	3107,92	2888,00
		2	234360,33	29659,76	201450,51	17042,33	3250,06	1266,09
		3	234282,36	29659,76	201450,51	17042,33	3172,09	2888,00
		4	234320,22	29659,76	201450,51	17042,33	3209,95	-
		5	234346,20	29659,76	201450,51	17042,33	3235,93	2888,00
		6	258603,02	44792,88	210143,69	25735,51	3666,45	-
03-01-001-74	200/32 т, пролет 18,5 м	1	236783,68	29947,32	203646,32	17232,46	3190,04	2916,00
		2	236932,28	29947,32	203646,32	17232,46	3338,64	1279,91
		3	236850,76	29947,32	203646,32	17232,46	3257,12	2916,00
		4	236890,35	29947,32	203646,32	17232,46	3296,71	-
		5	236917,50	29947,32	203646,32	17232,46	3323,86	2916,00
		6	261426,77	45227,16	212436,49	26022,63	3763,12	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-75	200/32 т, пролет 21,5-24,5 м	1	241849,90	30625,14	207860,80	17592,53	3363,96	2982,00
		2	242012,06	30625,14	207860,80	17592,53	3526,12	1306,01
		3	241923,10	30625,14	207860,80	17592,53	3437,16	2982,00
		4	241966,31	30625,14	207860,80	17592,53	3480,37	-
		5	241995,93	30625,14	207860,80	17592,53	3509,99	2982,00
		6	267053,83	46250,82	216834,64	26566,37	3968,37	-
03-01-001-76	200/32 т, пролет 27,5 м	1	346850,75	30974,32	312358,53	19041,12	3517,90	3016,00
		2	347024,44	30974,32	312358,53	19041,12	3691,59	1321,83
		3	346929,16	30974,32	312358,53	19041,12	3596,31	3016,00
		4	346975,42	30974,32	312358,53	19041,12	3642,57	-
		5	347007,18	30974,32	312358,53	19041,12	3674,33	3016,00
		6	372996,05	46778,16	322071,27	28753,85	4146,62	-
03-01-001-77	200/32 т, пролет 30,5 м	1	352985,34	31354,31	316389,06	19279,14	5241,97	3053,00
		2	353163,55	31354,31	316389,06	19279,14	5420,18	1337,79
		3	353065,78	31354,31	316389,06	19279,14	5322,41	3053,00
		4	353113,26	31354,31	316389,06	19279,14	5369,89	-
		5	353145,83	31354,31	316389,06	19279,14	5402,46	3053,00
		6	379457,92	47352,03	326223,20	29113,27	5882,69	-
03-01-001-78	200/32 т, пролет 33,5 м	1	357588,84	31724,03	320523,24	19516,18	5341,57	3089,00
		2	357774,90	31724,03	320523,24	19516,18	5527,63	1353,61
		3	357672,82	31724,03	320523,24	19516,18	5425,55	3089,00
		4	357722,40	31724,03	320523,24	19516,18	5475,13	-
		5	357756,40	31724,03	320523,24	19516,18	5509,13	3089,00
		6	384388,88	47910,39	330478,29	29471,22	6000,20	-
03-01-001-79	250/32 т, пролет 9,5 м	1	363481,18	32114,29	326359,18	19892,33	5007,71	3127,00
		2	363623,32	32114,29	326359,18	19892,33	5149,85	1378,78
		3	363545,35	32114,29	326359,18	19892,33	5071,88	3127,00
		4	363583,21	32114,29	326359,18	19892,33	5109,74	-
		5	363609,19	32114,29	326359,18	19892,33	5135,72	3127,00
		6	390597,10	48499,77	336506,04	30039,20	5591,29	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-80	250/32 т, пролет 12,5 м	1	366764,71	32391,58	329283,51	20061,92	5089,62	3154,00
		2	366913,31	32391,58	329283,51	20061,92	5238,22	1390,12
		3	366831,79	32391,58	329283,51	20061,92	5156,70	3154,00
		4	366871,38	32391,58	329283,51	20061,92	5196,29	-
		5	366898,53	32391,58	329283,51	20061,92	5223,44	3154,00
		6	394123,06	48918,54	339516,87	30295,30	5687,65	-
03-01-001-81	250/32 т, пролет 15,5 м	1	370018,26	32648,33	332207,01	20231,51	5162,92	3179,00
		2	370172,57	32648,33	332207,01	20231,51	5317,23	1401,46
		3	370087,92	32648,33	332207,01	20231,51	5232,58	3179,00
		4	370129,03	32648,33	332207,01	20231,51	5273,69	-
		5	370157,23	32648,33	332207,01	20231,51	5301,89	3179,00
		6	397607,03	49306,29	342526,89	30551,40	5773,85	-
03-01-001-82	250/32 т, пролет 18,5 м	1	373937,58	32956,43	335735,70	20434,83	5245,45	3209,00
		2	374098,35	32956,43	335735,70	20434,83	5406,22	1415,04
		3	374010,15	32956,43	335735,70	20434,83	5318,02	3209,00
		4	374052,98	32956,43	335735,70	20434,83	5360,85	-
		5	374082,36	32956,43	335735,70	20434,83	5390,23	3209,00
		6	401802,03	49771,59	346159,30	30858,43	5871,14	-
03-01-001-83	250/32 т, пролет 21,5 м	1	378371,17	34959,08	338064,92	20570,70	5347,17	3404,00
		2	378537,20	34959,08	338064,92	20570,70	5513,20	1424,14
		3	378446,11	34959,08	338064,92	20570,70	5422,11	3404,00
		4	378490,35	34959,08	338064,92	20570,70	5466,35	-
		5	378520,70	34959,08	338064,92	20570,70	5496,70	3404,00
		6	407356,62	52796,04	348557,81	31063,61	6002,77	-
03-01-001-84	250/32 т, пролет 24,5 м	1	381190,58	33582,90	342189,89	20807,74	5417,79	3270,00
		2	381364,80	33582,90	342189,89	20807,74	5592,01	1439,96
		3	381269,22	33582,90	342189,89	20807,74	5496,43	3270,00
		4	381315,64	33582,90	342189,89	20807,74	5542,85	-
		5	381347,48	33582,90	342189,89	20807,74	5574,69	3270,00
		6	409595,50	50717,70	352803,71	31421,55	6074,09	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Коды неучтенных материалов				Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-001-85	250/32 т, пролет 27,5 м	1	385710,18	33962,89	346229,70	21045,75	5517,59	3307,00
		2	385892,26	33962,89	346229,70	21045,75	5699,67	1455,92
		3	385792,37	33962,89	346229,70	21045,75	5599,78	3307,00
		4	385840,89	33962,89	346229,70	21045,75	5648,30	-
		5	385874,16	33962,89	346229,70	21045,75	5681,57	3307,00
		6	414448,39	51291,57	356964,92	31780,99	6191,90	-
03-01-001-86	250/32 т, пролет 30,5 м	1	390320,89	34342,88	350354,68	21282,79	5623,33	3344,00
		2	390511,16	34342,88	350354,68	21282,79	5813,60	1471,74
		3	390406,78	34342,88	350354,68	21282,79	5709,22	3344,00
		4	390457,48	34342,88	350354,68	21282,79	5759,92	-
		5	390492,25	34342,88	350354,68	21282,79	5794,69	3344,00
		6	419392,53	51865,44	361210,82	32138,93	6316,27	-
03-01-001-87	250/32 т, пролет 33,5 м	1	394830,09	34712,60	354394,55	21520,81	5722,94	3380,00
		2	395028,21	34712,60	354394,55	21520,81	5921,06	1487,70
		3	394919,51	34712,60	354394,55	21520,81	5812,36	3380,00
		4	394972,29	34712,60	354394,55	21520,81	5865,14	-
		5	395008,52	34712,60	354394,55	21520,81	5901,37	3380,00
		6	424229,69	52423,80	365372,10	32498,36	6433,79	-
Таблица 03-01-002. Краны электрические консольные								
Измеритель: 1 кран								
Кран электрический консольный:								
03-01-002-01	передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 1 т	1	11902,67	2423,46	8757,31	898,01	721,90	239,00
		2	11919,15	2423,46	8757,31	898,01	738,38	73,40
		3	11910,14	2423,46	8757,31	898,01	729,37	239,00
		4	11914,51	2423,46	8757,31	898,01	733,74	-
		5	11917,50	2423,46	8757,31	898,01	736,73	239,00
		6	13653,25	3661,48	9215,41	1356,10	776,36	-
03-01-002-02	передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 3,2 т	1	13199,07	2656,68	9796,85	1017,00	745,54	262,00
		2	13216,58	2656,68	9796,85	1017,00	763,05	80,95
		3	13207,00	2656,68	9796,85	1017,00	753,47	262,00
		4	13211,65	2656,68	9796,85	1017,00	758,12	-
		5	13214,83	2656,68	9796,85	1017,00	761,30	262,00
		6	15133,72	4013,84	10315,65	1535,81	804,23	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-002-03	передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 5 т	1	21136,63	4421,04	15805,42	1582,63	910,17	436,00
		2	21163,94	4421,04	15805,42	1582,63	937,48	118,48
		3	21148,98	4421,04	15805,42	1582,63	922,52	436,00
		4	21156,24	4421,04	15805,42	1582,63	929,78	-
		5	21161,22	4421,04	15805,42	1582,63	934,76	436,00
		6	24296,85	6679,52	16612,79	2390,00	1004,54	-
03-01-002-04	стационарный, вылет до 4 м, грузоподъемность 0,5 т	1	10604,42	2139,54	7758,95	799,54	705,93	211,00
		2	10619,47	2139,54	7758,95	799,54	720,98	66,94
		3	10611,25	2139,54	7758,95	799,54	712,76	211,00
		4	10615,25	2139,54	7758,95	799,54	716,76	-
		5	10617,97	2139,54	7758,95	799,54	719,48	211,00
		6	12154,26	3232,52	8166,81	1207,41	754,93	-
03-01-002-05	стационарный, вылет до 4 м, грузоподъемность 3,2 т	1	12676,63	2545,14	9396,46	979,32	735,03	251,00
		2	12693,44	2545,14	9396,46	979,32	751,84	78,45
		3	12684,25	2545,14	9396,46	979,32	742,65	251,00
		4	12688,71	2545,14	9396,46	979,32	747,11	-
		5	12691,75	2545,14	9396,46	979,32	750,15	251,00
		6	14532,69	3845,32	9896,04	1478,91	791,33	-
РАЗДЕЛ 2. КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОСТОВЫЕ								
Таблица 03-01-017. Краны мостовые электрические магнитные								
Измеритель: 1 кран								
Кран мостовой электрический магнитный с одним крюком, грузоподъемность:								
03-01-017-01	5 т, пролет 10-22,5 м	1	35258,92	7003,50	26677,13	2811,53	1578,29	667,00
		2	35300,66	7003,50	26677,13	2811,53	1620,03	225,03
		3	35277,80	7003,50	26677,13	2811,53	1597,17	667,00
		4	35288,90	7003,50	26677,13	2811,53	1608,27	-
		5	35296,50	7003,50	26677,13	2811,53	1615,87	667,00
		6	40421,89	10585,29	28111,50	4245,90	1725,10	-
03-01-017-02	5 т, пролет 25,5 м	1	36368,00	7255,50	27490,88	2901,28	1621,62	691,00
		2	36413,00	7255,50	27490,88	2901,28	1666,62	231,37
		3	36388,36	7255,50	27490,88	2901,28	1641,98	691,00
		4	36400,33	7255,50	27490,88	2901,28	1653,95	-
		5	36408,52	7255,50	27490,88	2901,28	1662,14	691,00
		6	41714,07	10966,17	28971,04	4381,46	1776,86	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-017-03	5 т, пролет 28,5 м	1	36911,02	7423,50	27833,68	2935,25	1653,84	707,00
		2	36958,45	7423,50	27833,68	2935,25	1701,27	233,69
		3	36932,48	7423,50	27833,68	2935,25	1675,30	707,00
		4	36945,09	7423,50	27833,68	2935,25	1687,91	-
		5	36953,73	7423,50	27833,68	2935,25	1696,55	707,00
		6	42366,47	11220,09	29331,19	4432,76	1815,19	-
03-01-017-04	5 т, пролет 31,5 м	1	37668,63	7591,50	28393,05	2996,45	1684,08	723,00
		2	37718,31	7591,50	28393,05	2996,45	1733,76	238,00
		3	37691,10	7591,50	28393,05	2996,45	1706,55	723,00
		4	37704,32	7591,50	28393,05	2996,45	1719,77	-
		5	37713,37	7591,50	28393,05	2996,45	1728,82	723,00
		6	43247,00	11474,01	29921,78	4525,18	1851,21	-
03-01-017-05	10 т, пролет 10,5-22,5 м	1	35967,38	7013,25	27348,01	2891,97	1606,12	675,00
		2	36008,62	7013,25	27348,01	2891,97	1647,36	230,90
		3	35986,04	7013,25	27348,01	2891,97	1624,78	675,00
		4	35997,01	7013,25	27348,01	2891,97	1635,75	-
		5	36004,51	7013,25	27348,01	2891,97	1643,25	675,00
		6	41166,13	10590,75	28823,43	4367,39	1751,95	-
03-01-017-06	10 т, пролет 25,5-31,5 м	1	37756,00	7460,02	28658,41	3031,90	1637,57	718,00
		2	37799,96	7460,02	28658,41	3031,90	1681,53	240,68
		3	37775,88	7460,02	28658,41	3031,90	1657,45	718,00
		4	37787,58	7460,02	28658,41	3031,90	1669,15	-
		5	37795,57	7460,02	28658,41	3031,90	1677,14	718,00
		6	43263,48	11265,42	30205,23	4578,72	1792,83	-
03-01-017-07	10 т, пролет 34,5 м	1	38560,95	7636,65	29206,15	3092,03	1718,15	735,00
		2	38610,63	7636,65	29206,15	3092,03	1767,83	244,92
		3	38583,42	7636,65	29206,15	3092,03	1740,62	735,00
		4	38596,64	7636,65	29206,15	3092,03	1753,84	-
		5	38605,69	7636,65	29206,15	3092,03	1762,89	735,00
		6	44201,34	11532,15	30783,65	4669,54	1885,54	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-017-08	16 т, пролет 16,5 м	1	40252,04	7875,62	30606,71	3247,15	1769,71	758,00
		2	40301,59	7875,62	30606,71	3247,15	1819,26	255,94
		3	40274,46	7875,62	30606,71	3247,15	1792,13	758,00
		4	40287,63	7875,62	30606,71	3247,15	1805,30	-
		5	40296,66	7875,62	30606,71	3247,15	1814,33	758,00
		6	46095,66	11893,02	32263,35	4903,79	1939,29	-
03-01-017-09	16 т, пролет 19,5 м	1	41080,72	8062,64	31216,66	3313,70	1801,42	776,00
		2	41132,61	8062,64	31216,66	3313,70	1853,31	260,62
		3	41104,19	8062,64	31216,66	3313,70	1824,89	776,00
		4	41117,99	8062,64	31216,66	3313,70	1838,69	-
		5	41127,44	8062,64	31216,66	3313,70	1848,14	776,00
		6	47059,82	12175,44	32907,26	5004,30	1977,12	-
03-01-017-10	16 т, пролет 22,5-25,5 м	1	42534,58	8415,90	32257,22	3427,63	1861,46	810,00
		2	42590,95	8415,90	32257,22	3427,63	1917,83	268,65
		3	42560,06	8415,90	32257,22	3427,63	1886,94	810,00
		4	42575,07	8415,90	32257,22	3427,63	1901,95	-
		5	42585,35	8415,90	32257,22	3427,63	1912,23	810,00
		6	48763,70	12708,90	34005,96	5176,36	2048,84	-
03-01-017-11	16 т, пролет 28,5-31,5 м	1	45161,62	9070,47	34111,23	3624,76	1979,92	873,00
		2	45226,87	9070,47	34111,23	3624,76	2045,17	282,42
		3	45191,12	9070,47	34111,23	3624,76	2009,42	873,00
		4	45208,48	9070,47	34111,23	3624,76	2026,78	-
		5	45220,38	9070,47	34111,23	3624,76	2038,68	873,00
		6	51847,87	13697,37	35960,55	5474,08	2189,95	-
03-01-017-12	16 т, пролет 34,5 м	1	47865,88	9974,40	35869,03	3807,32	2022,45	960,00
		2	47933,24	9974,40	35869,03	3807,32	2089,81	295,04
		3	47896,33	9974,40	35869,03	3807,32	2052,90	960,00
		4	47914,26	9974,40	35869,03	3807,32	2070,83	-
		5	47926,53	9974,40	35869,03	3807,32	2083,10	960,00
		6	55119,39	15062,40	37811,51	5749,80	2245,48	-
Кран мостовой электрический магнитный с двумя крюками, грузоподъемность:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-017-13	16/3,2 т, пролет 16,5-19,5 м	1	43837,16	8727,60	33262,58	3532,99	1846,98	840,00
		2	43889,90	8727,60	33262,58	3532,99	1899,72	275,96
		3	43861,01	8727,60	33262,58	3532,99	1870,83	840,00
		4	43875,05	8727,60	33262,58	3532,99	1884,87	-
		5	43884,65	8727,60	33262,58	3532,99	1894,47	840,00
		6	50275,67	13179,60	35065,07	5335,49	2031,00	-
03-01-017-14	16/3,2 т, пролет 22,5 м	1	44648,60	8925,01	33843,16	3596,34	1880,43	859,00
		2	44703,92	8925,01	33843,16	3596,34	1935,75	280,42
		3	44673,60	8925,01	33843,16	3596,34	1905,43	859,00
		4	44688,32	8925,01	33843,16	3596,34	1920,15	-
		5	44698,42	8925,01	33843,16	3596,34	1930,25	859,00
		6	51226,78	13477,71	35677,98	5431,15	2071,09	-
03-01-017-15	16/3,2 т, пролет 25,5 м	1	45448,72	9112,03	34423,51	3659,67	1913,18	877,00
		2	45506,44	9112,03	34423,51	3659,67	1970,90	284,88
		3	45474,81	9112,03	34423,51	3659,67	1939,27	877,00
		4	45490,17	9112,03	34423,51	3659,67	1954,63	-
		5	45500,71	9112,03	34423,51	3659,67	1965,17	877,00
		6	52160,88	13760,13	36290,65	5526,82	2110,10	-
03-01-017-16	16/3,2 т, пролет 28,5-31,5 м	1	47477,49	9631,53	35834,78	3809,52	2011,18	927,00
		2	47542,66	9631,53	35834,78	3809,52	2076,35	295,34
		3	47506,95	9631,53	35834,78	3809,52	2040,64	927,00
		4	47524,30	9631,53	35834,78	3809,52	2057,99	-
		5	47536,18	9631,53	35834,78	3809,52	2069,87	927,00
		6	54549,79	14544,63	37778,37	5753,12	2226,79	-
03-01-017-17	16/3,2 т, пролет 34,5 м	1	50358,25	10545,85	37756,49	4008,41	2055,91	1015,00
		2	50425,64	10545,85	37756,49	4008,41	2123,30	309,08
		3	50388,71	10545,85	37756,49	4008,41	2086,37	1015,00
		4	50406,65	10545,85	37756,49	4008,41	2104,31	-
		5	50418,93	10545,85	37756,49	4008,41	2116,59	1015,00
		6	58011,76	15925,35	39801,58	6053,49	2284,83	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-017-18	20/5 т, пролет 16,5 м	1	43422,01	8665,26	32890,96	3484,28	1865,79	834,00
		2	43473,02	8665,26	32890,96	3484,28	1916,80	272,37
		3	43445,07	8665,26	32890,96	3484,28	1888,85	834,00
		4	43458,63	8665,26	32890,96	3484,28	1902,41	-
		5	43467,94	8665,26	32890,96	3484,28	1911,72	834,00
		6	49800,13	13085,46	34668,62	5261,93	2046,05	-
03-01-017-19	20/5 т, пролет 19,5 м	1	44448,28	8904,23	33636,37	3565,64	1907,68	857,00
		2	44502,38	8904,23	33636,37	3565,64	1961,78	278,10
		3	44472,75	8904,23	33636,37	3565,64	1932,15	857,00
		4	44487,15	8904,23	33636,37	3565,64	1946,55	-
		5	44496,99	8904,23	33636,37	3565,64	1956,39	857,00
		6	50997,82	13446,33	35455,54	5384,83	2095,95	-
03-01-017-20	20/5 т, пролет 22,5-25,5 м	1	45887,56	9278,27	34631,96	3670,04	1977,33	893,00
		2	45946,96	9278,27	34631,96	3670,04	2036,73	285,36
		3	45914,41	9278,27	34631,96	3670,04	2004,18	893,00
		4	45930,21	9278,27	34631,96	3670,04	2019,98	-
		5	45941,05	9278,27	34631,96	3670,04	2030,82	893,00
		6	52694,50	14011,17	36504,39	5542,48	2178,94	-
03-01-017-21	20/5 т, пролет 28,5 м	1	47215,05	9600,36	35580,56	3773,88	2034,13	924,00
		2	47278,77	9600,36	35580,56	3773,88	2097,85	292,68
		3	47243,86	9600,36	35580,56	3773,88	2062,94	924,00
		4	47260,81	9600,36	35580,56	3773,88	2079,89	-
		5	47272,43	9600,36	35580,56	3773,88	2091,51	924,00
		6	54250,34	14497,56	37505,98	5699,30	2246,80	-
03-01-017-22	20/5 т, пролет 34,5 м	1	50702,75	10670,53	37927,78	4018,45	2104,44	1027,00
		2	50770,55	10670,53	37927,78	4018,45	2172,24	309,62
		3	50733,39	10670,53	37927,78	4018,45	2135,08	1027,00
		4	50751,44	10670,53	37927,78	4018,45	2153,13	-
		5	50763,80	10670,53	37927,78	4018,45	2165,49	1027,00
		6	58427,00	16113,63	39978,00	6068,67	2335,37	-
Кран мостовой электрический магнитный копровый, грузоподъемность 16 т, пролет:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-017-23	10,5 м	1	40168,26	7917,18	30677,93	3255,22	1573,15	762,00
		2	40218,00	7917,18	30677,93	3255,22	1622,89	256,51
		3	40190,76	7917,18	30677,93	3255,22	1595,65	762,00
		4	40204,00	7917,18	30677,93	3255,22	1608,89	-
		5	40213,05	7917,18	30677,93	3255,22	1617,94	762,00
		6	46037,99	11955,78	32338,69	4915,98	1743,52	-
03-01-017-24	22,5 м	1	42786,95	8550,97	32546,32	3455,38	1689,66	823,00
		2	42845,52	8550,97	32546,32	3455,38	1748,23	270,52
		3	42813,43	8550,97	32546,32	3455,38	1716,14	823,00
		4	42829,03	8550,97	32546,32	3455,38	1731,74	-
		5	42839,70	8550,97	32546,32	3455,38	1742,41	823,00
		6	49104,47	12912,87	34309,22	5218,28	1882,38	-
Таблица 03-01-018. Краны мостовые электрические грейферные								
Измеритель: 1 кран								
Кран мостовой электрический грейферный, грузоподъемность:								
03-01-018-01	2 т, пролет 7,5-22,5 м	1	30046,55	6478,50	22135,42	2628,89	1432,63	617,00
		2	30083,42	6478,50	22135,42	2628,89	1469,50	209,05
		3	30063,24	6478,50	22135,42	2628,89	1449,32	617,00
		4	30073,04	6478,50	22135,42	2628,89	1459,12	-
		5	30079,75	6478,50	22135,42	2628,89	1465,83	617,00
		6	34833,68	9791,79	23476,58	3970,05	1565,31	-
03-01-018-02	5 т, пролет 10,5-28,5 м	1	33823,09	7350,00	24841,63	3021,61	1631,46	700,00
		2	33869,38	7350,00	24841,63	3021,61	1677,75	234,16
		3	33844,03	7350,00	24841,63	3021,61	1652,40	700,00
		4	33856,35	7350,00	24841,63	3021,61	1664,72	-
		5	33864,77	7350,00	24841,63	3021,61	1673,14	700,00
		6	39282,11	11109,00	26383,11	4563,09	1790,00	-
03-01-018-03	5 т, пролет 31,5 м	1	34082,49	7465,50	24963,33	3035,58	1653,66	711,00
		2	34130,51	7465,50	24963,33	3035,58	1701,68	235,23
		3	34104,21	7465,50	24963,33	3035,58	1675,38	711,00
		4	34116,98	7465,50	24963,33	3035,58	1688,15	-
		5	34125,73	7465,50	24963,33	3035,58	1696,90	711,00
		6	39612,01	11283,57	26511,94	4584,19	1816,50	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-018-04	5 т, пролет 34,5 м	1	34803,35	7665,00	25450,81	3105,99	1687,54	730,00
		2	34853,89	7665,00	25450,81	3105,99	1738,08	239,80
		3	34826,20	7665,00	25450,81	3105,99	1710,39	730,00
		4	34839,65	7665,00	25450,81	3105,99	1723,84	-
		5	34848,86	7665,00	25450,81	3105,99	1733,05	730,00
		6	40477,40	11585,10	27035,34	4690,52	1856,96	-
03-01-018-05	10 т, пролет 16,5-19,5 м	1	38558,90	8426,29	28185,40	3496,95	1947,21	811,00
		2	38616,62	8426,29	28185,40	3496,95	2004,93	264,98
		3	38584,99	8426,29	28185,40	3496,95	1973,30	811,00
		4	38600,35	8426,29	28185,40	3496,95	1988,66	-
		5	38610,89	8426,29	28185,40	3496,95	1999,20	811,00
		6	44831,10	12724,59	29969,38	5280,92	2137,13	-
03-01-018-06	10 т, пролет 22,5 м	1	46650,53	8540,58	36143,65	3535,00	1966,30	822,00
		2	46709,72	8540,58	36143,65	3535,00	2025,49	267,50
		3	46677,28	8540,58	36143,65	3535,00	1993,05	822,00
		4	46693,04	8540,58	36143,65	3535,00	2008,81	-
		5	46703,83	8540,58	36143,65	3535,00	2019,60	822,00
		6	53004,15	12897,18	37946,96	5338,31	2160,01	-
03-01-018-07	10 т, пролет 25,5-28,5 м	1	48706,79	8997,74	37654,99	3673,34	2054,06	866,00
		2	48772,56	8997,74	37654,99	3673,34	2119,83	276,54
		3	48736,52	8997,74	37654,99	3673,34	2083,79	866,00
		4	48754,03	8997,74	37654,99	3673,34	2101,30	-
		5	48766,01	8997,74	37654,99	3673,34	2113,28	866,00
		6	55380,68	13587,54	39528,86	5547,22	2264,28	-
03-01-018-08	10 т, пролет 31,5-34,5 м	1	52989,71	10140,64	40715,34	3951,67	2133,73	976,00
		2	53060,32	10140,64	40715,34	3951,67	2204,34	294,63
		3	53021,63	10140,64	40715,34	3951,67	2165,65	976,00
		4	53040,41	10140,64	40715,34	3951,67	2184,43	-
		5	53053,31	10140,64	40715,34	3951,67	2197,33	976,00
		6	60408,99	15313,44	42731,21	5967,55	2364,34	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-018-09	16 т, пролет 22,5 м	1	50053,65	9184,76	39092,71	3831,47	1776,18	884,00
		2	50118,46	9184,76	39092,71	3831,47	1840,99	287,70
		3	50082,95	9184,76	39092,71	3831,47	1805,48	884,00
		4	50100,20	9184,76	39092,71	3831,47	1822,73	-
		5	50112,01	9184,76	39092,71	3831,47	1834,54	884,00
		6	56903,80	13869,96	41047,27	5786,03	1986,57	-
03-01-018-10	16 т, пролет 25,5 м	1	53860,43	10286,10	41737,94	4057,90	1836,39	990,00
		2	53928,47	10286,10	41737,94	4057,90	1904,43	302,00
		3	53891,18	10286,10	41737,94	4057,90	1867,14	990,00
		4	53909,29	10286,10	41737,94	4057,90	1885,25	-
		5	53921,69	10286,10	41737,94	4057,90	1897,65	990,00
		6	61404,92	15533,10	43808,00	6127,96	2063,82	-
03-01-018-11	16 т, пролет 28,5-31,5 м	1	56245,36	10795,21	43509,42	4231,63	1940,73	1039,00
		2	56321,38	10795,21	43509,42	4231,63	2016,75	313,72
		3	56279,72	10795,21	43509,42	4231,63	1975,09	1039,00
		4	56299,95	10795,21	43509,42	4231,63	1995,32	-
		5	56313,82	10795,21	43509,42	4231,63	2009,19	1039,00
		6	64157,76	16301,91	45668,11	6390,32	2187,74	-
03-01-018-12	16 т, пролет 34,5 м	1	58281,95	11241,98	44978,75	4322,25	2061,22	1082,00
		2	58367,38	11241,98	44978,75	4322,25	2146,65	318,08
		3	58320,55	11241,98	44978,75	4322,25	2099,82	1082,00
		4	58343,29	11241,98	44978,75	4322,25	2122,56	-
		5	58358,89	11241,98	44978,75	4322,25	2138,16	1082,00
		6	66489,96	16976,58	47183,66	6527,19	2329,72	-
03-01-018-13	20 т, пролет 25,5 м	1	55860,48	10628,97	43352,60	4227,15	1878,91	1023,00
		2	55931,51	10628,97	43352,60	4227,15	1949,94	313,71
		3	55892,58	10628,97	43352,60	4227,15	1911,01	1023,00
		4	55911,49	10628,97	43352,60	4227,15	1929,92	-
		5	55924,45	10628,97	43352,60	4227,15	1942,88	1023,00
		6	63675,12	16050,87	45509,01	6383,56	2115,24	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-018-14	20 т, пролет 28,5-31,5 м	1	58537,25	11200,42	45344,69	4421,79	1992,14	1078,00
		2	58616,91	11200,42	45344,69	4421,79	2071,80	326,79
		3	58573,24	11200,42	45344,69	4421,79	2028,13	1078,00
		4	58594,46	11200,42	45344,69	4421,79	2049,35	-
		5	58608,98	11200,42	45344,69	4421,79	2063,87	1078,00
		6	66764,03	16913,82	47600,39	6677,50	2249,82	-
03-01-018-15	20 т, пролет 34,5 м	1	60575,61	11667,97	46790,04	4506,59	2117,60	1123,00
		2	60665,11	11667,97	46790,04	4506,59	2207,10	330,67
		3	60616,04	11667,97	46790,04	4506,59	2158,03	1123,00
		4	60639,87	11667,97	46790,04	4506,59	2181,86	-
		5	60656,21	11667,97	46790,04	4506,59	2198,20	1123,00
		6	69106,65	17619,87	49089,00	6805,55	2397,78	-
Таблица 03-01-019. Краны мостовые электрические специальные магнитно-грейферные								
Измеритель: 1 кран								
Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный, грузоподъемность:								
03-01-019-01	5/5 т, пролет 10,5-31,5 м	1	40694,28	8253,00	30753,98	3251,68	1687,30	786,00
		2	40741,98	8253,00	30753,98	3251,68	1735,00	255,92
		3	40715,86	8253,00	30753,98	3251,68	1708,88	786,00
		4	40728,54	8253,00	30753,98	3251,68	1721,56	-
		5	40737,22	8253,00	30753,98	3251,68	1730,24	786,00
		6	46744,38	12473,82	32412,95	4910,66	1857,61	-
03-01-019-02	5/5 т, пролет 34,5 м	1	41133,12	8421,00	30994,77	3282,79	1717,35	802,00
		2	41183,10	8421,00	30994,77	3282,79	1767,33	258,02
		3	41155,72	8421,00	30994,77	3282,79	1739,95	802,00
		4	41169,03	8421,00	30994,77	3282,79	1753,26	-
		5	41178,12	8421,00	30994,77	3282,79	1762,35	802,00
		6	47290,85	12727,74	32669,62	4957,63	1893,49	-
03-01-019-03	16/3,2 т, пролет 16,5-19,5 м	1	44494,69	8967,00	33658,52	3575,14	1869,17	854,00
		2	44548,51	8967,00	33658,52	3575,14	1922,99	278,90
		3	44519,02	8967,00	33658,52	3575,14	1893,50	854,00
		4	44533,36	8967,00	33658,52	3575,14	1907,84	-
		5	44543,15	8967,00	33658,52	3575,14	1917,63	854,00
		6	51093,32	13552,98	35482,53	5399,15	2057,81	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-019-04	16/3,2 т, пролет 22,5 м	1	45255,53	9145,50	34209,26	3635,55	1900,77	871,00
		2	45311,70	9145,50	34209,26	3635,55	1956,94	283,16
		3	45280,92	9145,50	34209,26	3635,55	1926,16	871,00
		4	45295,88	9145,50	34209,26	3635,55	1941,12	-
		5	45306,11	9145,50	34209,26	3635,55	1951,35	871,00
		6	51982,33	13822,77	36064,09	5490,38	2095,47	-
03-01-019-05	16/3,2 т, пролет 25,5-28,5 м	1	47169,57	9439,50	35745,11	3802,96	1984,96	899,00
		2	47232,34	9439,50	35745,11	3802,96	2047,73	294,94
		3	47197,95	9439,50	35745,11	3802,96	2013,34	899,00
		4	47214,65	9439,50	35745,11	3802,96	2030,04	-
		5	47226,10	9439,50	35745,11	3802,96	2041,49	899,00
		6	54147,03	14267,13	37685,36	5743,21	2194,54	-
03-01-019-06	16/3,2 т, пролет 31,5-34,5 м	1	56311,05	10909,50	43310,25	4213,29	2091,30	1039,00
		2	56380,37	10909,50	43310,25	4213,29	2160,62	312,52
		3	56342,39	10909,50	43310,25	4213,29	2122,64	1039,00
		4	56360,84	10909,50	43310,25	4213,29	2141,09	-
		5	56373,48	10909,50	43310,25	4213,29	2153,73	1039,00
		6	64276,25	16488,93	45459,60	6362,65	2327,72	-
Кран мостовой электрический специальный магнитно-грейферный с подвижной кабиной, грузоподъемность:								
03-01-019-07	20/5 т, пролет 25,5-31,5 м	1	52168,26	9631,53	40532,15	3975,84	2004,58	927,00
		2	52230,90	9631,53	40532,15	3975,84	2067,22	297,52
		3	52196,57	9631,53	40532,15	3975,84	2032,89	927,00
		4	52213,25	9631,53	40532,15	3975,84	2049,57	-
		5	52224,66	9631,53	40532,15	3975,84	2060,98	927,00
		6	59320,63	14544,63	42560,38	6004,06	2215,62	-
03-01-019-08	10/10 т, пролет 16,5-22,5 м	1	73431,62	13392,71	57869,82	5698,42	2169,09	1289,00
		2	73500,83	13392,71	57869,82	5698,42	2238,30	437,11
		3	73462,92	13392,71	57869,82	5698,42	2200,39	1289,00
		4	73481,32	13392,71	57869,82	5698,42	2218,79	-
		5	73493,94	13392,71	57869,82	5698,42	2231,41	1289,00
		6	83431,51	20224,41	60776,75	8605,36	2430,35	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-019-09	10/10 т, пролет 25,5 м	1	78292,79	14379,76	61694,63	6019,16	2218,40	1384,00
		2	78364,52	14379,76	61694,63	6019,16	2290,13	457,13
		3	78325,22	14379,76	61694,63	6019,16	2250,83	1384,00
		4	78344,31	14379,76	61694,63	6019,16	2269,92	-
		5	78357,38	14379,76	61694,63	6019,16	2282,99	1384,00
		6	88974,40	21714,96	64765,18	9089,72	2494,26	-
03-01-019-10	10/10 т, пролет 28,5-34,5 м	1	80631,73	15003,16	63285,18	6170,38	2343,39	1444,00
		2	80712,94	15003,16	63285,18	6170,38	2424,60	467,19
		3	80668,44	15003,16	63285,18	6170,38	2380,10	1444,00
		4	80690,04	15003,16	63285,18	6170,38	2401,70	-
		5	80704,86	15003,16	63285,18	6170,38	2416,52	1444,00
		6	91731,91	22656,36	66432,87	9318,08	2642,68	-
03-01-019-11	16/16 т, пролет 22 м	1	120020,42	16925,31	100605,38	9888,26	2489,73	1629,00
		2	120132,73	16925,31	100605,38	9888,26	2602,04	768,66
		3	120071,15	16925,31	100605,38	9888,26	2540,46	1629,00
		4	120101,05	16925,31	100605,38	9888,26	2570,36	-
		5	120121,56	16925,31	100605,38	9888,26	2590,87	1629,00
		6	134073,24	25559,01	105649,63	14932,54	2864,60	-
03-01-019-12	16/16 т, пролет 26,0-30,0 м	1	128596,12	20083,87	105570,87	10303,35	2941,38	1933,00
		2	128736,27	20083,87	105570,87	10303,35	3081,53	799,26
		3	128659,43	20083,87	105570,87	10303,35	3004,69	1933,00
		4	128696,68	20083,87	105570,87	10303,35	3041,94	-
		5	128722,33	20083,87	105570,87	10303,35	3067,59	1933,00
		6	144554,19	30328,77	110826,87	15559,38	3398,55	-
03-01-019-13	16/16 т, пролет 34 м	1	130127,35	20374,79	106779,24	10423,54	2973,32	1961,00
		2	130269,56	20374,79	106779,24	10423,54	3115,53	808,12
		3	130191,60	20374,79	106779,24	10423,54	3037,57	1961,00
		4	130229,39	20374,79	106779,24	10423,54	3075,36	-
		5	130255,44	20374,79	106779,24	10423,54	3101,41	1961,00
		6	146301,83	30768,09	112096,56	15740,88	3437,18	-
Таблица 03-01-020. Краны мостовые электрические с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы								
Измеритель: 1 кран								
Кран мостовой электрический с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы, грузоподъемность:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-020-01	5 т, пролет 7,5-16,5 м	1	40242,93	8727,60	29923,96	3592,75	1591,37	840,00
		2	40282,53	8727,60	29923,96	3592,75	1630,97	283,93
		3	40260,86	8727,60	29923,96	3592,75	1609,30	840,00
		4	40271,38	8727,60	29923,96	3592,75	1619,82	-
		5	40278,59	8727,60	29923,96	3592,75	1627,03	840,00
		6	46688,17	13179,60	31756,82	5425,61	1751,75	-
03-01-020-02	5 т, пролет 19,5-34,5 м	1	42417,43	9371,78	31339,97	3796,46	1705,68	902,00
		2	42464,31	9371,78	31339,97	3796,46	1752,56	297,15
		3	42438,64	9371,78	31339,97	3796,46	1726,89	902,00
		4	42451,10	9371,78	31339,97	3796,46	1739,35	-
		5	42459,64	9371,78	31339,97	3796,46	1747,89	902,00
		6	49314,86	14152,38	33276,76	5733,25	1885,72	-
03-01-020-03	10 т, пролет 22,5 м	1	46294,94	10234,15	34164,51	4199,57	1896,28	985,00
		2	46351,10	10234,15	34164,51	4199,57	1952,44	323,20
		3	46320,33	10234,15	34164,51	4199,57	1921,67	985,00
		4	46335,27	10234,15	34164,51	4199,57	1936,61	-
		5	46345,51	10234,15	34164,51	4199,57	1946,85	985,00
		6	53863,42	15454,65	36306,94	6342,00	2101,83	-
03-01-020-04	10 т, пролет 28,5 м	1	60885,20	11730,31	47108,05	4582,44	2046,84	1129,00
		2	60951,54	11730,31	47108,05	4582,44	2113,18	346,52
		3	60915,19	11730,31	47108,05	4582,44	2076,83	1129,00
		4	60932,84	11730,31	47108,05	4582,44	2094,48	-
		5	60944,93	11730,31	47108,05	4582,44	2106,57	1129,00
		6	69445,64	17714,01	49445,68	6920,07	2285,95	-
03-01-020-05	10 т, пролет 34,5 м	1	78459,73	12145,91	64168,16	6344,37	2145,66	1169,00
		2	78533,62	12145,91	64168,16	6344,37	2219,55	498,88
		3	78493,12	12145,91	64168,16	6344,37	2179,05	1169,00
		4	78512,78	12145,91	64168,16	6344,37	2198,71	-
		5	78526,27	12145,91	64168,16	6344,37	2212,20	1169,00
		6	88148,81	18341,61	67404,59	9580,79	2402,61	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-020-06	20 т, пролет 22 м	1	90915,89	13953,77	74340,04	7320,90	2622,08	1343,00
		2	91010,09	13953,77	74340,04	7320,90	2716,28	570,73
		3	90958,45	13953,77	74340,04	7320,90	2664,64	1343,00
		4	90983,52	13953,77	74340,04	7320,90	2689,71	-
		5	91000,72	13953,77	74340,04	7320,90	2706,91	1343,00
		6	102080,33	21071,67	78074,63	11055,47	2934,03	-
03-01-020-07	20 т, пролет 28 м	1	93925,17	14577,17	76629,45	7545,26	2718,55	1403,00
		2	94026,47	14577,17	76629,45	7545,26	2819,85	587,27
		3	93970,93	14577,17	76629,45	7545,26	2764,31	1403,00
		4	93997,89	14577,17	76629,45	7545,26	2791,27	-
		5	94016,40	14577,17	76629,45	7545,26	2809,78	1403,00
		6	105541,21	22013,07	80478,49	11394,30	3049,65	-
03-01-020-08	20 т, пролет 34 м	1	107929,29	16925,31	88102,14	8693,13	2901,84	1629,00
		2	108042,02	16925,31	88102,14	8693,13	3014,57	671,89
		3	107980,21	16925,31	88102,14	8693,13	2952,76	1629,00
		4	108010,22	16925,31	88102,14	8693,13	2982,77	-
		5	108030,82	16925,31	88102,14	8693,13	3003,37	1629,00
		6	121373,22	25559,01	92536,75	13127,74	3277,46	-
Таблица 03-01-021. Краны мостовые электрические с гибким подвесом траверсы								
Измеритель: 1 кран								
Кран мостовой электрический с гибким подвесом траверсы, грузоподъемность:								
03-01-021-01	5 т, пролет 7,5-10 м	1	33507,21	7339,50	24613,66	2970,78	1554,05	699,00
		2	33543,07	7339,50	24613,66	2970,78	1589,91	231,90
		3	33523,45	7339,50	24613,66	2970,78	1570,29	699,00
		4	33532,98	7339,50	24613,66	2970,78	1579,82	-
		5	33539,50	7339,50	24613,66	2970,78	1586,34	699,00
		6	38916,10	11093,13	26129,26	4486,38	1693,71	-
03-01-021-02	5 т, пролет 13,5-22,5 м	1	35757,74	7906,50	26233,77	3199,91	1617,47	753,00
		2	35797,98	7906,50	26233,77	3199,91	1657,71	247,05
		3	35775,95	7906,50	26233,77	3199,91	1635,68	753,00
		4	35786,65	7906,50	26233,77	3199,91	1646,38	-
		5	35793,99	7906,50	26233,77	3199,91	1653,72	753,00
		6	41587,20	11950,11	27866,26	4832,40	1770,83	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-021-03	5 т, пролет 25,5-31,5 м	1	38563,58	8599,50	28274,17	3488,61	1689,91	819,00
		2	38608,75	8599,50	28274,17	3488,61	1735,08	266,19
		3	38584,02	8599,50	28274,17	3488,61	1710,35	819,00
		4	38596,03	8599,50	28274,17	3488,61	1722,36	-
		5	38604,26	8599,50	28274,17	3488,61	1730,59	819,00
		6	44910,72	12997,53	30053,96	5268,39	1859,23	-
03-01-021-04	5 т, пролет 34,5 м	1	39099,41	8767,50	28623,42	3537,12	1708,49	835,00
		2	39145,87	8767,50	28623,42	3537,12	1754,95	269,37
		3	39120,42	8767,50	28623,42	3537,12	1729,50	835,00
		4	39132,78	8767,50	28623,42	3537,12	1741,86	-
		5	39141,24	8767,50	28623,42	3537,12	1750,32	835,00
		6	45561,23	13251,45	30427,95	5341,65	1881,83	-
03-01-021-05	10 т, пролет 16,5 м	1	40231,16	8852,28	29630,31	3684,47	1748,57	852,00
		2	40280,49	8852,28	29630,31	3684,47	1797,90	278,40
		3	40253,47	8852,28	29630,31	3684,47	1770,88	852,00
		4	40266,60	8852,28	29630,31	3684,47	1784,01	-
		5	40275,58	8852,28	29630,31	3684,47	1792,99	852,00
		6	46805,60	13367,88	31510,00	5564,15	1927,72	-
03-01-021-06	10 т, пролет 19,5-22,5 м	1	42795,55	9454,90	31522,44	3825,77	1818,21	910,00
		2	42849,75	9454,90	31522,44	3825,77	1872,41	295,66
		3	42820,06	9454,90	31522,44	3825,77	1842,72	910,00
		4	42834,49	9454,90	31522,44	3825,77	1857,15	-
		5	42844,35	9454,90	31522,44	3825,77	1867,01	910,00
		6	49764,53	14277,90	33474,36	5777,69	2012,27	-
03-01-021-07	10 т, пролет 25,5-28,5 м	1	45319,93	10171,81	33253,44	4057,32	1894,68	979,00
		2	45379,37	10171,81	33253,44	4057,32	1954,12	311,64
		3	45346,80	10171,81	33253,44	4057,32	1921,55	979,00
		4	45362,62	10171,81	33253,44	4057,32	1937,37	-
		5	45373,46	10171,81	33253,44	4057,32	1948,21	979,00
		6	52789,51	15360,51	35323,51	6127,39	2105,49	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-021-08	10 т, пролет 31,5-34,5 м	1	47486,99	10743,26	34772,53	4263,04	1971,20	1034,00
		2	47552,00	10743,26	34772,53	4263,04	2036,21	325,80
		3	47516,38	10743,26	34772,53	4263,04	2000,59	1034,00
		4	47533,69	10743,26	34772,53	4263,04	2017,90	-
		5	47545,53	10743,26	34772,53	4263,04	2029,74	1034,00
		6	55368,89	16223,46	36947,58	6438,09	2197,85	-
03-01-021-09	16 т, пролет 16,5-19,5 м	1	44036,60	9652,31	32509,01	3944,89	1875,28	929,00
		2	44091,55	9652,31	32509,01	3944,89	1930,23	304,26
		3	44061,44	9652,31	32509,01	3944,89	1900,12	929,00
		4	44076,06	9652,31	32509,01	3944,89	1914,74	-
		5	44086,09	9652,31	32509,01	3944,89	1924,77	929,00
		6	51170,40	14576,01	34521,69	5957,57	2072,70	-
03-01-021-10	16 т, пролет 22,5-25,5 м	1	46046,53	10213,37	33890,67	4131,03	1942,49	983,00
		2	46106,23	10213,37	33890,67	4131,03	2002,19	317,06
		3	46073,51	10213,37	33890,67	4131,03	1969,47	983,00
		4	46089,39	10213,37	33890,67	4131,03	1985,35	-
		5	46100,29	10213,37	33890,67	4131,03	1996,25	983,00
		6	53575,79	15423,27	35998,33	6238,70	2154,19	-
03-01-021-11	16 т, пролет 28,5 м	1	48400,41	10815,99	35572,30	4355,96	2012,12	1041,00
		2	48464,98	10815,99	35572,30	4355,96	2076,69	332,72
		3	48429,60	10815,99	35572,30	4355,96	2041,31	1041,00
		4	48446,79	10815,99	35572,30	4355,96	2058,50	-
		5	48458,56	10815,99	35572,30	4355,96	2070,27	1041,00
		6	56366,77	16333,29	37794,74	6578,41	2238,74	-
03-01-021-12	16 т, пролет 31,5-34,5 м	1	51868,07	12073,18	37718,52	4646,65	2076,37	1162,00
		2	51936,23	12073,18	37718,52	4646,65	2144,53	352,64
		3	51898,87	12073,18	37718,52	4646,65	2107,17	1162,00
		4	51917,02	12073,18	37718,52	4646,65	2125,32	-
		5	51929,45	12073,18	37718,52	4646,65	2137,75	1162,00
		6	60643,34	18231,78	40089,28	7017,41	2322,28	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-021-13	20 т, пролет 22,5-25,5 м	1	46971,55	10379,61	34631,77	4223,50	1960,17	999,00
		2	47032,08	10379,61	34631,77	4223,50	2020,70	323,75
		3	46998,91	10379,61	34631,77	4223,50	1987,53	999,00
		4	47015,03	10379,61	34631,77	4223,50	2003,65	-
		5	47026,05	10379,61	34631,77	4223,50	2014,67	999,00
		6	54635,99	15674,31	36786,61	6378,33	2175,07	-
03-01-021-14	20 т, пролет 28,5 м	1	49346,19	10971,84	36345,83	4451,41	2028,52	1056,00
		2	49411,52	10971,84	36345,83	4451,41	2093,85	339,63
		3	49375,71	10971,84	36345,83	4451,41	2058,04	1056,00
		4	49393,12	10971,84	36345,83	4451,41	2075,45	-
		5	49405,01	10971,84	36345,83	4451,41	2087,34	1056,00
		6	57443,67	16568,64	38616,96	6722,55	2258,07	-
03-01-021-15	20 т, пролет 31,5-34,5 м	1	52978,17	12270,59	38605,68	4758,70	2101,90	1181,00
		2	53047,50	12270,59	38605,68	4758,70	2171,23	360,69
		3	53009,51	12270,59	38605,68	4758,70	2133,24	1181,00
		4	53027,96	12270,59	38605,68	4758,70	2151,69	-
		5	53040,61	12270,59	38605,68	4758,70	2164,34	1181,00
		6	61915,45	18529,89	41033,62	7186,62	2351,94	-
Кран мостовой электрический с лапами на траверсе, грузоподъемность 16 т, пролет:								
03-01-021-16	28 м	1	266220,59	23948,95	239211,37	14759,45	3060,27	2305,00
		2	266355,99	23948,95	239211,37	14759,45	3195,67	1044,66
		3	266281,73	23948,95	239211,37	14759,45	3121,41	2305,00
		4	266317,82	23948,95	239211,37	14759,45	3157,50	-
		5	266342,52	23948,95	239211,37	14759,45	3182,20	2305,00
		6	286454,11	36165,45	246740,32	22288,41	3548,34	-
03-01-021-17	31 м	1	269698,00	24219,09	242086,37	14925,54	3392,54	2331,00
		2	269856,99	24219,09	242086,37	14925,54	3551,53	1055,76
		3	269769,80	24219,09	242086,37	14925,54	3464,34	2331,00
		4	269812,13	24219,09	242086,37	14925,54	3506,67	-
		5	269841,19	24219,09	242086,37	14925,54	3535,73	2331,00
		6	290199,28	36573,39	249700,05	22539,22	3925,84	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-021-18	34 м	1	272877,05	24458,06	244959,44	15091,63	3459,55	2354,00
		2	273041,41	24458,06	244959,44	15091,63	3623,91	1066,86
		3	272951,28	24458,06	244959,44	15091,63	3533,78	2354,00
		4	272995,04	24458,06	244959,44	15091,63	3577,54	-
		5	273025,08	24458,06	244959,44	15091,63	3607,58	2354,00
		6	293597,05	36934,26	252657,84	22790,05	4004,95	-
Кран мостовой электрический с двумя тележками, грузоподъемность:								
03-01-021-19	5+5 т, пролет 10,5-22,5 м	1	48501,77	9954,00	36899,59	4376,56	1648,18	948,00
		2	48546,87	9954,00	36899,59	4376,56	1693,28	351,06
		3	48522,18	9954,00	36899,59	4376,56	1668,59	948,00
		4	48534,16	9954,00	36899,59	4376,56	1680,57	-
		5	48542,37	9954,00	36899,59	4376,56	1688,78	948,00
		6	56008,27	15044,76	39132,28	6609,26	1831,23	-
03-01-021-20	5+5 т, пролет 25,5-31,5 м	1	50392,46	10521,00	38122,56	4550,88	1748,90	1002,00
		2	50445,09	10521,00	38122,56	4550,88	1801,53	362,46
		3	50416,28	10521,00	38122,56	4550,88	1772,72	1002,00
		4	50430,27	10521,00	38122,56	4550,88	1786,71	-
		5	50439,85	10521,00	38122,56	4550,88	1796,29	1002,00
		6	58297,21	15901,74	40444,17	6872,50	1951,30	-
03-01-021-21	10+10 т, пролет 19,5-25,5 м	1	54153,40	11224,50	41181,08	4832,05	1747,82	1069,00
		2	54212,55	11224,50	41181,08	4832,05	1806,97	389,79
		3	54180,16	11224,50	41181,08	4832,05	1774,58	1069,00
		4	54195,88	11224,50	41181,08	4832,05	1790,30	-
		5	54206,67	11224,50	41181,08	4832,05	1801,09	1069,00
		6	62580,43	16965,03	43646,24	7297,22	1969,16	-
03-01-021-22	10+10 т, пролет 28,5-31,5 м	1	55611,60	11707,50	42072,21	4949,29	1831,89	1115,00
		2	55677,09	11707,50	42072,21	4949,29	1897,38	397,93
		3	55641,21	11707,50	42072,21	4949,29	1861,50	1115,00
		4	55658,63	11707,50	42072,21	4949,29	1878,92	-
		5	55670,56	11707,50	42072,21	4949,29	1890,85	1115,00
		6	64361,80	17695,05	44597,20	7474,28	2069,55	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-021-23	20/5+20/5 т, пролет 19,5 м	1	67101,14	14710,50	50480,40	5900,31	1910,24	1401,00
		2	67168,18	14710,50	50480,40	5900,31	1977,28	462,49
		3	67131,46	14710,50	50480,40	5900,31	1940,56	1401,00
		4	67149,27	14710,50	50480,40	5900,31	1958,37	-
		5	67161,51	14710,50	50480,40	5900,31	1970,61	1401,00
		6	77905,90	22233,87	53490,60	8910,53	2181,43	-
03-01-021-24	20/5+20/5 т, пролет 22,5 м	1	79957,76	15823,50	62158,46	6082,70	1975,80	1507,00
		2	80028,44	15823,50	62158,46	6082,70	2046,48	462,49
		3	79989,71	15823,50	62158,46	6082,70	2007,75	1507,00
		4	80008,51	15823,50	62158,46	6082,70	2026,55	-
		5	80021,40	15823,50	62158,46	6082,70	2039,44	1507,00
		6	91442,39	23916,09	65261,39	9185,65	2264,91	-
03-01-021-25	20/5+20/5 т, пролет 25,5 м	1	83880,83	16086,00	65761,64	6415,06	2033,19	1532,00
		2	83955,91	16086,00	65761,64	6415,06	2108,27	483,91
		3	83914,77	16086,00	65761,64	6415,06	2067,13	1532,00
		4	83934,74	16086,00	65761,64	6415,06	2087,10	-
		5	83948,43	16086,00	65761,64	6415,06	2100,79	1532,00
		6	95679,87	24312,84	69034,13	9687,55	2332,90	-
03-01-021-26	20/5+20/5 т, пролет 28,5-34,5 м	1	87076,89	16863,00	67993,80	6594,58	2220,09	1606,00
		2	87166,49	16863,00	67993,80	6594,58	2309,69	494,97
		3	87117,39	16863,00	67993,80	6594,58	2260,59	1606,00
		4	87141,23	16863,00	67993,80	6594,58	2284,43	-
		5	87157,58	16863,00	67993,80	6594,58	2300,78	1606,00
		6	99398,98	25487,22	71357,87	9958,67	2553,89	-
РАЗДЕЛ 3. КРАНЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОСТОВЫЕ								
Таблица 03-01-033. Краны мостовые электрические колодцевые								
Измеритель: 1 кран								
Кран металлургический мостовой электрический колодцевый, грузоподъемность:								
03-01-033-01	16/20 т, пролет до 24,5 м	1	131066,38	27648,99	101017,82	10022,83	2399,57	2553,00
		2	131183,21	27648,99	101017,82	10022,83	2516,40	774,56
		3	131119,16	27648,99	101017,82	10022,83	2452,35	2553,00
		4	131150,26	27648,99	101017,82	10022,83	2483,45	-
		5	131171,59	27648,99	101017,82	10022,83	2504,78	2553,00
		6	150764,01	41741,55	106130,74	15135,77	2891,72	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-033-02	20/50 т, 32/50 т, 40/50 т, пролет до 34 м	1	225096,31	46384,89	175414,67	19735,01	3296,75	4283,00
		2	225305,83	46384,89	175414,67	19735,01	3506,27	1580,09
		3	225190,96	46384,89	175414,67	19735,01	3391,40	4283,00
		4	225246,74	46384,89	175414,67	19735,01	3447,18	-
		5	225284,99	46384,89	175414,67	19735,01	3485,43	4283,00
		6	259655,69	70027,05	185481,90	29802,25	4146,74	-
Таблица 03-01-034. Краны мостовые электрические для разведения слитков (стрипперные)								
Измеритель: 1 кран								
Кран металлургический мостовой электрический для разведения слитков (стрипперный), грузоподъемность:								
03-01-034-01	20/50/20 т, пролет до 27 м	1	178186,95	35403,27	138915,67	16217,79	3868,01	3269,00
		2	178340,18	35403,27	138915,67	16217,79	4021,24	1270,46
		3	178256,12	35403,27	138915,67	16217,79	3937,18	3269,00
		4	178296,95	35403,27	138915,67	16217,79	3978,01	-
		5	178324,94	35403,27	138915,67	16217,79	4006,00	3269,00
		6	205141,61	53448,15	147188,77	24490,89	4504,69	-
03-01-034-02	32/80/20 т, 40/100/20 т, пролет до 27 м	1	245497,44	48312,63	189164,30	22117,10	8020,51	4461,00
		2	245757,09	48312,63	189164,30	22117,10	8280,16	1739,34
		3	245614,70	48312,63	189164,30	22117,10	8137,77	4461,00
		4	245683,84	48312,63	189164,30	22117,10	8206,91	-
		5	245731,27	48312,63	189164,30	22117,10	8254,34	4461,00
		6	282364,49	72937,35	200446,76	33399,56	8980,38	-
Таблица 03-01-035. Краны мостовые электрические мультисаважные								
Измеритель: 1 кран								
03-01-035-01	Кран металлургический мостовой электрический мультисавалочный, грузоподъемность 3,2+20 т, пролет 22 м	1	110666,11	21118,50	87584,31	10182,26	1963,30	1950,00
		2	110736,88	21118,50	87584,31	10182,26	2034,07	776,37
		3	110698,08	21118,50	87584,31	10182,26	1995,27	1950,00
		4	110716,92	21118,50	87584,31	10182,26	2014,11	-
		5	110729,85	21118,50	87584,31	10182,26	2027,04	1950,00
		6	126966,62	31882,50	92778,15	15376,09	2305,97	-
Таблица 03-01-036. Краны мостовые напольно-крышечные								
Измеритель: 1 кран								
Кран металлургический мостовой электрический напольно-крышечный, грузоподъемность:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-036-01	36 т, пролет 13,52 м	1	32677,84	9380,80	20460,23	2049,67	2836,81	880,00
		2	32751,83	9380,80	20460,23	2049,67	2910,80	133,38
		3	32711,35	9380,80	20460,23	2049,67	2870,32	880,00
		4	32731,02	9380,80	20460,23	2049,67	2889,99	-
		5	32744,44	9380,80	20460,23	2049,67	2903,41	880,00
		6	38748,64	14176,80	21505,78	3095,23	3066,06	-
03-01-036-02	40 т, пролет 4,86 м	1	23031,19	7099,56	13201,20	1301,94	2730,43	666,00
		2	23096,46	7099,56	13201,20	1301,94	2795,70	85,28
		3	23060,79	7099,56	13201,20	1301,94	2760,03	666,00
		4	23078,12	7099,56	13201,20	1301,94	2777,36	-
		5	23089,93	7099,56	13201,20	1301,94	2789,17	666,00
		6	27515,27	10729,26	13865,37	1966,09	2920,64	-
Таблица 03-01-037. Краны мостовые электрические ковочные								
Измеритель: 1 кран								
Кран металлургический мостовой электрический ковочный, грузоподъемность:								
03-01-037-01	80+32 т, пролет 27,5 м	1	145661,17	26468,52	117754,50	11747,07	1438,15	2444,00
		2	145726,16	26468,52	117754,50	11747,07	1503,14	911,19
		3	145690,50	26468,52	117754,50	11747,07	1467,48	2444,00
		4	145707,82	26468,52	117754,50	11747,07	1484,80	-
		5	145719,69	26468,52	117754,50	11747,07	1496,67	2444,00
		6	165530,96	39959,40	123746,63	17739,18	1824,93	-
03-01-037-02	150+50 т, пролет 28 м	1	247629,30	41488,72	203117,09	19611,20	3023,49	3892,00
		2	247799,14	41488,72	203117,09	19611,20	3193,33	1507,36
		3	247705,97	41488,72	203117,09	19611,20	3100,16	3892,00
		4	247751,22	41488,72	203117,09	19611,20	3145,41	-
		5	247782,26	41488,72	203117,09	19611,20	3176,45	3892,00
		6	279573,97	62700,12	213120,42	29614,55	3753,43	-
03-01-037-03	250+75 т, пролет 28 м	1	302156,76	49920,78	248565,23	23631,03	3670,75	4683,00
		2	302366,09	49920,78	248565,23	23631,03	3880,08	1808,52
		3	302251,24	49920,78	248565,23	23631,03	3765,23	4683,00
		4	302307,02	49920,78	248565,23	23631,03	3821,01	-
		5	302345,26	49920,78	248565,23	23631,03	3859,25	4683,00
		6	340619,97	75443,13	260618,89	35684,70	4557,95	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-037-04	320+100+20 т, пролет 26 м	1	391457,46	63704,16	322721,61	30426,78	5031,69	5976,00
		2	391742,80	63704,16	322721,61	30426,78	5317,03	2325,50
		3	391586,26	63704,16	322721,61	30426,78	5160,49	5976,00
		4	391662,29	63704,16	322721,61	30426,78	5236,52	-
		5	391714,44	63704,16	322721,61	30426,78	5288,67	5976,00
		6	440711,59	96273,36	338241,55	45946,74	6196,68	-
Таблица 03-01-038. Краны мостовые электрические зачалочные								
Измеритель: 1 кран								
03-01-038-01	Кран металлургический мостовой электрический зачалочный, грузоподъемность 150/30 т, пролет 27 м	1	136349,04	25093,64	109325,40	10729,09	1930,00	2354,00
		2	136454,09	25093,64	109325,40	10729,09	2035,05	828,03
		3	136396,46	25093,64	109325,40	10729,09	1977,42	2354,00
		4	136424,45	25093,64	109325,40	10729,09	2005,41	-
		5	136443,65	25093,64	109325,40	10729,09	2024,61	2354,00
		6	155096,77	37922,94	114798,16	16201,86	2375,67	-
РАЗДЕЛ 4. КРАНЫ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ								
Таблица 03-01-052. Перегрузчики мостовые электрические рейферные								
Измеритель: 1 кран								
03-01-052-01	Кран-перегрузчик мостовой электрический рейферный, грузоподъемность 40 т, пролет 76,2 м	1	3554693,96	272037,48	1247156,74	94104,86	2035499,74	23738,00
		2	3576908,86	272037,48	1247156,74	94104,86	2057714,64	6272,57
		3	3564755,10	272037,48	1247156,74	94104,86	2045560,88	23738,00
		4	3570648,84	272037,48	1247156,74	94104,86	2051454,62	-
		5	3574695,93	272037,48	1247156,74	94104,86	2055501,71	23738,00
		6	3786267,68	411142,16	1247156,74	142111,88	2078289,43	-
					1247156,74			23738,00
					1296836,09			-
Таблица 03-01-053. Перегрузчики контейнерные								
Измеритель: 1 шт.								
03-01-053-01	Перегрузчик козловой контейнерный, грузоподъемность 30,5 т, колея 37 м	1	763298,36	73948,42	535029,97	32294,46	154319,97	6937,00
		2	767071,05	73948,42	535029,97	32294,46	158092,66	2018,29
		3	765008,18	73948,42	535029,97	32294,46	156029,79	6937,00
		4	766014,44	73948,42	535029,97	32294,46	157036,05	-
		5	766693,77	73948,42	535029,97	32294,46	157715,38	6937,00
		6	826193,10	111755,07	552558,06	48768,85	161879,97	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-053-02	Перегрузатель причальный, грузоподъемность 30,5 т, коlea 15,3 м	1	1738749,24	101152,20	1355249,18	80306,77	282347,86	9340,00
		2		101152,20		80306,77	287023,10	4657,19
			1743424,48		1355249,18			9340,00
		3		101152,20		80306,77	284466,58	-
		4	1740867,96	101152,20	1355249,18	80306,77	285712,74	9340,00
		5		101152,20		80306,77	286554,16	-
		6	1742114,12	152709,00	1355249,18	121270,11	291813,42	9340,00
			1742955,54		1355249,18			-
			1842325,46		1397803,04			-
РАЗДЕЛ 5. КРАНЫ ПОРТАЛЬНЫЕ								
Таблица 03-01-065. Краны порталые электрические полноповоротные								
Измеритель: 1 кран								
Кран порталый электрический полноповоротный грейферный со стрелой, коlea портала 10,5 м, грузоподъемность:								
03-01-065-01	5 т	1	158801,69	13943,28	118581,74	9262,32	26276,67	1308,00
		2	159406,17	13943,28	118581,74	9262,32	26881,15	543,79
		3	159075,76	13943,28	118581,74	9262,32	26550,74	1308,00
		4	159236,58	13943,28	118581,74	9262,32	26711,56	-
		5	159345,64	13943,28	118581,74	9262,32	26820,62	1308,00
		6	172368,63	21071,88	123787,77	13987,18	27508,98	-
03-01-065-02	10/12,5 т	1	260145,04	20158,06	205102,16	17416,95	34884,82	1891,00
		2	260907,61	20158,06	205102,16	17416,95	35647,39	1000,35
		3	260490,84	20158,06	205102,16	17416,95	35230,62	1891,00
		4	260693,67	20158,06	205102,16	17416,95	35433,45	-
		5	260831,24	20158,06	205102,16	17416,95	35571,02	1891,00
		6	281590,20	30464,01	214660,51	26301,34	36465,68	-
03-01-065-03	16 т	1	280842,66	21831,68	217773,64	18484,88	41237,34	2048,00
		2	281740,88	21831,68	217773,64	18484,88	42135,56	1061,36
		3	281249,98	21831,68	217773,64	18484,88	41644,66	2048,00
		4	281489,04	21831,68	217773,64	18484,88	41883,72	-
		5	281650,89	21831,68	217773,64	18484,88	42045,57	2048,00
		6	304246,36	32993,28	228172,95	27914,03	43080,13	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-065-04	32/16 т	1	271720,20	23377,38	214523,71	18157,95	33819,11	2193,00
		2	272482,02	23377,38	214523,71	18157,95	34580,93	1042,57
		3	272065,62	23377,38	214523,71	18157,95	34164,53	2193,00
		4	272268,32	23377,38	214523,71	18157,95	34367,23	-
		5	272405,73	23377,38	214523,71	18157,95	34504,64	2193,00
		6	295558,86	35329,23	224798,04	27420,33	35431,59	-
03-01-065-05	80/50/10 т	1	1198444,22	50315,20	1042365,01	59873,34	105764,01	4720,00
		2	1201266,26	50315,20	1042365,01	59873,34	108586,05	3554,25
		3	1199723,63	50315,20	1042365,01	59873,34	107043,42	4720,00
		4	1199723,63	50315,20	1042365,01	59873,34	107790,74	-
		5	1200470,95	50315,20	1042365,01	59873,34	107790,74	4720,00
		6	1200470,95	76039,20	1042365,01	90412,88	108304,42	-
			1200984,63		1042365,01		111361,84	4720,00
			1261900,16		1074499,12			-
Таблица 03-01-066. Передвижение кранов порталных без разворота тележек								
Измеритель: 100 м								
Передвижение по временному пути крана порталного без разворота тележек, грузоподъемность:								
03-01-066-01	5 т	1	5233,96	551,19	802,15	142,16	3880,62	57,00
		2	5250,76	551,19	802,15	142,16	3897,42	9,02
		3	5241,56	551,19	802,15	142,16	3888,22	57,00
		4	5245,96	551,19	802,15	142,16	3892,62	-
		5	5249,06	551,19	802,15	142,16	3895,72	57,00
		6	5624,00	832,77	874,67	214,68	3916,56	-
03-01-066-02	5/6/10/12,5 т	1	6249,12	1057,32	1301,05	230,57	3890,75	108,00
		2	6265,92	1057,32	1301,05	230,57	3907,55	14,63
		3	6256,72	1057,32	1301,05	230,57	3898,35	108,00
		4	6261,12	1057,32	1301,05	230,57	3902,75	-
		5	6264,22	1057,32	1301,05	230,57	3905,85	108,00
		6	6947,84	1597,32	1418,67	348,19	3931,85	-
03-01-066-03	32/16/20/32 т	1	10527,16	1342,68	1418,43	251,37	7766,05	134,00
		2	10560,76	1342,68	1418,43	251,37	7799,65	15,95
		3	10542,36	1342,68	1418,43	251,37	7781,25	134,00
		4	10551,16	1342,68	1418,43	251,37	7790,05	-
		5	10557,36	1342,68	1418,43	251,37	7796,25	134,00
		6	11417,17	2030,10	1546,67	379,61	7840,40	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-066-04	16/32/40 т	1	12570,65	1543,08	3257,51	577,29	7770,06	154,00
		2	12604,25	1543,08	3257,51	577,29	7803,66	36,63
		3	12585,85	1543,08	3257,51	577,29	7785,26	154,00
		4	12594,65	1543,08	3257,51	577,29	7794,06	-
		5	12600,85	1543,08	3257,51	577,29	7800,26	154,00
		6	13731,57	2333,10	3552,01	871,79	7846,46	-
Таблица 03-01-067. Передвижение кранов порталных с разворотом тележек								
Измеритель: 100 м								
Передвижение по временному пути крана порталного с разворотом тележек, грузоподъемность:								
03-01-067-01	5 т	1	18790,69	2299,50	3029,06	295,66	13462,13	219,00
		2	18986,25	2299,50	3029,06	295,66	13657,69	18,76
		3	18879,39	2299,50	3029,06	295,66	13550,83	219,00
		4	18931,23	2299,50	3029,06	295,66	13602,67	-
		5	18966,77	2299,50	3029,06	295,66	13638,21	219,00
		6	20493,67	3475,53	3179,89	446,49	13838,25	-
03-01-067-02	10/20 т	1	20763,51	2875,60	4414,26	437,03	13473,65	280,00
		2	20959,07	2875,60	4414,26	437,03	13669,21	27,73
		3	20852,21	2875,60	4414,26	437,03	13562,35	280,00
		4	20904,05	2875,60	4414,26	437,03	13614,19	-
		5	20939,59	2875,60	4414,26	437,03	13649,73	280,00
		6	22835,60	4342,80	4637,20	659,97	13855,60	-
03-01-067-03	16/20/32 т	1	24571,10	3255,59	5167,56	509,05	16147,95	317,00
		2	24831,66	3255,59	5167,56	509,05	16408,51	32,30
		3	24689,30	3255,59	5167,56	509,05	16266,15	317,00
		4	24758,34	3255,59	5167,56	509,05	16335,19	-
		5	24805,68	3255,59	5167,56	509,05	16382,53	317,00
		6	26994,79	4916,67	5427,25	768,74	16650,87	-
03-01-067-04	16/20/40 т	1	28837,03	3625,31	9056,37	919,75	16155,35	353,00
		2	29097,59	3625,31	9056,37	919,75	16415,91	58,36
		3	28955,23	3625,31	9056,37	919,75	16273,55	353,00
		4	29024,27	3625,31	9056,37	919,75	16342,59	-
		5	29071,61	3625,31	9056,37	919,75	16389,93	353,00
		6	31662,65	5475,03	9525,58	1388,96	16662,04	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-067-05	5/6 т	1	19902,07	2545,55	3889,47	389,43	13467,05	245,00
		2	20097,63	2545,55	3889,47	389,43	13662,61	24,71
		3	19990,77	2545,55	3889,47	389,43	13555,75	245,00
		4	20042,61	2545,55	3889,47	389,43	13607,59	-
		5	20078,15	2545,55	3889,47	389,43	13643,13	245,00
		6	21777,80	3844,05	4088,13	588,09	13845,62	-
Таблица 03-01-068. Краны порталные иностранных фирм								
Измеритель: 1 кран								
03-01-068-01	Кран порталный иностранной фирмы крюковой со стрелой, грузоподъемность 3,2 т	1	107960,52	11803,50	79595,44	4847,31	16561,58	1075,00
		2	108402,08	11803,50	79595,44	4847,31	17003,14	309,52
		3	108160,55	11803,50	79595,44	4847,31	16761,61	1075,00
		4	108278,08	11803,50	79595,44	4847,31	16879,14	-
		5	108357,99	11803,50	79595,44	4847,31	16959,05	1075,00
		6	117680,89	17834,25	82368,67	7320,31	17477,97	-
Кран порталный иностранной фирмы грейферный со стрелой, грузоподъемность:								
03-01-068-02	5/6 т	1	189556,69	15851,42	137323,43	11294,71	36381,84	1487,00
		2	190467,43	15851,42	137323,43	11294,71	37292,58	655,41
		3	189969,42	15851,42	137323,43	11294,71	36794,57	1487,00
		4	190211,55	15851,42	137323,43	11294,71	37036,70	-
		5	190376,35	15851,42	137323,43	11294,71	37201,50	1487,00
		6	205758,51	23955,57	143617,75	17056,22	38185,19	-
03-01-068-03	10/20 т	1	246189,23	20946,90	197182,70	17259,96	28059,63	1965,00
		2	246960,57	20946,90	197182,70	17259,96	28830,97	985,68
		3	246538,72	20946,90	197182,70	17259,96	28409,12	1965,00
		4	246743,81	20946,90	197182,70	17259,96	28614,21	-
		5	246883,64	20946,90	197182,70	17259,96	28754,04	1965,00
		6	267676,54	31656,15	206356,67	26064,18	29663,72	-
03-01-068-04	16/20/32 т	1	292712,86	24283,48	236246,39	21345,61	32182,99	2278,00
		2	293581,60	24283,48	236246,39	21345,61	33051,73	1209,50
		3	293106,47	24283,48	236246,39	21345,61	32576,60	2278,00
		4	293337,44	24283,48	236246,39	21345,61	32807,57	-
		5	293494,99	24283,48	236246,39	21345,61	32965,12	2278,00
		6	318285,12	36698,58	247589,87	32233,80	33996,67	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-068-05	16/32/40 т	1	365431,32	29064,00	292057,52	33129,51	44309,80	2768,00
		2	366515,30	29064,00	292057,52	33129,51	45393,78	1978,04
		3	365922,72	29064,00	292057,52	33129,51	44801,20	2768,00
		4	366210,74	29064,00	292057,52	33129,51	45089,22	-
		5	366407,06	29064,00	292057,52	33129,51	45285,54	2768,00
		6	400526,03	43928,16	310037,49	50027,84	46560,38	-
Кран порталный иностранной фирмы крюковой со стрелой грузоподъемность:								
03-01-068-06	5/12/30 т	1	336446,34	30387,00	269054,65	23278,95	37004,69	2894,00
		2	337647,02	30387,00	269054,65	23278,95	38205,37	1327,75
		3	336990,27	30387,00	269054,65	23278,95	37548,62	2894,00
		4	337309,35	30387,00	269054,65	23278,95	37867,70	-
		5	337527,42	30387,00	269054,65	23278,95	38085,77	2894,00
		6	368015,82	45927,78	282609,23	35153,44	39478,81	-
03-01-068-07	12/30 т	1	253811,20	24683,04	199300,93	22846,69	29827,23	2248,00
		2	254550,63	24683,04	199300,93	22846,69	30566,66	1358,57
		3	254146,29	24683,04	199300,93	22846,69	30162,32	2248,00
		4	254342,92	24683,04	199300,93	22846,69	30358,95	-
		5	254476,85	24683,04	199300,93	22846,69	30492,88	2248,00
		6	279793,96	37294,32	211087,72	34499,94	31411,92	-
03-01-068-08	16/30/100 т	1	1579904,82	75810,00	1454398,42	82457,46	49696,40	7000,00
		2	1581180,80	75810,00	1454398,42	82457,46	50972,38	4792,09
		3	1580482,96	75810,00	1454398,42	82457,46	50274,54	7000,00
		4	1580822,01	75810,00	1454398,42	82457,46	50613,59	-
		5	1581053,50	75810,00	1454398,42	82457,46	50845,08	7000,00
		6	1668367,74	114450,00	1454398,42	124516,15	52768,58	-
					1501149,16			7000,00
								-
РАЗДЕЛ 6. ЛЕБЕДКИ								
Таблица 03-01-080. Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути								
Измеритель: 1 шт.								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-080-01	Лебедка электрическая с приспособлением для посадки мясных туш на подвесные пути, грузоподъемность 1 т	1	817,19	411,94	182,51	7,44	222,74	42,60
		2	818,61	411,94	182,51	7,44	224,16	0,51
		3	817,83	411,94	182,51	7,44	223,38	42,60
		4	818,21	411,94	182,51	7,44	223,76	-
		5	818,47	411,94	182,51	7,44	224,02	42,60
		6	1047,51	622,39	195,60	11,23	229,52	-
РАЗДЕЛ 7. КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ДВУХБАЛОЧНЫЕ МНОГОПРОЛЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ								
Таблица 03-01-091. Краны подвесные многопролетные электрические								
Измеритель: 1 т								
Кран подвесной многопролетный электрический с одной неповоротной тележкой, ширина колеи 3 м, пролет 45 м, грузоподъемность:								
03-01-091-01	20/5 т	1	2430,91	509,25	1679,25	152,24	242,41	48,50
		2	2433,46	509,25	1679,25	152,24	244,96	11,12
		3	2432,05	509,25	1679,25	152,24	243,55	48,50
		4	2432,74	509,25	1679,25	152,24	244,24	-
		5	2433,20	509,25	1679,25	152,24	244,70	48,50
		6	2785,83	769,70	1763,92	229,91	252,21	-
03-01-091-02	63/10 т	1	2170,54	389,55	1581,61	143,12	199,38	37,10
		2	2172,31	389,55	1581,61	143,12	201,15	10,44
		3	2171,34	389,55	1581,61	143,12	200,18	37,10
		4	2171,81	389,55	1581,61	143,12	200,65	-
		5	2172,14	389,55	1581,61	143,12	200,98	37,10
		6	2457,19	588,78	1661,84	216,14	206,57	-
03-01-091-03	Кран подвесной многопролетный электрический с двумя тележками, ширина колеи 3 м, грузоподъемность 20/5+20 т, пролет 45 м	1	3063,42	530,25	2262,77	207,08	270,40	50,50
		2	3065,91	530,25	2262,77	207,08	272,89	15,15
		3	3064,55	530,25	2262,77	207,08	271,53	50,50
		4	3065,20	530,25	2262,77	207,08	272,18	-
		5	3065,65	530,25	2262,77	207,08	272,63	50,50
		6	3457,59	801,44	2375,84	312,73	280,31	-
Кран подвесной многопролетный электрический с одной поворотной тележкой, ширина колеи:								
03-01-091-04	3 м, пролет 59 м, грузоподъемность 8,8 т	1	3088,24	517,65	2085,33	194,82	485,26	49,30
		2	3093,62	517,65	2085,33	194,82	490,64	14,32
		3	3090,67	517,65	2085,33	194,82	487,69	49,30
		4	3092,10	517,65	2085,33	194,82	489,12	-
		5	3093,09	517,65	2085,33	194,82	490,11	49,30
		6	3467,35	782,39	2184,71	294,21	500,25	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-091-05	6 м, пролет 57 м, грузоподъемность 20/20 т	1	2658,37	434,70	1839,36	168,08	384,31	41,40
		2	2662,70	434,70	1839,36	168,08	388,64	12,37
		3	2660,33	434,70	1839,36	168,08	386,27	41,40
		4	2661,48	434,70	1839,36	168,08	387,42	-
		5	2662,26	434,70	1839,36	168,08	388,20	41,40
		6	2985,24	657,02	1931,67	253,82	396,55	-
Таблица 03-01-092. Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой с двумя неповоротными тележками								
Измеритель: 1 т								
03-01-092-01	Кран подвесной многопролетный электрический с автоматической стыковкой с двумя неповоротными тележками, грузоподъемность 12,5 + 12,5 т, пролет 54 м	1	3693,37	670,95	2385,36	219,21	637,06	63,90
		2	3700,03	670,95	2385,36	219,21	643,72	16,11
		3	3696,39	670,95	2385,36	219,21	640,08	63,90
		4	3698,15	670,95	2385,36	219,21	641,84	-
		5	3699,37	670,95	2385,36	219,21	643,06	63,90
		6	4173,96	1014,09	2503,96	331,04	655,91	-
Таблица 03-01-093. Краны подвесные многопролетные электрические с автоматической стыковкой								
Измеритель: 1 т								
Кран подвесной многопролетный электрический с автоматической стыковкой с двумя:								
03-01-093-01	неповоротными тележками, пролет 93 м, грузоподъемность 20+20 т	1	2647,16	435,75	1778,57	161,91	432,84	41,50
		2	2651,59	435,75	1778,57	161,91	437,27	11,90
		3	2649,17	435,75	1778,57	161,91	434,85	41,50
		4	2650,36	435,75	1778,57	161,91	436,04	-
		5	2651,16	435,75	1778,57	161,91	436,84	41,50
		6	2971,63	658,61	1867,74	244,51	445,28	-
03-01-093-02	неповоротными тележками, пролет 93 м, грузоподъемность 50+50 т	1	2573,70	423,15	1705,36	155,72	445,19	40,30
		2	2578,33	423,15	1705,36	155,72	449,82	11,45
		3	2575,80	423,15	1705,36	155,72	447,29	40,30
		4	2577,04	423,15	1705,36	155,72	448,53	-
		5	2577,88	423,15	1705,36	155,72	449,37	40,30
		6	2888,79	639,56	1791,36	235,15	457,87	-
03-01-093-03	поворотными тележками, пролетом 57 м, грузоподъемность 12,5/12,5+12,5/12,5 т	1	3975,74	564,90	3046,17	284,65	364,67	53,80
		2	3979,68	564,90	3046,17	284,65	368,61	20,93
		3	3977,52	564,90	3046,17	284,65	366,45	53,80
		4	3978,57	564,90	3046,17	284,65	367,50	-
		5	3979,28	564,90	3046,17	284,65	368,21	53,80
		6	4422,73	853,81	3191,37	429,85	377,55	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-093-04	поворотными тележками, пролетом 57 м, грузоподъемность 20/20+20/20 т	1	3577,67	517,65	2762,14	258,02	297,88	49,30
		2	3581,22	517,65	2762,14	258,02	301,43	18,97
		3	3579,27	517,65	2762,14	258,02	299,48	49,30
		4	3580,22	517,65	2762,14	258,02	300,43	-
		5	3580,87	517,65	2762,14	258,02	301,08	49,30
		6	3985,73	782,39	2893,76	389,64	309,58	-
РАЗДЕЛ 8. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ И СТЕЛЛАЖИ								
Таблица 03-01-105. Краны-штабелеры								
Измеритель: 1 т								
Кран-штабелер электрический, опорный, мостовой, управляемый с пола или из кабины, с телескопической колонной, грузоподъемность:								
03-01-105-01	1 т	1	5658,07	1115,40	3505,90	350,65	1036,77	110,00
		2	5665,09	1115,40	3505,90	350,65	1043,79	24,05
		3	5661,25	1115,40	3505,90	350,65	1039,95	110,00
		4	5663,11	1115,40	3505,90	350,65	1041,81	-
		5	5664,39	1115,40	3505,90	350,65	1043,09	110,00
		6	6441,24	1685,20	3695,23	529,58	1060,81	-
03-01-105-02	2 т	1	1080,25	282,91	787,89	74,94	9,45	27,90
		2	1080,26	282,91	787,89	74,94	9,46	5,14
		3	1080,25	282,91	787,89	74,94	9,45	27,90
		4	1080,25	282,91	787,89	74,94	9,45	-
		5	1080,26	282,91	787,89	74,94	9,46	27,90
		6	1273,76	427,43	833,97	113,18	12,36	-
03-01-105-03	3 т	1	1272,52	254,51	1008,14	91,71	9,87	25,10
		2	1272,53	254,51	1008,14	91,71	9,88	5,96
		3	1272,52	254,51	1008,14	91,71	9,87	25,10
		4	1272,52	254,51	1008,14	91,71	9,87	-
		5	1272,53	254,51	1008,14	91,71	9,88	25,10
		6	1459,44	384,53	1062,42	138,50	12,49	-
Кран-штабелер автоматический, стеллажный, грузоподъемность:								
03-01-105-04	1 т	1	1507,25	360,98	1135,96	108,33	10,31	35,60
		2	1507,25	360,98	1135,96	108,33	10,31	7,43
		3	1507,25	360,98	1135,96	108,33	10,31	35,60
		4	1507,25	360,98	1135,96	108,33	10,31	-
		5	1507,25	360,98	1135,96	108,33	10,31	35,60
		6	1761,57	545,39	1202,18	163,61	14,00	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-105-05	5 т, для длинномерных грузов	1	826,95	243,36	573,21	50,31	10,38	24,00
		2	826,97	243,36	573,21	50,31	10,40	3,24
		3	826,97	243,36	573,21	50,31	10,40	24,00
		4	826,97	243,36	573,21	50,31	10,40	-
		5	826,97	243,36	573,21	50,31	10,40	24,00
		6	987,85	367,68	607,27	75,97	12,90	-
Таблица 03-01-106. Стеллажи								
Измеритель: 1 т								
Стеллаж консольный для кранов-штабелеров опорных и стеллажных, грузоподъемность:								
03-01-106-01	1 т - одно- и двухсторонний	1	748,35	141,73	544,60	43,15	62,02	13,80
		2	748,58	141,73	544,60	43,15	62,25	2,96
		3	748,45	141,73	544,60	43,15	62,12	13,80
		4	748,51	141,73	544,60	43,15	62,18	-
		5	748,55	141,73	544,60	43,15	62,22	13,80
		6	850,92	214,04	573,00	65,18	63,88	-
03-01-106-02	5 т - двухсторонний	1	1015,71	223,89	666,41	58,40	125,41	21,80
		2	1016,32	223,89	666,41	58,40	126,02	4,11
		3	1015,99	223,89	666,41	58,40	125,69	21,80
		4	1016,15	223,89	666,41	58,40	125,85	-
		5	1016,26	223,89	666,41	58,40	125,96	21,80
		6	1169,70	338,12	702,78	88,20	128,80	-
03-01-106-03	5 т - односторонний	1	701,46	104,75	538,44	46,88	58,27	10,20
		2	701,69	104,75	538,44	46,88	58,50	3,27
		3	701,56	104,75	538,44	46,88	58,37	10,20
		4	701,63	104,75	538,44	46,88	58,44	-
		5	701,67	104,75	538,44	46,88	58,48	10,20
		6	786,89	158,20	568,94	70,80	59,75	-
Стеллаж ячеистый для кранов-штабелеров опорных и стеллажных, грузоподъемность:								
03-01-106-04	1 т - одно- и двухсторонний	1	1722,45	249,56	1432,81	128,94	40,08	24,30
		2	1722,51	249,56	1432,81	128,94	40,14	8,88
		3	1722,48	249,56	1432,81	128,94	40,11	24,30
		4	1722,49	249,56	1432,81	128,94	40,12	-
		5	1722,51	249,56	1432,81	128,94	40,14	24,30
		6	1924,62	376,89	1504,98	194,74	42,75	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-106-05	8 т - эстакадный	1	2432,83	289,61	2015,26	187,39	127,96	28,20
		2	2433,04	289,61	2015,26	187,39	128,17	12,98
		3	2432,92	289,61	2015,26	187,39	128,05	28,20
		4	2432,98	289,61	2015,26	187,39	128,11	-
		5	2433,02	289,61	2015,26	187,39	128,15	28,20
		6	2688,30	437,38	2119,63	283,02	131,29	-
РАЗДЕЛ 9. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ГУСТАЯ СМАЗКА КРАНОВ								
Таблица 03-01-117. Краны мостовые электрические								
Измеритель: 1 кран								
Централизованная густая смазка крана мостового электрического:								
03-01-117-01	общего назначения с двумя крюками грузоподъемностью 80/20; 100/20; 125/20 т	1	39376,37	3245,32	36066,14	2080,29	64,91	316,00
		2	39376,37	3245,32	36066,14	2080,29	64,91	140,92
		3	39376,37	3245,32	36066,14	2080,29	64,91	316,00
		4	39376,37	3245,32	36066,14	2080,29	64,91	-
		5	39376,37	3245,32	36066,14	2080,29	64,91	316,00
		6	42126,52	4901,16	37127,34	3141,51	98,02	-
03-01-117-02	общего назначения с двумя крюками грузоподъемностью 160/32; 200/32 т	1	49607,55	4333,94	45186,93	2613,55	86,68	422,00
		2	49607,55	4333,94	45186,93	2613,55	86,68	177,48
		3	49607,55	4333,94	45186,93	2613,55	86,68	422,00
		4	49607,55	4333,94	45186,93	2613,55	86,68	-
		5	49607,55	4333,94	45186,93	2613,55	86,68	422,00
		6	53196,29	6545,22	46520,17	3946,79	130,90	-
03-01-117-03	общего назначения с двумя крюками грузоподъемностью 250/32 т	1	54643,25	4939,87	49604,58	2867,88	98,80	481,00
		2	54643,25	4939,87	49604,58	2867,88	98,80	194,72
		3	54643,25	4939,87	49604,58	2867,88	98,80	481,00
		4	54643,25	4939,87	49604,58	2867,88	98,80	-
		5	54643,25	4939,87	49604,58	2867,88	98,80	481,00
		6	58677,08	7460,31	51067,56	4330,88	149,21	-
03-01-117-04	магнитно-грейферного грузоподъемностью 16/16 т	1	17874,97	2074,54	15758,94	1477,99	41,49	202,00
		2	17874,97	2074,54	15758,94	1477,99	41,49	109,67
		3	17874,97	2074,54	15758,94	1477,99	41,49	202,00
		4	17874,97	2074,54	15758,94	1477,99	41,49	-
		5	17874,97	2074,54	15758,94	1477,99	41,49	202,00
		6	19708,59	3133,02	16512,91	2231,97	62,66	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-117-05	с лапами на траверсе грузоподъемностью 16 т	1	34109,39	2783,17	31270,56	1794,11	55,66	271,00
		2	34109,39	2783,17	31270,56	1794,11	55,66	121,05
		3	34109,39	2783,17	31270,56	1794,11	55,66	271,00
		4	34109,39	2783,17	31270,56	1794,11	55,66	-
		5	34109,39	2783,17	31270,56	1794,11	55,66	271,00
		6	36473,05	4203,21	32185,78	2709,32	84,06	271,00
03-01-117-06	с вращающейся тележкой и гибким подвесом траверсы грузоподъемностью 20 т	1	17172,81	1930,76	15203,43	1425,08	38,62	188,00
		2	17172,81	1930,76	15203,43	1425,08	38,62	105,66
		3	17172,81	1930,76	15203,43	1425,08	38,62	188,00
		4	17172,81	1930,76	15203,43	1425,08	38,62	-
		5	17172,81	1930,76	15203,43	1425,08	38,62	188,00
		6	18904,62	2915,88	15930,42	2152,08	58,32	188,00
03-01-117-07	литейного грузоподъемностью 100+20 т	1	73681,76	6429,02	67124,16	3861,12	128,58	626,00
		2	73681,76	6429,02	67124,16	3861,12	128,58	261,39
		3	73681,76	6429,02	67124,16	3861,12	128,58	626,00
		4	73681,76	6429,02	67124,16	3861,12	128,58	-
		5	73681,76	6429,02	67124,16	3861,12	128,58	626,00
		6	78997,28	9709,26	69093,83	5830,77	194,19	626,00
03-01-117-08	литейного грузоподъемностью 180+63/20 т	1	73759,77	6408,48	67223,12	3872,27	128,17	624,00
		2	73759,77	6408,48	67223,12	3872,27	128,17	262,38
		3	73759,77	6408,48	67223,12	3872,27	128,17	624,00
		4	73759,77	6408,48	67223,12	3872,27	128,17	-
		5	73759,77	6408,48	67223,12	3872,27	128,17	624,00
		6	79070,27	9678,24	69198,47	5847,61	193,56	624,00
03-01-117-09	литейного грузоподъемностью 225+63/20 т	1	80178,97	7147,92	72888,09	4201,39	142,96	696,00
		2	80178,97	7147,92	72888,09	4201,39	142,96	284,88
		3	80178,97	7147,92	72888,09	4201,39	142,96	696,00
		4	80178,97	7147,92	72888,09	4201,39	142,96	-
		5	80178,97	7147,92	72888,09	4201,39	142,96	696,00
		6	86042,19	10794,96	75031,33	6344,65	215,90	696,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-117-10	литейного грузоподъемностью 280+100/20 т	1	91484,72	8328,97	82989,17	4789,94	166,58	811,00
		2	91484,72	8328,97	82989,17	4789,94	166,58	325,18
		3	91484,72	8328,97	82989,17	4789,94	166,58	811,00
		4	91484,72	8328,97	82989,17	4789,94	166,58	-
		5	91484,72	8328,97	82989,17	4789,94	166,58	811,00
		6	98262,83	12578,61	85432,65	7233,42	251,57	-
03-01-117-11	литейного грузоподъемностью 320+100/20 т	1	99224,80	9232,73	89807,42	5180,88	184,65	899,00
		2	99224,80	9232,73	89807,42	5180,88	184,65	351,62
		3	99224,80	9232,73	89807,42	5180,88	184,65	899,00
		4	99224,80	9232,73	89807,42	5180,88	184,65	-
		5	99224,80	9232,73	89807,42	5180,88	184,65	899,00
		6	106672,69	13943,49	92450,33	7823,77	278,87	-
03-01-117-12	колонцевого грузоподъемностью 20/50 т	1	59181,44	6233,89	52822,87	3116,75	124,68	607,00
		2	59181,44	6233,89	52822,87	3116,75	124,68	214,41
		3	59181,44	6233,89	52822,87	3116,75	124,68	607,00
		4	59181,44	6233,89	52822,87	3116,75	124,68	-
		5	59181,44	6233,89	52822,87	3116,75	124,68	607,00
		6	64015,66	9414,57	54412,80	4706,68	188,29	-
03-01-117-13	для раздевания слитков (стрипперного крана) грузоподъемностью 250+50/20 т	1	86360,66	7846,28	78357,45	4542,83	156,93	764,00
		2	86360,66	7846,28	78357,45	4542,83	156,93	309,22
		3	86360,66	7846,28	78357,45	4542,83	156,93	764,00
		4	86360,66	7846,28	78357,45	4542,83	156,93	-
		5	86360,66	7846,28	78357,45	4542,83	156,93	764,00
		6	92761,50	11849,64	80674,87	6860,25	236,99	-
03-01-117-14	мульдозавалочного грузоподъемностью 5+20 т	1	44005,91	3276,13	40664,26	2341,19	65,52	319,00
		2	44005,91	3276,13	40664,26	2341,19	65,52	158,44
		3	44005,91	3276,13	40664,26	2341,19	65,52	319,00
		4	44005,91	3276,13	40664,26	2341,19	65,52	-
		5	44005,91	3276,13	40664,26	2341,19	65,52	319,00
		6	46905,20	4947,69	41858,56	3535,48	98,95	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-117-15	ковочного грузоподъемностью 80+32 т	1	37251,03	3265,86	33919,85	1939,15	65,32	318,00
		2	37251,03	3265,86	33919,85	1939,15	65,32	130,46
		3	37251,03	3265,86	33919,85	1939,15	65,32	318,00
		4	37251,03	3265,86	33919,85	1939,15	65,32	-
		5	37251,03	3265,86	33919,85	1939,15	65,32	318,00
		6	39939,88	4932,18	34909,06	2928,36	98,64	-
03-01-117-16	напольно-крышечного грузоподъемностью 36 т	1	8200,61	846,25	7337,44	688,65	16,92	82,40
		2	8200,61	846,25	7337,44	688,65	16,92	50,79
		3	8200,61	846,25	7337,44	688,65	16,92	82,40
		4	8200,61	846,25	7337,44	688,65	16,92	-
		5	8200,61	846,25	7337,44	688,65	16,92	82,40
		6	8992,30	1278,02	7688,72	1039,93	25,56	-
РАЗДЕЛ 10. ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ								
Таблица 03-01-127. Тали ручные стационарные и передвижные								
Измеритель: 10 шт.								
Таль ручная стационарная, грузоподъемность:								
03-01-127-01	3,2 т, высота подъема 3 м	1	594,85	507,40	77,30	5,10	10,15	54,50
		2	594,85	507,40	77,30	5,10	10,15	0,35
		3	594,85	507,40	77,30	5,10	10,15	54,50
		4	594,85	507,40	77,30	5,10	10,15	-
		5	594,85	507,40	77,30	5,10	10,15	54,50
		6	868,45	766,82	86,29	7,71	15,34	-
03-01-127-02	3,2 т, высота подъема 6 м	1	1520,96	804,10	700,78	61,96	16,08	79,30
		2	1520,96	804,10	700,78	61,96	16,08	4,25
		3	1520,96	804,10	700,78	61,96	16,08	79,30
		4	1520,96	804,10	700,78	61,96	16,08	-
		5	1520,96	804,10	700,78	61,96	16,08	79,30
		6	1979,78	1214,88	740,60	93,59	24,30	-
03-01-127-03	3,2 т, высота подъема 9 м	1	1811,19	986,34	805,12	70,72	19,73	102,00
		2	1811,19	986,34	805,12	70,72	19,73	4,85
		3	1811,19	986,34	805,12	70,72	19,73	102,00
		4	1811,19	986,34	805,12	70,72	19,73	-
		5	1811,19	986,34	805,12	70,72	19,73	102,00
		6	2372,18	1490,22	852,16	106,80	29,80	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-127-04	3,2 т, высота подъема 12 м	1	2335,39	1160,40	1151,78	95,50	23,21	120,00
		2	2335,39	1160,40	1151,78	95,50	23,21	6,55
		3	2335,39	1160,40	1151,78	95,50	23,21	120,00
		4	2335,39	1160,40	1151,78	95,50	23,21	-
		5	2335,39	1160,40	1151,78	95,50	23,21	120,00
		6	3022,34	1753,20	1234,08	144,23	35,06	-
03-01-127-05	5 т, высота подъема 3 м	1	669,77	548,36	110,44	7,29	10,97	58,90
		2	669,77	548,36	110,44	7,29	10,97	0,50
		3	669,77	548,36	110,44	7,29	10,97	58,90
		4	669,77	548,36	110,44	7,29	10,97	-
		5	669,77	548,36	110,44	7,29	10,97	58,90
		6	968,57	828,72	123,28	11,01	16,57	-
03-01-127-06	5 т, высота подъема 6 м	1	1797,09	766,21	1015,56	89,96	15,32	82,30
		2	1797,09	766,21	1015,56	89,96	15,32	6,17
		3	1797,09	766,21	1015,56	89,96	15,32	82,30
		4	1797,09	766,21	1015,56	89,96	15,32	-
		5	1797,09	766,21	1015,56	89,96	15,32	82,30
		6	2256,27	1157,96	1075,15	135,86	23,16	-
03-01-127-07	5 т, высота подъема 9 м	1	2175,52	1030,64	1124,27	99,73	20,61	104,00
		2	2175,52	1030,64	1124,27	99,73	20,61	6,84
		3	2175,52	1030,64	1124,27	99,73	20,61	104,00
		4	2175,52	1030,64	1124,27	99,73	20,61	-
		5	2175,52	1030,64	1124,27	99,73	20,61	104,00
		6	2777,96	1556,88	1189,94	150,61	31,14	-
03-01-127-08	5 т, высота подъема 12 м	1	2512,31	1238,75	1248,78	110,96	24,78	125,00
		2	2512,31	1238,75	1248,78	110,96	24,78	7,61
		3	2512,31	1238,75	1248,78	110,96	24,78	125,00
		4	2512,31	1238,75	1248,78	110,96	24,78	-
		5	2512,31	1238,75	1248,78	110,96	24,78	125,00
		6	3230,49	1871,25	1321,82	167,58	37,42	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-127-09	8 т, высота подъема 3 м	1	1508,92	602,99	893,87	74,80	12,06	67,60
		2	1508,92	602,99	893,87	74,80	12,06	5,13
		3	1508,92	602,99	893,87	74,80	12,06	67,60
		4	1508,92	602,99	893,87	74,80	12,06	-
		5	1508,92	602,99	893,87	74,80	12,06	67,60
		6	1888,17	910,57	959,39	112,96	18,21	-
03-01-127-10	8 т, высота подъема 6 м	1	2145,38	867,62	1260,41	108,92	17,35	94,00
		2	2145,38	867,62	1260,41	108,92	17,35	7,47
		3	2145,38	867,62	1260,41	108,92	17,35	94,00
		4	2145,38	867,62	1260,41	108,92	17,35	-
		5	2145,38	867,62	1260,41	108,92	17,35	94,00
		6	2680,87	1311,30	1343,34	164,49	26,23	-
03-01-127-11	8 т, высота подъема 9 м	1	2535,91	1089,14	1424,99	123,49	21,78	118,00
		2	2535,91	1089,14	1424,99	123,49	21,78	8,47
		3	2535,91	1089,14	1424,99	123,49	21,78	118,00
		4	2535,91	1089,14	1424,99	123,49	21,78	-
		5	2535,91	1089,14	1424,99	123,49	21,78	118,00
		6	3196,94	1646,10	1517,92	186,51	32,92	-
03-01-127-12	8 т, высота подъема 12 м	1	2969,27	1327,94	1614,77	140,11	26,56	134,00
		2	2969,27	1327,94	1614,77	140,11	26,56	9,61
		3	2969,27	1327,94	1614,77	140,11	26,56	134,00
		4	2969,27	1327,94	1614,77	140,11	26,56	-
		5	2969,27	1327,94	1614,77	140,11	26,56	134,00
		6	3766,11	2005,98	1720,01	211,61	40,12	-
Таль ручная передвижная, грузоподъемность:								
03-01-127-13	3,2 т, высота подъема 3 м	1	4110,76	936,60	3155,43	288,39	18,73	105,00
		2	4110,76	936,60	3155,43	288,39	18,73	19,78
		3	4110,76	936,60	3155,43	288,39	18,73	105,00
		4	4110,76	936,60	3155,43	288,39	18,73	-
		5	4110,76	936,60	3155,43	288,39	18,73	105,00
		6	4752,52	1414,35	3309,88	435,56	28,29	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-127-14	3,2 т, высота подъема 6 м	1	5058,32	1247,54	3785,83	345,54	24,95	134,00
		2	5058,32	1247,54	3785,83	345,54	24,95	23,70
		3	5058,32	1247,54	3785,83	345,54	24,95	134,00
		4	5058,32	1247,54	3785,83	345,54	24,95	-
		5	5058,32	1247,54	3785,83	345,54	24,95	134,00
		6	5895,45	1885,38	3972,36	521,87	37,71	-
03-01-127-15	3,2 т, высота подъема 9 м	1	5482,23	1518,23	3933,64	359,11	30,36	161,00
		2	5482,23	1518,23	3933,64	359,11	30,36	24,63
		3	5482,23	1518,23	3933,64	359,11	30,36	161,00
		4	5482,23	1518,23	3933,64	359,11	30,36	-
		5	5482,23	1518,23	3933,64	359,11	30,36	161,00
		6	6468,15	2292,64	4129,66	542,35	45,85	-
03-01-127-16	3,2 т, высота подъема 12 м	1	5921,49	1837,30	4047,44	368,87	36,75	190,00
		2	5921,49	1837,30	4047,44	368,87	36,75	25,30
		3	5921,49	1837,30	4047,44	368,87	36,75	190,00
		4	5921,49	1837,30	4047,44	368,87	36,75	-
		5	5921,49	1837,30	4047,44	368,87	36,75	190,00
		6	7082,59	2775,90	4251,17	557,10	55,52	-
03-01-127-17	5 т, высота подъема 3 м	1	4339,98	1043,10	3276,02	298,31	20,86	114,00
		2	4339,98	1043,10	3276,02	298,31	20,86	20,46
		3	4339,98	1043,10	3276,02	298,31	20,86	114,00
		4	4339,98	1043,10	3276,02	298,31	20,86	-
		5	4339,98	1043,10	3276,02	298,31	20,86	114,00
		6	5050,07	1576,62	3441,92	450,53	31,53	-
03-01-127-18	5 т, высота подъема 6 м	1	3619,30	1262,70	2331,35	210,39	25,25	138,00
		2	3619,30	1262,70	2331,35	210,39	25,25	14,43
		3	3619,30	1262,70	2331,35	210,39	25,25	138,00
		4	3619,30	1262,70	2331,35	210,39	25,25	-
		5	3619,30	1262,70	2331,35	210,39	25,25	138,00
		6	4402,39	1908,54	2455,68	317,75	38,17	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-127-19	5 т, высота подъема 9 м	1	5736,84	1436,55	4271,56	388,41	28,73	157,00
		2	5736,84	1436,55	4271,56	388,41	28,73	26,64
		3	5736,84	1436,55	4271,56	388,41	28,73	157,00
		4	5736,84	1436,55	4271,56	388,41	28,73	-
		5	5736,84	1436,55	4271,56	388,41	28,73	157,00
		6	6704,38	2171,31	4489,64	586,61	43,43	-
03-01-127-20	5 т, высота подъема 12 м	1	6302,46	1857,71	4407,60	400,22	37,15	197,00
		2	6302,46	1857,71	4407,60	400,22	37,15	27,45
		3	6302,46	1857,71	4407,60	400,22	37,15	197,00
		4	6302,46	1857,71	4407,60	400,22	37,15	-
		5	6302,46	1857,71	4407,60	400,22	37,15	197,00
		6	7496,02	2805,28	4634,63	604,45	56,11	-
03-01-127-21	8 т, высота подъема 3 м	1	4600,44	1079,33	3499,52	315,07	21,59	119,00
		2	4600,44	1079,33	3499,52	315,07	21,59	21,61
		3	4600,44	1079,33	3499,52	315,07	21,59	119,00
		4	4600,44	1079,33	3499,52	315,07	21,59	-
		5	4600,44	1079,33	3499,52	315,07	21,59	119,00
		6	5352,87	1631,49	3688,75	475,85	32,63	-
03-01-127-22	8 т, высота подъема 6 м	1	5856,14	1387,71	4440,68	400,37	27,75	153,00
		2	5856,14	1387,71	4440,68	400,37	27,75	27,46
		3	5856,14	1387,71	4440,68	400,37	27,75	153,00
		4	5856,14	1387,71	4440,68	400,37	27,75	-
		5	5856,14	1387,71	4440,68	400,37	27,75	153,00
		6	6818,67	2097,63	4679,09	604,67	41,95	-
03-01-127-23	8 т, высота подъема 9 м	1	6395,21	1744,55	4615,77	416,11	34,89	185,00
		2	6395,21	1744,55	4615,77	416,11	34,89	28,54
		3	6395,21	1744,55	4615,77	416,11	34,89	185,00
		4	6395,21	1744,55	4615,77	416,11	34,89	-
		5	6395,21	1744,55	4615,77	416,11	34,89	185,00
		6	7551,86	2634,40	4864,77	628,45	52,69	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-127-24	8 т, высота подъема 12 м	1	6984,16	2027,45	4916,16	437,25	40,55	215,00
		2	6984,16	2027,45	4916,16	437,25	40,55	29,99
		3	6984,16	2027,45	4916,16	437,25	40,55	215,00
		4	6984,16	2027,45	4916,16	437,25	40,55	-
		5	6984,16	2027,45	4916,16	437,25	40,55	215,00
		6	8316,83	3061,60	5194,00	660,38	61,23	-
Таблица 03-01-128. Тали электрические								
Измеритель: 10 шт.								
Таль электрическая канатная, грузоподъемность:								
03-01-128-01	0,5 т, высота подъема 6 м	1	3349,80	2803,71	490,02	7,29	56,07	273,00
		2	3349,80	2803,71	490,02	7,29	56,07	0,50
		3	3349,80	2803,71	490,02	7,29	56,07	273,00
		4	3349,80	2803,71	490,02	7,29	56,07	-
		5	3349,80	2803,71	490,02	7,29	56,07	273,00
		6	4821,77	4234,23	502,86	11,01	84,68	-
03-01-128-02	0,5 т, высота подъема 18 м	1	4021,48	3386,76	566,98	9,48	67,74	338,00
		2	4021,48	3386,76	566,98	9,48	67,74	0,65
		3	4021,48	3386,76	566,98	9,48	67,74	338,00
		4	4021,48	3386,76	566,98	9,48	67,74	-
		5	4021,48	3386,76	566,98	9,48	67,74	338,00
		6	5806,78	5120,70	583,67	14,31	102,41	-
03-01-128-03	1 т, высота подъема 6 м	1	3445,34	2793,44	596,03	14,29	55,87	272,00
		2	3445,34	2793,44	596,03	14,29	55,87	0,98
		3	3445,34	2793,44	596,03	14,29	55,87	272,00
		4	3445,34	2793,44	596,03	14,29	55,87	-
		5	3445,34	2793,44	596,03	14,29	55,87	272,00
		6	4924,28	4218,72	621,19	21,58	84,37	-
03-01-128-04	1 т, высота подъема 18 м	1	4280,53	3486,96	723,83	19,68	69,74	348,00
		2	4280,53	3486,96	723,83	19,68	69,74	1,35
		3	4280,53	3486,96	723,83	19,68	69,74	348,00
		4	4280,53	3486,96	723,83	19,68	69,74	-
		5	4280,53	3486,96	723,83	19,68	69,74	348,00
		6	6136,14	5272,20	758,50	29,73	105,44	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Оплата труда рабочих			эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-128-05	1 т, высота подъема 24 м	1	5238,40	3458,59	1710,64	121,45	69,17	349,00 8,33
		2	5238,40	3458,59	1710,64	121,45	69,17	349,00 -
		3	5238,40	3458,59	1710,64	121,45	69,17	349,00 -
		4	5238,40	3458,59	1710,64	121,45	69,17	349,00 -
		5	5238,40	3458,59	1710,64	121,45	69,17	349,00 -
		6	7138,30	5224,53	1809,28	183,43	104,49	349,00 -
03-01-128-06	1 т, высота подъема 36 м	1	5637,51	3676,61	1887,37	133,55	73,53	371,00 9,16
		2	5637,51	3676,61	1887,37	133,55	73,53	371,00 -
		3	5637,51	3676,61	1887,37	133,55	73,53	371,00 -
		4	5637,51	3676,61	1887,37	133,55	73,53	371,00 -
		5	5637,51	3676,61	1887,37	133,55	73,53	371,00 -
		6	7666,25	5553,87	2001,30	201,70	111,08	371,00 -
03-01-128-07	2 т, высота подъема 6 м	1	3571,64	2780,36	735,67	22,74	55,61	284,00 1,56
		2	3571,64	2780,36	735,67	22,74	55,61	284,00 -
		3	3571,64	2780,36	735,67	22,74	55,61	284,00 -
		4	3571,64	2780,36	735,67	22,74	55,61	284,00 -
		5	3571,64	2780,36	735,67	22,74	55,61	284,00 -
		6	5060,09	4200,36	775,72	34,35	84,01	284,00 -
03-01-128-08	2 т, высота подъема 18 м	1	4344,47	3416,71	859,43	27,85	68,33	349,00 1,91
		2	4344,47	3416,71	859,43	27,85	68,33	349,00 -
		3	4344,47	3416,71	859,43	27,85	68,33	349,00 -
		4	4344,47	3416,71	859,43	27,85	68,33	349,00 -
		5	4344,47	3416,71	859,43	27,85	68,33	349,00 -
		6	6173,42	5161,71	908,48	42,06	103,23	349,00 -
03-01-128-09	2 т, высота подъема 24 м	1	5195,68	3416,71	1710,64	121,45	68,33	349,00 8,33
		2	5195,68	3416,71	1710,64	121,45	68,33	349,00 -
		3	5195,68	3416,71	1710,64	121,45	68,33	349,00 -
		4	5195,68	3416,71	1710,64	121,45	68,33	349,00 -
		5	5195,68	3416,71	1710,64	121,45	68,33	349,00 -
		6	7074,22	5161,71	1809,28	183,43	103,23	349,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-128-10	2 т, высота подъема 36 м	1	6092,98	3775,71	2241,76	157,32	75,51	381,00
		2	6092,98	3775,71	2241,76	157,32	75,51	10,79
		3	6092,98	3775,71	2241,76	157,32	75,51	381,00
		4	6092,98	3775,71	2241,76	157,32	75,51	-
		5	6092,98	3775,71	2241,76	157,32	75,51	381,00
		6	8209,36	5703,57	2391,72	237,60	114,07	-
03-01-128-11	3,2 т, высота подъема 6 м	1	3972,04	2955,90	957,02	36,60	59,12	295,00
		2	3972,04	2955,90	957,02	36,60	59,12	2,51
		3	3972,04	2955,90	957,02	36,60	59,12	295,00
		4	3972,04	2955,90	957,02	36,60	59,12	-
		5	3972,04	2955,90	957,02	36,60	59,12	295,00
		6	5580,10	4469,25	1021,47	55,27	89,38	-
03-01-128-12	3,2 т, высота подъема 18 м	1	4813,79	3597,18	1144,67	44,47	71,94	359,00
		2	4813,79	3597,18	1144,67	44,47	71,94	3,05
		3	4813,79	3597,18	1144,67	44,47	71,94	359,00
		4	4813,79	3597,18	1144,67	44,47	71,94	-
		5	4813,79	3597,18	1144,67	44,47	71,94	359,00
		6	6770,63	5438,85	1223,00	67,16	108,78	-
03-01-128-13	3,2 т, высота подъема 24 м	1	5886,14	3707,40	2104,59	147,84	74,15	370,00
		2	5886,14	3707,40	2104,59	147,84	74,15	10,14
		3	5886,14	3707,40	2104,59	147,84	74,15	370,00
		4	5886,14	3707,40	2104,59	147,84	74,15	-
		5	5886,14	3707,40	2104,59	147,84	74,15	370,00
		6	7961,30	5605,50	2243,69	223,28	112,11	-
03-01-128-14	3,2 т, высота подъема 36 м	1	6102,66	3827,64	2198,47	152,51	76,55	382,00
		2	6102,66	3827,64	2198,47	152,51	76,55	10,46
		3	6102,66	3827,64	2198,47	152,51	76,55	382,00
		4	6102,66	3827,64	2198,47	152,51	76,55	-
		5	6102,66	3827,64	2198,47	152,51	76,55	382,00
		6	8249,02	5787,30	2345,97	230,33	115,75	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-128-15	5 т, высота подъема 6 м	1	4481,81	3106,20	1313,49	58,76	62,12	310,00 4,03
		2	4481,81	3106,20	1313,49	58,76	62,12	310,00 -
		3	4481,81	3106,20	1313,49	58,76	62,12	310,00 -
		4	4481,81	3106,20	1313,49	58,76	62,12	310,00 -
		5	4481,81	3106,20	1313,49	58,76	62,12	310,00 -
		6	6207,41	4696,50	1416,98	88,74	93,93	310,00 -
03-01-128-16	5 т, высота подъема 18 м	1	5392,93	3827,64	1488,74	65,17	76,55	382,00 4,47
		2	5392,93	3827,64	1488,74	65,17	76,55	382,00 -
		3	5392,93	3827,64	1488,74	65,17	76,55	382,00 -
		4	5392,93	3827,64	1488,74	65,17	76,55	382,00 -
		5	5392,93	3827,64	1488,74	65,17	76,55	382,00 -
		6	7506,59	5787,30	1603,54	98,43	115,75	382,00 -
03-01-128-17	5 т, высота подъема 24 м	1	6536,51	3884,72	2574,10	179,63	77,69	392,00 12,32
		2	6536,51	3884,72	2574,10	179,63	77,69	392,00 -
		3	6536,51	3884,72	2574,10	179,63	77,69	392,00 -
		4	6536,51	3884,72	2574,10	179,63	77,69	392,00 -
		5	6536,51	3884,72	2574,10	179,63	77,69	392,00 -
		6	8746,76	5868,24	2761,16	271,29	117,36	392,00 -
03-01-128-18	5 т, высота подъема 36 м	1	7928,98	4647,79	3188,23	220,89	92,96	469,00 15,15
		2	7928,98	4647,79	3188,23	220,89	92,96	469,00 -
		3	7928,98	4647,79	3188,23	220,89	92,96	469,00 -
		4	7928,98	4647,79	3188,23	220,89	92,96	469,00 -
		5	7928,98	4647,79	3188,23	220,89	92,96	469,00 -
		6	10595,44	7020,93	3434,09	333,60	140,42	469,00 -
03-01-128-19	10 т, высота подъема 18 м	1	9467,13	4699,20	4673,95	260,69	93,98	480,00 17,88
		2	9467,13	4699,20	4673,95	260,69	93,98	480,00 -
		3	9467,13	4699,20	4673,95	260,69	93,98	480,00 -
		4	9467,13	4699,20	4673,95	260,69	93,98	480,00 -
		5	9467,13	4699,20	4673,95	260,69	93,98	480,00 -
		6	12221,08	7099,20	4979,90	393,72	141,98	480,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-01-128-20	10 т, высота подъема 24 м	1	9663,67	4699,20	4870,49	271,77	93,98	480,00
		2	9663,67	4699,20	4870,49	271,77	93,98	18,64
		3	9663,67	4699,20	4870,49	271,77	93,98	480,00
		4	9663,67	4699,20	4870,49	271,77	93,98	-
		5	9663,67	4699,20	4870,49	271,77	93,98	480,00
		6	12433,30	7099,20	5192,12	410,45	141,98	-
03-01-128-21	10 т, высота подъема 36 м	1	10336,46	4904,79	5333,57	297,14	98,10	501,00
		2	10336,46	4904,79	5333,57	297,14	98,10	20,38
		3	10336,46	4904,79	5333,57	297,14	98,10	501,00
		4	10336,46	4904,79	5333,57	297,14	98,10	-
		5	10336,46	4904,79	5333,57	297,14	98,10	501,00
		6	13253,86	7409,79	5695,87	448,77	148,20	-
РАЗДЕЛ 11. КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ								
Таблица 03-01-138. Краны козловые								
Измеритель: 1 кран								
03-01-138-01	Кран козловой КК-12,5-16-10	1	68679,06	12978,00	32525,58	3086,87	23175,48	1236,00
		2	69030,88	12978,00	32525,58	3086,87	23527,30	211,72
		3	68838,51	12978,00	32525,58	3086,87	23334,93	1236,00
		4	68931,65	12978,00	32525,58	3086,87	23428,07	-
		5	68995,74	12978,00	32525,58	3086,87	23492,16	1236,00
		6	77926,54	19615,32	34369,21	4662,00	23942,01	-
03-01-138-02	Кран козловой КК-32/8-32-10	1	92690,20	16915,50	48493,89	4420,36	27280,81	1611,00
		2	93134,88	16915,50	48493,89	4420,36	27725,49	303,18
		3	92891,75	16915,50	48493,89	4420,36	27482,36	1611,00
		4	93009,51	16915,50	48493,89	4420,36	27600,12	-
		5	93090,55	16915,50	48493,89	4420,36	27681,16	1611,00
		6	105076,01	25566,57	51254,55	6675,95	28254,89	-
ОТДЕЛ 2. ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ								
РАЗДЕЛ 1. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ								
Таблица 03-02-001. Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 500 мм								
Измеритель: 1 шт.								
Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-001-01	300 мм, длина 5 м	1	744,47	537,16	195,73	5,94	11,58	51,70
		2	744,47	537,16	195,73	5,94	11,58	0,43
		3	744,47	537,16	195,73	5,94	11,58	51,70
		4	744,47	537,16	195,73	5,94	11,58	-
		5	744,47	537,16	195,73	5,94	11,58	51,70
		6	1033,19	811,17	204,96	8,97	17,06	-
03-02-001-02	300 мм, длина 10 м	1	798,30	565,22	220,94	7,36	12,14	54,40
		2	798,30	565,22	220,94	7,36	12,14	0,53
		3	798,30	565,22	220,94	7,36	12,14	54,40
		4	798,30	565,22	220,94	7,36	12,14	-
		5	798,30	565,22	220,94	7,36	12,14	54,40
		6	1103,99	853,54	232,54	11,12	17,91	-
03-02-001-03	300 мм, длина 15 м	1	876,29	610,93	252,30	8,86	13,06	58,80
		2	876,29	610,93	252,30	8,86	13,06	0,64
		3	876,29	610,93	252,30	8,86	13,06	58,80
		4	876,29	610,93	252,30	8,86	13,06	-
		5	876,29	610,93	252,30	8,86	13,06	58,80
		6	1207,98	922,57	266,12	13,37	19,29	-
03-02-001-04	300 мм, длина 20 м	1	1175,12	822,89	334,10	10,24	18,13	79,20
		2	1175,12	822,89	334,10	10,24	18,13	0,74
		3	1175,12	822,89	334,10	10,24	18,13	79,20
		4	1175,12	822,89	334,10	10,24	18,13	-
		5	1175,12	822,89	334,10	10,24	18,13	79,20
		6	1619,25	1242,65	350,08	15,46	26,52	-
03-02-001-05	300 мм, длина 25 м	1	1223,00	858,21	345,96	10,53	18,83	82,60
		2	1223,00	858,21	345,96	10,53	18,83	0,76
		3	1223,00	858,21	345,96	10,53	18,83	82,60
		4	1223,00	858,21	345,96	10,53	18,83	-
		5	1223,00	858,21	345,96	10,53	18,83	82,60
		6	1686,03	1295,99	362,45	15,90	27,59	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-001-06	300 мм, длина 30 м	1	1516,28	1060,50	432,90	12,35	22,88	101,00 0,89
		2	1516,28	1060,50	432,90	12,35	22,88	101,00 -
		3	1516,28	1060,50	432,90	12,35	22,88	101,00 -
		4	1516,28	1060,50	432,90	12,35	22,88	101,00 -
		5	1516,28	1060,50	432,90	12,35	22,88	101,00 -
		6	2088,94	1602,87	452,34	18,65	33,73	101,00 -
03-02-001-07	300 мм, длина 40 м	1	1864,25	1291,50	543,85	15,38	28,90	123,00 1,11
		2	1864,25	1291,50	543,85	15,38	28,90	123,00 -
		3	1864,25	1291,50	543,85	15,38	28,90	123,00 -
		4	1864,25	1291,50	543,85	15,38	28,90	123,00 -
		5	1864,25	1291,50	543,85	15,38	28,90	123,00 -
		6	2562,04	1952,01	567,92	23,22	42,11	123,00 -
03-02-001-08	300 мм, длина 50 м	1	1993,80	1375,50	587,72	17,20	30,58	131,00 1,24
		2	1993,80	1375,50	587,72	17,20	30,58	131,00 -
		3	1993,80	1375,50	587,72	17,20	30,58	131,00 -
		4	1993,80	1375,50	587,72	17,20	30,58	131,00 -
		5	1993,80	1375,50	587,72	17,20	30,58	131,00 -
		6	2738,35	2078,97	614,73	25,97	44,65	131,00 -
03-02-001-09	500 мм, длина 5 м	1	1134,73	685,46	434,72	21,61	14,55	67,60 1,56
		2	1134,73	685,46	434,72	21,61	14,55	67,60 -
		3	1134,73	685,46	434,72	21,61	14,55	67,60 -
		4	1134,73	685,46	434,72	21,61	14,55	67,60 -
		5	1134,73	685,46	434,72	21,61	14,55	67,60 -
		6	1525,72	1035,63	468,54	32,63	21,55	67,60 -
03-02-001-10	500 мм, длина 10 м	1	1191,97	718,93	457,82	22,85	15,22	70,90 1,65
		2	1191,97	718,93	457,82	22,85	15,22	70,90 -
		3	1191,97	718,93	457,82	22,85	15,22	70,90 -
		4	1191,97	718,93	457,82	22,85	15,22	70,90 -
		5	1191,97	718,93	457,82	22,85	15,22	70,90 -
		6	1602,31	1086,19	493,56	34,50	22,56	70,90 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-001-11	500 мм, длина 15 м	1	1299,41	783,60	499,30	24,82	16,51	76,30
		2	1299,41	783,60	499,30	24,82	16,51	1,79
		3	1299,41	783,60	499,30	24,82	16,51	76,30
		4	1299,41	783,60	499,30	24,82	16,51	-
		5	1299,41	783,60	499,30	24,82	16,51	76,30
		6	1746,15	1183,41	538,23	37,47	24,51	-
03-02-001-12	500 мм, длина 20 м	1	1601,32	1018,78	560,49	24,04	22,05	99,20
		2	1601,32	1018,78	560,49	24,04	22,05	1,74
		3	1601,32	1018,78	560,49	24,04	22,05	99,20
		4	1601,32	1018,78	560,49	24,04	22,05	-
		5	1601,32	1018,78	560,49	24,04	22,05	99,20
		6	2168,97	1538,59	597,94	36,32	32,44	-
03-02-001-13	500 мм, длина 25 м	1	1685,20	1068,08	594,09	25,83	23,03	104,00
		2	1685,20	1068,08	594,09	25,83	23,03	1,87
		3	1685,20	1068,08	594,09	25,83	23,03	104,00
		4	1685,20	1068,08	594,09	25,83	23,03	-
		5	1685,20	1068,08	594,09	25,83	23,03	104,00
		6	2281,24	1613,04	634,27	39,01	33,93	-
03-02-001-14	500 мм, длина 30 м	1	2032,61	1314,56	690,09	27,51	27,96	128,00
		2	2032,61	1314,56	690,09	27,51	27,96	1,99
		3	2032,61	1314,56	690,09	27,51	27,96	128,00
		4	2032,61	1314,56	690,09	27,51	27,96	-
		5	2032,61	1314,56	690,09	27,51	27,96	128,00
		6	2759,61	1985,28	732,95	41,54	41,38	-
03-02-001-15	500 мм, длина 35 м	1	2093,11	1345,37	717,76	29,15	29,98	131,00
		2	2093,11	1345,37	717,76	29,15	29,98	2,11
		3	2093,11	1345,37	717,76	29,15	29,98	131,00
		4	2093,11	1345,37	717,76	29,15	29,98	-
		5	2093,11	1345,37	717,76	29,15	29,98	131,00
		6	2838,61	2031,81	763,09	44,01	43,71	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-001-16	500 мм, длина 40 м	1	2476,84	1591,85	850,08	30,93	34,91	155,00
		2	2476,84	1591,85	850,08	30,93	34,91	2,24
		3	2476,84	1591,85	850,08	30,93	34,91	155,00
		4	2476,84	1591,85	850,08	30,93	34,91	-
		5	2476,84	1591,85	850,08	30,93	34,91	155,00
		6	3353,34	2404,05	898,14	46,72	51,15	-
03-02-001-17	500 мм, длина 45 м	1	2562,68	1643,20	883,55	32,46	35,93	160,00
		2	2562,68	1643,20	883,55	32,46	35,93	2,35
		3	2562,68	1643,20	883,55	32,46	35,93	160,00
		4	2562,68	1643,20	883,55	32,46	35,93	-
		5	2562,68	1643,20	883,55	32,46	35,93	160,00
		6	3468,34	2481,60	934,04	49,03	52,70	-
03-02-001-18	500 мм, длина 50 м	1	2565,74	1684,28	844,70	28,39	36,76	164,00
		2	2565,74	1684,28	844,70	28,39	36,76	2,00
		3	2565,74	1684,28	844,70	28,39	36,76	164,00
		4	2565,74	1684,28	844,70	28,39	36,76	-
		5	2565,74	1684,28	844,70	28,39	36,76	164,00
		6	3489,42	2543,64	891,84	42,88	53,94	-
03-02-001-19	500 мм, длина 60 м	1	3037,72	2026,05	966,96	30,50	44,71	195,00
		2	3037,72	2026,05	966,96	30,50	44,71	2,15
		3	3037,72	2026,05	966,96	30,50	44,71	195,00
		4	3037,72	2026,05	966,96	30,50	44,71	-
		5	3037,72	2026,05	966,96	30,50	44,71	195,00
		6	4142,48	3059,55	1017,55	46,07	65,38	-
03-02-001-20	500 мм, длина 80 м	1	3888,34	2607,89	1222,71	36,62	57,74	251,00
		2	3888,34	2607,89	1222,71	36,62	57,74	2,58
		3	3888,34	2607,89	1222,71	36,62	57,74	251,00
		4	3888,34	2607,89	1222,71	36,62	57,74	-
		5	3888,34	2607,89	1222,71	36,62	57,74	251,00
		6	5306,06	3938,19	1283,53	55,31	84,34	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-001-21	500 мм, длина 100 м	1	4779,62	3231,29	1478,12	42,27	70,21	311,00
		2	4779,62	3231,29	1478,12	42,27	70,21	2,98
		3	4779,62	3231,29	1478,12	42,27	70,21	311,00
		4	4779,62	3231,29	1478,12	42,27	70,21	-
		5	4779,62	3231,29	1478,12	42,27	70,21	311,00
		6	6538,81	4879,59	1556,05	63,84	103,17	-
03-02-001-22	500 мм, длина 120 м	1	5162,84	3563,77	1515,51	38,18	83,56	343,00
		2	5162,84	3563,77	1515,51	38,18	83,56	2,71
		3	5162,84	3563,77	1515,51	38,18	83,56	343,00
		4	5162,84	3563,77	1515,51	38,18	83,56	-
		5	5162,84	3563,77	1515,51	38,18	83,56	343,00
		6	7086,37	5381,67	1584,79	57,68	119,91	-
03-02-001-23	500 мм, длина 140 м	1	5753,02	3979,50	1681,65	42,71	91,87	379,00
		2	5753,02	3979,50	1681,65	42,71	91,87	3,03
		3	5753,02	3979,50	1681,65	42,71	91,87	379,00
		4	5753,02	3979,50	1681,65	42,71	91,87	-
		5	5753,02	3979,50	1681,65	42,71	91,87	379,00
		6	7906,47	6014,73	1759,17	64,49	132,57	-
03-02-001-24	500 мм, длина 160 м	1	6583,53	4567,50	1912,40	47,08	103,63	435,00
		2	6583,53	4567,50	1912,40	47,08	103,63	3,34
		3	6583,53	4567,50	1912,40	47,08	103,63	435,00
		4	6583,53	4567,50	1912,40	47,08	103,63	-
		5	6583,53	4567,50	1912,40	47,08	103,63	435,00
		6	9051,68	6903,45	1997,88	71,10	150,35	-
03-02-001-25	500 мм, длина 180 м	1	7414,04	5155,50	2143,15	51,45	115,39	491,00
		2	7414,04	5155,50	2143,15	51,45	115,39	3,65
		3	7414,04	5155,50	2143,15	51,45	115,39	491,00
		4	7414,04	5155,50	2143,15	51,45	115,39	-
		5	7414,04	5155,50	2143,15	51,45	115,39	491,00
		6	10196,87	7792,17	2236,58	77,70	168,12	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-001-26	500 мм, длина 200 м	1	8337,67	5827,50	2381,34	55,83	128,83	555,00 3,96
		2	8337,67	5827,50	2381,34	55,83	128,83	555,00 -
		3	8337,67	5827,50	2381,34	55,83	128,83	555,00 -
		4	8337,67	5827,50	2381,34	55,83	128,83	555,00 -
		5	8337,67	5827,50	2381,34	55,83	128,83	555,00 -
		6	11479,01	8807,85	2482,72	84,31	188,44	555,00 -
Таблица 03-02-002. Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1000 мм								
Измеритель: 1 шт.								
Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной:								
03-02-002-01	650 мм, длина 5 м	1	1310,02	783,82	509,68	24,82	16,52	77,30 1,79
		2	1310,02	783,82	509,68	24,82	16,52	77,30 -
		3	1310,02	783,82	509,68	24,82	16,52	77,30 -
		4	1310,02	783,82	509,68	24,82	16,52	77,30 -
		5	1310,02	783,82	509,68	24,82	16,52	77,30 -
		6	1757,37	1184,24	548,61	37,47	24,52	77,30 -
03-02-002-02	650 мм, длина 10 м	1	1297,69	813,23	467,36	22,04	17,10	80,20 1,62
		2	1297,69	813,23	467,36	22,04	17,10	80,20 -
		3	1297,69	813,23	467,36	22,04	17,10	80,20 -
		4	1297,69	813,23	467,36	22,04	17,10	80,20 -
		5	1297,69	813,23	467,36	22,04	17,10	80,20 -
		6	1754,37	1228,66	500,30	33,28	25,41	80,20 -
03-02-002-03	650 мм, длина 15 м	1	1385,81	871,03	496,52	22,52	18,26	85,90 1,63
		2	1385,81	871,03	496,52	22,52	18,26	85,90 -
		3	1385,81	871,03	496,52	22,52	18,26	85,90 -
		4	1385,81	871,03	496,52	22,52	18,26	85,90 -
		5	1385,81	871,03	496,52	22,52	18,26	85,90 -
		6	1874,68	1315,99	531,53	34,01	27,16	85,90 -
03-02-002-04	650 мм, длина 20 м	1	1868,63	1176,24	667,20	28,31	25,19	116,00 2,05
		2	1868,63	1176,24	667,20	28,31	25,19	116,00 -
		3	1868,63	1176,24	667,20	28,31	25,19	116,00 -
		4	1868,63	1176,24	667,20	28,31	25,19	116,00 -
		5	1868,63	1176,24	667,20	28,31	25,19	116,00 -
		6	2525,51	1777,12	711,18	42,75	37,21	116,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-002-05	650 мм, длина 30 м	1	2374,82	1530,23	812,32	31,62	32,27	149,00
		2	2374,82	1530,23	812,32	31,62	32,27	2,29
		3	2374,82	1530,23	812,32	31,62	32,27	149,00
		4	2374,82	1530,23	812,32	31,62	32,27	-
		5	2374,82	1530,23	812,32	31,62	32,27	149,00
		6	3220,36	2310,99	861,48	47,76	47,89	-
03-02-002-06	650 мм, длина 40 м	1	2834,89	1869,14	925,30	29,66	40,45	182,00
		2	2834,89	1869,14	925,30	29,66	40,45	2,09
		3	2834,89	1869,14	925,30	29,66	40,45	182,00
		4	2834,89	1869,14	925,30	29,66	40,45	-
		5	2834,89	1869,14	925,30	29,66	40,45	182,00
		6	3856,90	2822,82	974,55	44,80	59,53	-
03-02-002-07	650 мм, длина 50 м	1	3007,90	1971,84	993,55	32,51	42,51	192,00
		2	3007,90	1971,84	993,55	32,51	42,51	2,29
		3	3007,90	1971,84	993,55	32,51	42,51	192,00
		4	3007,90	1971,84	993,55	32,51	42,51	-
		5	3007,90	1971,84	993,55	32,51	42,51	192,00
		6	4088,07	2977,92	1047,52	49,09	62,63	-
03-02-002-08	650 мм, длина 60 м	1	3663,32	2454,53	1155,51	36,04	53,28	239,00
		2	3663,32	2454,53	1155,51	36,04	53,28	2,54
		3	3663,32	2454,53	1155,51	36,04	53,28	239,00
		4	3663,32	2454,53	1155,51	36,04	53,28	-
		5	3663,32	2454,53	1155,51	36,04	53,28	239,00
		6	5000,53	3706,89	1215,31	54,43	78,33	-
03-02-002-09	650 мм, длина 80 м	1	4645,82	3132,35	1445,24	42,27	68,23	305,00
		2	4645,82	3132,35	1445,24	42,27	68,23	2,98
		3	4645,82	3132,35	1445,24	42,27	68,23	305,00
		4	4645,82	3132,35	1445,24	42,27	68,23	-
		5	4645,82	3132,35	1445,24	42,27	68,23	305,00
		6	6346,07	4730,55	1515,33	63,84	100,19	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-002-10	650 мм, длина 100 м	1	5587,11	3875,47	1628,55	40,88	83,09	373,00 2,90
		2	5587,11	3875,47	1628,55	40,88	83,09	373,00 -
		3	5587,11	3875,47	1628,55	40,88	83,09	373,00 -
		4	5587,11	3875,47	1628,55	40,88	83,09	373,00 -
		5	5587,11	3875,47	1628,55	40,88	83,09	373,00 -
		6	7670,39	5852,37	1695,39	61,74	122,63	373,00 -
03-02-002-11	650 мм, длина 120 м	1	6511,01	4363,80	2047,65	44,57	99,56	420,00 3,16
		2	6511,01	4363,80	2047,65	44,57	99,56	420,00 -
		3	6511,01	4363,80	2047,65	44,57	99,56	420,00 -
		4	6511,01	4363,80	2047,65	44,57	99,56	420,00 -
		5	6511,01	4363,80	2047,65	44,57	99,56	420,00 -
		6	8862,55	6589,80	2128,67	67,31	144,08	420,00 -
03-02-002-12	650 мм, длина 140 м	1	7147,54	4769,01	2270,87	49,73	107,66	459,00 3,53
		2	7147,54	4769,01	2270,87	49,73	107,66	459,00 -
		3	7147,54	4769,01	2270,87	49,73	107,66	459,00 -
		4	7147,54	4769,01	2270,87	49,73	107,66	459,00 -
		5	7147,54	4769,01	2270,87	49,73	107,66	459,00 -
		6	9719,11	7201,71	2361,09	75,12	156,31	459,00 -
03-02-002-13	650 мм, длина 160 м	1	8202,57	5506,70	2573,46	54,69	122,41	530,00 3,88
		2	8202,57	5506,70	2573,46	54,69	122,41	530,00 -
		3	8202,57	5506,70	2573,46	54,69	122,41	530,00 -
		4	8202,57	5506,70	2573,46	54,69	122,41	530,00 -
		5	8202,57	5506,70	2573,46	54,69	122,41	530,00 -
		6	11167,07	8315,70	2672,78	82,60	178,59	530,00 -
03-02-002-14	650 мм, длина 180 м	1	9210,43	6192,44	2881,86	59,61	136,13	596,00 4,23
		2	9210,43	6192,44	2881,86	59,61	136,13	596,00 -
		3	9210,43	6192,44	2881,86	59,61	136,13	596,00 -
		4	9210,43	6192,44	2881,86	59,61	136,13	596,00 -
		5	9210,43	6192,44	2881,86	59,61	136,13	596,00 -
		6	12542,91	9351,24	2992,37	90,03	199,30	596,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-002-15	650 мм, длина 200 м	1	10321,54	6909,35	3261,72	69,09	150,47	665,00 4,90
		2	10321,54	6909,35	3261,72	69,09	150,47	665,00 -
		3	10321,54	6909,35	3261,72	69,09	150,47	665,00 -
		4	10321,54	6909,35	3261,72	69,09	150,47	665,00 -
		5	10321,54	6909,35	3261,72	69,09	150,47	665,00 -
		6	14042,06	10433,85	3387,25	104,34	220,96	665,00 -
03-02-002-16	800 мм, длина 5 м	1	1496,65	795,99	683,07	33,93	17,59	78,50 2,39
		2	1496,65	795,99	683,07	33,93	17,59	78,50 -
		3	1496,65	795,99	683,07	33,93	17,59	78,50 -
		4	1496,65	795,99	683,07	33,93	17,59	78,50 -
		5	1496,65	795,99	683,07	33,93	17,59	78,50 -
		6	1967,76	1202,62	739,42	51,24	25,72	78,50 -
03-02-002-17	800 мм, длина 10 м	1	1569,78	829,45	722,07	36,04	18,26	81,80 2,54
		2	1569,78	829,45	722,07	36,04	18,26	81,80 -
		3	1569,78	829,45	722,07	36,04	18,26	81,80 -
		4	1569,78	829,45	722,07	36,04	18,26	81,80 -
		5	1569,78	829,45	722,07	36,04	18,26	81,80 -
		6	2061,78	1253,18	781,87	54,43	26,73	81,80 -
03-02-002-18	800 мм, длина 15 м	1	1692,58	895,36	777,64	38,74	19,58	88,30 2,73
		2	1692,58	895,36	777,64	38,74	19,58	88,30 -
		3	1692,58	895,36	777,64	38,74	19,58	88,30 -
		4	1692,58	895,36	777,64	38,74	19,58	88,30 -
		5	1692,58	895,36	777,64	38,74	19,58	88,30 -
		6	2223,40	1352,76	841,91	58,50	28,73	88,30 -
03-02-002-19	800 мм, длина 20 м	1	2069,16	1201,59	840,47	37,21	27,10	117,00 2,64
		2	2069,16	1201,59	840,47	37,21	27,10	117,00 -
		3	2069,16	1201,59	840,47	37,21	27,10	117,00 -
		4	2069,16	1201,59	840,47	37,21	27,10	117,00 -
		5	2069,16	1201,59	840,47	37,21	27,10	117,00 -
		6	2755,24	1814,67	901,21	56,19	39,36	117,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-002-20	800 мм, длина 30 м	1	2580,53	1540,50	1006,15	41,57	33,88	150,00 2,95
		2	2580,53	1540,50	1006,15	41,57	33,88	150,00 -
		3	2580,53	1540,50	1006,15	41,57	33,88	150,00 -
		4	2580,53	1540,50	1006,15	41,57	33,88	150,00 -
		5	2580,53	1540,50	1006,15	41,57	33,88	150,00 -
		6	3450,16	2326,50	1074,06	62,79	49,60	150,00 -
03-02-002-21	800 мм, длина 40 м	1	3338,32	1889,68	1406,66	45,95	41,98	184,00 3,26
		2	3338,32	1889,68	1406,66	45,95	41,98	184,00 -
		3	3338,32	1889,68	1406,66	45,95	41,98	184,00 -
		4	3338,32	1889,68	1406,66	45,95	41,98	184,00 -
		5	3338,32	1889,68	1406,66	45,95	41,98	184,00 -
		6	4405,18	2853,84	1490,07	69,40	61,27	184,00 -
03-02-002-22	800 мм, длина 50 м	1	3544,37	1992,38	1507,95	49,73	44,04	194,00 3,53
		2	3544,37	1992,38	1507,95	49,73	44,04	194,00 -
		3	3544,37	1992,38	1507,95	49,73	44,04	194,00 -
		4	3544,37	1992,38	1507,95	49,73	44,04	194,00 -
		5	3544,37	1992,38	1507,95	49,73	44,04	194,00 -
		6	4671,48	3008,94	1598,17	75,12	64,37	194,00 -
03-02-002-23	800 мм, длина 60 м	1	4199,50	2444,26	1700,77	54,26	54,47	238,00 3,85
		2	4199,50	2444,26	1700,77	54,26	54,47	238,00 -
		3	4199,50	2444,26	1700,77	54,26	54,47	238,00 -
		4	4199,50	2444,26	1700,77	54,26	54,47	238,00 -
		5	4199,50	2444,26	1700,77	54,26	54,47	238,00 -
		6	5570,02	3691,38	1799,23	81,94	79,41	238,00 -
03-02-002-24	800 мм, длина 80 м	1	5265,26	3122,08	2073,49	63,00	69,69	304,00 4,47
		2	5265,26	3122,08	2073,49	63,00	69,69	304,00 -
		3	5265,26	3122,08	2073,49	63,00	69,69	304,00 -
		4	5265,26	3122,08	2073,49	63,00	69,69	304,00 -
		5	5265,26	3122,08	2073,49	63,00	69,69	304,00 -
		6	7004,45	4715,04	2187,86	95,15	101,55	304,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-002-25	800 мм, длина 100 м	1	6566,99	3892,33	2584,53	77,51	90,13	379,00
		2	6566,99	3892,33	2584,53	77,51	90,13	5,50
		3	6566,99	3892,33	2584,53	77,51	90,13	379,00
		4	6566,99	3892,33	2584,53	77,51	90,13	-
		5	6566,99	3892,33	2584,53	77,51	90,13	379,00
		6	8733,30	5878,29	2725,16	117,06	129,85	-
03-02-002-26	800 мм, длина 120 м	1	7615,39	4385,29	2827,63	82,46	402,47	427,00
		2	7616,96	4385,29	2827,63	82,46	404,04	5,85
		3	7616,04	4385,29	2827,63	82,46	403,12	427,00
		4	7616,44	4385,29	2827,63	82,46	403,52	-
		5	7616,70	4385,29	2827,63	82,46	403,78	427,00
		6	10050,09	6622,77	2977,35	124,53	449,97	-
03-02-002-27	800 мм, длина 140 м	1	8459,11	4893,69	3148,33	92,33	417,09	471,00
		2	8460,68	4893,69	3148,33	92,33	418,66	6,55
		3	8459,76	4893,69	3148,33	92,33	417,74	471,00
		4	8460,16	4893,69	3148,33	92,33	418,14	-
		5	8460,42	4893,69	3148,33	92,33	418,40	471,00
		6	11175,78	7389,99	3316,02	139,45	469,77	-
03-02-002-28	800 мм, длина 160 м	1	9531,00	5600,21	3499,57	99,77	431,22	539,00
		2	9532,57	5600,21	3499,57	99,77	432,79	7,08
		3	9531,65	5600,21	3499,57	99,77	431,87	539,00
		4	9532,05	5600,21	3499,57	99,77	432,27	-
		5	9532,31	5600,21	3499,57	99,77	432,53	539,00
		6	12628,60	8456,91	3680,58	150,67	491,11	-
03-02-002-29	800 мм, длина 180 м	1	10622,40	6296,34	3880,91	108,95	445,15	606,00
		2	10623,97	6296,34	3880,91	108,95	446,72	7,73
		3	10623,05	6296,34	3880,91	108,95	445,80	606,00
		4	10623,45	6296,34	3880,91	108,95	446,20	-
		5	10623,71	6296,34	3880,91	108,95	446,46	606,00
		6	14098,96	9508,14	4078,69	164,54	512,13	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-002-30	800 мм, длина 200 м	1	11725,57	7002,86	4263,43	117,84	459,28	674,00
		2	11727,14	7002,86	4263,43	117,84	460,85	8,36
		3	11726,22	7002,86	4263,43	117,84	459,93	-
		4	11726,62	7002,86	4263,43	117,84	460,33	-
		5	11726,88	7002,86	4263,43	117,84	460,59	-
		6	15585,94	10575,06	4477,41	177,98	533,47	-
03-02-002-31	1000 мм, длина 5 м	1	2125,69	906,52	1199,37	49,73	19,80	89,40
		2	2125,69	906,52	1199,37	49,73	19,80	3,53
		3	2125,69	906,52	1199,37	49,73	19,80	-
		4	2125,69	906,52	1199,37	49,73	19,80	-
		5	2125,69	906,52	1199,37	49,73	19,80	-
		6	2688,26	1369,61	1289,59	75,12	29,06	-
03-02-002-32	1000 мм, длина 10 м	1	2224,59	950,12	1253,80	52,00	20,67	93,70
		2	2224,59	950,12	1253,80	52,00	20,67	3,69
		3	2224,59	950,12	1253,80	52,00	20,67	-
		4	2224,59	950,12	1253,80	52,00	20,67	-
		5	2224,59	950,12	1253,80	52,00	20,67	-
		6	2814,00	1435,48	1348,14	78,53	30,38	-
03-02-002-33	1000 мм, длина 15 м	1	2355,09	1005,89	1327,41	54,84	21,79	99,20
		2	2355,09	1005,89	1327,41	54,84	21,79	3,89
		3	2355,09	1005,89	1327,41	54,84	21,79	-
		4	2355,09	1005,89	1327,41	54,84	21,79	-
		5	2355,09	1005,89	1327,41	54,84	21,79	-
		6	2978,81	1519,74	1427,01	82,82	32,06	-
03-02-002-34	1000 мм, длина 20 м	1	2982,71	1365,91	1585,29	62,56	31,51	133,00
		2	2982,71	1365,91	1585,29	62,56	31,51	4,44
		3	2982,71	1365,91	1585,29	62,56	31,51	-
		4	2982,71	1365,91	1585,29	62,56	31,51	-
		5	2982,71	1365,91	1585,29	62,56	31,51	-
		6	3807,07	2062,83	1698,79	94,49	45,45	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
расход неучтенных материалов								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-002-35	1000 мм, длина 30 м	1	3568,39	1745,90	1783,38	66,83	39,11	170,00 4,74
		2	3568,39	1745,90	1783,38	66,83	39,11	170,00 -
		3	3568,39	1745,90	1783,38	66,83	39,11	170,00 -
		4	3568,39	1745,90	1783,38	66,83	39,11	170,00 -
		5	3568,39	1745,90	1783,38	66,83	39,11	170,00 -
		6	4598,40	2636,70	1904,78	100,93	56,92	170,00 -
03-02-002-36	1000 мм, длина 40 м	1	4250,02	2136,16	2063,89	75,25	49,97	208,00 5,34
		2	4250,02	2136,16	2063,89	75,25	49,97	208,00 -
		3	4250,02	2136,16	2063,89	75,25	49,97	208,00 -
		4	4250,02	2136,16	2063,89	75,25	49,97	208,00 -
		5	4250,02	2136,16	2063,89	75,25	49,97	208,00 -
		6	5498,24	3226,08	2200,39	113,64	71,77	208,00 -
03-02-002-37	1000 мм, длина 50 м	1	4527,47	2259,40	2215,63	81,33	52,44	220,00 5,77
		2	4527,47	2259,40	2215,63	81,33	52,44	220,00 -
		3	4527,47	2259,40	2215,63	81,33	52,44	220,00 -
		4	4527,47	2259,40	2215,63	81,33	52,44	220,00 -
		5	4527,47	2259,40	2215,63	81,33	52,44	220,00 -
		6	5850,98	3412,20	2363,29	122,83	75,49	220,00 -
03-02-002-38	1000 мм, длина 60 м	1	5252,90	2742,09	2448,72	87,38	62,09	267,00 6,20
		2	5252,90	2742,09	2448,72	87,38	62,09	267,00 -
		3	5252,90	2742,09	2448,72	87,38	62,09	267,00 -
		4	5252,90	2742,09	2448,72	87,38	62,09	267,00 -
		5	5252,90	2742,09	2448,72	87,38	62,09	267,00 -
		6	6838,55	4141,17	2607,31	131,97	90,07	267,00 -
03-02-002-39	1000 мм, длина 80 м	1	6514,92	3502,07	2930,53	100,10	82,32	341,00 7,10
		2	6514,92	3502,07	2930,53	100,10	82,32	341,00 -
		3	6514,92	3502,07	2930,53	100,10	82,32	341,00 -
		4	6514,92	3502,07	2930,53	100,10	82,32	341,00 -
		5	6514,92	3502,07	2930,53	100,10	82,32	341,00 -
		6	8519,74	5288,91	3112,77	151,17	118,06	341,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-002-40	1000 мм, длина 100 м	1	7924,81	4364,75	3456,02	114,01	104,04	425,00 8,09
		2	7924,81	4364,75	3456,02	114,01	104,04	425,00 -
		3	7924,81	4364,75	3456,02	114,01	104,04	425,00 -
		4	7924,81	4364,75	3456,02	114,01	104,04	425,00 -
		5	7924,81	4364,75	3456,02	114,01	104,04	425,00 -
		6	10403,28	6591,75	3662,95	172,19	148,58	425,00 -
03-02-002-41	1000 мм, длина 120 м	1	9247,87	4919,33	3860,13	126,15	468,41	479,00 8,95
		2	9249,70	4919,33	3860,13	126,15	470,24	479,00 -
		3	9248,63	4919,33	3860,13	126,15	469,17	479,00 -
		4	9249,09	4919,33	3860,13	126,15	469,63	479,00 -
		5	9249,40	4919,33	3860,13	126,15	469,94	479,00 -
		6	12040,27	7429,29	4089,16	190,52	521,82	479,00 -
03-02-002-42	1000 мм, длина 140 м	1	10134,49	5412,29	4240,02	138,25	482,18	527,00 9,81
		2	10136,32	5412,29	4240,02	138,25	484,01	527,00 -
		3	10135,25	5412,29	4240,02	138,25	482,94	527,00 -
		4	10135,71	5412,29	4240,02	138,25	483,40	527,00 -
		5	10136,02	5412,29	4240,02	138,25	483,71	527,00 -
		6	13205,28	8173,77	4490,89	208,79	540,62	527,00 -
03-02-002-43	1000 мм, длина 160 м	1	11407,93	6192,81	4717,33	151,07	497,79	603,00 10,72
		2	11409,76	6192,81	4717,33	151,07	499,62	603,00 -
		3	11408,69	6192,81	4717,33	151,07	498,55	603,00 -
		4	11409,15	6192,81	4717,33	151,07	499,01	603,00 -
		5	11409,46	6192,81	4717,33	151,07	499,32	603,00 -
		6	14908,22	9352,53	4991,50	228,16	564,19	603,00 -
03-02-002-44	1000 мм, длина 180 м	1	12738,22	7044,42	5178,98	162,77	514,82	678,00 11,55
		2	12740,05	7044,42	5178,98	162,77	516,65	678,00 -
		3	12738,98	7044,42	5178,98	162,77	515,58	678,00 -
		4	12739,44	7044,42	5178,98	162,77	516,04	678,00 -
		5	12739,75	7044,42	5178,98	162,77	516,35	678,00 -
		6	16702,08	10637,82	5474,36	245,82	589,90	678,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-002-45	1000 мм, длина 220 м	1	15086,79	8374,34	6166,57	192,94	545,88	806,00
		2	15088,62	8374,34	6166,57	192,94	547,71	13,69
		3	15087,55	8374,34	6166,57	192,94	546,64	806,00
		4	15088,01	8374,34	6166,57	192,94	547,10	-
		5	15088,32	8374,34	6166,57	192,94	547,41	806,00
		6	19797,43	12646,14	6516,77	291,39	634,52	-
03-02-002-46	1000 мм, длина 260 м	1	17030,77	9382,17	7082,57	224,68	566,03	903,00
		2	17032,60	9382,17	7082,57	224,68	567,86	15,94
		3	17031,53	9382,17	7082,57	224,68	566,79	903,00
		4	17031,99	9382,17	7082,57	224,68	567,25	-
		5	17032,30	9382,17	7082,57	224,68	567,56	903,00
		6	22323,52	14168,07	7490,49	339,33	664,96	-
03-02-002-47	1000 мм, длина 300 м	1	19533,63	10961,45	7968,98	245,85	603,20	1055,00
		2	19535,46	10961,45	7968,98	245,85	605,03	17,44
		3	19534,39	10961,45	7968,98	245,85	603,96	1055,00
		4	19534,85	10961,45	7968,98	245,85	604,42	-
		5	19535,16	10961,45	7968,98	245,85	604,73	1055,00
		6	25686,65	16552,95	8415,46	371,29	718,24	-
Таблица 03-02-003. Конвейеры ленточные стационарные с лентой шириной до 1400 мм								
Измеритель: 1 шт.								
Конвейер ленточный стационарный, с лентой шириной:								
03-02-003-01	1200 мм, длина 5 м	1	2336,38	1024,14	1290,09	52,58	22,15	101,00
		2	2336,38	1024,14	1290,09	52,58	22,15	3,73
		3	2336,38	1024,14	1290,09	52,58	22,15	101,00
		4	2336,38	1024,14	1290,09	52,58	22,15	-
		5	2336,38	1024,14	1290,09	52,58	22,15	101,00
		6	2965,52	1547,32	1385,58	79,41	32,62	-
03-02-003-02	1200 мм, длина 10 м	1	2453,12	1074,84	1355,11	55,39	23,17	106,00
		2	2453,12	1074,84	1355,11	55,39	23,17	3,93
		3	2453,12	1074,84	1355,11	55,39	23,17	106,00
		4	2453,12	1074,84	1355,11	55,39	23,17	-
		5	2453,12	1074,84	1355,11	55,39	23,17	106,00
		6	3113,70	1623,92	1455,63	83,65	34,15	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-003-03	1200 мм, длина 15 м	1	2584,91	1135,68	1424,85	58,63	24,38	112,00 4,16
		2	2584,91	1135,68	1424,85	58,63	24,38	112,00 -
		3	2584,91	1135,68	1424,85	58,63	24,38	112,00 -
		4	2584,91	1135,68	1424,85	58,63	24,38	112,00 -
		5	2584,91	1135,68	1424,85	58,63	24,38	112,00 -
		6	3283,08	1715,84	1531,25	88,54	35,99	112,00 -
03-02-003-04	1200 мм, длина 20 м	1	3368,89	1551,42	1782,25	69,64	35,22	153,00 4,94
		2	3368,89	1551,42	1782,25	69,64	35,22	153,00 -
		3	3368,89	1551,42	1782,25	69,64	35,22	153,00 -
		4	3368,89	1551,42	1782,25	69,64	35,22	153,00 -
		5	3368,89	1551,42	1782,25	69,64	35,22	153,00 -
		6	4303,73	2343,96	1908,70	105,17	51,07	153,00 -
03-02-003-05	1200 мм, длина 30 м	1	4115,36	1987,44	2083,98	78,09	43,94	196,00 5,54
		2	4115,36	1987,44	2083,98	78,09	43,94	196,00 -
		3	4115,36	1987,44	2083,98	78,09	43,94	196,00 -
		4	4115,36	1987,44	2083,98	78,09	43,94	196,00 -
		5	4115,36	1987,44	2083,98	78,09	43,94	196,00 -
		6	5292,71	3002,72	2225,75	117,94	64,24	196,00 -
03-02-003-06	1200 мм, длина 40 м	1	4924,67	2493,60	2373,95	85,96	57,12	240,00 6,10
		2	4924,67	2493,60	2373,95	85,96	57,12	240,00 -
		3	4924,67	2493,60	2373,95	85,96	57,12	240,00 -
		4	4924,67	2493,60	2373,95	85,96	57,12	240,00 -
		5	4924,67	2493,60	2373,95	85,96	57,12	240,00 -
		6	6378,08	3765,60	2529,92	129,82	82,56	240,00 -
03-02-003-07	1200 мм, длина 50 м	1	5245,03	2628,67	2556,54	93,46	59,82	253,00 6,63
		2	5245,03	2628,67	2556,54	93,46	59,82	253,00 -
		3	5245,03	2628,67	2556,54	93,46	59,82	253,00 -
		4	5245,03	2628,67	2556,54	93,46	59,82	253,00 -
		5	5245,03	2628,67	2556,54	93,46	59,82	253,00 -
		6	6782,49	3969,57	2726,28	141,16	86,64	253,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-003-08	1200 мм, длина 60 м	1	6095,04	3179,34	2844,86	101,19	70,84	306,00
		2	6095,04	3179,34	2844,86	101,19	70,84	7,18
		3	6095,04	3179,34	2844,86	101,19	70,84	306,00
		4	6095,04	3179,34	2844,86	101,19	70,84	-
		5	6095,04	3179,34	2844,86	101,19	70,84	306,00
		6	7932,91	4801,14	3028,50	152,82	103,27	-
03-02-003-09	1200 мм, длина 80 м	1	7620,81	4104,05	3422,40	116,71	94,36	395,00
		2	7620,81	4104,05	3422,40	116,71	94,36	8,28
		3	7620,81	4104,05	3422,40	116,71	94,36	395,00
		4	7620,81	4104,05	3422,40	116,71	94,36	-
		5	7620,81	4104,05	3422,40	116,71	94,36	395,00
		6	9968,09	6197,55	3634,31	176,26	136,23	-
03-02-003-10	1200 мм, длина 100 м	1	8209,29	5111,88	2978,43	139,52	118,98	492,00
		2	8209,29	5111,88	2978,43	139,52	118,98	9,90
		3	8209,29	5111,88	2978,43	139,52	118,98	492,00
		4	8209,29	5111,88	2978,43	139,52	118,98	-
		5	8209,29	5111,88	2978,43	139,52	118,98	492,00
		6	11122,25	7719,48	3231,64	210,71	171,13	-
03-02-003-11	1200 мм, длина 120 м	1	10782,78	5756,06	4479,24	145,89	547,48	554,00
		2	10784,94	5756,06	4479,24	145,89	549,64	10,35
		3	10783,68	5756,06	4479,24	145,89	548,38	554,00
		4	10784,22	5756,06	4479,24	145,89	548,92	-
		5	10784,58	5756,06	4479,24	145,89	549,28	554,00
		6	14046,44	8692,26	4744,19	220,35	609,99	-
03-02-003-12	1200 мм, длина 140 м	1	11870,49	6327,51	4980,16	163,21	562,82	609,00
		2	11872,65	6327,51	4980,16	163,21	564,98	11,58
		3	11871,39	6327,51	4980,16	163,21	563,72	609,00
		4	11871,93	6327,51	4980,16	163,21	564,26	-
		5	11872,29	6327,51	4980,16	163,21	564,62	609,00
		6	15462,76	9555,21	5276,40	246,48	631,15	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-003-13	1200 мм, длина 160 м	1	13353,66	7252,22	5520,13	176,57	581,31	698,00
		2	13355,82	7252,22	5520,13	176,57	583,47	12,53
		3	13354,56	7252,22	5520,13	176,57	582,21	698,00
		4	13355,10	7252,22	5520,13	176,57	582,75	-
		5	13355,46	7252,22	5520,13	176,57	583,11	698,00
		6	17451,27	10951,62	5840,57	266,68	659,08	-
03-02-003-14	1200 мм, длина 180 м	1	14890,05	8176,93	6113,31	192,83	599,81	787,00
		2	14892,21	8176,93	6113,31	192,83	601,97	13,68
		3	14890,95	8176,93	6113,31	192,83	600,71	787,00
		4	14891,49	8176,93	6113,31	192,83	601,25	-
		5	14891,85	8176,93	6113,31	192,83	601,61	787,00
		6	19498,49	12348,03	6463,45	291,23	687,01	-
03-02-003-15	1200 мм, длина 220 м	1	17599,42	9704,26	7260,34	228,32	634,82	934,00
		2	17601,58	9704,26	7260,34	228,32	636,98	16,20
		3	17600,32	9704,26	7260,34	228,32	635,72	934,00
		4	17600,86	9704,26	7260,34	228,32	636,26	-
		5	17601,22	9704,26	7260,34	228,32	636,62	934,00
		6	23066,84	14654,46	7674,78	344,82	737,60	-
03-02-003-16	1200 мм, длина 260 м	1	19704,59	10826,38	8220,95	260,06	657,26	1042,00
		2	19706,75	10826,38	8220,95	260,06	659,42	18,45
		3	19705,49	10826,38	8220,95	260,06	658,16	1042,00
		4	19706,03	10826,38	8220,95	260,06	658,70	-
		5	19706,39	10826,38	8220,95	260,06	659,06	1042,00
		6	25813,58	16348,98	8693,11	392,76	771,49	-
03-02-003-17	1200 мм, длина 300 м	1	22803,89	12738,14	9364,68	290,23	701,07	1226,00
		2	22806,05	12738,14	9364,68	290,23	703,23	20,59
		3	22804,79	12738,14	9364,68	290,23	701,97	1226,00
		4	22805,33	12738,14	9364,68	290,23	702,51	-
		5	22805,69	12738,14	9364,68	290,23	702,87	1226,00
		6	29962,41	19235,94	9891,66	438,33	834,81	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-003-18	1400 мм, длина 5 м	1	3133,65	1232,40	1874,93	79,07	26,32	120,00 5,61
		2	3133,65	1232,40	1874,93	79,07	26,32	120,00 -
		3	3133,65	1232,40	1874,93	79,07	26,32	120,00 -
		4	3133,65	1232,40	1874,93	79,07	26,32	120,00 -
		5	3133,65	1232,40	1874,93	79,07	26,32	120,00 -
		6	3918,57	1861,20	2018,48	119,42	38,89	120,00 -
03-02-003-19	1400 мм, длина 10 м	1	3338,64	1283,75	2027,54	82,46	27,35	125,00 5,85
		2	3338,64	1283,75	2027,54	82,46	27,35	125,00 -
		3	3338,64	1283,75	2027,54	82,46	27,35	125,00 -
		4	3338,64	1283,75	2027,54	82,46	27,35	125,00 -
		5	3338,64	1283,75	2027,54	82,46	27,35	125,00 -
		6	4156,46	1938,75	2177,26	124,53	40,45	125,00 -
03-02-003-20	1400 мм, длина 15 м	1	3479,59	1365,91	2084,69	88,07	28,99	133,00 6,25
		2	3479,59	1365,91	2084,69	88,07	28,99	133,00 -
		3	3479,59	1365,91	2084,69	88,07	28,99	133,00 -
		4	3479,59	1365,91	2084,69	88,07	28,99	133,00 -
		5	3479,59	1365,91	2084,69	88,07	28,99	133,00 -
		6	4350,24	2062,83	2244,48	133,01	42,93	133,00 -
03-02-003-21	1400 мм, длина 20 м	1	4333,75	1858,87	2433,51	99,08	41,37	181,00 7,03
		2	4333,75	1858,87	2433,51	99,08	41,37	181,00 -
		3	4333,75	1858,87	2433,51	99,08	41,37	181,00 -
		4	4333,75	1858,87	2433,51	99,08	41,37	181,00 -
		5	4333,75	1858,87	2433,51	99,08	41,37	181,00 -
		6	5480,98	2807,31	2613,33	149,63	60,34	181,00 -
03-02-003-22	1400 мм, длина 30 м	1	5194,28	2420,87	2720,80	108,40	52,61	233,00 7,69
		2	5194,28	2420,87	2720,80	108,40	52,61	233,00 -
		3	5194,28	2420,87	2720,80	108,40	52,61	233,00 -
		4	5194,28	2420,87	2720,80	108,40	52,61	233,00 -
		5	5194,28	2420,87	2720,80	108,40	52,61	233,00 -
		6	6650,74	3655,77	2917,66	163,71	77,31	233,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-003-23	1400 мм, длина 40 м	1	6137,99	2971,54	3099,77	117,29	66,68	286,00 8,32
		2	6137,99	2971,54	3099,77	117,29	66,68	286,00 -
		3	6137,99	2971,54	3099,77	117,29	66,68	286,00 -
		4	6137,99	2971,54	3099,77	117,29	66,68	286,00 -
		5	6137,99	2971,54	3099,77	117,29	66,68	286,00 -
		6	7897,16	4487,34	3312,82	177,14	97,00	286,00 -
03-02-003-24	1400 мм, длина 50 м	1	6492,84	3117,00	3306,25	126,15	69,59	300,00 8,95
		2	6492,84	3117,00	3306,25	126,15	69,59	300,00 -
		3	6492,84	3117,00	3306,25	126,15	69,59	300,00 -
		4	6492,84	3117,00	3306,25	126,15	69,59	300,00 -
		5	6492,84	3117,00	3306,25	126,15	69,59	300,00 -
		6	8343,66	4707,00	3535,27	190,52	101,39	300,00 -
03-02-003-25	1400 мм, длина 60 м	1	7485,03	3761,18	3641,38	135,04	82,47	362,00 9,58
		2	7485,03	3761,18	3641,38	135,04	82,47	362,00 -
		3	7485,03	3761,18	3641,38	135,04	82,47	362,00 -
		4	7485,03	3761,18	3641,38	135,04	82,47	362,00 -
		5	7485,03	3761,18	3641,38	135,04	82,47	362,00 -
		6	9687,22	5679,78	3886,59	203,95	120,85	362,00 -
03-02-003-26	1400 мм, длина 80 м	1	9354,03	4862,52	4381,98	153,92	109,53	468,00 10,92
		2	9354,03	4862,52	4381,98	153,92	109,53	468,00 -
		3	9354,03	4862,52	4381,98	153,92	109,53	468,00 -
		4	9354,03	4862,52	4381,98	153,92	109,53	468,00 -
		5	9354,03	4862,52	4381,98	153,92	109,53	468,00 -
		6	12163,47	7342,92	4661,41	232,45	159,14	468,00 -
03-02-003-27	1400 мм, длина 100 м	1	11269,11	6046,98	5084,45	171,95	137,68	582,00 12,20
		2	11269,11	6046,98	5084,45	171,95	137,68	582,00 -
		3	11269,11	6046,98	5084,45	171,95	137,68	582,00 -
		4	11269,11	6046,98	5084,45	171,95	137,68	582,00 -
		5	11269,11	6046,98	5084,45	171,95	137,68	582,00 -
		6	14727,54	9131,58	5396,59	259,69	199,37	582,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-003-28	1400 мм, длина 120 м	1	13125,15	6815,84	5689,83	191,01	619,48	656,00 13,55
		2	13127,57	6815,84	5689,83	191,01	621,90	656,00 -
		3	13126,16	6815,84	5689,83	191,01	620,49	656,00 -
		4	13126,76	6815,84	5689,83	191,01	621,09	656,00 -
		5	13127,17	6815,84	5689,83	191,01	621,50	656,00 -
		6	17022,60	10292,64	6036,71	288,48	693,25	656,00 -
03-02-003-29	1400 мм, длина 140 м	1	14368,55	7501,58	6229,87	208,76	637,10	722,00 14,81
		2	14370,97	7501,58	6229,87	208,76	639,52	722,00 -
		3	14369,56	7501,58	6229,87	208,76	638,11	722,00 -
		4	14370,16	7501,58	6229,87	208,76	638,71	722,00 -
		5	14370,57	7501,58	6229,87	208,76	639,12	722,00 -
		6	18654,95	11328,18	6608,90	315,28	717,87	722,00 -
03-02-003-30	1400 мм, длина 160 м	1	15911,05	8592,53	6659,60	226,61	658,92	827,00 16,08
		2	15913,47	8592,53	6659,60	226,61	661,34	827,00 -
		3	15912,06	8592,53	6659,60	226,61	659,93	827,00 -
		4	15912,66	8592,53	6659,60	226,61	660,53	827,00 -
		5	15913,07	8592,53	6659,60	226,61	660,94	827,00 -
		6	20797,29	12975,63	7070,84	342,24	750,82	827,00 -
03-02-003-31	1400 мм, длина 180 м	1	17816,92	9693,87	7442,10	237,21	680,95	933,00 16,83
		2	17819,34	9693,87	7442,10	237,21	683,37	933,00 -
		3	17817,93	9693,87	7442,10	237,21	681,96	933,00 -
		4	17818,53	9693,87	7442,10	237,21	682,56	933,00 -
		5	17818,94	9693,87	7442,10	237,21	682,97	933,00 -
		6	23295,58	14638,77	7872,72	358,25	784,09	933,00 -
03-02-003-32	1400 мм, длина 220 м	1	21057,19	11522,51	8812,70	279,63	721,98	1109,00 19,84
		2	21059,61	11522,51	8812,70	279,63	724,40	1109,00 -
		3	21058,20	11522,51	8812,70	279,63	722,99	1109,00 -
		4	21058,80	11522,51	8812,70	279,63	723,59	1109,00 -
		5	21059,21	11522,51	8812,70	279,63	724,00	1109,00 -
		6	27564,26	17400,21	9320,28	422,31	843,77	1109,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-003-33	1400 мм, длина 260 м	1	23531,83	12883,60	9899,03	315,01	749,20	1240,00
		2	23534,25	12883,60	9899,03	315,01	751,62	22,35
		3	23532,84	12883,60	9899,03	315,01	750,21	1240,00
		4	23533,44	12883,60	9899,03	315,01	750,81	-
		5	23533,85	12883,60	9899,03	315,01	751,22	1240,00
		6	30811,34	19455,60	10470,86	475,75	884,88	-
03-02-003-34	1400 мм, длина 300 м	1	27213,02	15117,45	11296,11	352,10	799,46	1455,00
		2	27215,44	15117,45	11296,11	352,10	801,88	24,98
		3	27214,03	15117,45	11296,11	352,10	800,47	1455,00
		4	27214,63	15117,45	11296,11	352,10	801,07	-
		5	27215,04	15117,45	11296,11	352,10	801,48	1455,00
		6	35722,26	22828,95	11935,38	531,76	957,93	-
Таблица 03-02-004. Конвейеры ленточные передвижные реверсивные								
Измеритель: 1 шт.								
Конвейер ленточный передвижной реверсивный, с лентой шириной:								
03-02-004-01	800 мм, длина 10 м	1	8408,95	1807,52	5806,45	592,82	794,98	176,00
		2	8418,98	1807,52	5806,45	592,82	805,01	40,66
		3	8413,48	1807,52	5806,45	592,82	799,51	176,00
		4	8416,16	1807,52	5806,45	592,82	802,19	-
		5	8417,97	1807,52	5806,45	592,82	804,00	176,00
		6	9741,34	2729,76	6180,10	895,33	831,48	-
03-02-004-02	800 мм, длина 20 м	1	11310,50	2321,02	8158,15	848,70	831,33	226,00
		2	11321,06	2321,02	8158,15	848,70	841,89	58,21
		3	11315,28	2321,02	8158,15	848,70	836,11	226,00
		4	11318,09	2321,02	8158,15	848,70	838,92	-
		5	11320,00	2321,02	8158,15	848,70	840,83	226,00
		6	13051,69	3505,26	8672,40	1281,78	874,03	-
03-02-004-03	800 мм, длина 30 м	1	14409,12	2855,06	10661,65	1117,27	892,41	278,00
		2	14420,73	2855,06	10661,65	1117,27	904,02	76,63
		3	14414,37	2855,06	10661,65	1117,27	897,66	278,00
		4	14417,46	2855,06	10661,65	1117,27	900,75	-
		5	14419,56	2855,06	10661,65	1117,27	902,85	278,00
		6	16584,87	4311,78	11330,64	1687,39	942,45	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-004-04	800 мм, длина 40 м	1	17866,90	3584,23	13369,90	1412,80	912,77	349,00
		2	17878,61	3584,23	13369,90	1412,80	924,48	96,90
		3	17872,20	3584,23	13369,90	1412,80	918,07	349,00
		4	17875,32	3584,23	13369,90	1412,80	921,19	-
		5	17877,43	3584,23	13369,90	1412,80	923,30	349,00
		6	20574,57	5412,99	14191,16	2133,74	970,42	-
03-02-004-05	800 мм, длина 50 м	1	21819,69	4416,10	16314,39	1732,25	1089,20	430,00
		2	21833,80	4416,10	16314,39	1732,25	1103,31	118,81
		3	21826,08	4416,10	16314,39	1732,25	1095,59	430,00
		4	21829,84	4416,10	16314,39	1732,25	1099,35	-
		5	21832,40	4416,10	16314,39	1732,25	1101,91	430,00
		6	25140,59	6669,30	17311,61	2616,20	1159,68	-
03-02-004-06	800 мм, длина 60 м	1	26028,01	5217,16	19582,47	2065,99	1228,38	508,00
		2	26044,75	5217,16	19582,47	2065,99	1245,12	141,70
		3	26035,59	5217,16	19582,47	2065,99	1235,96	508,00
		4	26040,05	5217,16	19582,47	2065,99	1240,42	-
		5	26043,09	5217,16	19582,47	2065,99	1243,46	508,00
		6	29986,26	7879,08	20795,41	3120,23	1311,77	-
03-02-004-07	800 мм, длина 70 м	1	29456,36	5782,01	22335,76	2352,05	1338,59	563,00
		2	29475,20	5782,01	22335,76	2352,05	1357,43	161,32
		3	29464,89	5782,01	22335,76	2352,05	1347,12	563,00
		4	29469,91	5782,01	22335,76	2352,05	1352,14	-
		5	29473,34	5782,01	22335,76	2352,05	1355,57	563,00
		6	33894,81	8732,13	23731,15	3552,27	1431,53	-
03-02-004-08	800 мм, длина 80 м	1	32612,58	6336,59	24867,14	2622,21	1408,85	617,00
		2	32632,66	6336,59	24867,14	2622,21	1428,93	179,85
		3	32621,67	6336,59	24867,14	2622,21	1417,94	617,00
		4	32627,01	6336,59	24867,14	2622,21	1423,28	-
		5	32630,67	6336,59	24867,14	2622,21	1426,94	617,00
		6	37500,17	9569,67	26420,83	3960,30	1509,67	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-004-09	800 мм, длина 90 м	1	35460,74	6850,09	27190,07	2876,49	1420,58	667,00
		2	35480,82	6850,09	27190,07	2876,49	1440,66	197,29
		3	35469,83	6850,09	27190,07	2876,49	1429,67	667,00
		4	35475,17	6850,09	27190,07	2876,49	1435,01	-
		5	35478,83	6850,09	27190,07	2876,49	1438,67	667,00
		6	40752,42	10345,17	28880,61	4344,33	1526,64	-
03-02-004-10	800 мм, длина 100 м	1	38708,91	7414,94	29767,18	3146,66	1526,79	722,00
		2	38731,00	7414,94	29767,18	3146,66	1548,88	215,82
		3	38718,91	7414,94	29767,18	3146,66	1536,79	722,00
		4	38724,79	7414,94	29767,18	3146,66	1542,67	-
		5	38728,81	7414,94	29767,18	3146,66	1546,69	722,00
		6	44465,78	11198,22	31625,32	4752,36	1642,24	-
03-02-004-11	1000 мм, длина 10 м	1	9574,11	2054,00	6681,75	684,97	838,36	200,00
		2	9584,73	2054,00	6681,75	684,97	848,98	46,98
		3	9578,91	2054,00	6681,75	684,97	843,16	200,00
		4	9581,74	2054,00	6681,75	684,97	845,99	-
		5	9583,66	2054,00	6681,75	684,97	847,91	200,00
		6	11088,32	3102,00	7107,89	1034,50	878,43	-
03-02-004-12	1000 мм, длина 20 м	1	12870,15	2608,58	9345,20	967,82	916,37	254,00
		2	12882,18	2608,58	9345,20	967,82	928,40	66,38
		3	12875,59	2608,58	9345,20	967,82	921,81	254,00
		4	12878,80	2608,58	9345,20	967,82	925,02	-
		5	12880,97	2608,58	9345,20	967,82	927,19	254,00
		6	14843,93	3939,54	9939,75	1461,69	964,64	-
03-02-004-13	1000 мм, длина 30 м	1	15997,74	3173,43	11874,23	1244,40	950,08	309,00
		2	16010,20	3173,43	11874,23	1244,40	962,54	85,35
		3	16003,37	3173,43	11874,23	1244,40	955,71	309,00
		4	16006,70	3173,43	11874,23	1244,40	959,04	-
		5	16008,95	3173,43	11874,23	1244,40	961,29	309,00
		6	18415,60	4792,59	12618,12	1879,41	1004,89	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-004-14	1000 мм, длина 40 м	1	19747,83	3933,41	14822,65	1562,25	991,77	383,00
		2	19760,81	3933,41	14822,65	1562,25	1004,75	107,15
		3	19753,70	3933,41	14822,65	1562,25	997,64	383,00
		4	19757,16	3933,41	14822,65	1562,25	1001,10	-
		5	19759,51	3933,41	14822,65	1562,25	1003,45	383,00
		6	22733,84	5940,33	15738,22	2359,44	1055,29	-
03-02-004-15	1000 мм, длина 50 м	1	23302,47	4600,96	17526,97	1859,39	1174,54	448,00
		2	23317,84	4600,96	17526,97	1859,39	1189,91	127,53
		3	23309,43	4600,96	17526,97	1859,39	1181,50	448,00
		4	23313,53	4600,96	17526,97	1859,39	1185,60	-
		5	23316,31	4600,96	17526,97	1859,39	1188,38	448,00
		6	26796,76	6948,48	18599,09	2808,21	1249,19	-
03-02-004-16	1000 мм, длина 60 м	1	28474,36	5689,58	21432,50	2256,69	1352,28	554,00
		2	28493,07	5689,58	21432,50	2256,69	1370,99	154,78
		3	28482,82	5689,58	21432,50	2256,69	1360,74	554,00
		4	28487,82	5689,58	21432,50	2256,69	1365,74	-
		5	28491,20	5689,58	21432,50	2256,69	1369,12	554,00
		6	32802,68	8592,54	22766,09	3408,26	1444,05	-
03-02-004-17	1000 мм, длина 70 м	1	32131,27	6305,78	24349,40	2558,64	1476,09	614,00
		2	32152,35	6305,78	24349,40	2558,64	1497,17	175,49
		3	32140,81	6305,78	24349,40	2558,64	1485,63	614,00
		4	32146,43	6305,78	24349,40	2558,64	1491,25	-
		5	32150,24	6305,78	24349,40	2558,64	1495,06	614,00
		6	36979,30	9523,14	25877,76	3864,29	1578,40	-
03-02-004-18	1000 мм, длина 80 м	1	34850,93	6439,29	26878,09	2828,81	1533,55	627,00
		2	34873,14	6439,29	26878,09	2828,81	1555,76	194,02
		3	34860,98	6439,29	26878,09	2828,81	1543,60	627,00
		4	34866,90	6439,29	26878,09	2828,81	1549,52	-
		5	34870,92	6439,29	26878,09	2828,81	1553,54	627,00
		6	39928,24	9724,77	28564,19	4272,32	1639,28	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-004-19	1000 мм, длина 90 м	1	38816,26	7456,02	29731,34	3130,76	1628,90	726,00
		2	38840,05	7456,02	29731,34	3130,76	1652,69	214,73
		3	38827,03	7456,02	29731,34	3130,76	1639,67	726,00
		4	38833,37	7456,02	29731,34	3130,76	1646,01	-
		5	38837,68	7456,02	29731,34	3130,76	1650,32	726,00
		6	44607,37	11260,26	31599,25	4728,35	1747,86	-
03-02-004-20	1000 мм, длина 100 м	1	42059,48	8010,60	32374,34	3416,82	1674,54	780,00
		2	42083,98	8010,60	32374,34	3416,82	1699,04	234,35
		3	42070,56	8010,60	32374,34	3416,82	1685,62	780,00
		4	42077,09	8010,60	32374,34	3416,82	1692,15	-
		5	42081,53	8010,60	32374,34	3416,82	1696,59	780,00
		6	48300,48	12097,80	34402,26	5160,39	1800,42	-
03-02-004-21	1200 мм, длина 10 м	1	11256,53	2403,18	7868,64	794,61	984,71	234,00
		2	11269,92	2403,18	7868,64	794,61	998,10	54,50
		3	11262,59	2403,18	7868,64	794,61	990,77	234,00
		4	11266,16	2403,18	7868,64	794,61	994,34	-
		5	11268,59	2403,18	7868,64	794,61	996,77	234,00
		6	13056,47	3629,34	8393,77	1200,09	1033,36	-
03-02-004-22	1200 мм, длина 20 м	1	14490,74	2998,84	10468,50	1079,07	1023,40	292,00
		2	14504,65	2998,84	10468,50	1079,07	1037,31	74,01
		3	14497,04	2998,84	10468,50	1079,07	1029,70	292,00
		4	14500,74	2998,84	10468,50	1079,07	1033,40	-
		5	14503,27	2998,84	10468,50	1079,07	1035,93	292,00
		6	16754,99	4528,92	11147,00	1629,70	1079,07	-
03-02-004-23	1200 мм, длина 30 м	1	17945,26	3604,77	13258,00	1379,41	1082,49	351,00
		2	17960,14	3604,77	13258,00	1379,41	1097,37	94,61
		3	17951,99	3604,77	13258,00	1379,41	1089,22	351,00
		4	17955,96	3604,77	13258,00	1379,41	1093,19	-
		5	17958,66	3604,77	13258,00	1379,41	1095,89	351,00
		6	20697,52	5444,01	14107,44	2083,31	1146,07	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-004-24	1200 мм, длина 40 м	1	21877,89	4385,29	16367,77	1716,36	1124,83	427,00
		2	21893,30	4385,29	16367,77	1716,36	1140,24	117,72
		3	21884,87	4385,29	16367,77	1716,36	1131,81	427,00
		4	21888,97	4385,29	16367,77	1716,36	1135,91	-
		5	21891,76	4385,29	16367,77	1716,36	1138,70	427,00
		6	25218,02	6622,77	17397,91	2592,19	1197,34	-
03-02-004-25	1200 мм, длина 50 м	1	26748,89	5443,10	19920,11	2097,77	1385,68	530,00
		2	26767,97	5443,10	19920,11	2097,77	1404,76	143,88
		3	26757,52	5443,10	19920,11	2097,77	1394,31	530,00
		4	26762,62	5443,10	19920,11	2097,77	1399,41	-
		5	26766,07	5443,10	19920,11	2097,77	1402,86	530,00
		6	30863,96	8220,30	21168,04	3168,24	1475,62	-
03-02-004-26	1200 мм, длина 60 м	1	38877,89	6254,43	31150,29	2447,40	1473,17	609,00
		2	38898,46	6254,43	31150,29	2447,40	1493,74	167,86
		3	38887,19	6254,43	31150,29	2447,40	1482,47	609,00
		4	38892,69	6254,43	31150,29	2447,40	1487,97	-
		5	38896,41	6254,43	31150,29	2447,40	1491,69	609,00
		6	43654,45	9445,59	32634,80	3696,28	1574,06	-
03-02-004-27	1200 мм, длина 70 м	1	43487,83	6880,90	35029,74	2749,35	1577,19	670,00
		2	43510,33	6880,90	35029,74	2749,35	1599,69	188,57
		3	43498,01	6880,90	35029,74	2749,35	1587,37	670,00
		4	43504,02	6880,90	35029,74	2749,35	1593,38	-
		5	43508,09	6880,90	35029,74	2749,35	1597,45	670,00
		6	48787,18	10391,70	36707,53	4152,31	1687,95	-
03-02-004-28	1200 мм, длина 80 м	1	49217,19	7589,53	39827,41	3098,98	1800,25	739,00
		2	49244,17	7589,53	39827,41	3098,98	1827,23	212,55
		3	49229,40	7589,53	39827,41	3098,98	1812,46	739,00
		4	49236,60	7589,53	39827,41	3098,98	1819,66	-
		5	49241,48	7589,53	39827,41	3098,98	1824,54	739,00
		6	55164,22	11461,89	41776,01	4680,35	1926,32	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-004-29	1200 мм, длина 90 м	1	54053,31	8226,27	43914,46	3416,82	1912,58	801,00
		2	54082,40	8226,27	43914,46	3416,82	1941,67	234,35
		3	54066,47	8226,27	43914,46	3416,82	1925,74	801,00
		4	54074,23	8226,27	43914,46	3416,82	1933,50	-
		5	54079,50	8226,27	43914,46	3416,82	1938,77	801,00
		6	60539,23	12423,51	46066,79	5160,39	2048,93	-
03-02-004-30	1200 мм, длина 100 м	1	59141,22	8893,82	48165,22	3734,67	2082,18	866,00
		2	59173,64	8893,82	48165,22	3734,67	2114,60	256,15
		3	59155,89	8893,82	48165,22	3734,67	2096,85	866,00
		4	59164,53	8893,82	48165,22	3734,67	2105,49	-
		5	59170,41	8893,82	48165,22	3734,67	2111,37	866,00
		6	66209,70	13431,66	50546,70	5640,42	2231,34	-
03-02-004-31	1400 мм, длина 10 м	1	11426,46	2731,82	7630,93	761,22	1063,71	266,00
		2	11441,27	2731,82	7630,93	761,22	1078,52	52,21
		3	11433,16	2731,82	7630,93	761,22	1070,41	266,00
		4	11437,11	2731,82	7630,93	761,22	1074,36	-
		5	11439,80	2731,82	7630,93	761,22	1077,05	266,00
		6	13391,52	4125,66	8147,60	1149,66	1118,26	-
03-02-004-32	1400 мм, длина 20 м	1	14179,98	3419,91	9619,10	969,42	1140,97	333,00
		2	14196,11	3419,91	9619,10	969,42	1157,10	66,49
		3	14187,27	3419,91	9619,10	969,42	1148,26	333,00
		4	14191,58	3419,91	9619,10	969,42	1152,57	-
		5	14194,50	3419,91	9619,10	969,42	1155,49	333,00
		6	16635,11	5164,83	10265,36	1464,11	1204,92	-
03-02-004-33	1400 мм, длина 30 м	1	16925,76	4128,54	11586,65	1177,63	1210,57	402,00
		2	16943,03	4128,54	11586,65	1177,63	1227,84	80,77
		3	16933,58	4128,54	11586,65	1177,63	1218,39	402,00
		4	16938,18	4128,54	11586,65	1177,63	1222,99	-
		5	16941,31	4128,54	11586,65	1177,63	1226,12	402,00
		6	19877,14	6235,02	12358,31	1778,56	1283,81	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-004-34	1400 мм, длина 40 м	1	20479,36	5022,03	14145,12	1439,78	1312,21	489,00
		2	20498,38	5022,03	14145,12	1439,78	1331,23	98,75
		3	20487,97	5022,03	14145,12	1439,78	1320,82	489,00
		4	20493,04	5022,03	14145,12	1439,78	1325,89	-
		5	20496,49	5022,03	14145,12	1439,78	1329,34	489,00
		6	24064,77	7584,39	15082,65	2174,48	1397,73	-
03-02-004-35	1400 мм, длина 50 м	1	25191,55	6326,32	17215,40	1764,03	1649,83	616,00
		2	25215,65	6326,32	17215,40	1764,03	1673,93	120,99
		3	25202,46	6326,32	17215,40	1764,03	1660,74	616,00
		4	25208,90	6326,32	17215,40	1764,03	1667,18	-
		5	25213,27	6326,32	17215,40	1764,03	1671,55	616,00
		6	29660,11	9554,16	18348,12	2664,20	1757,83	-
03-02-004-36	1400 мм, длина 60 м	1	29036,04	7291,70	19942,87	2034,20	1801,47	710,00
		2	29062,95	7291,70	19942,87	2034,20	1828,38	139,52
		3	29048,21	7291,70	19942,87	2034,20	1813,64	710,00
		4	29055,40	7291,70	19942,87	2034,20	1820,83	-
		5	29060,28	7291,70	19942,87	2034,20	1825,71	710,00
		6	34201,74	11012,10	21265,26	3072,23	1924,38	-
03-02-004-37	1400 мм, длина 70 м	1	32019,17	8010,60	22100,85	2256,69	1907,72	780,00
		2	32048,01	8010,60	22100,85	2256,69	1936,56	154,78
		3	32032,22	8010,60	22100,85	2256,69	1920,77	780,00
		4	32039,92	8010,60	22100,85	2256,69	1928,47	-
		5	32045,15	8010,60	22100,85	2256,69	1933,70	780,00
		6	37707,76	12097,80	23568,51	3408,26	2041,45	-
03-02-004-38	1400 мм, длина 80 м	1	35952,06	8832,20	24962,22	2526,86	2157,64	860,00
		2	35985,90	8832,20	24962,22	2526,86	2191,48	173,31
		3	35967,37	8832,20	24962,22	2526,86	2172,95	860,00
		4	35976,40	8832,20	24962,22	2526,86	2181,98	-
		5	35982,54	8832,20	24962,22	2526,86	2188,12	860,00
		6	42302,66	13338,60	26655,30	3816,29	2308,76	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-004-39	1400 мм, длина 90 м	1	38770,18	9551,10	26967,34	2733,46	2251,74	930,00
		2	38805,69	9551,10	26967,34	2733,46	2287,25	187,48
		3	38786,25	9551,10	26967,34	2733,46	2267,81	930,00
		4	38795,72	9551,10	26967,34	2733,46	2277,28	-
		5	38802,17	9551,10	26967,34	2733,46	2283,73	930,00
		6	45633,07	14424,30	28795,57	4128,31	2413,20	-
03-02-004-40	1400 мм, длина 100 м	1	42441,24	10341,89	29626,52	2987,73	2472,83	1007,00
		2	42481,14	10341,89	29626,52	2987,73	2512,73	204,92
		3	42459,30	10341,89	29626,52	2987,73	2490,89	1007,00
		4	42469,94	10341,89	29626,52	2987,73	2501,53	-
		5	42477,18	10341,89	29626,52	2987,73	2508,77	1007,00
		6	49928,86	15618,57	31660,03	4512,34	2650,26	-
РАЗДЕЛ 2. КОНВЕЙЕРЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ И ЦЕПНЫЕ								
Таблица 03-02-021. Конвейеры пластинчатые легкого типа								
Измеритель: 1 шт.								
Конвейер пластинчатый легкого типа, ширина:								
03-02-021-01	240 мм, длина 5 м	1	911,40	738,41	157,38	2,23	15,61	71,90
		2	911,40	738,41	157,38	2,23	15,61	0,16
		3	911,40	738,41	157,38	2,23	15,61	71,90
		4	911,40	738,41	157,38	2,23	15,61	-
		5	911,40	738,41	157,38	2,23	15,61	71,90
		6	1299,19	1115,17	160,88	3,35	23,14	-
03-02-021-02	240 мм, длина 10 м	1	1280,24	1024,95	233,95	3,61	21,34	99,80
		2	1280,24	1024,95	233,95	3,61	21,34	0,26
		3	1280,24	1024,95	233,95	3,61	21,34	99,80
		4	1280,24	1024,95	233,95	3,61	21,34	-
		5	1280,24	1024,95	233,95	3,61	21,34	99,80
		6	1819,32	1547,90	239,62	5,44	31,80	-
03-02-021-03	240 мм, длина 15 м	1	1678,30	1345,37	305,18	4,55	27,75	131,00
		2	1678,30	1345,37	305,18	4,55	27,75	0,33
		3	1678,30	1345,37	305,18	4,55	27,75	131,00
		4	1678,30	1345,37	305,18	4,55	27,75	-
		5	1678,30	1345,37	305,18	4,55	27,75	131,00
		6	2385,53	2031,81	312,24	6,88	41,48	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-021-04	240 мм, длина 20 м	1	2143,92	1713,04	394,95	5,54	35,93	166,80 0,40
		2	2143,92	1713,04	394,95	5,54	35,93	166,80 -
		3	2143,92	1713,04	394,95	5,54	35,93	166,80 -
		4	2143,92	1713,04	394,95	5,54	35,93	166,80 -
		5	2143,92	1713,04	394,95	5,54	35,93	166,80 -
		6	3044,09	2587,07	403,61	8,37	53,41	166,80 -
03-02-021-05	240 мм, длина 25 м	1	2440,19	1951,30	448,19	6,37	40,70	190,00 0,46
		2	2440,19	1951,30	448,19	6,37	40,70	190,00 -
		3	2440,19	1951,30	448,19	6,37	40,70	190,00 -
		4	2440,19	1951,30	448,19	6,37	40,70	190,00 -
		5	2440,19	1951,30	448,19	6,37	40,70	190,00 -
		6	3465,70	2946,90	458,19	9,63	60,61	190,00 -
03-02-021-06	400 мм, длина 5 м	1	1467,90	984,59	462,78	20,65	20,53	97,10 1,51
		2	1467,90	984,59	462,78	20,65	20,53	97,10 -
		3	1467,90	984,59	462,78	20,65	20,53	97,10 -
		4	1467,90	984,59	462,78	20,65	20,53	97,10 -
		5	1467,90	984,59	462,78	20,65	20,53	97,10 -
		6	2012,28	1487,57	494,12	31,19	30,59	97,10 -
03-02-021-07	400 мм, длина 10 м	1	2014,76	1376,18	610,22	24,89	28,36	134,00 1,75
		2	2014,76	1376,18	610,22	24,89	28,36	134,00 -
		3	2014,76	1376,18	610,22	24,89	28,36	134,00 -
		4	2014,76	1376,18	610,22	24,89	28,36	134,00 -
		5	2014,76	1376,18	610,22	24,89	28,36	134,00 -
		6	2772,50	2078,34	651,75	37,59	42,41	134,00 -
03-02-021-08	400 мм, длина 15 м	1	2538,02	1766,44	735,41	28,39	36,17	172,00 2,00
		2	2538,02	1766,44	735,41	28,39	36,17	172,00 -
		3	2538,02	1766,44	735,41	28,39	36,17	172,00 -
		4	2538,02	1766,44	735,41	28,39	36,17	172,00 -
		5	2538,02	1766,44	735,41	28,39	36,17	172,00 -
		6	3504,46	2667,72	782,55	42,88	54,19	172,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-021-09	400 мм, длина 20 м	1	3252,65	2279,94	925,44	34,61	47,27	222,00 2,44
		2	3252,65	2279,94	925,44	34,61	47,27	222,00 -
		3	3252,65	2279,94	925,44	34,61	47,27	222,00 -
		4	3252,65	2279,94	925,44	34,61	47,27	222,00 -
		5	3252,65	2279,94	925,44	34,61	47,27	222,00 -
		6	4496,62	3443,22	982,87	52,28	70,53	222,00 -
03-02-021-10	400 мм, длина 25 м	1	3693,45	2577,77	1062,45	40,27	53,23	251,00 2,84
		2	3693,45	2577,77	1062,45	40,27	53,23	251,00 -
		3	3693,45	2577,77	1062,45	40,27	53,23	251,00 -
		4	3693,45	2577,77	1062,45	40,27	53,23	251,00 -
		5	3693,45	2577,77	1062,45	40,27	53,23	251,00 -
		6	5101,68	3893,01	1129,14	60,81	79,53	251,00 -
03-02-021-11	400 мм, длина 30 м	1	4300,76	2968,03	1271,70	37,06	61,03	289,00 2,63
		2	4300,76	2968,03	1271,70	37,06	61,03	289,00 -
		3	4300,76	2968,03	1271,70	37,06	61,03	289,00 -
		4	4300,76	2968,03	1271,70	37,06	61,03	289,00 -
		5	4300,76	2968,03	1271,70	37,06	61,03	289,00 -
		6	5912,64	4482,39	1338,93	55,97	91,32	289,00 -
03-02-021-12	400 мм, длина 40 м	1	5446,11	3758,82	1609,04	46,50	78,25	366,00 3,30
		2	5446,11	3758,82	1609,04	46,50	78,25	366,00 -
		3	5446,11	3758,82	1609,04	46,50	78,25	366,00 -
		4	5446,11	3758,82	1609,04	46,50	78,25	366,00 -
		5	5446,11	3758,82	1609,04	46,50	78,25	366,00 -
		6	7486,64	5676,66	1693,38	70,22	116,60	366,00 -
03-02-021-13	400 мм, длина 50 м	1	6168,81	4210,70	1870,83	55,83	87,28	410,00 3,96
		2	6168,81	4210,70	1870,83	55,83	87,28	410,00 -
		3	6168,81	4210,70	1870,83	55,83	87,28	410,00 -
		4	6168,81	4210,70	1870,83	55,83	87,28	410,00 -
		5	6168,81	4210,70	1870,83	55,83	87,28	410,00 -
		6	8461,56	6359,10	1972,21	84,31	130,25	410,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-021-14	400 мм, длина 60 м	1	7804,80	5463,64	2227,70	62,56	113,46	532,00 4,44
		2	7804,80	5463,64	2227,70	62,56	113,46	532,00 -
		3	7804,80	5463,64	2227,70	62,56	113,46	532,00 -
		4	7804,80	5463,64	2227,70	62,56	113,46	532,00 -
		5	7804,80	5463,64	2227,70	62,56	113,46	532,00 -
		6	10761,74	8251,32	2341,20	94,49	169,22	532,00 -
03-02-021-15	400 мм, длина 70 м	1	8945,03	6254,43	2561,32	72,00	129,28	609,00 5,11
		2	8945,03	6254,43	2561,32	72,00	129,28	609,00 -
		3	8945,03	6254,43	2561,32	72,00	129,28	609,00 -
		4	8945,03	6254,43	2561,32	72,00	129,28	609,00 -
		5	8945,03	6254,43	2561,32	72,00	129,28	609,00 -
		6	12330,62	9445,59	2691,93	108,74	193,10	609,00 -
03-02-021-16	400 мм, длина 80 м	1	10101,97	7055,49	2901,18	81,33	145,30	687,00 5,77
		2	10101,97	7055,49	2901,18	81,33	145,30	687,00 -
		3	10101,97	7055,49	2901,18	81,33	145,30	687,00 -
		4	10101,97	7055,49	2901,18	81,33	145,30	687,00 -
		5	10101,97	7055,49	2901,18	81,33	145,30	687,00 -
		6	13921,51	10655,37	3048,84	122,83	217,30	687,00 -
03-02-021-17	650 мм, длина 5 м	1	1902,81	1160,51	718,25	30,93	24,05	113,00 2,24
		2	1902,81	1160,51	718,25	30,93	24,05	113,00 -
		3	1902,81	1160,51	718,25	30,93	24,05	113,00 -
		4	1902,81	1160,51	718,25	30,93	24,05	113,00 -
		5	1902,81	1160,51	718,25	30,93	24,05	113,00 -
		6	2560,06	1752,63	771,54	46,72	35,89	113,00 -
03-02-021-18	650 мм, длина 10 м	1	2448,33	1561,04	855,23	33,49	32,06	152,00 2,36
		2	2448,33	1561,04	855,23	33,49	32,06	152,00 -
		3	2448,33	1561,04	855,23	33,49	32,06	152,00 -
		4	2448,33	1561,04	855,23	33,49	32,06	152,00 -
		5	2448,33	1561,04	855,23	33,49	32,06	152,00 -
		6	3322,54	2357,52	917,03	50,58	47,99	152,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-021-19	650 мм, длина 15 м	1	3051,48	1961,57	1049,84	40,27	40,07	191,00
		2	3051,48	1961,57	1049,84	40,27	40,07	2,84
		3	3051,48	1961,57	1049,84	40,27	40,07	191,00
		4	3051,48	1961,57	1049,84	40,27	40,07	-
		5	3051,48	1961,57	1049,84	40,27	40,07	-
		6	4146,49	2962,41	1123,99	60,81	60,09	191,00
03-02-021-20	650 мм, длина 20 м	1	3442,28	2351,83	1041,74	35,93	48,71	229,00
		2	3442,28	2351,83	1041,74	35,93	48,71	2,55
		3	3442,28	2351,83	1041,74	35,93	48,71	229,00
		4	3442,28	2351,83	1041,74	35,93	48,71	-
		5	3442,28	2351,83	1041,74	35,93	48,71	-
		6	4731,41	3551,79	1106,91	54,26	72,71	229,00
03-02-021-21	650 мм, длина 25 м	1	4271,66	2772,90	1441,63	47,08	57,13	270,00
		2	4271,66	2772,90	1441,63	47,08	57,13	3,34
		3	4271,66	2772,90	1441,63	47,08	57,13	270,00
		4	4271,66	2772,90	1441,63	47,08	57,13	-
		5	4271,66	2772,90	1441,63	47,08	57,13	-
		6	5800,23	4187,70	1527,11	71,10	85,42	270,00
03-02-021-22	650 мм, длина 30 м	1	4888,05	3183,70	1639,01	53,13	65,34	310,00
		2	4888,05	3183,70	1639,01	53,13	65,34	3,77
		3	4888,05	3183,70	1639,01	53,13	65,34	310,00
		4	4888,05	3183,70	1639,01	53,13	65,34	-
		5	4888,05	3183,70	1639,01	53,13	65,34	-
		6	6641,35	4808,10	1735,42	80,24	97,83	310,00
03-02-021-23	650 мм, длина 40 м	1	6125,05	3995,03	2047,05	65,81	82,97	389,00
		2	6125,05	3995,03	2047,05	65,81	82,97	4,67
		3	6125,05	3995,03	2047,05	65,81	82,97	389,00
		4	6125,05	3995,03	2047,05	65,81	82,97	-
		5	6125,05	3995,03	2047,05	65,81	82,97	-
		6	8323,58	6033,39	2166,45	99,39	123,74	389,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-021-24	650 мм, длина 50 м	1	7348,71	4816,63	2432,68	77,36	99,40	469,00
		2	7348,71	4816,63	2432,68	77,36	99,40	5,49
		3	7348,71	4816,63	2432,68	77,36	99,40	469,00
		4	7348,71	4816,63	2432,68	77,36	99,40	-
		5	7348,71	4816,63	2432,68	77,36	99,40	469,00
		6	9995,76	7274,19	2573,02	116,84	148,55	-
03-02-021-25	650 мм, длина 60 м	1	8781,75	5740,93	2921,81	94,01	119,01	559,00
		2	8781,75	5740,93	2921,81	94,01	119,01	6,67
		3	8781,75	5740,93	2921,81	94,01	119,01	559,00
		4	8781,75	5740,93	2921,81	94,01	119,01	-
		5	8781,75	5740,93	2921,81	94,01	119,01	559,00
		6	11940,15	8670,09	3092,47	141,98	177,59	-
03-02-021-26	650 мм, длина 80 м	1	10450,73	6593,34	3718,27	118,42	139,12	642,00
		2	10450,73	6593,34	3718,27	118,42	139,12	8,40
		3	10450,73	6593,34	3718,27	118,42	139,12	642,00
		4	10450,73	6593,34	3718,27	118,42	139,12	-
		5	10450,73	6593,34	3718,27	118,42	139,12	642,00
		6	14097,22	9957,42	3933,40	178,86	206,40	-
03-02-021-27	650 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м	1	1984,05	1429,56	525,90	22,59	28,59	132,00
		2	1984,05	1429,56	525,90	22,59	28,59	1,63
		3	1984,05	1429,56	525,90	22,59	28,59	-
		4	1984,05	1429,56	525,90	22,59	28,59	132,00
		5	1984,05	1429,56	525,90	22,59	28,59	-
		6	2766,55	2158,20	565,19	34,12	43,16	132,00
03-02-021-28	800 мм, длина 5 м	1	2240,11	1176,24	1039,51	41,87	24,36	116,00
		2	2240,11	1176,24	1039,51	41,87	24,36	2,97
		3	2240,11	1176,24	1039,51	41,87	24,36	116,00
		4	2240,11	1176,24	1039,51	41,87	24,36	-
		5	2240,11	1176,24	1039,51	41,87	24,36	116,00
		6	2929,04	1777,12	1115,54	63,23	36,38	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-021-29	800 мм, длина 10 м	1	2979,52	1561,56	1385,89	55,28	32,07	154,00
		2	2979,52	1561,56	1385,89	55,28	32,07	3,92
		3	2979,52	1561,56	1385,89	55,28	32,07	154,00
		4	2979,52	1561,56	1385,89	55,28	32,07	-
		5	2979,52	1561,56	1385,89	55,28	32,07	154,00
		6	3893,66	2359,28	1486,35	83,48	48,03	-
03-02-021-30	800 мм, длина 15 м	1	3759,60	1977,30	1741,91	69,09	40,39	195,00
		2	3759,60	1977,30	1741,91	69,09	40,39	4,90
		3	3759,60	1977,30	1741,91	69,09	40,39	195,00
		4	3759,60	1977,30	1741,91	69,09	40,39	-
		5	3759,60	1977,30	1741,91	69,09	40,39	195,00
		6	4915,43	2987,40	1867,44	104,34	60,59	-
03-02-021-31	800 мм, длина 20 м	1	4520,79	2382,90	2088,56	82,46	49,33	235,00
		2	4520,79	2382,90	2088,56	82,46	49,33	5,85
		3	4520,79	2382,90	2088,56	82,46	49,33	235,00
		4	4520,79	2382,90	2088,56	82,46	49,33	-
		5	4520,79	2382,90	2088,56	82,46	49,33	235,00
		6	5912,15	3600,20	2238,28	124,53	73,67	-
03-02-021-32	800 мм, длина 25 м	1	5311,91	2808,78	2445,28	96,27	57,85	277,00
		2	5311,91	2808,78	2445,28	96,27	57,85	6,83
		3	5311,91	2808,78	2445,28	96,27	57,85	277,00
		4	5311,91	2808,78	2445,28	96,27	57,85	-
		5	5311,91	2808,78	2445,28	96,27	57,85	277,00
		6	6950,25	4243,64	2620,07	145,39	86,54	-
03-02-021-33	800 мм, длина 30 м	1	6082,87	3214,38	2802,53	110,19	65,96	317,00
		2	6082,87	3214,38	2802,53	110,19	65,96	7,82
		3	6082,87	3214,38	2802,53	110,19	65,96	317,00
		4	6082,87	3214,38	2802,53	110,19	65,96	-
		5	6082,87	3214,38	2802,53	110,19	65,96	317,00
		6	7957,66	4856,44	3002,42	166,42	98,80	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-021-34	800 мм, длина 40 м	1	7842,90	4108,00	3649,67	144,34	85,23	400,00
		2	7842,90	4108,00	3649,67	144,34	85,23	10,24
		3	7842,90	4108,00	3649,67	144,34	85,23	400,00
		4	7842,90	4108,00	3649,67	144,34	85,23	-
		5	7842,90	4108,00	3649,67	144,34	85,23	400,00
		6	10242,84	6204,00	3911,69	217,98	127,15	-
03-02-021-35	800 мм, длина 50 м	1	9358,57	4950,14	4306,36	169,14	102,07	482,00
		2	9358,57	4950,14	4306,36	169,14	102,07	12,00
		3	9358,57	4950,14	4306,36	169,14	102,07	482,00
		4	9358,57	4950,14	4306,36	169,14	102,07	-
		5	9358,57	4950,14	4306,36	169,14	102,07	482,00
		6	12241,89	7475,82	4613,48	255,46	152,59	-
03-02-021-36	800 мм, длина 60 м	1	11018,75	5884,71	5012,16	196,48	121,88	573,00
		2	11018,75	5884,71	5012,16	196,48	121,88	13,94
		3	11018,75	5884,71	5012,16	196,48	121,88	573,00
		4	11018,75	5884,71	5012,16	196,48	121,88	-
		5	11018,75	5884,71	5012,16	196,48	121,88	573,00
		6	14437,98	8887,23	5368,82	296,73	181,93	-
03-02-021-37	800 мм, длина 80 м	1	14193,25	7568,99	6465,63	253,13	158,63	737,00
		2	14193,25	7568,99	6465,63	253,13	158,63	17,96
		3	14193,25	7568,99	6465,63	253,13	158,63	737,00
		4	14193,25	7568,99	6465,63	253,13	158,63	-
		5	14193,25	7568,99	6465,63	253,13	158,63	737,00
		6	18591,89	11430,87	6925,15	382,30	235,87	-
03-02-021-38	800 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м	1	2210,76	1417,26	765,15	33,20	28,35	138,00
		2	2210,76	1417,26	765,15	33,20	28,35	2,34
		3	2210,76	1417,26	765,15	33,20	28,35	138,00
		4	2210,76	1417,26	765,15	33,20	28,35	-
		5	2210,76	1417,26	765,15	33,20	28,35	138,00
		6	3009,57	2140,38	826,38	50,14	42,81	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-021-39	1000 мм, длина 5 м	1	2472,04	1318,20	1125,81	44,71	28,03	130,00
		2	2472,04	1318,20	1125,81	44,71	28,03	3,17
		3	2472,04	1318,20	1125,81	44,71	28,03	130,00
		4	2472,04	1318,20	1125,81	44,71	28,03	-
		5	2472,04	1318,20	1125,81	44,71	28,03	130,00
		6	3240,21	1991,60	1207,11	67,53	41,50	-
03-02-021-40	1000 мм, длина 10 м	1	3274,03	1733,94	1503,74	59,61	36,35	171,00
		2	3274,03	1733,94	1503,74	59,61	36,35	4,23
		3	3274,03	1733,94	1503,74	59,61	36,35	171,00
		4	3274,03	1733,94	1503,74	59,61	36,35	-
		5	3274,03	1733,94	1503,74	59,61	36,35	171,00
		6	4285,69	2619,72	1611,91	90,03	54,06	-
03-02-021-41	1000 мм, длина 15 м	1	4140,88	2169,96	1925,85	76,52	45,07	214,00
		2	4140,88	2169,96	1925,85	76,52	45,07	5,43
		3	4140,88	2169,96	1925,85	76,52	45,07	214,00
		4	4140,88	2169,96	1925,85	76,52	45,07	-
		5	4140,88	2169,96	1925,85	76,52	45,07	214,00
		6	5410,41	3278,48	2064,69	115,56	67,24	-
03-02-021-42	1000 мм, длина 20 м	1	4942,26	2595,84	2290,31	90,63	56,11	256,00
		2	4942,26	2595,84	2290,31	90,63	56,11	6,43
		3	4942,26	2595,84	2290,31	90,63	56,11	256,00
		4	4942,26	2595,84	2290,31	90,63	56,11	-
		5	4942,26	2595,84	2290,31	90,63	56,11	256,00
		6	6459,34	3921,92	2454,79	136,86	82,63	-
03-02-021-43	1000 мм, длина 25 м	1	5833,37	3070,73	2697,04	106,69	65,60	299,00
		2	5833,37	3070,73	2697,04	106,69	65,60	7,57
		3	5833,37	3070,73	2697,04	106,69	65,60	299,00
		4	5833,37	3070,73	2697,04	106,69	65,60	-
		5	5833,37	3070,73	2697,04	106,69	65,60	299,00
		6	7625,13	4637,49	2890,70	161,13	96,94	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Оплата труда рабочих			эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-021-44	1000 мм, длина 30 м	1	6644,43	3471,26	3099,55	122,65	73,62	338,00 8,70
		2	6644,43	3471,26	3099,55	122,65	73,62	338,00 -
		3	6644,43	3471,26	3099,55	122,65	73,62	338,00 -
		4	6644,43	3471,26	3099,55	122,65	73,62	338,00 -
		5	6644,43	3471,26	3099,55	122,65	73,62	338,00 -
		6	8673,75	5242,38	3322,33	185,23	109,04	338,00 -
03-02-021-45	1000 мм, длина 40 м	1	8484,58	4344,21	4047,91	160,84	92,46	423,00 11,41
		2	8484,58	4344,21	4047,91	160,84	92,46	423,00 -
		3	8484,58	4344,21	4047,91	160,84	92,46	423,00 -
		4	8484,58	4344,21	4047,91	160,84	92,46	423,00 -
		5	8484,58	4344,21	4047,91	160,84	92,46	423,00 -
		6	11037,49	6560,73	4339,97	242,91	136,79	423,00 -
03-02-021-46	1000 мм, длина 50 м	1	10160,10	5206,89	4841,82	192,83	111,39	507,00 13,68
		2	10160,10	5206,89	4841,82	192,83	111,39	507,00 -
		3	10160,10	5206,89	4841,82	192,83	111,39	507,00 -
		4	10160,10	5206,89	4841,82	192,83	111,39	507,00 -
		5	10160,10	5206,89	4841,82	192,83	111,39	507,00 -
		6	13220,05	7863,57	5191,96	291,23	164,52	507,00 -
03-02-021-47	1000 мм, длина 60 м	1	11922,37	6182,54	5608,93	222,96	130,90	602,00 15,82
		2	11922,37	6182,54	5608,93	222,96	130,90	602,00 -
		3	11922,37	6182,54	5608,93	222,96	130,90	602,00 -
		4	11922,37	6182,54	5608,93	222,96	130,90	602,00 -
		5	11922,37	6182,54	5608,93	222,96	130,90	602,00 -
		6	15544,64	9337,02	6013,63	336,73	193,99	602,00 -
03-02-021-48	1000 мм, длина 80 м	1	15260,42	7907,90	7182,08	284,98	170,44	770,00 20,22
		2	15260,42	7907,90	7182,08	284,98	170,44	770,00 -
		3	15260,42	7907,90	7182,08	284,98	170,44	770,00 -
		4	15260,42	7907,90	7182,08	284,98	170,44	770,00 -
		5	15260,42	7907,90	7182,08	284,98	170,44	770,00 -
		6	19893,20	11942,70	7699,37	430,40	251,13	770,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-021-49	1000 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м	1	2371,69	1478,88	863,23	37,75	29,58	144,00
		2	2371,69	1478,88	863,23	37,75	29,58	2,66
		3	2371,69	1478,88	863,23	37,75	29,58	144,00
		4	2371,69	1478,88	863,23	37,75	29,58	-
		5	2371,69	1478,88	863,23	37,75	29,58	144,00
		6	3211,04	2233,44	932,93	57,02	44,67	-
03-02-021-50	1200 мм, длина 5 м	1	2736,88	1480,44	1225,16	48,07	31,28	146,00
		2	2736,88	1480,44	1225,16	48,07	31,28	3,41
		3	2736,88	1480,44	1225,16	48,07	31,28	146,00
		4	2736,88	1480,44	1225,16	48,07	31,28	-
		5	2736,88	1480,44	1225,16	48,07	31,28	146,00
		6	3595,52	2236,72	1312,40	72,59	46,40	-
03-02-021-51	1200 мм, длина 10 м	1	3570,27	1886,04	1644,84	64,82	39,39	186,00
		2	3570,27	1886,04	1644,84	64,82	39,39	4,60
		3	3570,27	1886,04	1644,84	64,82	39,39	186,00
		4	3570,27	1886,04	1644,84	64,82	39,39	-
		5	3570,27	1886,04	1644,84	64,82	39,39	186,00
		6	4670,65	2849,52	1762,47	97,90	58,66	-
03-02-021-52	1200 мм, длина 15 м	1	4419,12	2332,20	2038,61	80,21	48,31	230,00
		2	4419,12	2332,20	2038,61	80,21	48,31	5,69
		3	4419,12	2332,20	2038,61	80,21	48,31	230,00
		4	4419,12	2332,20	2038,61	80,21	48,31	-
		5	4419,12	2332,20	2038,61	80,21	48,31	230,00
		6	5779,95	3523,60	2184,21	121,13	72,14	-
03-02-021-53	1200 мм, длина 20 м	1	5354,33	2803,71	2490,36	98,49	60,26	273,00
		2	5354,33	2803,71	2490,36	98,49	60,26	6,99
		3	5354,33	2803,71	2490,36	98,49	60,26	273,00
		4	5354,33	2803,71	2490,36	98,49	60,26	-
		5	5354,33	2803,71	2490,36	98,49	60,26	273,00
		6	6992,13	4234,23	2669,03	148,75	88,87	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-021-54	1200 мм, длина 25 м	1	6234,12	3245,32	2919,70	115,58	69,10	316,00
		2	6234,12	3245,32	2919,70	115,58	69,10	8,20
		3	6234,12	3245,32	2919,70	115,58	69,10	316,00
		4	6234,12	3245,32	2919,70	115,58	69,10	-
		5	6234,12	3245,32	2919,70	115,58	69,10	316,00
		6	8132,91	4901,16	3129,54	174,56	102,21	-
03-02-021-55	1200 мм, длина 30 м	1	7115,11	3686,93	3350,25	132,78	77,93	359,00
		2	7115,11	3686,93	3350,25	132,78	77,93	9,42
		3	7115,11	3686,93	3350,25	132,78	77,93	359,00
		4	7115,11	3686,93	3350,25	132,78	77,93	-
		5	7115,11	3686,93	3350,25	132,78	77,93	359,00
		6	9274,97	5568,09	3591,33	200,53	115,55	-
03-02-021-56	1200 мм, длина 40 м	1	9231,10	4644,33	4486,63	180,55	100,14	447,00
		2	9231,10	4644,33	4486,63	180,55	100,14	12,81
		3	9231,10	4644,33	4486,63	180,55	100,14	447,00
		4	9231,10	4644,33	4486,63	180,55	100,14	-
		5	9231,10	4644,33	4486,63	180,55	100,14	447,00
		6	11975,34	7013,43	4814,39	272,68	147,52	-
03-02-021-57	1200 мм, длина 50 м	1	10972,00	5527,48	5326,72	214,00	117,80	532,00
		2	10972,00	5527,48	5326,72	214,00	117,80	15,18
		3	10972,00	5527,48	5326,72	214,00	117,80	532,00
		4	10972,00	5527,48	5326,72	214,00	117,80	-
		5	10972,00	5527,48	5326,72	214,00	117,80	532,00
		6	14236,68	8347,08	5715,41	323,20	174,19	-
03-02-021-58	1200 мм, длина 60 м	1	12953,01	6535,31	6279,74	253,13	137,96	629,00
		2	12953,01	6535,31	6279,74	253,13	137,96	17,96
		3	12953,01	6535,31	6279,74	253,13	137,96	629,00
		4	12953,01	6535,31	6279,74	253,13	137,96	-
		5	12953,01	6535,31	6279,74	253,13	137,96	629,00
		6	16812,90	9869,01	6739,26	382,30	204,63	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-021-59	1200 мм, длина 80 м	1	16219,62	8154,38	7889,87	316,72	175,37	794,00
		2	16219,62	8154,38	7889,87	316,72	175,37	22,47
		3	16219,62	8154,38	7889,87	316,72	175,37	794,00
		4	16219,62	8154,38	7889,87	316,72	175,37	-
		5	16219,62	8154,38	7889,87	316,72	175,37	794,00
		6	21038,42	12314,94	8464,90	478,33	258,58	-
03-02-021-60	1200 мм, увеличение на каждые последующие 10 м сверх 80 м	1	2507,71	1530,23	946,88	41,69	30,60	149,00
		2	2507,71	1530,23	946,88	41,69	30,60	2,94
		3	2507,71	1530,23	946,88	41,69	30,60	149,00
		4	2507,71	1530,23	946,88	41,69	30,60	-
		5	2507,71	1530,23	946,88	41,69	30,60	149,00
		6	3380,88	2310,99	1023,67	62,96	46,22	-
РАЗДЕЛ 3. КОНВЕЙЕРЫ ТЕЛЕЖЕЧНЫЕ								
Таблица 03-02-031. Конвейеры тележечные для литейных форм								
Измеритель: 1 шт.								
Конвейер тележечный для литейных форм, ширина платформы:								
03-02-031-01	500 мм, длина (развернутая) конвейера 50 м	1	20879,58	5596,50	14506,01	1557,44	777,07	533,00
		2	20888,92	5596,50	14506,01	1557,44	786,41	106,82
		3	20883,81	5596,50	14506,01	1557,44	781,30	533,00
		4	20886,29	5596,50	14506,01	1557,44	783,78	-
		5	20887,99	5596,50	14506,01	1557,44	785,48	533,00
		6	24710,72	8458,71	15400,89	2352,18	851,12	-
03-02-031-02	500 мм, длина (развернутая) конвейера 100 м	1	33274,55	8536,50	23661,93	2526,86	1076,12	813,00
		2	33288,89	8536,50	23661,93	2526,86	1090,46	173,31
		3	33281,04	8536,50	23661,93	2526,86	1082,61	813,00
		4	33284,85	8536,50	23661,93	2526,86	1086,42	-
		5	33287,46	8536,50	23661,93	2526,86	1089,03	813,00
		6	39231,17	12902,31	25139,60	3816,29	1189,26	-
03-02-031-03	500 мм, длина (развернутая) конвейера 110 м	1	35739,76	9145,50	25459,49	2717,57	1134,77	871,00
		2	35755,06	9145,50	25459,49	2717,57	1150,07	186,39
		3	35746,69	9145,50	25459,49	2717,57	1141,70	871,00
		4	35750,75	9145,50	25459,49	2717,57	1145,76	-
		5	35753,54	9145,50	25459,49	2717,57	1148,55	871,00
		6	42129,73	13822,77	27051,08	4104,31	1255,88	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-031-04	500 мм, длина (развернутая) конвейера 120 м	1	38308,95	9733,50	27386,61	2924,16	1188,84	927,00
		2	38325,13	9733,50	27386,61	2924,16	1205,02	200,56
		3	38316,27	9733,50	27386,61	2924,16	1196,16	927,00
		4	38320,56	9733,50	27386,61	2924,16	1200,45	927,00
		5	38323,52	9733,50	27386,61	2924,16	1203,41	927,00
		6	45126,49	14711,49	29097,47	4416,33	1317,53	927,00
03-02-031-05	500 мм, длина (развернутая) конвейера 130 м	1	40584,18	10321,50	29027,72	3098,98	1234,96	983,00
		2	40601,06	10321,50	29027,72	3098,98	1251,84	212,55
		3	40591,82	10321,50	29027,72	3098,98	1242,60	983,00
		4	40596,30	10321,50	29027,72	3098,98	1247,08	983,00
		5	40599,38	10321,50	29027,72	3098,98	1250,16	983,00
		6	47812,79	15600,21	30841,66	4680,35	1370,92	983,00
03-02-031-06	500 мм, длина (развернутая) конвейера 140 м	1	43031,90	10920,00	30822,60	3289,69	1289,30	1040,00
		2	43049,66	10920,00	30822,60	3289,69	1307,06	225,63
		3	43039,94	10920,00	30822,60	3289,69	1297,34	1040,00
		4	43044,65	10920,00	30822,60	3289,69	1302,05	1040,00
		5	43047,89	10920,00	30822,60	3289,69	1305,29	1040,00
		6	50687,68	16504,80	32749,90	4968,37	1432,98	1040,00
03-02-031-07	500 мм, длина (развернутая) конвейера 150 м	1	45482,76	11518,50	32616,58	3480,39	1347,68	1097,00
		2	45501,48	11518,50	32616,58	3480,39	1366,40	238,71
		3	45491,24	11518,50	32616,58	3480,39	1356,16	1097,00
		4	45496,21	11518,50	32616,58	3480,39	1361,13	1097,00
		5	45499,62	11518,50	32616,58	3480,39	1364,54	1097,00
		6	53565,68	17409,39	34657,07	5256,39	1499,22	1097,00
03-02-031-08	500 мм, длина (развернутая) конвейера 160 м	1	48075,83	12106,50	34563,42	3686,99	1405,91	1153,00
		2	48095,52	12106,50	34563,42	3686,99	1425,60	252,88
		3	48084,75	12106,50	34563,42	3686,99	1414,83	1153,00
		4	48089,97	12106,50	34563,42	3686,99	1420,05	1153,00
		5	48093,56	12106,50	34563,42	3686,99	1423,64	1153,00
		6	56590,51	18298,11	36727,20	5568,42	1565,20	1153,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-031-09	500 мм, длина (развернутая) конвейера 170 м	1	50253,71	12589,50	36214,40	3861,80	1449,81	1199,00
		2	50274,10	12589,50	36214,40	3861,80	1470,20	264,87
		3	50262,94	12589,50	36214,40	3861,80	1459,04	1199,00
		4	50268,35	12589,50	36214,40	3861,80	1464,45	-
		5	50272,08	12589,50	36214,40	3861,80	1468,18	1199,00
		6	59126,69	19028,13	38483,26	5832,44	1615,30	-
03-02-031-10	500 мм, длина (развернутая) конвейера 180 м	1	52993,47	13303,50	38171,10	4068,40	1518,87	1267,00
		2	53015,01	13303,50	38171,10	4068,40	1540,41	279,04
		3	53003,23	13303,50	38171,10	4068,40	1528,63	1267,00
		4	53008,94	13303,50	38171,10	4068,40	1534,34	-
		5	53012,87	13303,50	38171,10	4068,40	1538,27	1267,00
		6	62366,29	20107,29	40565,27	6144,46	1693,73	-
03-02-031-11	500 мм, длина (развернутая) конвейера 190 м	1	55347,29	13891,50	39887,06	4259,11	1568,73	1323,00
		2	55369,61	13891,50	39887,06	4259,11	1591,05	292,12
		3	55357,40	13891,50	39887,06	4259,11	1578,84	1323,00
		4	55363,32	13891,50	39887,06	4259,11	1584,76	-
		5	55367,40	13891,50	39887,06	4259,11	1588,84	1323,00
		6	65125,58	20996,01	42378,55	6432,48	1751,02	-
03-02-031-12	500 мм, длина (развернутая) конвейера 200 м	1	57828,60	14500,50	41700,78	4449,82	1627,32	1381,00
		2	57851,89	14500,50	41700,78	4449,82	1650,61	305,20
		3	57839,15	14500,50	41700,78	4449,82	1637,87	1381,00
		4	57845,33	14500,50	41700,78	4449,82	1644,05	-
		5	57849,58	14500,50	41700,78	4449,82	1648,30	1381,00
		6	68043,50	21916,47	44309,45	6720,50	1817,58	-
03-02-031-13	650 мм, длина (развернутая) конвейера 50 м	1	22111,87	5733,00	15416,94	1621,00	961,93	546,00
		2	22125,16	5733,00	15416,94	1621,00	975,22	111,18
		3	22117,89	5733,00	15416,94	1621,00	967,95	546,00
		4	22121,41	5733,00	15416,94	1621,00	971,47	-
		5	22123,84	5733,00	15416,94	1621,00	973,90	546,00
		6	26122,72	8665,02	16413,21	2448,18	1044,49	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-031-14	650 мм, длина (развернутая) конвейера 100 м	1	34706,33	8715,00	24676,89	2590,43	1314,44	830,00
		2	34725,75	8715,00	24676,89	2590,43	1333,86	177,67
		3	34715,13	8715,00	24676,89	2590,43	1323,24	830,00
		4	34720,28	8715,00	24676,89	2590,43	1328,39	-
		5	34723,82	8715,00	24676,89	2590,43	1331,93	830,00
		6	40887,76	13172,10	26277,10	3912,29	1438,56	-
03-02-031-15	650 мм, длина (развернутая) конвейера 110 м	1	37468,89	9324,00	26731,33	2797,03	1413,56	888,00
		2	37490,16	9324,00	26731,33	2797,03	1434,83	191,84
		3	37478,52	9324,00	26731,33	2797,03	1423,19	888,00
		4	37484,17	9324,00	26731,33	2797,03	1428,84	-
		5	37488,05	9324,00	26731,33	2797,03	1432,72	888,00
		6	44116,52	14092,56	28476,73	4224,32	1547,23	-
03-02-031-16	650 мм, длина (развернутая) конвейера 120 м	1	39825,51	9922,50	28447,29	2987,73	1455,72	945,00
		2	39847,40	9922,50	28447,29	2987,73	1477,61	204,92
		3	39835,42	9922,50	28447,29	2987,73	1465,63	945,00
		4	39841,23	9922,50	28447,29	2987,73	1471,44	-
		5	39845,22	9922,50	28447,29	2987,73	1475,43	945,00
		6	46883,78	14997,15	30290,01	4512,34	1596,62	-
03-02-031-17	650 мм, длина (развернутая) конвейера 130 м	1	42598,81	10542,00	30501,75	3194,33	1555,06	1004,00
		2	42622,54	10542,00	30501,75	3194,33	1578,79	219,09
		3	42609,55	10542,00	30501,75	3194,33	1565,80	1004,00
		4	42615,85	10542,00	30501,75	3194,33	1572,10	-
		5	42620,18	10542,00	30501,75	3194,33	1576,43	1004,00
		6	50128,74	15933,48	32489,64	4824,36	1705,62	-
03-02-031-18	650 мм, длина (развернутая) конвейера 140 м	1	44975,19	11140,50	32237,43	3385,04	1597,26	1061,00
		2	44999,53	11140,50	32237,43	3385,04	1621,60	232,17
		3	44986,21	11140,50	32237,43	3385,04	1608,28	1061,00
		4	44992,67	11140,50	32237,43	3385,04	1614,74	-
		5	44997,11	11140,50	32237,43	3385,04	1619,18	1061,00
		6	52919,77	16838,07	34326,66	5112,38	1755,04	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-031-19	650 мм, длина (развернутая) конвейера 150 м	1	47457,08	11728,50	34061,01	3575,75	1667,57	1117,00
		2	47482,65	11728,50	34061,01	3575,75	1693,14	245,25
		3	47468,66	11728,50	34061,01	3575,75	1679,15	1117,00
		4	47475,45	11728,50	34061,01	3575,75	1685,94	-
		5	47480,11	11728,50	34061,01	3575,75	1690,60	1117,00
		6	55829,82	17726,79	36269,44	5400,41	1833,59	-
03-02-031-20	650 мм, длина (развернутая) конвейера 160 м	1	49914,66	12337,50	35854,98	3766,45	1722,18	1175,00
		2	49941,10	12337,50	35854,98	3766,45	1748,62	258,33
		3	49926,63	12337,50	35854,98	3766,45	1734,15	1175,00
		4	49933,65	12337,50	35854,98	3766,45	1741,17	-
		5	49938,48	12337,50	35854,98	3766,45	1746,00	1175,00
		6	58719,84	18647,25	38176,60	5688,43	1895,99	-
03-02-031-21	650 мм, длина (развернутая) конвейера 170 м	1	52851,93	12967,50	38042,56	3988,94	1841,87	1235,00
		2	52880,66	12967,50	38042,56	3988,94	1870,60	273,59
		3	52864,94	12967,50	38042,56	3988,94	1854,88	1235,00
		4	52872,56	12967,50	38042,56	3988,94	1862,50	-
		5	52877,80	12967,50	38042,56	3988,94	1867,74	1235,00
		6	62141,16	19599,45	40515,46	6024,45	2026,25	-
03-02-031-22	650 мм, длина (развернутая) конвейера 180 м	1	55266,93	13566,00	39816,81	4179,65	1884,12	1292,00
		2	55296,27	13566,00	39816,81	4179,65	1913,46	286,67
		3	55280,22	13566,00	39816,81	4179,65	1897,41	1292,00
		4	55288,00	13566,00	39816,81	4179,65	1905,19	-
		5	55293,36	13566,00	39816,81	4179,65	1910,55	1292,00
		6	64978,64	20504,04	42398,88	6312,47	2075,72	-
03-02-031-23	650 мм, длина (развернутая) конвейера 190 м	1	58011,45	14185,50	41842,56	4386,25	1983,39	1351,00
		2	58042,64	14185,50	41842,56	4386,25	2014,58	300,84
		3	58025,58	14185,50	41842,56	4386,25	1997,52	1351,00
		4	58033,85	14185,50	41842,56	4386,25	2005,79	-
		5	58039,54	14185,50	41842,56	4386,25	2011,48	1351,00
		6	68189,02	21440,37	44563,99	6624,50	2184,66	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-031-24	650 мм, длина (развернутая) конвейера 200 м	1	60252,11	14763,00	43463,95	4561,06	2025,16	1406,00
		2	60283,92	14763,00	43463,95	4561,06	2056,97	312,83
		3	60266,52	14763,00	43463,95	4561,06	2039,57	1406,00
		4	60274,95	14763,00	43463,95	4561,06	2048,00	-
		5	60280,75	14763,00	43463,95	4561,06	2053,80	1406,00
		6	70831,09	22313,22	46284,43	6888,52	2233,44	-
03-02-031-25	800 мм, длина (развернутая) конвейера 50 м	1	23364,65	6342,00	15927,12	1652,79	1095,53	604,00
		2	23380,57	6342,00	15927,12	1652,79	1111,45	113,36
		3	23371,86	6342,00	15927,12	1652,79	1102,74	604,00
		4	23376,08	6342,00	15927,12	1652,79	1106,96	-
		5	23378,99	6342,00	15927,12	1652,79	1109,87	604,00
		6	27759,74	9585,48	16985,20	2496,19	1189,06	-
03-02-031-26	800 мм, длина (развернутая) конвейера 100 м	1	37887,12	9366,00	27011,53	2812,92	1509,59	892,00
		2	37910,49	9366,00	27011,53	2812,92	1532,96	192,93
		3	37897,70	9366,00	27011,53	2812,92	1520,17	892,00
		4	37903,91	9366,00	27011,53	2812,92	1526,38	-
		5	37908,17	9366,00	27011,53	2812,92	1530,64	892,00
		6	44596,46	14156,04	28792,94	4248,32	1647,48	-
03-02-031-27	800 мм, длина (развернутая) конвейера 110 м	1	40809,72	9985,50	29199,11	3035,41	1625,11	951,00
		2	40835,29	9985,50	29199,11	3035,41	1650,68	208,19
		3	40821,30	9985,50	29199,11	3035,41	1636,69	951,00
		4	40828,09	9985,50	29199,11	3035,41	1643,48	-
		5	40832,75	9985,50	29199,11	3035,41	1648,14	951,00
		6	47997,48	15092,37	31131,81	4584,34	1773,30	-
03-02-031-28	800 мм, длина (развернутая) конвейера 120 м	1	43231,88	10573,50	30983,22	3226,12	1675,16	1007,00
		2	43258,24	10573,50	30983,22	3226,12	1701,52	221,27
		3	43243,82	10573,50	30983,22	3226,12	1687,10	1007,00
		4	43250,81	10573,50	30983,22	3226,12	1694,09	-
		5	43255,62	10573,50	30983,22	3226,12	1698,90	1007,00
		6	50838,97	15981,09	33027,10	4872,37	1830,78	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-031-29	800 мм, длина (развернутая) конвейера 130 м	1	46032,89	11214,00	33027,79	3432,72	1791,10	1068,00
		2	46061,45	11214,00	33027,79	3432,72	1819,66	235,44
		3	46045,82	11214,00	33027,79	3432,72	1804,03	1068,00
		4	46053,40	11214,00	33027,79	3432,72	1811,61	-
		5	46058,61	11214,00	33027,79	3432,72	1816,82	1068,00
		6	54121,24	16949,16	35214,86	5184,39	1957,22	-
03-02-031-30	800 мм, длина (развернутая) конвейера 140 м	1	48465,81	11812,50	34811,91	3623,42	1841,40	1125,00
		2	48495,15	11812,50	34811,91	3623,42	1870,74	248,52
		3	48479,10	11812,50	34811,91	3623,42	1854,69	1125,00
		4	48486,88	11812,50	34811,91	3623,42	1862,47	-
		5	48492,24	11812,50	34811,91	3623,42	1867,83	1125,00
		6	56978,97	17853,75	37110,15	5472,41	2015,07	-
03-02-031-31	800 мм, длина (развернутая) конвейера 150 м	1	51273,18	12432,00	36876,22	3830,02	1964,96	1184,00
		2	51304,89	12432,00	36876,22	3830,02	1996,67	262,69
		3	51287,54	12432,00	36876,22	3830,02	1979,32	1184,00
		4	51295,95	12432,00	36876,22	3830,02	1987,73	-
		5	51301,74	12432,00	36876,22	3830,02	1993,52	1184,00
		6	60260,96	18790,08	39321,65	5784,43	2149,23	-
03-02-031-32	800 мм, длина (развернутая) конвейера 160 м	1	53717,74	13041,00	38661,23	4020,73	2015,51	1242,00
		2	53750,25	13041,00	38661,23	4020,73	2048,02	275,77
		3	53732,46	13041,00	38661,23	4020,73	2030,23	1242,00
		4	53741,09	13041,00	38661,23	4020,73	2038,86	-
		5	53747,02	13041,00	38661,23	4020,73	2044,79	1242,00
		6	63136,01	19710,54	41218,03	6072,46	2207,44	-
03-02-031-33	800 мм, длина (развернутая) конвейера 170 м	1	56661,68	13681,50	40848,81	4243,22	2131,37	1303,00
		2	56696,37	13681,50	40848,81	4243,22	2166,06	291,03
		3	56677,39	13681,50	40848,81	4243,22	2147,08	1303,00
		4	56686,59	13681,50	40848,81	4243,22	2156,28	-
		5	56692,92	13681,50	40848,81	4243,22	2162,61	1303,00
		6	66569,29	20678,61	43556,89	6408,48	2333,79	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Оплата труда рабочих			эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-031-34	800 мм, длина (развернутая) конвейера 180 м	1	59097,83	14269,50	42642,78	4433,92	2185,55	1359,00
		2	59133,41	14269,50	42642,78	4433,92	2221,13	304,11 1359,00
		3	59113,94	14269,50	42642,78	4433,92	2201,66	- 1359,00
		4	59123,38	14269,50	42642,78	4433,92	2211,10	- 1359,00
		5	59129,87	14269,50	42642,78	4433,92	2217,59	- 1359,00
		6	69426,96	21567,33	45464,05	6696,50	2395,58	- 1359,00
03-02-031-35	800 мм, длина (развернутая) конвейера 190 м	1	61901,99	14899,50	44697,22	4640,52	2305,27	1419,00
		2	61939,85	14899,50	44697,22	4640,52	2343,13	318,28 1419,00
		3	61919,14	14899,50	44697,22	4640,52	2322,42	- 1419,00
		4	61929,18	14899,50	44697,22	4640,52	2332,46	- 1419,00
		5	61936,08	14899,50	44697,22	4640,52	2339,36	- 1419,00
		6	72709,07	22519,53	47663,69	7008,53	2525,85	- 1419,00
03-02-031-36	800 мм, длина (развернутая) конвейера 200 м	1	64320,99	15498,00	46471,48	4831,23	2351,51	1476,00
		2	64359,55	15498,00	46471,48	4831,23	2390,07	331,36 1476,00
		3	64338,45	15498,00	46471,48	4831,23	2368,97	- 1476,00
		4	64348,68	15498,00	46471,48	4831,23	2379,20	- 1476,00
		5	64355,72	15498,00	46471,48	4831,23	2386,24	- 1476,00
		6	75550,70	23424,12	49547,11	7296,55	2579,47	- 1476,00
03-02-031-37	1000 мм, длина (развернутая) конвейера 50 м	1	27372,35	6688,50	19204,98	1938,85	1478,87	637,00
		2	27396,43	6688,50	19204,98	1938,85	1502,95	132,98 637,00
		3	27383,25	6688,50	19204,98	1938,85	1489,77	- 637,00
		4	27389,64	6688,50	19204,98	1938,85	1496,16	- 637,00
		5	27394,03	6688,50	19204,98	1938,85	1500,55	- 637,00
		6	32252,04	10109,19	20552,21	2928,22	1590,64	- 637,00
03-02-031-38	1000 мм, длина (развернутая) конвейера 100 м	1	42448,45	9870,00	30342,40	3035,41	2236,05	940,00
		2	42487,36	9870,00	30342,40	3035,41	2274,96	208,19 940,00
		3	42466,07	9870,00	30342,40	3035,41	2253,67	- 940,00
		4	42476,39	9870,00	30342,40	3035,41	2263,99	- 940,00
		5	42483,49	9870,00	30342,40	3035,41	2271,09	- 940,00
		6	49832,54	14917,80	32507,66	4584,34	2407,08	- 940,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Оплата труда рабочих			эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-031-39	1000 мм, длина (развернутая) конвейера 110 м	1	45735,05	10531,50	32790,43	3273,79	2413,12	1003,00
		2	45777,47	10531,50	32790,43	3273,79	2455,54	224,54
		3	45754,27	10531,50	32790,43	3273,79	2432,34	1003,00
		4	45765,52	10531,50	32790,43	3273,79	2443,59	1003,00
		5	45773,26	10531,50	32790,43	3273,79	2451,33	1003,00
		6	53653,84	15917,61	35138,99	4944,37	2597,24	1003,00
03-02-031-40	1000 мм, длина (развернутая) конвейера 120 м	1	48549,89	11172,00	34844,87	3480,39	2533,02	1064,00
		2	48594,60	11172,00	34844,87	3480,39	2577,73	238,71
		3	48570,14	11172,00	34844,87	3480,39	2553,27	1064,00
		4	48582,00	11172,00	34844,87	3480,39	2565,13	1064,00
		5	48590,15	11172,00	34844,87	3480,39	2573,28	1064,00
		6	56952,11	16885,68	37338,63	5256,39	2727,80	1064,00
03-02-031-41	1000 мм, длина (развернутая) конвейера 130 м	1	51934,69	11854,50	37341,34	3718,77	2738,85	1129,00
		2	51983,52	11854,50	37341,34	3718,77	2787,68	255,06
		3	51956,80	11854,50	37341,34	3718,77	2760,96	1129,00
		4	51969,76	11854,50	37341,34	3718,77	2773,92	1129,00
		5	51978,66	11854,50	37341,34	3718,77	2782,82	1129,00
		6	60893,51	17917,23	40028,24	5616,42	2948,04	1129,00
03-02-031-42	1000 мм, длина (развернутая) конвейера 140 м	1	54662,11	12484,50	39347,36	3925,37	2830,25	1189,00
		2	54712,60	12484,50	39347,36	3925,37	2880,74	269,23
		3	54684,98	12484,50	39347,36	3925,37	2853,12	1189,00
		4	54698,37	12484,50	39347,36	3925,37	2866,51	1189,00
		5	54707,58	12484,50	39347,36	3925,37	2875,72	1189,00
		6	64087,91	18869,43	42169,59	5928,44	3048,89	1189,00
03-02-031-43	1000 мм, длина (развернутая) конвейера 150 м	1	58145,90	13188,00	41893,14	4163,76	3064,76	1256,00
		2	58201,14	13188,00	41893,14	4163,76	3120,00	285,58
		3	58170,92	13188,00	41893,14	4163,76	3089,78	1256,00
		4	58185,57	13188,00	41893,14	4163,76	3104,43	1256,00
		5	58195,65	13188,00	41893,14	4163,76	3114,51	1256,00
		6	68150,41	19932,72	44918,56	6288,47	3299,13	1256,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-031-44	1000 мм, длина (развернутая) конвейера 160 м	1	60628,11	13807,50	43696,99	4354,46	3123,62	1315,00
		2	60684,32	13807,50	43696,99	4354,46	3179,83	298,66
		3	60653,57	13807,50	43696,99	4354,46	3149,08	1315,00
		4	60668,48	13807,50	43696,99	4354,46	3163,99	-
		5	60678,73	13807,50	43696,99	4354,46	3174,24	1315,00
		6	71072,71	20869,05	46837,59	6576,49	3366,07	-
03-02-031-45	1000 мм, длина (развернутая) конвейера 170 м	1	63684,12	14469,00	45942,84	4576,95	3272,28	1378,00
		2	63743,21	14469,00	45942,84	4576,95	3331,37	313,92
		3	63710,88	14469,00	45942,84	4576,95	3299,04	1378,00
		4	63726,56	14469,00	45942,84	4576,95	3314,72	-
		5	63737,34	14469,00	45942,84	4576,95	3325,50	1378,00
		6	74642,16	21868,86	49246,59	6912,52	3526,71	-
03-02-031-46	1000 мм, длина (развернутая) конвейера 180 м	1	66737,07	15130,50	48189,60	4799,44	3416,97	1441,00
		2	66798,98	15130,50	48189,60	4799,44	3478,88	329,18
		3	66765,11	15130,50	48189,60	4799,44	3445,01	1441,00
		4	66781,53	15130,50	48189,60	4799,44	3461,43	-
		5	66792,82	15130,50	48189,60	4799,44	3472,72	1441,00
		6	78208,57	22868,67	51656,68	7248,54	3683,22	-
03-02-031-47	1000 мм, длина (развернутая) конвейера 190 м	1	69820,94	15792,00	50455,19	5021,94	3573,75	1504,00
		2	69885,92	15792,00	50455,19	5021,94	3638,73	344,44
		3	69850,37	15792,00	50455,19	5021,94	3603,18	1504,00
		4	69867,61	15792,00	50455,19	5021,94	3620,42	-
		5	69879,46	15792,00	50455,19	5021,94	3632,27	1504,00
		6	81810,21	23868,48	54089,43	7584,57	3852,30	-
03-02-031-48	1000 мм, длина (развернутая) конвейера 200 м	1	72883,38	16432,50	52720,78	5244,43	3730,10	1565,00
		2	72951,44	16432,50	52720,78	5244,43	3798,16	359,70
		3	72914,21	16432,50	52720,78	5244,43	3760,93	1565,00
		4	72932,26	16432,50	52720,78	5244,43	3778,98	-
		5	72944,67	16432,50	52720,78	5244,43	3791,39	1565,00
		6	85379,47	24836,55	56522,18	7920,59	4020,74	-
РАЗДЕЛ 4. КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ								
Таблица 03-02-041. Конвейеры винтовые общего назначения								
Измеритель: 1 шт.								
Конвейер винтовой общего назначения, диаметр винта:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-041-01	200 мм, длина конвейера 4 м	1	413,28	283,92	122,45	6,08	6,91	28,00
		2	413,28	283,92	122,45	6,08	6,91	0,44
		3	413,28	283,92	122,45	6,08	6,91	28,00
		4	413,28	283,92	122,45	6,08	6,91	-
		5	413,28	283,92	122,45	6,08	6,91	28,00
		6	570,71	428,96	131,94	9,19	9,81	-
03-02-041-02	200 мм, длина конвейера 8 м	1	610,34	422,84	177,81	8,45	9,69	41,70
		2	610,34	422,84	177,81	8,45	9,69	0,61
		3	610,34	422,84	177,81	8,45	9,69	41,70
		4	610,34	422,84	177,81	8,45	9,69	-
		5	610,34	422,84	177,81	8,45	9,69	41,70
		6	843,91	638,84	191,06	12,77	14,01	-
03-02-041-03	200 мм, длина конвейера 12 м	1	850,24	603,33	233,61	10,83	13,30	59,50
		2	850,24	603,33	233,61	10,83	13,30	0,78
		3	850,24	603,33	233,61	10,83	13,30	59,50
		4	850,24	603,33	233,61	10,83	13,30	-
		5	850,24	603,33	233,61	10,83	13,30	59,50
		6	1181,62	911,54	250,62	16,34	19,46	-
03-02-041-04	200 мм, длина конвейера 16 м	1	1050,96	757,43	277,15	12,35	16,38	72,90
		2	1050,96	757,43	277,15	12,35	16,38	0,89
		3	1050,96	757,43	277,15	12,35	16,38	72,90
		4	1050,96	757,43	277,15	12,35	16,38	-
		5	1050,96	757,43	277,15	12,35	16,38	72,90
		6	1464,50	1143,80	296,59	18,65	24,11	-
03-02-041-05	200 мм, длина конвейера 20 м	1	1307,45	955,88	331,09	14,68	20,48	92,00
		2	1307,45	955,88	331,09	14,68	20,48	1,06
		3	1307,45	955,88	331,09	14,68	20,48	92,00
		4	1307,45	955,88	331,09	14,68	20,48	-
		5	1307,45	955,88	331,09	14,68	20,48	92,00
		6	1827,80	1443,48	354,09	22,18	30,23	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-041-06	200 мм, длина конвейера 24 м	1	1444,59	1020,30	401,40	18,14	22,89	98,20
		2	1444,59	1020,30	401,40	18,14	22,89	1,31
		3	1444,59	1020,30	401,40	18,14	22,89	98,20
		4	1444,59	1020,30	401,40	18,14	22,89	-
		5	1444,59	1020,30	401,40	18,14	22,89	98,20
		6	2003,88	1540,76	429,82	27,40	33,30	-
03-02-041-07	200 мм, длина конвейера 28 м	1	1643,06	1163,68	453,63	20,25	25,75	112,00
		2	1643,06	1163,68	453,63	20,25	25,75	1,46
		3	1643,06	1163,68	453,63	20,25	25,75	112,00
		4	1643,06	1163,68	453,63	20,25	25,75	-
		5	1643,06	1163,68	453,63	20,25	25,75	112,00
		6	2280,40	1757,28	485,49	30,59	37,63	-
03-02-041-08	300-400 мм, длина конвейера 4 м	1	640,50	396,79	233,54	13,55	10,17	39,60
		2	640,50	396,79	233,54	13,55	10,17	0,98
		3	640,50	396,79	233,54	13,55	10,17	39,60
		4	640,50	396,79	233,54	13,55	10,17	-
		5	640,50	396,79	233,54	13,55	10,17	39,60
		6	868,85	599,94	254,68	20,47	14,23	-
03-02-041-09	300-400 мм, длина конвейера 8 м	1	964,02	585,17	364,08	20,88	14,77	58,40
		2	964,02	585,17	364,08	20,88	14,77	1,51
		3	964,02	585,17	364,08	20,88	14,77	58,40
		4	964,02	585,17	364,08	20,88	14,77	-
		5	964,02	585,17	364,08	20,88	14,77	58,40
		6	1302,15	884,76	396,62	31,52	20,77	-
03-02-041-10	300-400 мм, длина конвейера 12 м	1	1176,44	762,52	394,48	20,99	19,44	76,10
		2	1176,44	762,52	394,48	20,99	19,44	1,52
		3	1176,44	762,52	394,48	20,99	19,44	76,10
		4	1176,44	762,52	394,48	20,99	19,44	-
		5	1176,44	762,52	394,48	20,99	19,44	76,10
		6	1607,25	1152,92	427,08	31,69	27,25	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-041-11	300-400 мм, длина конвейера 16 м	1	1497,14	979,78	491,62	25,83	25,74	94,30
		2	1497,14	979,78	491,62	25,83	25,74	1,87
		3	1497,14	979,78	491,62	25,83	25,74	94,30
		4	1497,14	979,78	491,62	25,83	25,74	-
		5	1497,14	979,78	491,62	25,83	25,74	94,30
		6	2047,10	1479,57	531,80	39,01	35,73	94,30
03-02-041-12	300-400 мм, длина конвейера 20 м	1	1804,70	1174,07	601,01	31,62	29,62	113,00
		2	1804,70	1174,07	601,01	31,62	29,62	2,29
		3	1804,70	1174,07	601,01	31,62	29,62	113,00
		4	1804,70	1174,07	601,01	31,62	29,62	-
		5	1804,70	1174,07	601,01	31,62	29,62	113,00
		6	2464,74	1772,97	650,17	47,76	41,60	113,00
03-02-041-13	300-400 мм, длина конвейера 24 м	1	2051,71	1361,09	657,26	30,50	33,36	131,00
		2	2051,71	1361,09	657,26	30,50	33,36	2,15
		3	2051,71	1361,09	657,26	30,50	33,36	131,00
		4	2051,71	1361,09	657,26	30,50	33,36	-
		5	2051,71	1361,09	657,26	30,50	33,36	131,00
		6	2810,49	2055,39	707,85	46,07	47,25	131,00
03-02-041-14	300-400 мм, длина конвейера 28 м	1	2358,72	1548,11	771,28	36,04	39,33	149,00
		2	2358,72	1548,11	771,28	36,04	39,33	2,54
		3	2358,72	1548,11	771,28	36,04	39,33	149,00
		4	2358,72	1548,11	771,28	36,04	39,33	-
		5	2358,72	1548,11	771,28	36,04	39,33	149,00
		6	3224,02	2337,81	831,08	54,43	55,13	149,00
03-02-041-15	300-400 мм, длина конвейера 36 м	1	2899,04	1922,15	926,17	42,38	50,72	185,00
		2	2899,04	1922,15	926,17	42,38	50,72	2,99
		3	2899,04	1922,15	926,17	42,38	50,72	185,00
		4	2899,04	1922,15	926,17	42,38	50,72	-
		5	2899,04	1922,15	926,17	42,38	50,72	185,00
		6	3969,30	2902,65	996,32	64,00	70,33	185,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-041-16	500-600 мм, длина конвейера 4 м	1	870,86	502,94	355,63	21,68	12,29	49,60
		2	870,86	502,94	355,63	21,68	12,29	1,57
		3	870,86	502,94	355,63	21,68	12,29	49,60
		4	870,86	502,94	355,63	21,68	12,29	-
		5	870,86	502,94	355,63	21,68	12,29	49,60
		6	1166,61	759,87	389,31	32,73	17,43	-
03-02-041-17	500-600 мм, длина конвейера 8 м	1	1314,62	740,22	555,41	33,30	18,99	73,00
		2	1314,62	740,22	555,41	33,30	18,99	2,41
		3	1314,62	740,22	555,41	33,30	18,99	73,00
		4	1314,62	740,22	555,41	33,30	18,99	-
		5	1314,62	740,22	555,41	33,30	18,99	73,00
		6	1752,16	1118,36	607,24	50,29	26,56	-
03-02-041-18	500-600 мм, длина конвейера 12 м	1	1696,27	999,52	670,62	37,31	26,13	96,20
		2	1696,27	999,52	670,62	37,31	26,13	2,63
		3	1696,27	999,52	670,62	37,31	26,13	96,20
		4	1696,27	999,52	670,62	37,31	26,13	-
		5	1696,27	999,52	670,62	37,31	26,13	96,20
		6	2278,23	1509,38	732,52	56,36	36,33	-
03-02-041-19	500-600 мм, длина конвейера 16 м	1	2182,92	1236,41	909,50	36,52	37,01	119,00
		2	2182,92	1236,41	909,50	36,52	37,01	2,59
		3	2182,92	1236,41	909,50	36,52	37,01	119,00
		4	2182,92	1236,41	909,50	36,52	37,01	-
		5	2182,92	1236,41	909,50	36,52	37,01	119,00
		6	2892,55	1867,11	975,82	55,15	49,62	-
03-02-041-20	500-600 мм, длина конвейера 20 м	1	2699,78	1485,77	1172,01	47,63	42,00	143,00
		2	2699,78	1485,77	1172,01	47,63	42,00	3,38
		3	2699,78	1485,77	1172,01	47,63	42,00	143,00
		4	2699,78	1485,77	1172,01	47,63	42,00	-
		5	2699,78	1485,77	1172,01	47,63	42,00	143,00
		6	3559,22	2243,67	1258,40	71,93	57,15	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-041-21	500-600 мм, длина конвейера 24 м	1	3133,11	1724,74	1357,14	54,84	51,23	166,00
		2	3133,11	1724,74	1357,14	54,84	51,23	3,89
		3	3133,11	1724,74	1357,14	54,84	51,23	166,00
		4	3133,11	1724,74	1357,14	54,84	51,23	-
		5	3133,11	1724,74	1357,14	54,84	51,23	166,00
		6	4130,11	2604,54	1456,74	82,82	68,83	-
03-02-041-22	500-600 мм, длина конвейера 28 м	1	3590,65	1974,10	1560,33	63,00	56,22	190,00
		2	3590,65	1974,10	1560,33	63,00	56,22	4,47
		3	3590,65	1974,10	1560,33	63,00	56,22	190,00
		4	3590,65	1974,10	1560,33	63,00	56,22	-
		5	3590,65	1974,10	1560,33	63,00	56,22	190,00
		6	4732,16	2981,10	1674,70	95,15	76,36	-
РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕВАТОРЫ								
Таблица 03-02-056. Элеваторы ковшовые ленточные								
Измеритель: 1 шт.								
Элеватор ковшовый ленточный, ширина 950 мм, высота элеватора:								
03-02-056-01	10 м	1	11255,58	3050,19	7438,32	721,56	767,07	297,00
		2	11265,96	3050,19	7438,32	721,56	777,45	49,49
		3	11260,27	3050,19	7438,32	721,56	771,76	297,00
		4	11263,03	3050,19	7438,32	721,56	774,52	-
		5	11264,93	3050,19	7438,32	721,56	776,42	297,00
		6	13344,80	4606,47	7921,44	1089,77	816,89	-
03-02-056-02	15 м	1	13160,43	3594,50	8751,54	853,37	814,39	350,00
		2	13171,60	3594,50	8751,54	853,37	825,56	58,53
		3	13165,48	3594,50	8751,54	853,37	819,44	350,00
		4	13168,44	3594,50	8751,54	853,37	822,40	-
		5	13170,49	3594,50	8751,54	853,37	824,45	350,00
		6	15614,54	5428,50	9314,86	1288,83	871,18	-
03-02-056-03	20 м	1	15080,70	4149,08	10069,72	985,32	861,90	404,00
		2	15092,67	4149,08	10069,72	985,32	873,87	67,58
		3	15086,11	4149,08	10069,72	985,32	867,31	404,00
		4	15089,29	4149,08	10069,72	985,32	870,49	-
		5	15091,47	4149,08	10069,72	985,32	872,67	404,00
		6	17905,87	6266,04	10714,06	1488,11	925,77	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-056-04	25 м	1	17001,82	4703,66	11388,74	1117,27	909,42	458,00
		2	17014,57	4703,66	11388,74	1117,27	922,17	76,63
		3	17007,58	4703,66	11388,74	1117,27	915,18	458,00
		4	17010,97	4703,66	11388,74	1117,27	918,57	458,00
		5	17013,30	4703,66	11388,74	1117,27	920,90	458,00
		6	20198,22	7103,58	12114,27	1687,39	980,37	458,00
03-02-056-05	30 м	1	18921,61	5258,24	12706,44	1249,07	956,93	512,00
		2	18935,16	5258,24	12706,44	1249,07	970,48	85,67
		3	18927,74	5258,24	12706,44	1249,07	963,06	512,00
		4	18931,33	5258,24	12706,44	1249,07	966,65	512,00
		5	18933,81	5258,24	12706,44	1249,07	969,13	512,00
		6	22489,17	7941,12	13513,08	1886,45	1034,97	512,00
03-02-056-06	35 м	1	20833,37	5812,82	14020,14	1381,02	1000,41	566,00
		2	20847,62	5812,82	14020,14	1381,02	1014,66	94,72
		3	20839,81	5812,82	14020,14	1381,02	1006,85	566,00
		4	20843,60	5812,82	14020,14	1381,02	1010,64	566,00
		5	20846,20	5812,82	14020,14	1381,02	1013,24	566,00
		6	24770,91	8778,66	14906,88	2085,73	1085,37	566,00
03-02-056-07	40 м	1	22960,79	6387,94	15488,08	1522,44	1084,77	622,00
		2	22976,61	6387,94	15488,08	1522,44	1100,59	104,42
		3	22967,94	6387,94	15488,08	1522,44	1091,92	622,00
		4	22972,14	6387,94	15488,08	1522,44	1096,12	622,00
		5	22975,03	6387,94	15488,08	1522,44	1099,01	622,00
		6	27299,46	9647,22	16473,81	2299,33	1178,43	622,00
Таблица 03-02-057. Элеваторы ковшовые цепные вертикальные								
Измеритель: 1 шт.								
Элеватор ковшовый цепной вертикальный, ширина:								
03-02-057-01	250 мм, высота элеватора 10 м	1	6030,81	1879,41	3652,38	365,52	499,02	183,00
		2	6035,75	1879,41	3652,38	365,52	503,96	25,07
		3	6033,03	1879,41	3652,38	365,52	501,24	183,00
		4	6034,34	1879,41	3652,38	365,52	502,55	183,00
		5	6035,25	1879,41	3652,38	365,52	503,46	183,00
		6	7230,76	2838,33	3865,35	552,04	527,08	183,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-057-02	250 мм, высота элеватора 15 м	1	7325,96	2300,48	4501,02	451,40	524,46	224,00
		2	7331,26	2300,48	4501,02	451,40	529,76	30,96
		3	7328,35	2300,48	4501,02	451,40	526,85	224,00
		4	7329,76	2300,48	4501,02	451,40	528,26	-
		5	7330,73	2300,48	4501,02	451,40	529,23	224,00
		6	8796,43	3474,24	4764,74	681,74	557,45	-
03-02-057-03	250 мм, высота элеватора 20 м	1	8613,76	2711,28	5352,83	537,13	549,65	264,00
		2	8619,41	2711,28	5352,83	537,13	555,30	36,84
		3	8616,31	2711,28	5352,83	537,13	552,20	264,00
		4	8617,81	2711,28	5352,83	537,13	553,70	-
		5	8618,84	2711,28	5352,83	537,13	554,73	264,00
		6	10350,25	4094,64	5668,15	811,22	587,46	-
03-02-057-04	250 мм, высота элеватора 25 м	1	9919,06	3122,08	6222,13	624,61	574,85	304,00
		2	9925,06	3122,08	6222,13	624,61	580,85	42,84
		3	9921,77	3122,08	6222,13	624,61	577,56	304,00
		4	9923,36	3122,08	6222,13	624,61	579,15	-
		5	9924,46	3122,08	6222,13	624,61	580,25	304,00
		6	11922,65	4715,04	6590,11	943,34	617,50	-
03-02-057-05	250 мм, высота элеватора 30 м	1	11169,01	3522,61	7050,55	708,73	595,85	343,00
		2	11175,26	3522,61	7050,55	708,73	602,10	48,61
		3	11171,83	3522,61	7050,55	708,73	598,67	343,00
		4	11173,49	3522,61	7050,55	708,73	600,33	-
		5	11174,64	3522,61	7050,55	708,73	601,48	343,00
		6	13430,45	5319,93	7467,47	1070,39	643,05	-
03-02-057-06	320 мм, высота элеватора 10 м	1	7201,75	2197,78	4456,67	441,77	547,30	214,00
		2	7207,48	2197,78	4456,67	441,77	553,03	30,30
		3	7204,34	2197,78	4456,67	441,77	549,89	214,00
		4	7205,86	2197,78	4456,67	441,77	551,41	-
		5	7206,91	2197,78	4456,67	441,77	552,46	214,00
		6	8625,96	3319,14	4726,79	667,21	580,03	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-057-07	320 мм, высота элеватора 15 м	1	8833,12	2742,09	5507,01	546,75	584,02	267,00
		2	8839,37	2742,09	5507,01	546,75	590,27	37,50
		3	8835,94	2742,09	5507,01	546,75	586,84	267,00
		4	8837,60	2742,09	5507,01	546,75	588,50	-
		5	8838,75	2742,09	5507,01	546,75	589,65	267,00
		6	10606,24	4141,17	5841,82	825,75	623,25	-
03-02-057-08	320 мм, высота элеватора 20 м	1	10402,81	3204,24	6579,48	653,18	619,09	312,00
		2	10409,59	3204,24	6579,48	653,18	625,87	44,80
		3	10405,87	3204,24	6579,48	653,18	622,15	312,00
		4	10407,67	3204,24	6579,48	653,18	623,95	-
		5	10408,92	3204,24	6579,48	653,18	625,20	312,00
		6	12484,85	4839,12	6981,74	986,50	663,99	-
03-02-057-09	320 мм, высота элеватора 25 м	1	10752,29	3368,56	6735,58	664,26	648,15	328,00
		2	10759,60	3368,56	6735,58	664,26	655,46	45,56
		3	10755,59	3368,56	6735,58	664,26	651,45	328,00
		4	10757,54	3368,56	6735,58	664,26	653,40	-
		5	10758,88	3368,56	6735,58	664,26	654,74	328,00
		6	12937,58	5087,28	7154,61	1003,23	695,69	-
03-02-057-10	320 мм, высота элеватора 30 м	1	13615,27	4220,97	8703,20	864,59	691,10	411,00
		2	13623,11	4220,97	8703,20	864,59	698,94	59,30
		3	13618,81	4220,97	8703,20	864,59	694,64	411,00
		4	13620,89	4220,97	8703,20	864,59	696,72	-
		5	13622,32	4220,97	8703,20	864,59	698,15	411,00
		6	16360,66	6374,61	9237,78	1305,79	748,27	-
03-02-057-11	400 мм, высота элеватора 10 м	1	10463,86	3101,54	6743,77	672,28	618,55	302,00
		2	10470,47	3101,54	6743,77	672,28	625,16	46,11
		3	10466,85	3101,54	6743,77	672,28	621,54	302,00
		4	10468,60	3101,54	6743,77	672,28	623,29	-
		5	10469,81	3101,54	6743,77	672,28	624,50	302,00
		6	12496,60	4684,02	7150,49	1015,34	662,09	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-057-12	400 мм, высота элеватора 15 м	1	13213,30	3943,68	8602,70	862,99	666,92	384,00
		2	13220,52	3943,68	8602,70	862,99	674,14	59,19
		3	13216,56	3943,68	8602,70	862,99	670,18	384,00
		4	13218,47	3943,68	8602,70	862,99	672,09	-
		5	13219,80	3943,68	8602,70	862,99	673,42	384,00
		6	15797,68	5955,84	9121,68	1303,36	720,16	-
03-02-057-13	400 мм, высота элеватора 20 м	1	15954,96	4765,28	10478,72	1052,09	710,96	464,00
		2	15962,71	4765,28	10478,72	1052,09	718,71	72,16
		3	15958,46	4765,28	10478,72	1052,09	714,46	464,00
		4	15960,52	4765,28	10478,72	1052,09	716,52	-
		5	15961,94	4765,28	10478,72	1052,09	717,94	464,00
		6	19079,14	7196,64	11108,98	1588,96	773,52	-
03-02-057-14	400 мм, высота элеватора 25 м	1	18748,39	5597,15	12379,99	1244,40	771,25	545,00
		2	18757,02	5597,15	12379,99	1244,40	779,88	85,35
		3	18752,29	5597,15	12379,99	1244,40	775,15	545,00
		4	18754,58	5597,15	12379,99	1244,40	777,44	-
		5	18756,16	5597,15	12379,99	1244,40	779,02	545,00
		6	22422,55	8452,95	13125,70	1879,41	843,90	-
03-02-057-15	400 мм, высота элеватора 30 м	1	21515,97	6439,29	14256,92	1435,11	819,76	627,00
		2	21525,21	6439,29	14256,92	1435,11	829,00	98,43
		3	21520,14	6439,29	14256,92	1435,11	823,93	627,00
		4	21522,59	6439,29	14256,92	1435,11	826,38	-
		5	21524,29	6439,29	14256,92	1435,11	828,08	627,00
		6	25740,33	9724,77	15113,46	2167,43	902,10	-
03-02-057-16	400 мм, высота элеватора 35 м	1	23417,37	7260,89	15284,82	1530,46	871,66	707,00
		2	23427,32	7260,89	15284,82	1530,46	881,61	104,97
		3	23421,87	7260,89	15284,82	1530,46	876,16	707,00
		4	23424,51	7260,89	15284,82	1530,46	878,80	-
		5	23426,33	7260,89	15284,82	1530,46	880,62	707,00
		6	28134,74	10965,57	16205,52	2311,44	963,65	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-057-17	650 мм, высота элеватора 10 м	1	11925,19	3335,19	7840,57	770,84	749,43	321,00
		2	11933,56	3335,19	7840,57	770,84	757,80	52,87
		3	11928,97	3335,19	7840,57	770,84	753,21	321,00
		4	11931,19	3335,19	7840,57	770,84	755,43	-
		5	11932,72	3335,19	7840,57	770,84	756,96	321,00
		6	14173,26	5036,49	8338,26	1164,20	798,51	-
03-02-057-18	650 мм, высота элеватора 15 м	1	14655,51	4104,05	9744,97	963,01	806,49	395,00
		2	14664,58	4104,05	9744,97	963,01	815,56	66,05
		3	14659,61	4104,05	9744,97	963,01	810,59	395,00
		4	14662,01	4104,05	9744,97	963,01	812,99	-
		5	14663,67	4104,05	9744,97	963,01	814,65	395,00
		6	17419,35	6197,55	10357,12	1454,42	864,68	-
03-02-057-19	650 мм, высота элеватора 20 м	1	17589,18	4893,69	11807,25	1166,55	888,24	471,00
		2	17599,48	4893,69	11807,25	1166,55	898,54	80,01
		3	17593,84	4893,69	11807,25	1166,55	892,90	471,00
		4	17596,57	4893,69	11807,25	1166,55	895,63	-
		5	17598,45	4893,69	11807,25	1166,55	897,51	471,00
		6	20897,51	7389,99	12550,82	1761,82	956,70	-
03-02-057-20	650 мм, высота элеватора 25 м	1	20522,17	5693,72	13858,24	1368,33	970,21	548,00
		2	20533,69	5693,72	13858,24	1368,33	981,73	93,85
		3	20527,37	5693,72	13858,24	1368,33	975,41	548,00
		4	20530,43	5693,72	13858,24	1368,33	978,47	-
		5	20532,54	5693,72	13858,24	1368,33	980,58	548,00
		6	24380,58	8598,12	14733,42	2066,58	1049,04	-
03-02-057-21	650 мм, высота элеватора 30 м	1	23464,13	6429,02	15968,73	1574,93	1066,38	626,00
		2	23476,88	6429,02	15968,73	1574,93	1079,13	108,02
		3	23469,89	6429,02	15968,73	1574,93	1072,14	626,00
		4	23473,28	6429,02	15968,73	1574,93	1075,53	-
		5	23475,61	6429,02	15968,73	1574,93	1077,86	626,00
		6	27845,45	9709,26	16981,25	2378,60	1154,94	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-057-22	650 мм, высота элеватора 35 м	1	26242,09	7199,27	17918,66	1770,45	1124,16	701,00
		2	26255,89	7199,27	17918,66	1770,45	1137,96	121,43
		3	26248,33	7199,27	17918,66	1770,45	1130,40	701,00
		4	26251,99	7199,27	17918,66	1770,45	1134,06	-
		5	26254,52	7199,27	17918,66	1770,45	1136,59	701,00
		6	31145,81	10872,51	19050,83	2673,89	1222,47	-
03-02-057-23	650 мм, высота элеватора 40 м	1	29485,62	8031,14	20207,26	1986,53	1247,22	782,00
		2	29501,54	8031,14	20207,26	1986,53	1263,14	136,25
		3	29492,82	8031,14	20207,26	1986,53	1254,42	782,00
		4	29497,04	8031,14	20207,26	1986,53	1258,64	-
		5	29499,95	8031,14	20207,26	1986,53	1261,55	782,00
		6	34985,96	12128,82	21499,31	3000,23	1357,83	-
03-02-057-24	800-1000 мм, высота элеватора 10 м	1	12497,99	3358,29	8152,87	791,40	986,83	327,00
		2	12509,96	3358,29	8152,87	791,40	998,80	54,28
		3	12503,40	3358,29	8152,87	791,40	992,24	327,00
		4	12506,58	3358,29	8152,87	791,40	995,42	-
		5	12508,76	3358,29	8152,87	791,40	997,60	327,00
		6	14801,36	5071,77	8686,96	1195,25	1042,63	-
03-02-057-25	800-1000 мм, высота элеватора 15 м	1	15141,56	4108,00	9984,81	978,90	1048,75	400,00
		2	15154,14	4108,00	9984,81	978,90	1061,33	67,14
		3	15147,25	4108,00	9984,81	978,90	1054,44	400,00
		4	15150,59	4108,00	9984,81	978,90	1057,78	-
		5	15152,89	4108,00	9984,81	978,90	1060,08	400,00
		6	17942,09	6204,00	10624,78	1478,42	1113,31	-
03-02-057-26	800-1000 мм, высота элеватора 20 м	1	18263,98	4909,06	12178,15	1185,50	1176,77	478,00
		2	18278,58	4909,06	12178,15	1185,50	1191,37	81,31
		3	18270,58	4909,06	12178,15	1185,50	1183,37	478,00
		4	18274,46	4909,06	12178,15	1185,50	1187,25	-
		5	18277,12	4909,06	12178,15	1185,50	1189,91	478,00
		6	21622,21	7413,78	12955,28	1790,45	1253,15	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-057-27	800-1000 мм, высота элеватора 25 м	1	21236,22	5699,85	14244,23	1387,43	1292,14	555,00
		2	21252,57	5699,85	14244,23	1387,43	1308,49	95,16
		3	21243,62	5699,85	14244,23	1387,43	1299,54	555,00
		4	21247,95	5699,85	14244,23	1387,43	1303,87	555,00
		5	21250,94	5699,85	14244,23	1387,43	1306,86	555,00
		6	25140,84	8608,05	15153,05	2095,42	1379,74	555,00
03-02-057-28	800-1000 мм, высота элеватора 30 м	1	24155,26	6439,29	16305,14	1589,22	1410,83	627,00
		2	24173,46	6439,29	16305,14	1589,22	1429,03	109,00
		3	24163,49	6439,29	16305,14	1589,22	1419,06	627,00
		4	24168,32	6439,29	16305,14	1589,22	1423,89	627,00
		5	24171,65	6439,29	16305,14	1589,22	1427,22	627,00
		6	28578,90	9724,77	17344,83	2400,18	1509,30	627,00
03-02-057-29	800-1000 мм, высота элеватора 35 м	1	27114,63	7219,81	18385,02	1795,82	1509,80	703,00
		2	27134,23	7219,81	18385,02	1795,82	1529,40	123,17
		3	27123,50	7219,81	18385,02	1795,82	1518,67	703,00
		4	27128,70	7219,81	18385,02	1795,82	1523,87	703,00
		5	27132,28	7219,81	18385,02	1795,82	1527,45	703,00
		6	32076,14	10903,53	19553,85	2712,20	1618,76	703,00
03-02-057-30	800-1000 мм, высота элеватора 40 м	1	30227,79	8072,22	20516,73	2002,42	1638,84	786,00
		2	30249,41	8072,22	20516,73	2002,42	1660,46	137,34
		3	30237,57	8072,22	20516,73	2002,42	1648,62	786,00
		4	30243,31	8072,22	20516,73	2002,42	1654,36	786,00
		5	30247,26	8072,22	20516,73	2002,42	1658,31	786,00
		6	35773,90	12190,86	21822,90	3024,23	1760,14	786,00
РАЗДЕЛ 6. КОНВЕЙЕРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ								
Таблица 03-02-072. Конвейеры вертикальные многокабинные с автоматической разгрузкой								
Измеритель: 1 шт. (03-02-072-01:03-02-072-02); 1 м (03-02-072-03)								
03-02-072-01	Конвейер вертикальный многокабинный с автоматической разгрузкой на 9 постов, со скоростью движения 0,22; 0,33 м/с, высота шахты 31,3 м, максимальная нагрузка до 12 кг	1	20812,36	14910,84	4144,71	57,74	1756,81	1358,00
		2	20824,67	14910,84	4144,71	57,74	1769,12	3,96
		3	20817,88	14910,84	4144,71	57,74	1762,33	1358,00
		4	20821,22	14910,84	4144,71	57,74	1765,67	1358,00
		5	20823,31	14910,84	4144,71	57,74	1767,76	1358,00
		6	28707,19	22529,22	4246,40	87,20	1931,57	1358,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-02-072-02	Добавлять или уменьшать за каждый пост более или менее 9 постов к расценке 03-02-072-01	1	1461,24	1040,90	227,24	-	193,10	94,80
		2	1462,89	1040,90	227,24	-	194,75	94,80
		3	1461,98	1040,90	227,24	-	193,84	94,80
		4	1462,44	1040,90	227,24	-	194,30	94,80
		5	1462,72	1040,90	227,24	-	194,58	94,80
		6	2006,70	1572,73	227,24	-	206,73	94,80
03-02-072-03	Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты более или менее 31,3 м к расценке 03-02-072-01	1	431,30	301,95	66,17	-	63,18	27,50
		2	431,87	301,95	66,17	-	63,75	27,50
		3	431,56	301,95	66,17	-	63,44	27,50
		4	431,71	301,95	66,17	-	63,59	27,50
		5	431,81	301,95	66,17	-	63,69	27,50
		6	589,68	456,23	66,17	-	67,28	27,50
ОТДЕЛ 3. УЗЛЫ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ								
РАЗДЕЛ 1. УЗЛЫ КОНВЕЙЕРОВ И РОЛЬГАНГОВ								
Таблица 03-03-001. Конвейеры ленточные с прорезиненной лентой								
Измеритель: 1 шт. (03-03-001-01:03-03-001-02); 1 т (03-03-001-03:03-03-001-06)								
Сбрасыватель плужковый конвейера ленточного, ширина ленты конвейера:								
03-03-001-01	400-500 мм	1	53,54	51,64	0,87	0,11	1,03	4,97
		2	53,54	51,64	0,87	0,11	1,03	0,01
		3	53,54	51,64	0,87	0,11	1,03	4,97
		4	53,54	51,64	0,87	0,11	1,03	4,97
		5	53,54	51,64	0,87	0,11	1,03	4,97
		6	80,46	77,98	0,92	0,16	1,56	4,97
03-03-001-02	650-800 мм	1	73,58	71,28	0,87	0,11	1,43	6,86
		2	73,58	71,28	0,87	0,11	1,43	0,01
		3	73,58	71,28	0,87	0,11	1,43	6,86
		4	73,58	71,28	0,87	0,11	1,43	6,86
		5	73,58	71,28	0,87	0,11	1,43	6,86
		6	110,70	107,63	0,92	0,16	2,15	6,86
Станина, рама конвейера ленточного, ширина ленты конвейера:								
03-03-001-03	800 мм	1	1279,68	249,36	883,79	88,94	146,53	24,00
		2	1281,03	249,36	883,79	88,94	147,88	6,13
		3	1280,29	249,36	883,79	88,94	147,14	24,00
		4	1280,68	249,36	883,79	88,94	147,53	24,00
		5	1280,89	249,36	883,79	88,94	147,74	24,00
		6	1467,45	376,56	939,39	134,32	151,50	24,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-001-04	1000 мм	1	1184,21	226,50	811,64	80,92	146,07	21,80
		2	1185,56	226,50	811,64	80,92	147,42	5,58
		3	1184,82	226,50	811,64	80,92	146,68	21,80
		4	1185,21	226,50	811,64	80,92	147,07	-
		5	1185,42	226,50	811,64	80,92	147,28	21,80
		6	1355,99	342,04	863,14	122,21	150,81	-
03-03-001-05	1200 мм	1	1125,32	215,07	764,41	75,67	145,84	20,70
		2	1126,67	215,07	764,41	75,67	147,19	5,22
		3	1125,93	215,07	764,41	75,67	146,45	20,70
		4	1126,32	215,07	764,41	75,67	146,84	-
		5	1126,53	215,07	764,41	75,67	147,05	20,70
		6	1288,48	324,78	813,23	114,28	150,47	-
03-03-001-06	1400 мм	1	1042,82	203,64	693,57	67,79	145,61	19,60
		2	1044,17	203,64	693,57	67,79	146,96	4,68
		3	1043,43	203,64	693,57	67,79	146,22	19,60
		4	1043,82	203,64	693,57	67,79	146,61	-
		5	1044,03	203,64	693,57	67,79	146,82	19,60
		6	1196,01	307,52	738,37	102,39	150,12	-
Таблица 03-03-002. Конвейеры цепные подвесные, применяемые в мясной промышленности								
Измеритель: 1 шт. (03-03-002-01:03-03-002-09); 1 м цепи (03-03-002-10)								
Конвейер цепной подвесной, применяемый в мясной промышленности, в том числе:								
03-03-002-01	привод наклонного конвейера на раме	1	1007,90	480,02	44,77	0,98	483,11	46,20
		2	1011,15	480,02	44,77	0,98	486,36	0,09
		3	1009,35	480,02	44,77	0,98	484,56	46,20
		4	1010,32	480,02	44,77	0,98	485,53	-
		5	1010,81	480,02	44,77	0,98	486,02	46,20
		6	1263,99	724,88	45,27	1,48	493,84	-
03-03-002-02	натяжка наклонного конвейера	1	300,33	160,01	12,08	0,22	128,24	15,40
		2	301,24	160,01	12,08	0,22	129,15	0,02
		3	300,74	160,01	12,08	0,22	128,65	15,40
		4	300,99	160,01	12,08	0,22	128,90	-
		5	301,14	160,01	12,08	0,22	129,05	15,40
		6	385,33	241,63	12,19	0,33	131,51	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Оплата труда рабочих			эксплуатация машин		материалы		
Коды неучтенных материалов		Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-002-03	станция обратная наклонного конвейера	1	283,21	141,30	14,04	0,33	127,87	13,60 0,03
		2	284,12	141,30	14,04	0,33	128,78	13,60 -
		3	283,62	141,30	14,04	0,33	128,28	13,60 -
		4	283,87	141,30	14,04	0,33	128,53	13,60 -
		5	284,02	141,30	14,04	0,33	128,68	13,60 -
		6	358,53	213,38	14,20	0,49	130,95	13,60 -
03-03-002-04	секция-вставка наклонного конвейера, длина от 1 до 1,5 м	1	112,21	69,92	13,36	1,42	28,93	6,73 0,13
		2	112,46	69,92	13,36	1,42	29,18	6,73 -
		3	112,33	69,92	13,36	1,42	29,05	6,73 -
		4	112,40	69,92	13,36	1,42	29,12	6,73 -
		5	112,44	69,92	13,36	1,42	29,16	6,73 -
		6	149,76	105,59	14,08	2,14	30,09	6,73 -
03-03-002-05	секция-вставка наклонного конвейера, длина свыше 1,5 до 2 м	1	120,84	72,63	19,23	2,07	28,98	6,99 0,19
		2	121,09	72,63	19,23	2,07	29,23	6,99 -
		3	120,96	72,63	19,23	2,07	29,10	6,99 -
		4	121,03	72,63	19,23	2,07	29,17	6,99 -
		5	121,07	72,63	19,23	2,07	29,21	6,99 -
		6	160,13	109,67	20,29	3,13	30,17	6,99 -
03-03-002-06	секция-вставка наклонного конвейера, длина 3 м	1	156,14	92,37	6,84	0,33	56,93	8,89 0,03
		2	156,63	92,37	6,84	0,33	57,42	8,89 -
		3	156,36	92,37	6,84	0,33	57,15	8,89 -
		4	156,50	92,37	6,84	0,33	57,29	8,89 -
		5	156,58	92,37	6,84	0,33	57,37	8,89 -
		6	205,23	139,48	7,00	0,49	58,75	8,89 -
03-03-002-07	секция цепи наклонного конвейера, длина 0,9 м	1	86,24	62,55	1,13	-	22,56	6,02 -
		2	86,43	62,55	1,13	-	22,75	6,02 -
		3	86,33	62,55	1,13	-	22,65	6,02 -
		4	86,39	62,55	1,13	-	22,71	6,02 -
		5	86,42	62,55	1,13	-	22,74	6,02 -
		6	119,13	94,45	1,13	-	23,55	6,02 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-002-08	троллей с крюком одинарный	1	19,43	6,65	-	-	12,78	0,64
		2	19,55	6,65	-	-	12,90	-
		3	19,48	6,65	-	-	12,83	0,64
		4	19,51	6,65	-	-	12,86	-
		5	19,53	6,65	-	-	12,88	0,64
		6	23,10	10,04	-	-	13,06	-
03-03-002-09	троллей с крюком спаренный	1	21,77	8,94	-	-	12,83	0,86
		2	21,89	8,94	-	-	12,95	-
		3	21,82	8,94	-	-	12,88	0,86
		4	21,85	8,94	-	-	12,91	-
		5	21,87	8,94	-	-	12,93	0,86
		6	26,62	13,49	-	-	13,13	-
03-03-002-10	Испытание наклонного конвейера цепного подвесного, применяемого в мясной промышленности, вхолостую	1	6,59	5,82	-	-	0,77	0,56
		2	6,59	5,82	-	-	0,77	-
		3	6,59	5,82	-	-	0,77	0,56
		4	6,59	5,82	-	-	0,77	-
		5	6,59	5,82	-	-	0,77	0,56
		6	9,62	8,79	-	-	0,83	-
Таблица 03-03-003. Конвейеры цепные напольные, применяемые в молочной промышленности								
Измеритель: 1 шт. (03-03-003-01:03-03-003-02); 1 м (03-03-003-03)								
Конвейер цепной напольный, применяемый в молочной промышленности, в том числе:								
03-03-003-01	станция приводная с электродвигателем, червячным редуктором, муфтой, ведущей звездочкой, втулочно-роликовой цепью, приводной рамой	1	282,23	222,35	27,51	0,55	32,37	21,40
		2	282,44	222,35	27,51	0,55	32,58	0,05
		3	282,32	222,35	27,51	0,55	32,46	21,40
		4	282,39	222,35	27,51	0,55	32,53	-
		5	282,42	222,35	27,51	0,55	32,56	21,40
		6	398,57	335,77	27,79	0,82	35,01	-
03-03-003-02	станция концевая с валом, ведущей звездочкой и рамой	1	188,78	155,85	17,67	0,22	15,26	15,00
		2	188,87	155,85	17,67	0,22	15,35	0,02
		3	188,82	155,85	17,67	0,22	15,30	15,00
		4	188,85	155,85	17,67	0,22	15,33	-
		5	188,86	155,85	17,67	0,22	15,34	15,00
		6	270,14	235,35	17,78	0,33	17,01	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-003-03	ходовая часть (радиальные, переходные секции, направляющие, ограждение и полотно)	1	129,74	103,90	10,32	0,11	15,52	10,00 0,01
		2	129,83	103,90	10,32	0,11	15,61	10,00 -
		3	129,78	103,90	10,32	0,11	15,56	10,00 -
		4	129,81	103,90	10,32	0,11	15,59	10,00 -
		5	129,82	103,90	10,32	0,11	15,60	10,00 -
		6	184,01	156,90	10,37	0,16	16,74	10,00 -
Таблица 03-03-004. Рольганги								
Измеритель: 1 шт.								
Рольганг, диаметр ролика:								
03-03-004-01	80 мм, длина ролика 300-500 мм	1	10,93	9,86	0,87	0,11	0,20	0,96 0,01
		2	10,93	9,86	0,87	0,11	0,20	0,96 -
		3	10,93	9,86	0,87	0,11	0,20	0,96 -
		4	10,93	9,86	0,87	0,11	0,20	0,96 -
		5	10,93	9,86	0,87	0,11	0,20	0,96 -
		6	16,11	14,89	0,92	0,16	0,30	0,96 -
03-03-004-02	80 мм, длина ролика 600 мм	1	13,39	12,27	0,87	0,11	0,25	1,21 0,01
		2	13,39	12,27	0,87	0,11	0,25	1,21 -
		3	13,39	12,27	0,87	0,11	0,25	1,21 -
		4	13,39	12,27	0,87	0,11	0,25	1,21 -
		5	13,39	12,27	0,87	0,11	0,25	1,21 -
		6	19,83	18,54	0,92	0,16	0,37	1,21 -
03-03-004-03	80 мм, длина ролика 800 мм	1	17,97	15,92	1,73	0,22	0,32	1,57 0,02
		2	17,97	15,92	1,73	0,22	0,32	1,57 -
		3	17,97	15,92	1,73	0,22	0,32	1,57 -
		4	17,97	15,92	1,73	0,22	0,32	1,57 -
		5	17,97	15,92	1,73	0,22	0,32	1,57 -
		6	26,37	24,05	1,84	0,33	0,48	1,57 -
03-03-004-04	105 мм, длина ролика 300-500 мм	1	16,40	14,38	1,73	0,22	0,29	1,40 0,02
		2	16,40	14,38	1,73	0,22	0,29	1,40 -
		3	16,40	14,38	1,73	0,22	0,29	1,40 -
		4	16,40	14,38	1,73	0,22	0,29	1,40 -
		5	16,40	14,38	1,73	0,22	0,29	1,40 -
		6	23,98	21,71	1,84	0,33	0,43	1,40 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин	в т.ч. оплата труда машинистов	материалы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-004-05	105 мм, длина ролика 650 мм	1	20,31	17,36	2,60	0,33	0,35	1,69
		2	20,31	17,36	2,60	0,33	0,35	0,03
		3	20,31	17,36	2,60	0,33	0,35	-
		4	20,31	17,36	2,60	0,33	0,35	1,69
		5	20,31	17,36	2,60	0,33	0,35	-
		6	29,49	26,21	2,76	0,49	0,52	1,69
03-03-004-06	105 мм, длина ролика 800 мм	1	25,88	21,98	3,46	0,44	0,44	-
		2	25,88	21,98	3,46	0,44	0,44	2,14
		3	25,88	21,98	3,46	0,44	0,44	0,04
		4	25,88	21,98	3,46	0,44	0,44	-
		5	25,88	21,98	3,46	0,44	0,44	2,14
		6	37,54	33,19	3,69	0,66	0,66	-
03-03-004-07	105 мм, длина ролика 1000 мм	1	31,25	26,39	4,33	0,55	0,53	2,14
		2	31,25	26,39	4,33	0,55	0,53	0,05
		3	31,25	26,39	4,33	0,55	0,53	2,57
		4	31,25	26,39	4,33	0,55	0,53	-
		5	31,25	26,39	4,33	0,55	0,53	2,57
		6	45,27	39,86	4,61	0,82	0,80	-
03-03-004-08	155 мм, длина ролика 300-500 мм	1	28,32	23,52	4,33	0,55	0,47	2,57
		2	28,32	23,52	4,33	0,55	0,47	0,05
		3	28,32	23,52	4,33	0,55	0,47	2,29
		4	28,32	23,52	4,33	0,55	0,47	-
		5	28,32	23,52	4,33	0,55	0,47	2,29
		6	40,84	35,52	4,61	0,82	0,71	-
03-03-004-09	155 мм, длина ролика 650 мм	1	35,40	28,76	6,06	0,76	0,58	2,29
		2	35,40	28,76	6,06	0,76	0,58	0,07
		3	35,40	28,76	6,06	0,76	0,58	2,80
		4	35,40	28,76	6,06	0,76	0,58	-
		5	35,40	28,76	6,06	0,76	0,58	2,80
		6	50,75	43,43	6,45	1,15	0,87	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-004-10	155 мм, длина ролика 800 мм	1	43,17	35,53	6,93	0,87	0,71	3,46 0,08
		2	43,17	35,53	6,93	0,87	0,71	3,46 -
		3	43,17	35,53	6,93	0,87	0,71	3,46 -
		4	43,17	35,53	6,93	0,87	0,71	3,46 -
		5	43,17	35,53	6,93	0,87	0,71	3,46 -
		6	62,10	53,66	7,37	1,32	1,07	3,46 -
03-03-004-11	155 мм, длина ролика 1000 мм	1	53,44	42,21	10,39	1,31	0,84	4,11 0,12
		2	53,44	42,21	10,39	1,31	0,84	4,11 -
		3	53,44	42,21	10,39	1,31	0,84	4,11 -
		4	53,44	42,21	10,39	1,31	0,84	4,11 -
		5	53,44	42,21	10,39	1,31	0,84	4,11 -
		6	76,09	63,75	11,06	1,98	1,28	4,11 -
Таблица 03-03-005. Конвейеры подвесные толкающие с шагом цепи 100 и 160 мм								
Измеритель: 1 м (03-03-005-01:03-03-005-05); 1 шт. (03-03-005-06:03-03-005-19); 10 шт. (03-03-005-20:03-03-005-31; 03-03-005-35); 10 компл. (03-03-005-32:03-03-005-34); 1 секция (03-03-005-36:03-03-005-37); 10 м (03-03-005-38)								
Путь горизонтальный конвейера подвесного толкающего с шагом цепи:								
03-03-005-01	100 мм	1	78,64	39,85	33,86	2,88	4,93	3,68 0,20
		2	78,70	39,85	33,86	2,88	4,99	3,68 -
		3	78,67	39,85	33,86	2,88	4,96	3,68 -
		4	78,68	39,85	33,86	2,88	4,97	3,68 -
		5	78,69	39,85	33,86	2,88	4,98	3,68 -
		6	101,30	60,17	35,69	4,34	5,44	3,68 -
03-03-005-02	160 мм	1	100,76	51,55	44,05	3,61	5,16	4,76 0,25
		2	100,82	51,55	44,05	3,61	5,22	4,76 -
		3	100,79	51,55	44,05	3,61	5,19	4,76 -
		4	100,80	51,55	44,05	3,61	5,20	4,76 -
		5	100,81	51,55	44,05	3,61	5,21	4,76 -
		6	130,06	77,83	46,43	5,44	5,80	4,76 -
Путь наклонный (изгиб вертикальный, горизонтальный) конвейера подвесного толкающего с шагом цепи:								
03-03-005-03	100 мм	1	113,76	63,42	39,16	3,03	11,18	6,04 0,21
		2	113,90	63,42	39,16	3,03	11,32	6,04 -
		3	113,82	63,42	39,16	3,03	11,24	6,04 -
		4	113,86	63,42	39,16	3,03	11,28	6,04 -
		5	113,89	63,42	39,16	3,03	11,31	6,04 -
		6	149,00	95,85	41,07	4,56	12,08	6,04 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-005-04	160 мм	1	132,15	66,93	49,02	3,61	16,20	6,68
		2	132,37	66,93	49,02	3,61	16,42	0,25
		3	132,25	66,93	49,02	3,61	16,30	6,68
		4	132,31	66,93	49,02	3,61	16,36	-
		5	132,35	66,93	49,02	3,61	16,40	6,68
		6	169,87	101,20	51,40	5,44	17,27	-
03-03-005-05	Цепь разборная с каретками и толкателями конвейера подвешного толкающего с шагом цепи 100 и 160 мм	1	25,17	19,08	5,71	0,26	0,38	1,79
		2	25,17	19,08	5,71	0,26	0,38	0,02
		3	25,17	19,08	5,71	0,26	0,38	1,79
		4	25,17	19,08	5,71	0,26	0,38	-
		5	25,17	19,08	5,71	0,26	0,38	1,79
		6	35,44	28,84	6,02	0,38	0,58	-
Устройство натяжное конвейера подвешного толкающего, масса:								
03-03-005-06	500 кг	1	662,52	466,20	153,55	4,52	42,77	44,40
		2	662,99	466,20	153,55	4,52	43,24	0,31
		3	662,73	466,20	153,55	4,52	42,98	44,40
		4	662,86	466,20	153,55	4,52	43,11	-
		5	662,94	466,20	153,55	4,52	43,19	44,40
		6	914,53	704,63	161,51	6,83	48,39	-
03-03-005-07	650 кг	1	974,31	681,58	210,64	6,12	82,09	65,60
		2	975,29	681,58	210,64	6,12	83,07	0,44
		3	974,75	681,58	210,64	6,12	82,53	65,60
		4	975,01	681,58	210,64	6,12	82,79	-
		5	975,19	681,58	210,64	6,12	82,97	65,60
		6	1340,40	1029,26	220,33	9,25	90,81	-
Привод угловой конвейера подвешного толкающего, масса:								
03-03-005-08	700 кг	1	1386,06	547,03	788,29	71,98	50,74	55,20
		2	1386,63	547,03	788,29	71,98	51,31	4,96
		3	1386,32	547,03	788,29	71,98	51,00	55,20
		4	1386,47	547,03	788,29	71,98	51,15	-
		5	1386,57	547,03	788,29	71,98	51,25	55,20
		6	1718,93	826,34	835,23	108,72	57,36	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-005-09	1600 кг	1	2194,59	798,02	1324,87	121,15	71,70	78,70
		2	2195,39	798,02	1324,87	121,15	72,50	8,36
		3	2194,95	798,02	1324,87	121,15	72,06	78,70
		4	2195,16	798,02	1324,87	121,15	72,27	-
		5	2195,31	798,02	1324,87	121,15	72,42	78,70
		6	2692,98	1205,68	1406,02	182,97	81,28	-
Привод гусеничный конвейера подвешного толкающего, масса:								
03-03-005-10	1060 кг	1	2019,38	816,90	1119,33	100,86	83,15	77,80
		2	2020,33	816,90	1119,33	100,86	84,10	6,95
		3	2019,81	816,90	1119,33	100,86	83,58	77,80
		4	2020,06	816,90	1119,33	100,86	83,83	-
		5	2020,24	816,90	1119,33	100,86	84,01	77,80
		6	2514,19	1234,69	1186,29	152,32	93,21	-
03-03-005-11	2920 кг	1	2952,04	1155,00	1678,15	150,12	118,89	110,00
		2	2953,41	1155,00	1678,15	150,12	120,26	10,39
		3	2952,66	1155,00	1678,15	150,12	119,51	110,00
		4	2953,02	1155,00	1678,15	150,12	119,87	-
		5	2953,27	1155,00	1678,15	150,12	120,12	110,00
		6	3656,06	1745,70	1777,20	226,73	133,16	-
03-03-005-12	Привод с натяжным устройством конвейера подвешного толкающего	1	2287,52	912,71	1297,93	118,53	76,88	92,10
		2	2288,36	912,71	1297,93	118,53	77,72	8,17
		3	2287,90	912,71	1297,93	118,53	77,26	92,10
		4	2288,12	912,71	1297,93	118,53	77,48	-
		5	2288,28	912,71	1297,93	118,53	77,64	92,10
		6	2837,64	1378,74	1371,19	179,01	87,71	-
03-03-005-13	Привод натяжки конвейера подвешного толкающего	1	1633,83	769,65	745,32	55,07	118,86	72,20
		2	1635,31	769,65	745,32	55,07	120,34	3,81
		3	1634,50	769,65	745,32	55,07	119,53	72,20
		4	1634,89	769,65	745,32	55,07	119,92	-
		5	1635,16	769,65	745,32	55,07	120,19	72,20
		6	2079,63	1163,14	787,10	83,17	129,39	-
Стрелка конвейера подвешного толкающего, масса:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-005-14	146 кг, прямая	1	2333,40	655,59	1616,80	174,08	61,01	61,50
		2	2334,08	655,59	1616,80	174,08	61,69	11,96
		3	2333,71	655,59	1616,80	174,08	61,32	61,50
		4	2333,89	655,59	1616,80	174,08	61,50	-
		5	2334,01	655,59	1616,80	174,08	61,62	61,50
		6	2766,98	990,77	1707,26	262,92	68,95	-
03-03-005-15	220 кг, угловая	1	2551,69	713,15	1774,90	191,04	63,64	66,90
		2	2552,40	713,15	1774,90	191,04	64,35	13,11
		3	2552,01	713,15	1774,90	191,04	63,96	66,90
		4	2552,20	713,15	1774,90	191,04	64,15	-
		5	2552,33	713,15	1774,90	191,04	64,28	66,90
		6	3024,71	1077,76	1874,74	288,51	72,21	-
03-03-005-16	240 кг, прямая	1	3001,41	840,01	2085,72	224,42	75,68	78,80
		2	3002,25	840,01	2085,72	224,42	76,52	15,40
		3	3001,79	840,01	2085,72	224,42	76,06	78,80
		4	3002,01	840,01	2085,72	224,42	76,28	-
		5	3002,17	840,01	2085,72	224,42	76,44	78,80
		6	3558,22	1269,47	2202,97	338,94	85,78	-
Передача сквозная конвейера подвешного толкающего, масса:								
03-03-005-17	135 кг	1	2362,22	695,03	1608,70	173,43	58,49	65,20
		2	2362,86	695,03	1608,70	173,43	59,13	11,90
		3	2362,51	695,03	1608,70	173,43	58,78	65,20
		4	2362,68	695,03	1608,70	173,43	58,95	-
		5	2362,80	695,03	1608,70	173,43	59,07	65,20
		6	2815,95	1050,37	1698,83	261,93	66,75	-
03-03-005-18	229 кг	1	2551,69	713,15	1774,90	191,04	63,64	66,90
		2	2552,40	713,15	1774,90	191,04	64,35	13,11
		3	2552,01	713,15	1774,90	191,04	63,96	66,90
		4	2552,20	713,15	1774,90	191,04	64,15	-
		5	2552,33	713,15	1774,90	191,04	64,28	66,90
		6	3024,71	1077,76	1874,74	288,51	72,21	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-005-19	347 кг	1	3037,06	847,47	2108,97	226,14	80,62	79,50
		2	3037,97	847,47	2108,97	226,14	81,53	15,52
		3	3037,47	847,47	2108,97	226,14	81,03	79,50
		4	3037,71	847,47	2108,97	226,14	81,27	-
		5	3037,88	847,47	2108,97	226,14	81,44	79,50
		6	3599,50	1280,75	2227,83	341,53	90,92	-
Поворот и изгиб горизонтальный конвейера подвешного толкающего с количеством роликов:								
03-03-005-20	3 шт.	1	1894,94	1324,83	380,10	5,57	190,01	129,00
		2	1897,27	1324,83	380,10	5,57	192,34	0,40
		3	1896,00	1324,83	380,10	5,57	191,07	129,00
		4	1896,61	1324,83	380,10	5,57	191,68	-
		5	1897,04	1324,83	380,10	5,57	192,11	129,00
		6	2597,49	2000,79	388,97	8,42	207,73	-
03-03-005-21	4 шт.	1	2294,02	1581,58	489,72	9,36	222,72	154,00
		2	2296,75	1581,58	489,72	9,36	225,45	0,67
		3	2295,26	1581,58	489,72	9,36	223,96	154,00
		4	2295,98	1581,58	489,72	9,36	224,68	-
		5	2296,48	1581,58	489,72	9,36	225,18	154,00
		6	3137,02	2388,54	504,71	14,14	243,77	-
03-03-005-22	6 шт.	1	2752,47	1932,00	574,55	10,06	245,92	184,00
		2	2755,42	1932,00	574,55	10,06	248,87	0,72
		3	2753,81	1932,00	574,55	10,06	247,26	184,00
		4	2754,59	1932,00	574,55	10,06	248,04	-
		5	2755,13	1932,00	574,55	10,06	248,58	184,00
		6	3781,72	2920,08	590,64	15,19	271,00	-
03-03-005-23	8 шт.	1	3388,63	2383,50	734,49	15,19	270,64	227,00
		2	3391,81	2383,50	734,49	15,19	273,82	1,09
		3	3390,07	2383,50	734,49	15,19	272,08	227,00
		4	3390,91	2383,50	734,49	15,19	272,92	-
		5	3391,49	2383,50	734,49	15,19	273,50	227,00
		6	4661,90	3602,49	758,67	22,95	300,74	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-005-24	12 шт.	1	4589,24	3213,00	1014,69	19,64	361,55	306,00
		2	4593,48	3213,00	1014,69	19,64	365,79	1,41
		3	4591,16	3213,00	1014,69	19,64	363,47	306,00
		4	4592,28	3213,00	1014,69	19,64	364,59	-
		5	4593,06	3213,00	1014,69	19,64	365,37	306,00
		6	6304,13	4856,22	1045,87	29,66	402,04	-
03-03-005-25	16 шт.	1	5309,50	3738,00	1114,39	39,74	457,11	356,00
		2	5314,95	3738,00	1114,39	39,74	462,56	3,12
		3	5311,97	3738,00	1114,39	39,74	459,58	-
		4	5313,41	3738,00	1114,39	39,74	461,02	356,00
		5	5314,41	3738,00	1114,39	39,74	462,02	-
		6	7295,19	5649,72	1140,31	60,03	505,16	356,00
03-03-005-26	Изгиб горизонтальный конвейера подвешного толкающего с блоком	1	4860,27	3276,00	1120,71	33,34	463,56	312,00
		2	4865,94	3276,00	1120,71	33,34	469,23	2,38
		3	4862,84	3276,00	1120,71	33,34	466,13	-
		4	4864,34	3276,00	1120,71	33,34	467,63	312,00
		5	4865,38	3276,00	1120,71	33,34	468,67	-
		6	6633,12	4951,44	1174,39	50,35	507,29	312,00
03-03-005-27	Стык раздвижной конвейера подвешного толкающего	1	4648,76	3023,49	959,48	12,25	665,79	291,00
		2	4657,39	3023,49	959,48	12,25	674,42	0,87
		3	4652,67	3023,49	959,48	12,25	669,70	-
		4	4654,95	3023,49	959,48	12,25	671,98	291,00
		5	4656,53	3023,49	959,48	12,25	673,56	-
		6	6257,38	4565,79	979,41	18,50	712,18	291,00
03-03-005-28	Ловитель тележек конвейера подвешного толкающего	1	480,74	270,27	109,27	1,24	101,20	28,30
		2	482,11	270,27	109,27	1,24	102,57	0,09
		3	481,36	270,27	109,27	1,24	101,82	-
		4	481,72	270,27	109,27	1,24	102,18	28,30
		5	481,97	270,27	109,27	1,24	102,43	-
		6	625,67	408,09	111,17	1,87	106,41	28,30

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-005-29	Останов конвейера подвесного толкающего	1	748,98	421,72	191,66	3,76	135,60	35,80 0,27
		2	750,80	421,72	191,66	3,76	137,42	35,80 -
		3	749,81	421,72	191,66	3,76	136,43	35,80 -
		4	750,29	421,72	191,66	3,76	136,91	35,80 -
		5	750,62	421,72	191,66	3,76	137,24	35,80 -
		6	978,01	637,24	197,59	5,66	143,18	35,80 -
03-03-005-30	Кронштейн конвейера подвесного толкающего для установки адресоносителя датчиков, считывателей, устройств	1	175,91	150,78	22,11	1,13	3,02	12,80 0,08
		2	175,91	150,78	22,11	1,13	3,02	12,80 -
		3	175,91	150,78	22,11	1,13	3,02	12,80 -
		4	175,91	150,78	22,11	1,13	3,02	12,80 -
		5	175,91	150,78	22,11	1,13	3,02	12,80 -
		6	256,35	227,84	23,95	1,70	4,56	12,80 -
03-03-005-31	Шина конвейера подвесного толкающего	1	763,10	572,25	91,87	0,55	98,98	54,50 0,04
		2	764,34	572,25	91,87	0,55	100,22	54,50 -
		3	763,66	572,25	91,87	0,55	99,54	54,50 -
		4	763,99	572,25	91,87	0,55	99,87	54,50 -
		5	764,22	572,25	91,87	0,55	100,10	54,50 -
		6	1064,69	864,92	92,69	0,82	107,08	54,50 -
Сцеп конвейера подвесного толкающего с количеством тележек:								
03-03-005-32	2-тележечный	1	1519,32	1303,40	189,85	9,47	26,07	140,00 0,68
		2	1519,32	1303,40	189,85	9,47	26,07	140,00 -
		3	1519,32	1303,40	189,85	9,47	26,07	140,00 -
		4	1519,32	1303,40	189,85	9,47	26,07	140,00 -
		5	1519,32	1303,40	189,85	9,47	26,07	140,00 -
		6	2214,09	1969,80	204,89	14,31	39,40	140,00 -
03-03-005-33	3-тележечный	1	1827,27	1508,22	288,89	13,08	30,16	162,00 0,94
		2	1827,27	1508,22	288,89	13,08	30,16	162,00 -
		3	1827,27	1508,22	288,89	13,08	30,16	162,00 -
		4	1827,27	1508,22	288,89	13,08	30,16	162,00 -
		5	1827,27	1508,22	288,89	13,08	30,16	162,00 -
		6	2634,54	2279,34	309,61	19,76	45,59	162,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов		расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-005-34	4-тележечный	1	2061,46	1722,35	304,66	14,73	34,45	185,00
		2	2061,46	1722,35	304,66	14,73	34,45	1,01
		3	2061,46	1722,35	304,66	14,73	34,45	185,00
		4	2061,46	1722,35	304,66	14,73	34,45	-
		5	2061,46	1722,35	304,66	14,73	34,45	185,00
		6	2971,20	2602,95	316,19	22,24	52,06	-
03-03-005-35	Тормоз конвейера подвесного толкающего	1	419,76	255,19	57,90	1,02	106,67	28,90
		2	421,21	255,19	57,90	1,02	108,12	0,07
		3	420,42	255,19	57,90	1,02	107,33	28,90
		4	420,80	255,19	57,90	1,02	107,71	-
		5	421,07	255,19	57,90	1,02	107,98	28,90
		6	557,11	385,53	59,69	1,54	111,89	-
03-03-005-36	Секция опускная конвейера подвесного толкающего, масса 2,4 т	1	3151,29	2290,21	746,82	22,84	114,26	223,00
		2	3152,27	2290,21	746,82	22,84	115,24	1,64
		3	3151,73	2290,21	746,82	22,84	114,70	223,00
		4	3151,99	2290,21	746,82	22,84	114,96	-
		5	3152,17	2290,21	746,82	22,84	115,14	223,00
		6	4381,22	3458,73	783,10	34,50	139,39	-
03-03-005-37	Секция опускная конвейера подвесного толкающего, масса 5,6 т	1	4409,88	3029,65	1112,36	32,11	267,87	295,00
		2	4412,83	3029,65	1112,36	32,11	270,82	2,26
		3	4411,22	3029,65	1112,36	32,11	269,21	-
		4	4412,00	3029,65	1112,36	32,11	269,99	295,00
		5	4412,54	3029,65	1112,36	32,11	270,53	-
		6	6045,32	4575,45	1165,76	48,49	304,11	295,00
03-03-005-38	Испытание подвесного толкающего конвейера вхолостую	1	150,50	87,17	56,97	5,25	6,36	7,40
		2	150,50	87,17	56,97	5,25	6,36	0,36
		3	150,50	87,17	56,97	5,25	6,36	7,40
		4	150,50	87,17	56,97	5,25	6,36	-
		5	150,50	87,17	56,97	5,25	6,36	7,40
		6	198,62	131,72	59,65	7,93	7,25	-
Таблица 03-03-006. Конвейеры цепные подвесные грузонесущие общего назначения								
Измеритель: 1 шт. (03-03-006-01:03-03-006-03; 03-03-006-08:03-03-006-13; 03-03-006-16:03-03-006-17; 03-03-006-19:03-03-006-21; 03-03-006-25:03-03-006-27; 03-03-006-31:03-03-006-32; 03-03-006-35); 10 м (03-03-006-04:03-03-006-07; 03-03-006-22:03-03-006-24; 03-03-006-28:03-03-006-30; 03-03-006-33:03-03-006-34); 10 шт. (03-03-006-14:03-03-006-15; 03-03-006-18)								
Устройство натяжное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Коды неучтенных материалов				Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-006-01	винтовое	1	1423,86	378,20	973,01	94,84	72,65	36,40 6,53
		2	1424,59	378,20	973,01	94,84	73,38	36,40 -
		3	1424,19	378,20	973,01	94,84	72,98	36,40 -
		4	1424,38	378,20	973,01	94,84	73,17	36,40 -
		5	1424,52	378,20	973,01	94,84	73,31	36,40 -
		6	1678,38	571,12	1029,44	143,24	77,82	36,40 -
03-03-006-02	грузовое	1	2102,05	604,21	1412,90	136,10	84,94	60,30 9,39
		2	2102,87	604,21	1412,90	136,10	85,76	60,30 -
		3	2102,42	604,21	1412,90	136,10	85,31	60,30 -
		4	2102,64	604,21	1412,90	136,10	85,53	60,30 -
		5	2102,78	604,21	1412,90	136,10	85,67	60,30 -
		6	2506,56	913,55	1500,41	205,54	92,60	60,30 -
03-03-006-03	добавлять на 1 грузовую плиту (к расценкам 03-03-006-01 и 03-03-006-02)	1	4,53	4,44	-	-	0,09	0,41 -
		2	4,53	4,44	-	-	0,09	0,41 -
		3	4,53	4,44	-	-	0,09	0,41 -
		4	4,53	4,44	-	-	0,09	0,41 -
		5	4,53	4,44	-	-	0,09	0,41 -
		6	6,83	6,70	-	-	0,13	0,41 -
Цепь разборная конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения без грузовых подвесов с каретками, длина кривых участков пути:								
03-03-006-04	до 20%, число кареток на 1 м до 2,2	1	359,40	314,68	38,43	1,71	6,29	33,80 0,12
		2	359,40	314,68	38,43	1,71	6,29	33,80 -
		3	359,40	314,68	38,43	1,71	6,29	33,80 -
		4	359,40	314,68	38,43	1,71	6,29	33,80 -
		5	359,40	314,68	38,43	1,71	6,29	33,80 -
		6	526,39	475,57	41,31	2,58	9,51	33,80 -
03-03-006-05	до 20%, число кареток на 1 м свыше 2,2	1	364,49	314,68	43,52	1,82	6,29	33,80 0,13
		2	364,49	314,68	43,52	1,82	6,29	33,80 -
		3	364,49	314,68	43,52	1,82	6,29	33,80 -
		4	364,49	314,68	43,52	1,82	6,29	33,80 -
		5	364,49	314,68	43,52	1,82	6,29	33,80 -
		6	531,54	475,57	46,46	2,75	9,51	33,80 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-006-06	свыше 20%, число кареток на 1 м до 2,2	1	351,30	314,68	30,33	1,71	6,29	33,80
		2	351,30	314,68	30,33	1,71	6,29	0,12
		3	351,30	314,68	30,33	1,71	6,29	33,80
		4	351,30	314,68	30,33	1,71	6,29	-
		5	351,30	314,68	30,33	1,71	6,29	33,80
		6	518,29	475,57	33,21	2,58	9,51	-
03-03-006-07	свыше 20%, число кареток на 1 м свыше 2,2	1	372,73	333,30	32,76	1,82	6,67	35,80
		2	372,73	333,30	32,76	1,82	6,67	0,13
		3	372,73	333,30	32,76	1,82	6,67	35,80
		4	372,73	333,30	32,76	1,82	6,67	-
		5	372,73	333,30	32,76	1,82	6,67	35,80
		6	549,48	503,71	35,70	2,75	10,07	-
Устройство поворотное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения со звездочкой, диаметр звездочки:								
03-03-006-08	650 мм	1	156,62	102,80	27,19	1,13	26,63	10,50
		2	156,89	102,80	27,19	1,13	26,90	0,08
		3	156,74	102,80	27,19	1,13	26,75	10,50
		4	156,81	102,80	27,19	1,13	26,82	-
		5	156,86	102,80	27,19	1,13	26,87	10,50
		6	212,50	155,30	29,03	1,70	28,17	-
03-03-006-09	1000 мм	1	546,93	146,29	371,15	38,57	29,49	14,60
		2	547,23	146,29	371,15	38,57	29,79	2,65
		3	547,07	146,29	371,15	38,57	29,63	14,60
		4	547,14	146,29	371,15	38,57	29,70	-
		5	547,20	146,29	371,15	38,57	29,76	14,60
		6	645,73	221,19	393,02	58,24	31,52	-
03-03-006-10	1400 мм	1	626,89	157,31	437,87	45,05	31,71	15,70
		2	627,21	157,31	437,87	45,05	32,03	3,10
		3	627,03	157,31	437,87	45,05	31,85	15,70
		4	627,12	157,31	437,87	45,05	31,94	-
		5	627,17	157,31	437,87	45,05	31,99	15,70
		6	736,27	237,86	464,52	68,04	33,89	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-006-11	Батарея конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения пятироликовая	1	714,73	182,52	490,77	52,01	41,44	18,00
		2	715,16	182,52	490,77	52,01	41,87	3,57
		3	714,93	182,52	490,77	52,01	41,64	18,00
		4	715,04	182,52	490,77	52,01	41,75	-
		5	715,12	182,52	490,77	52,01	41,83	18,00
		6	837,87	275,76	518,03	78,55	44,08	-
Подвеска конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения для навешивания грузов, масса:								
03-03-006-12	40 кг	1	10,43	4,93	5,40	0,40	0,10	0,48
		2	10,43	4,93	5,40	0,40	0,10	0,03
		3	10,43	4,93	5,40	0,40	0,10	0,48
		4	10,43	4,93	5,40	0,40	0,10	-
		5	10,43	4,93	5,40	0,40	0,10	0,48
		6	13,56	7,44	5,97	0,60	0,15	-
03-03-006-13	100 кг	1	22,43	10,16	12,07	0,84	0,20	1,12
		2	22,43	10,16	12,07	0,84	0,20	0,06
		3	22,43	10,16	12,07	0,84	0,20	1,12
		4	22,43	10,16	12,07	0,84	0,20	-
		5	22,43	10,16	12,07	0,84	0,20	1,12
		6	29,08	15,36	13,41	1,26	0,31	-
Траверса конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения для навешивания грузов, масса:								
03-03-006-14	10 кг	1	39,52	26,36	12,63	0,84	0,53	2,51
		2	39,52	26,36	12,63	0,84	0,53	0,06
		3	39,52	26,36	12,63	0,84	0,53	2,51
		4	39,52	26,36	12,63	0,84	0,53	-
		5	39,52	26,36	12,63	0,84	0,53	2,51
		6	54,60	39,83	13,97	1,26	0,80	-
03-03-006-15	20 кг	1	63,17	35,49	26,97	1,82	0,71	3,38
		2	63,17	35,49	26,97	1,82	0,71	0,13
		3	63,17	35,49	26,97	1,82	0,71	3,38
		4	63,17	35,49	26,97	1,82	0,71	-
		5	63,17	35,49	26,97	1,82	0,71	3,38
		6	84,62	53,64	29,91	2,75	1,07	-
Устройство приводное конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения, масса:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-006-16	1,7 т, одинарное	1	2381,60	637,89	1600,77	151,01	142,94	58,90
		2	2383,06	637,89	1600,77	151,01	144,40	10,41
		3	2382,26	637,89	1600,77	151,01	143,60	58,90
		4	2382,65	637,89	1600,77	151,01	143,99	-
		5	2382,91	637,89	1600,77	151,01	144,25	58,90
		6	2810,07	963,02	1694,98	228,06	152,07	-
03-03-006-17	3,4 т, двойное	1	3519,38	910,80	2404,54	223,75	204,04	84,10
		2	3521,47	910,80	2404,54	223,75	206,13	15,45
		3	3520,33	910,80	2404,54	223,75	204,99	84,10
		4	3520,88	910,80	2404,54	223,75	205,54	-
		5	3521,26	910,80	2404,54	223,75	205,92	84,10
		6	4144,94	1375,04	2552,83	337,93	217,07	-
03-03-006-18	Ловитель тележек конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения	1	478,60	237,93	113,08	0,84	127,59	22,90
		2	479,98	237,93	113,08	0,84	128,97	0,06
		3	479,23	237,93	113,08	0,84	128,22	22,90
		4	479,59	237,93	113,08	0,84	128,58	-
		5	479,84	237,93	113,08	0,84	128,83	22,90
		6	606,22	359,30	114,42	1,26	132,50	-
Путь конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения монорельсовый прямой, длина 100 м, номер балок:								
03-03-006-19	27	1	1657,18	1079,15	556,45	27,29	21,58	113,00
		2	1657,18	1079,15	556,45	27,29	21,58	1,97
		3	1657,18	1079,15	556,45	27,29	21,58	113,00
		4	1657,18	1079,15	556,45	27,29	21,58	-
		5	1657,18	1079,15	556,45	27,29	21,58	113,00
		6	2261,25	1629,46	599,20	41,21	32,59	-
03-03-006-20	40	1	2835,39	1795,40	1004,08	49,33	35,91	188,00
		2	2835,39	1795,40	1004,08	49,33	35,91	3,56
		3	2835,39	1795,40	1004,08	49,33	35,91	188,00
		4	2835,39	1795,40	1004,08	49,33	35,91	-
		5	2835,39	1795,40	1004,08	49,33	35,91	188,00
		6	3846,60	2710,96	1081,42	74,50	54,22	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-006-21	55	1	4907,36	3141,95	1702,57	80,08	62,84	329,00
		2	4907,36	3141,95	1702,57	80,08	62,84	5,78
		3	4907,36	3141,95	1702,57	80,08	62,84	329,00
		4	4907,36	3141,95	1702,57	80,08	62,84	-
		5	4907,36	3141,95	1702,57	80,08	62,84	329,00
		6	6667,12	4744,18	1828,06	120,93	94,88	-
Увеличение или уменьшение длины прямого пути на 10 м, номер балок:								
03-03-006-22	27	1	178,00	106,01	69,87	3,65	2,12	11,10
		2	178,00	106,01	69,87	3,65	2,12	0,26
		3	178,00	106,01	69,87	3,65	2,12	11,10
		4	178,00	106,01	69,87	3,65	2,12	-
		5	178,00	106,01	69,87	3,65	2,12	11,10
		6	239,01	160,06	75,75	5,50	3,20	-
03-03-006-23	40	1	307,88	216,79	86,75	3,97	4,34	22,70
		2	307,88	216,79	86,75	3,97	4,34	0,29
		3	307,88	216,79	86,75	3,97	4,34	22,70
		4	307,88	216,79	86,75	3,97	4,34	-
		5	307,88	216,79	86,75	3,97	4,34	22,70
		6	426,67	327,33	92,79	5,99	6,55	-
03-03-006-24	55	1	496,77	325,66	164,60	7,62	6,51	34,10
		2	496,77	325,66	164,60	7,62	6,51	0,55
		3	496,77	325,66	164,60	7,62	6,51	34,10
		4	496,77	325,66	164,60	7,62	6,51	-
		5	496,77	325,66	164,60	7,62	6,51	34,10
		6	678,08	491,72	176,53	11,50	9,83	-
Путь конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения монорельсовый гнутый, длина 100 м, номер балок:								
03-03-006-25	27	1	1832,72	1222,40	585,87	27,29	24,45	128,00
		2	1832,72	1222,40	585,87	27,29	24,45	1,97
		3	1832,72	1222,40	585,87	27,29	24,45	128,00
		4	1832,72	1222,40	585,87	27,29	24,45	-
		5	1832,72	1222,40	585,87	27,29	24,45	128,00
		6	2511,30	1845,76	628,62	41,21	36,92	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-006-26	40	1	2964,81	1900,45	1026,35	49,33	38,01	199,00
		2	2964,81	1900,45	1026,35	49,33	38,01	3,56
		3	2964,81	1900,45	1026,35	49,33	38,01	199,00
		4	2964,81	1900,45	1026,35	49,33	38,01	-
		5	2964,81	1900,45	1026,35	49,33	38,01	199,00
		6	4030,66	2869,58	1103,69	74,50	57,39	-
03-03-006-27	55	1	5034,57	3247,00	1722,63	79,94	64,94	199,00
		2	5034,57	3247,00	1722,63	79,94	64,94	5,77
		3	5034,57	3247,00	1722,63	79,94	64,94	340,00
		4	5034,57	3247,00	1722,63	79,94	64,94	-
		5	5034,57	3247,00	1722,63	79,94	64,94	340,00
		6	6848,73	4902,80	1847,87	120,71	98,06	-
Увеличение или уменьшение длины гнутого пути на 10 м, номер балок:								
03-03-006-28	27	1	157,36	106,96	48,26	2,04	2,14	11,20
		2	157,36	106,96	48,26	2,04	2,14	0,15
		3	157,36	106,96	48,26	2,04	2,14	11,20
		4	157,36	106,96	48,26	2,04	2,14	-
		5	157,36	106,96	48,26	2,04	2,14	11,20
		6	216,05	161,50	51,32	3,08	3,23	-
03-03-006-29	40	1	334,90	217,74	112,81	5,57	4,35	11,20
		2	334,90	217,74	112,81	5,57	4,35	0,40
		3	334,90	217,74	112,81	5,57	4,35	22,80
		4	334,90	217,74	112,81	5,57	4,35	-
		5	334,90	217,74	112,81	5,57	4,35	22,80
		6	457,04	328,78	121,68	8,42	6,58	-
03-03-006-30	55	1	497,52	323,75	167,29	7,62	6,48	22,80
		2	497,52	323,75	167,29	7,62	6,48	0,55
		3	497,52	323,75	167,29	7,62	6,48	33,90
		4	497,52	323,75	167,29	7,62	6,48	-
		5	497,52	323,75	167,29	7,62	6,48	33,90
		6	677,84	488,84	179,22	11,50	9,78	-
Испытание конвейера цепного подвешного грузонесущего общего назначения вхолостую, длина 100 м с одной приводной станцией, при длине кривых участков пути:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-03-006-31	до 20 %	1	226,46	222,02	-	-	4,44	20,50
		2	226,46	222,02	-	-	4,44	20,50
		3	226,46	222,02	-	-	4,44	20,50
		4	226,46	222,02	-	-	4,44	20,50
		5	226,46	222,02	-	-	4,44	20,50
		6	341,88	335,18	-	-	6,70	20,50
03-03-006-32	свыше 20 %	1	271,75	266,42	-	-	5,33	24,60
		2	271,75	266,42	-	-	5,33	24,60
		3	271,75	266,42	-	-	5,33	24,60
		4	271,75	266,42	-	-	5,33	24,60
		5	271,75	266,42	-	-	5,33	24,60
		6	410,25	402,21	-	-	8,04	24,60
На 1 м конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения более или менее 100 м добавлять или уменьшать при длине кривых участков пути:								
03-03-006-33	до 20 %	1	11,77	11,15	-	-	0,62	1,03
		2	11,77	11,15	-	-	0,62	1,03
		3	11,77	11,15	-	-	0,62	1,03
		4	11,77	11,15	-	-	0,62	1,03
		5	11,77	11,15	-	-	0,62	1,03
		6	17,58	16,84	-	-	0,74	1,03
03-03-006-34	свыше 20 %	1	10,45	9,75	-	-	0,70	0,90
		2	10,45	9,75	-	-	0,70	0,90
		3	10,45	9,75	-	-	0,70	0,90
		4	10,45	9,75	-	-	0,70	0,90
		5	10,45	9,75	-	-	0,70	0,90
		6	15,51	14,72	-	-	0,79	0,90
03-03-006-35	На каждую приводную станцию конвейера цепного подвесного грузонесущего общего назначения добавлять к расценкам 03-03-006-31 и 03-03-006-32	1	139,19	136,46	-	-	2,73	12,60
		2	139,19	136,46	-	-	2,73	12,60
		3	139,19	136,46	-	-	2,73	12,60
		4	139,19	136,46	-	-	2,73	12,60
		5	139,19	136,46	-	-	2,73	12,60
		6	210,13	206,01	-	-	4,12	12,60
ОТДЕЛ 4. ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ								
РАЗДЕЛ 1. ДВУХКАНАТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОВЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ И МАЯТНИКОВЫЕ ДОРОГИ								
Таблица 03-04-001. Канаты несущие, сетевые и тяговые								
Измеритель: 1 т								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Канат несущий и сетевой двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр:								
03-04-001-01	от 30,5 до 35,5 мм	1	2686,03	598,26	1124,97	166,71	962,80	59,00
		2	2709,09	598,26	1124,97	166,71	985,86	11,33
		3	2696,49	598,26	1124,97	166,71	973,26	59,00
		4	2702,62	598,26	1124,97	166,71	979,39	-
		5	2706,81	598,26	1124,97	166,71	983,58	59,00
		6	3124,38	903,88	1210,01	251,75	1010,49	-
03-04-001-02	свыше 35,5 до 45 мм	1	1966,16	440,58	860,37	129,07	665,21	42,90
		2	1980,04	440,58	860,37	129,07	679,09	8,71
		3	1972,44	440,58	860,37	129,07	671,49	42,90
		4	1976,14	440,58	860,37	129,07	675,19	-
		5	1978,67	440,58	860,37	129,07	677,72	42,90
		6	2286,34	665,38	926,21	194,91	694,75	-
03-04-001-03	свыше 45 до 55 мм	1	1748,06	395,40	793,83	126,34	558,83	38,50
		2	1757,91	395,40	793,83	126,34	568,68	8,36
		3	1752,52	395,40	793,83	126,34	563,29	38,50
		4	1755,13	395,40	793,83	126,34	565,90	-
		5	1756,94	395,40	793,83	126,34	567,71	38,50
		6	2036,04	597,14	858,28	190,80	580,62	-
Канат тяговый двухканатной подвесной грузовой дороги, диаметр:								
03-04-001-04	от 17 до 23 мм	1	4343,63	866,53	1849,23	312,00	1627,87	83,40
		2	4361,43	866,53	1849,23	312,00	1645,67	22,07
		3	4351,70	866,53	1849,23	312,00	1635,94	83,40
		4	4356,46	866,53	1849,23	312,00	1640,70	-
		5	4359,71	866,53	1849,23	312,00	1643,95	83,40
		6	4985,82	1308,55	2008,40	471,15	1668,87	-
03-04-001-05	от 23,5 до 28 мм	1	3555,44	684,70	1552,08	255,73	1318,66	65,90
		2	3569,64	684,70	1552,08	255,73	1332,86	17,92
		3	3561,88	684,70	1552,08	255,73	1325,10	65,90
		4	3565,69	684,70	1552,08	255,73	1328,91	-
		5	3568,26	684,70	1552,08	255,73	1331,48	65,90
		6	4067,82	1033,97	1682,54	386,19	1351,31	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-001-06	от 28,5 до 30,5 мм	1	3326,32	638,99	1499,61	247,81	1187,72	61,50
		2	3337,27	638,99	1499,61	247,81	1198,67	17,25
		3	3331,28	638,99	1499,61	247,81	1192,68	61,50
		4	3334,22	638,99	1499,61	247,81	1195,62	-
		5	3336,23	638,99	1499,61	247,81	1197,63	61,50
		6	3805,04	964,94	1626,04	374,23	1214,06	-
Таблица 03-04-002. Анкеровка линейных, концевых и переходных муфт								
Измеритель: 10 компл.								
Анкеровка линейных и концевых муфт двухканатной подвесной грузовой дороги клиньями для канатов, диаметр:								
03-04-002-01	от 30,5 до 35,5 мм	1	2853,46	2709,40	31,67	3,33	112,39	230,00
		2	2853,68	2709,40	31,67	3,33	112,61	0,22
		3	2853,56	2709,40	31,67	3,33	112,49	230,00
		4	2853,62	2709,40	31,67	3,33	112,55	-
		5	2853,66	2709,40	31,67	3,33	112,59	230,00
		6	4267,86	4094,00	33,38	5,04	140,48	-
03-04-002-02	свыше 35,5 до 45 мм	1	3628,76	3442,48	47,59	5,37	138,69	296,00
		2	3629,02	3442,48	47,59	5,37	138,95	0,35
		3	3628,88	3442,48	47,59	5,37	138,81	296,00
		4	3628,95	3442,48	47,59	5,37	138,88	-
		5	3629,00	3442,48	47,59	5,37	138,93	296,00
		6	5422,37	5197,76	50,33	8,10	174,28	-
03-04-002-03	свыше 45 до 55 мм	1	5161,56	4900,48	75,77	8,41	185,31	416,00
		2	5161,89	4900,48	75,77	8,41	185,64	0,55
		3	5161,71	4900,48	75,77	8,41	185,46	416,00
		4	5161,80	4900,48	75,77	8,41	185,55	-
		5	5161,86	4900,48	75,77	8,41	185,61	416,00
		6	7720,86	7404,80	80,06	12,69	236,00	-
Анкеровка концевых и переходных муфт двухканатной подвесной грузовой дороги с заливкой для канатов, диаметр:								
03-04-002-04	от 55 до 74 мм	1	6018,47	4851,70	67,02	7,68	1099,75	406,00
		2	6019,01	4851,70	67,02	7,68	1100,29	0,50
		3	6018,71	4851,70	67,02	7,68	1099,99	406,00
		4	6018,89	4851,70	67,02	7,68	1100,17	-
		5	6018,95	4851,70	67,02	7,68	1100,23	406,00
		6	8549,49	7328,30	70,94	11,59	1150,25	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-002-05	от 60 до 82,5 мм	1	9333,53	7994,55	176,37	20,29	1162,61	669,00
		2	9334,07	7994,55	176,37	20,29	1163,15	1,32
		3	9333,77	7994,55	176,37	20,29	1162,85	669,00
		4	9333,95	7994,55	176,37	20,29	1163,03	-
		5	9334,01	7994,55	176,37	20,29	1163,09	669,00
		6	13507,36	12075,45	186,72	30,63	1245,19	-
Таблица 03-04-003. Сети предохранительные								
Измеритель: 100 м2								
Сети предохранительные двойные под двухканатную подвесную грузовую дорогу, колея:								
03-04-003-01	3 м	1	2439,69	1174,07	1123,76	121,89	141,86	113,00
		2	2448,48	1174,07	1123,76	121,89	150,65	8,35
		3	2443,67	1174,07	1123,76	121,89	145,84	113,00
		4	2446,01	1174,07	1123,76	121,89	148,18	-
		5	2447,60	1174,07	1123,76	121,89	149,77	113,00
		6	3128,60	1772,97	1185,95	184,08	169,68	-
03-04-003-02	6 м	1	2434,74	1215,63	1080,83	113,13	138,28	117,00
		2	2443,02	1215,63	1080,83	113,13	146,56	7,72
		3	2438,49	1215,63	1080,83	113,13	142,03	117,00
		4	2440,69	1215,63	1080,83	113,13	144,23	-
		5	2442,19	1215,63	1080,83	113,13	145,73	117,00
		6	3139,86	1835,73	1138,54	170,84	165,59	-
Таблица 03-04-004. Оборудование головок опор								
Измеритель: 1 т								
Головка двухканатной подвесной грузовой дороги:								
03-04-004-01	линейной простой опоры	1	2274,14	1272,70	783,84	72,68	217,60	130,00
		2	2290,23	1272,70	783,84	72,68	233,69	4,66
		3	2281,42	1272,70	783,84	72,68	224,88	130,00
		4	2285,69	1272,70	783,84	72,68	229,15	-
		5	2288,63	1272,70	783,84	72,68	232,09	130,00
		6	3003,19	1922,70	820,92	109,75	259,57	-
03-04-004-02	сетевой простой опоры	1	2305,27	1135,64	1010,13	99,02	159,50	116,00
		2	2316,72	1135,64	1010,13	99,02	170,95	6,34
		3	2310,45	1135,64	1010,13	99,02	164,68	116,00
		4	2313,49	1135,64	1010,13	99,02	167,72	-
		5	2315,57	1135,64	1010,13	99,02	169,80	116,00
		6	2967,99	1715,64	1060,63	149,55	191,72	-
Таблица 03-04-005. Оборудование станций								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
			всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Измеритель: 1 т								
Привод двухканатной подвесной грузовой дороги вертикальный со шкивом, диаметр:								
03-04-005-01	1250 мм	1	2676,12	1006,79	295,27	18,56	1374,06	96,90
		2	2712,23	1006,79	295,27	18,56	1410,17	1,21
		3	2692,48	1006,79	295,27	18,56	1390,42	96,90
		4	2702,10	1006,79	295,27	18,56	1400,04	96,90
		5	2708,61	1006,79	295,27	18,56	1406,55	96,90
		6	3274,50	1520,36	304,74	28,02	1449,40	96,90
03-04-005-02	2000 мм	1	1358,64	525,73	364,40	81,78	468,51	50,60
		2	1378,06	525,73	364,40	81,78	487,93	7,01
		3	1367,44	525,73	364,40	81,78	477,31	50,60
		4	1372,59	525,73	364,40	81,78	482,46	50,60
		5	1376,12	525,73	364,40	81,78	485,99	50,60
		6	1708,91	793,91	406,12	123,49	508,88	50,60
03-04-005-03	Натяжное устройство несущего каната двухканатной подвесной грузовой дороги	1	2756,35	910,24	868,35	73,53	977,76	82,90
		2	2777,37	910,24	868,35	73,53	998,78	4,91
		3	2765,88	910,24	868,35	73,53	987,29	82,90
		4	2771,46	910,24	868,35	73,53	992,87	82,90
		5	2775,26	910,24	868,35	73,53	996,67	82,90
		6	3306,12	1375,31	905,86	111,05	1024,95	82,90
03-04-005-04	Натяжное устройство тягового каната двухканатной подвесной грузовой дороги	1	2583,15	847,99	876,74	64,63	858,42	78,30
		2	2602,18	847,99	876,74	64,63	877,45	4,37
		3	2591,78	847,99	876,74	64,63	867,05	78,30
		4	2596,83	847,99	876,74	64,63	872,10	78,30
		5	2600,27	847,99	876,74	64,63	875,54	78,30
		6	3091,28	1280,21	909,71	97,60	901,36	78,30
03-04-005-05	Опрокидыватель на несущем канате двухканатной подвесной грузовой дороги	1	2054,73	800,05	1238,68	108,80	16,00	78,90
		2	2054,73	800,05	1238,68	108,80	16,00	7,32
		3	2054,73	800,05	1238,68	108,80	16,00	78,90
		4	2054,73	800,05	1238,68	108,80	16,00	78,90
		5	2054,73	800,05	1238,68	108,80	16,00	78,90
		6	2527,12	1208,75	1294,19	164,32	24,18	78,90
Таблица 03-04-006. Станции грузовых дорог								
Измеритель: 1 т								
Станция двухканатной подвесной грузовой дороги механизированная:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-006-01	погрузочная	1	2130,51	1002,75	853,28	212,36	274,48	95,50
		2	2142,72	1002,75	853,28	212,36	286,69	18,66
		3	2136,03	1002,75	853,28	212,36	280,00	95,50
		4	2139,29	1002,75	853,28	212,36	283,26	-
		5	2141,50	1002,75	853,28	212,36	285,47	95,50
		6	2783,92	1515,59	961,61	320,70	306,72	-
03-04-006-02	разгрузочная	1	2055,77	954,45	827,81	203,53	273,51	90,90
		2	2067,98	954,45	827,81	203,53	285,72	17,85
		3	2061,29	954,45	827,81	203,53	279,03	90,90
		4	2064,55	954,45	827,81	203,53	282,29	-
		5	2066,76	954,45	827,81	203,53	284,50	90,90
		6	2679,48	1442,58	931,64	307,36	305,26	-
Станция двухканатной подвесной грузовой дороги:								
03-04-006-03	угловая проходная	1	2912,02	1205,70	827,31	233,71	879,01	117,40
		2	2946,79	1205,70	827,31	233,71	913,78	20,78
		3	2927,77	1205,70	827,31	233,71	894,76	117,40
		4	2937,00	1205,70	827,31	233,71	903,99	-
		5	2943,32	1205,70	827,31	233,71	910,31	117,40
		6	3721,37	1820,87	946,52	352,91	953,98	-
03-04-006-04	конечная обводная	1	2829,47	1015,35	855,81	172,76	958,31	96,70
		2	2867,91	1015,35	855,81	172,76	996,75	14,79
		3	2846,90	1015,35	855,81	172,76	975,74	96,70
		4	2857,10	1015,35	855,81	172,76	985,94	-
		5	2864,09	1015,35	855,81	172,76	992,93	96,70
		6	3516,50	1534,63	943,93	260,88	1037,94	-
03-04-006-05	двойная натяжная	1	1852,57	839,51	568,90	158,95	444,16	80,80
		2	1872,14	839,51	568,90	158,95	463,73	14,09
		3	1861,44	839,51	568,90	158,95	453,03	80,80
		4	1866,63	839,51	568,90	158,95	458,22	-
		5	1870,19	839,51	568,90	158,95	461,78	80,80
		6	2405,72	1267,75	649,98	240,02	487,99	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-006-06	якорно-натяжная	1	2418,77	1029,65	837,76	200,24	551,36	99,10
		2	2443,61	1029,65	837,76	200,24	576,20	17,28
		3	2430,03	1029,65	837,76	200,24	562,62	99,10
		4	2436,61	1029,65	837,76	200,24	569,20	-
		5	2441,12	1029,65	837,76	200,24	573,71	99,10
		6	3101,40	1554,88	939,91	302,37	606,61	-
03-04-006-07	двойная якорная	1	3907,97	1573,14	1347,86	246,87	986,97	157,00
		2	3952,18	1573,14	1347,86	246,87	1031,18	20,06
		3	3928,00	1573,14	1347,86	246,87	1007,00	157,00
		4	3939,74	1573,14	1347,86	246,87	1018,74	-
		5	3947,78	1573,14	1347,86	246,87	1026,78	157,00
		6	4935,06	2378,55	1473,79	372,79	1082,72	-
Таблица 03-04-007. Подвижной состав								
Измеритель: 1 шт. (03-04-007-01:03-04-007-02); 10 компл. (03-04-007-03:03-04-007-05)								
Вагонетка двухканатной подвесной грузовой дороги типа:								
03-04-007-01	2000, 2000Р, 2000У	1	839,20	450,90	140,25	13,48	248,05	45,00
		2	857,97	450,90	140,25	13,48	266,82	0,88
		3	847,70	450,90	140,25	13,48	256,55	45,00
		4	852,68	450,90	140,25	13,48	261,53	-
		5	856,11	450,90	140,25	13,48	264,96	45,00
		6	1115,36	681,75	147,13	20,36	286,48	-
03-04-007-02	3200, 3200Р	1	1339,84	670,34	230,57	21,89	438,93	66,90
		2	1373,40	670,34	230,57	21,89	472,49	1,43
		3	1355,04	670,34	230,57	21,89	454,13	66,90
		4	1363,94	670,34	230,57	21,89	463,03	-
		5	1370,07	670,34	230,57	21,89	469,16	66,90
		6	1761,50	1013,54	241,73	33,05	506,23	-
03-04-007-03	Устройство для смазки несущего каната двухканатной подвесной грузовой дороги	1	2316,37	1462,88	36,19	3,96	817,30	164,00
		2	2376,16	1462,88	36,19	3,96	877,09	0,26
		3	2343,46	1462,88	36,19	3,96	844,39	164,00
		4	2359,31	1462,88	36,19	3,96	860,24	-
		5	2370,22	1462,88	36,19	3,96	871,15	164,00
		6	3187,20	2209,08	38,22	5,99	939,90	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-007-04	Устройство для смазки тягового каната двухканатной подвесной грузовой дороги	1	2706,06	1818,31	63,34	6,68	824,41	197,00
		2	2765,85	1818,31	63,34	6,68	884,20	0,44
		3	2733,15	1818,31	63,34	6,68	851,50	197,00
		4	2749,00	1818,31	63,34	6,68	867,35	-
		5	2759,91	1818,31	63,34	6,68	878,26	197,00
		6	3765,58	2748,15	66,75	10,08	950,68	-
03-04-007-05	Люлька ремонтная двухканатной подвесной грузовой дороги	1	2990,76	2021,37	140,92	6,68	828,47	219,00
		2	3050,55	2021,37	140,92	6,68	888,26	0,44
		3	3017,85	2021,37	140,92	6,68	855,56	219,00
		4	3033,70	2021,37	140,92	6,68	871,41	-
		5	3044,61	2021,37	140,92	6,68	882,32	219,00
		6	4156,20	3055,05	144,33	10,08	956,82	-
РАЗДЕЛ 2. ПАССАЖИРСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ								
Таблица 03-04-020. Канаты и муфты для канатов								
Измеритель: 1 т (03-04-020-01:03-04-020-08); 10 компл. (03-04-020-09:03-04-020-11)								
Канат несущий пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр:								
03-04-020-01	от 30,5 до 45 мм	1	2773,45	573,14	1467,27	240,78	733,04	57,20
		2	2789,00	573,14	1467,27	240,78	748,59	16,09
		3	2780,50	573,14	1467,27	240,78	740,09	57,20
		4	2784,64	573,14	1467,27	240,78	744,23	-
		5	2787,47	573,14	1467,27	240,78	747,06	57,20
		6	3223,65	866,58	1590,11	363,61	766,96	-
03-04-020-02	свыше 45 до 51 мм	1	2598,45	540,08	1369,45	223,44	688,92	53,90
		2	2611,59	540,08	1369,45	223,44	702,06	14,99
		3	2604,40	540,08	1369,45	223,44	694,87	53,90
		4	2607,89	540,08	1369,45	223,44	698,36	-
		5	2610,29	540,08	1369,45	223,44	700,76	53,90
		6	3018,16	816,59	1483,44	337,43	718,13	-
Канат тяговый пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр:								
03-04-020-03	от 17 до 24 мм	1	7061,63	2144,34	3573,64	705,68	1343,65	198,00
		2	7070,20	2144,34	3573,64	705,68	1352,22	51,81
		3	7065,51	2144,34	3573,64	705,68	1347,53	198,00
		4	7067,82	2144,34	3573,64	705,68	1349,84	-
		5	7069,38	2144,34	3573,64	705,68	1351,40	198,00
		6	8551,95	3237,30	3933,63	1065,66	1381,02	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-020-04	свыше 24 до 28 мм	1	4946,06	1559,52	2287,07	396,33	1099,47	144,00
		2	4954,29	1559,52	2287,07	396,33	1107,70	26,84
		3	4949,81	1559,52	2287,07	396,33	1103,22	144,00
		4	4952,01	1559,52	2287,07	396,33	1105,42	-
		5	4953,51	1559,52	2287,07	396,33	1106,92	144,00
		6	5973,93	2354,40	2489,25	598,53	1130,28	-
Канат тягово-несущий кольцевой пассажирской подвесной канатной дороги, диаметр:								
03-04-020-05	15 мм	1	7478,54	2604,00	2155,49	414,75	2719,05	248,00
		2	7515,65	2604,00	2155,49	414,75	2756,16	30,60
		3	7495,37	2604,00	2155,49	414,75	2735,88	248,00
		4	7505,28	2604,00	2155,49	414,75	2745,79	-
		5	7512,05	2604,00	2155,49	414,75	2752,56	248,00
		6	9115,52	3935,76	2367,07	626,32	2812,69	-
03-04-020-06	от 17,5 до 22 мм	1	4698,23	1037,74	2011,43	360,95	1649,06	106,00
		2	4717,00	1037,74	2011,43	360,95	1667,83	25,74
		3	4706,75	1037,74	2011,43	360,95	1657,58	106,00
		4	4711,77	1037,74	2011,43	360,95	1662,60	-
		5	4715,19	1037,74	2011,43	360,95	1666,02	106,00
		6	5456,87	1567,74	2195,56	545,09	1693,57	-
03-04-020-07	свыше 22 до 25,5 мм	1	3617,11	823,93	1574,30	272,69	1218,88	79,30
		2	3630,87	823,93	1574,30	272,69	1232,64	19,40
		3	3623,35	823,93	1574,30	272,69	1225,12	79,30
		4	3627,02	823,93	1574,30	272,69	1228,79	-
		5	3629,53	823,93	1574,30	272,69	1231,30	79,30
		6	4209,76	1244,22	1713,41	411,79	1252,13	-
03-04-020-08	свыше 25,5 до 28 мм	1	3214,29	711,72	1387,53	237,77	1115,04	68,50
		2	3226,49	711,72	1387,53	237,77	1127,24	16,91
		3	3219,82	711,72	1387,53	237,77	1120,57	68,50
		4	3223,08	711,72	1387,53	237,77	1123,83	-
		5	3225,30	711,72	1387,53	237,77	1126,05	68,50
		6	3727,94	1074,77	1508,82	359,06	1144,35	-
Анкеровка концевых муфт пассажирской подвесной канатной дороги с заливкой для:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Коды неучтенных материалов				Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-020-09	тяговых канатов, диаметр от 25 до 28 мм	1	4375,03	3475,10	16,03	1,84	883,90	295,00
		2	4416,09	3475,10	16,03	1,84	924,96	0,12
		3	4393,63	3475,10	16,03	1,84	902,50	295,00
		4	4404,53	3475,10	16,03	1,84	913,40	-
		5	4412,02	3475,10	16,03	1,84	920,89	295,00
		6	6261,36	5251,00	16,98	2,78	993,38	-
03-04-020-10	несущих и натяжных канатов, диаметр от 35,5 до 45 мм	1	7421,38	5677,96	63,63	7,21	1679,79	482,00
		2	7489,95	5677,96	63,63	7,21	1748,36	0,47
		3	7452,44	5677,96	63,63	7,21	1710,85	482,00
		4	7470,65	5677,96	63,63	7,21	1729,06	-
		5	7483,13	5677,96	63,63	7,21	1741,54	482,00
		6	10508,20	8579,60	67,31	10,88	1861,29	-
03-04-020-11	несущих и натяжных канатов, диаметр свыше 45 до 51 мм	1	8876,61	6596,80	80,28	9,04	2199,53	560,00
		2	8945,45	6596,80	80,28	9,04	2268,37	0,59
		3	8907,79	6596,80	80,28	9,04	2230,71	560,00
		4	8926,09	6596,80	80,28	9,04	2249,01	-
		5	8938,60	6596,80	80,28	9,04	2261,52	560,00
		6	12443,80	9968,00	84,90	13,65	2390,90	-
Таблица 03-04-021. Маятниковые канатные дороги								
Измеритель: 1 т (03-04-021-01:03-04-021-06; 03-04-021-10:03-04-021-12); 1 компл. (03-04-021-07:03-04-021-09); 10 шт. (03-04-021-13:03-04-021-17)								
03-04-021-01	Привод для пассажирских маятниковых канатных дорог	1	810,68	304,40	411,50	36,36	94,78	27,30
		2	812,33	304,40	411,50	36,36	96,43	2,43
		3	811,43	304,40	411,50	36,36	95,53	27,30
		4	811,87	304,40	411,50	36,36	95,97	-
		5	812,16	304,40	411,50	36,36	96,26	27,30
		6	990,65	459,73	430,06	54,91	100,86	-
03-04-021-02	Устройство цепное натяжное для пассажирских маятниковых канатных дорог	1	3404,39	413,88	1373,27	118,84	1617,24	40,30
		2	3443,44	413,88	1373,27	118,84	1656,29	8,09
		3	3422,11	413,88	1373,27	118,84	1634,96	40,30
		4	3432,45	413,88	1373,27	118,84	1645,30	-
		5	3439,54	413,88	1373,27	118,84	1652,39	40,30
		6	3750,78	625,05	1433,91	179,48	1691,82	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-021-03	Устройство натяжное гидравлическое демпферное для пассажирских маятниковых канатных дорог	1	468,57	200,55	190,74	18,08	77,28	19,10
		2	470,28	200,55	190,74	18,08	78,99	1,18
		3	469,34	200,55	190,74	18,08	78,05	19,10
		4	469,80	200,55	190,74	18,08	78,51	-
		5	470,10	200,55	190,74	18,08	78,81	19,10
		6	585,49	303,12	199,97	27,30	82,40	-
Каркас контргрузового ящика для пассажирских маятниковых канатных дорог:								
03-04-021-04	несущего каната	1	1995,59	509,03	891,40	77,02	595,16	50,20
		2	2014,46	509,03	891,40	77,02	614,03	5,22
		3	2004,14	509,03	891,40	77,02	603,71	50,20
		4	2009,15	509,03	891,40	77,02	608,72	-
		5	2012,57	509,03	891,40	77,02	612,14	50,20
		6	2334,12	769,06	930,70	116,32	634,36	-
03-04-021-05	тягового каната	1	1171,59	308,58	508,30	45,97	354,71	29,70
		2	1182,62	308,58	508,30	45,97	365,74	3,09
		3	1176,59	308,58	508,30	45,97	359,71	29,70
		4	1179,51	308,58	508,30	45,97	362,63	-
		5	1181,51	308,58	508,30	45,97	364,63	29,70
		6	1375,47	465,99	531,75	69,42	377,73	-
03-04-021-06	вспомогательного каната	1	1955,15	538,15	691,68	59,96	725,32	52,40
		2	1978,56	538,15	691,68	59,96	748,73	4,05
		3	1965,77	538,15	691,68	59,96	735,94	52,40
		4	1971,99	538,15	691,68	59,96	742,16	-
		5	1976,23	538,15	691,68	59,96	746,40	52,40
		6	2308,01	812,72	722,28	90,56	773,01	-
Башмак станционный для пассажирских маятниковых канатных дорог с буферным устройством с углом:								
03-04-021-07	9 градусов	1	1725,08	680,41	482,82	54,39	561,85	69,50
		2	1738,17	680,41	482,82	54,39	574,94	3,55
		3	1731,02	680,41	482,82	54,39	567,79	69,50
		4	1734,49	680,41	482,82	54,39	571,26	-
		5	1736,86	680,41	482,82	54,39	573,63	69,50
		6	2130,87	1027,91	510,57	82,14	592,39	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-021-08	12 градусов	1	1817,33	692,15	548,20	61,74	576,98	70,70
		2	1830,51	692,15	548,20	61,74	590,16	4,03
		3	1823,31	692,15	548,20	61,74	582,96	70,70
		4	1826,81	692,15	548,20	61,74	586,46	-
		5	1829,19	692,15	548,20	61,74	588,84	70,70
		6	2233,16	1045,65	579,70	93,24	607,81	-
03-04-021-09	16 градусов	1	2099,49	756,77	764,44	72,87	578,28	77,30
		2	2112,67	756,77	764,44	72,87	591,46	4,85
		3	2105,47	756,77	764,44	72,87	584,26	77,30
		4	2108,97	756,77	764,44	72,87	587,76	-
		5	2111,35	756,77	764,44	72,87	590,14	77,30
		6	2554,67	1143,27	801,63	110,05	609,77	-
03-04-021-10	Шкив отклоняющий для пассажирских маятниковых канатных дорог диаметром 2800-3200 мм	1	2137,48	734,57	274,17	19,00	1128,74	70,70
		2	2168,06	734,57	274,17	19,00	1159,32	1,24
		3	2151,36	734,57	274,17	19,00	1142,62	70,70
		4	2159,47	734,57	274,17	19,00	1150,73	-
		5	2165,02	734,57	274,17	19,00	1156,28	70,70
		6	2584,52	1109,28	283,87	28,69	1191,37	-
03-04-021-11	Головка опор для пассажирских маятниковых канатных дорог	1	1485,49	405,17	639,17	51,16	441,15	41,90
		2	1498,85	405,17	639,17	51,16	454,51	3,28
		3	1491,54	405,17	639,17	51,16	447,20	41,90
		4	1495,10	405,17	639,17	51,16	450,76	-
		5	1497,47	405,17	639,17	51,16	453,13	41,90
		6	1772,18	612,16	690,70	77,25	469,32	-
03-04-021-12	Вагон вместимостью до 40 пассажиров для пассажирских маятниковых канатных дорог	1	2524,21	732,90	1690,34	146,18	100,97	69,80
		2	2531,42	732,90	1690,34	146,18	108,18	9,95
		3	2527,48	732,90	1690,34	146,18	104,24	69,80
		4	2529,39	732,90	1690,34	146,18	106,15	-
		5	2530,71	732,90	1690,34	146,18	107,47	69,80
		6	2994,13	1107,73	1764,93	220,77	121,47	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-021-13	Указатель положения вагонов для пассажирских маятниковых канатных дорог	1	3011,72	2731,75	225,33	25,44	54,64	245,00
		2	3011,72	2731,75	225,33	25,44	54,64	1,66
		3	3011,72	2731,75	225,33	25,44	54,64	245,00
		4	3011,72	2731,75	225,33	25,44	54,64	-
		5	3011,72	2731,75	225,33	25,44	54,64	245,00
		6	4446,62	4125,80	238,30	38,42	82,52	-
03-04-021-14	Выключатель концевой для пассажирских маятниковых канатных дорог	1	167,36	101,70	63,63	7,21	2,03	11,30
		2	167,36	101,70	63,63	7,21	2,03	0,47
		3	167,36	101,70	63,63	7,21	2,03	11,30
		4	167,36	101,70	63,63	7,21	2,03	-
		5	167,36	101,70	63,63	7,21	2,03	11,30
		6	223,95	153,57	67,31	10,88	3,07	-
03-04-021-15	Устройство контактное для пассажирских маятниковых канатных дорог	1	580,99	522,94	47,59	5,37	10,46	46,90
		2	580,99	522,94	47,59	5,37	10,46	0,35
		3	580,99	522,94	47,59	5,37	10,46	46,90
		4	580,99	522,94	47,59	5,37	10,46	-
		5	580,99	522,94	47,59	5,37	10,46	46,90
		6	855,93	789,80	50,33	8,10	15,80	-
03-04-021-16	Командоаппарат для пассажирских маятниковых канатных дорог	1	2341,30	1823,64	481,19	54,06	36,47	182,00
		2	2341,30	1823,64	481,19	54,06	36,47	3,53
		3	2341,30	1823,64	481,19	54,06	36,47	182,00
		4	2341,30	1823,64	481,19	54,06	36,47	-
		5	2341,30	1823,64	481,19	54,06	36,47	182,00
		6	3321,22	2757,30	508,77	81,65	55,15	-
03-04-021-17	Агрегат преобразовательный для пассажирских маятниковых канатных дорог	1	3522,41	2653,09	816,26	92,46	53,06	271,00
		2	3522,41	2653,09	816,26	92,46	53,06	6,03
		3	3522,41	2653,09	816,26	92,46	53,06	271,00
		4	3522,41	2653,09	816,26	92,46	53,06	-
		5	3522,41	2653,09	816,26	92,46	53,06	271,00
		6	4951,68	4008,09	863,43	139,63	80,16	-
Таблица 03-04-022. Кресельные канатные дороги								
Измеритель: 1 т (03-04-022-01; 03-04-022-09:03-04-022-10); 1 компл. (03-04-022-02:03-04-022-04); 1 шкив (03-04-022-05:03-04-022-06); 10 кресел (03-04-022-07:03-04-022-08)								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-022-01	Привод кресельной канатной дороги	1	850,40	278,89	467,68	74,99	103,83	25,40
		2	852,38	278,89	467,68	74,99	105,81	6,03
		3	851,30	278,89	467,68	74,99	104,73	25,40
		4	851,82	278,89	467,68	74,99	105,25	-
		5	852,18	278,89	467,68	74,99	105,61	25,40
		6	1037,57	421,39	505,94	113,25	110,24	-
Балансир кресельной канатной дороги:								
03-04-022-02	двухроликовый	1	669,75	193,38	341,16	34,44	135,21	21,90
		2	679,71	193,38	341,16	34,44	145,17	2,19
		3	674,27	193,38	341,16	34,44	139,73	21,90
		4	676,91	193,38	341,16	34,44	142,37	-
		5	678,73	193,38	341,16	34,44	144,19	21,90
		6	806,02	292,15	358,74	52,00	155,13	-
03-04-022-03	четырёхроликовый	1	856,27	233,52	486,74	49,34	136,01	25,30
		2	866,23	233,52	486,74	49,34	145,97	3,14
		3	860,79	233,52	486,74	49,34	140,53	25,30
		4	863,43	233,52	486,74	49,34	143,17	-
		5	865,25	233,52	486,74	49,34	144,99	25,30
		6	1021,19	352,94	511,90	74,50	156,35	-
03-04-022-04	восьмироликовый	1	1218,56	311,30	769,69	78,57	137,57	30,70
		2	1228,52	311,30	769,69	78,57	147,53	5,01
		3	1223,08	311,30	769,69	78,57	142,09	30,70
		4	1225,72	311,30	769,69	78,57	144,73	-
		5	1227,54	311,30	769,69	78,57	146,55	30,70
		6	1438,80	470,32	809,78	118,65	158,70	-
Шкив обводный кресельной канатной дороги, диаметр:								
03-04-022-05	от 1000 до 2000 мм	1	3957,88	606,56	2776,05	235,53	575,27	54,40
		2	3971,06	606,56	2776,05	235,53	588,45	16,10
		3	3963,86	606,56	2776,05	235,53	581,25	54,40
		4	3967,36	606,56	2776,05	235,53	584,75	-
		5	3969,74	606,56	2776,05	235,53	587,13	54,40
		6	4417,56	916,10	2896,24	355,72	605,22	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-022-06	свыше 2000 до 3600 мм	1	4881,40	759,82	3543,24	313,16	578,34	69,20
		2	4894,58	759,82	3543,24	313,16	591,52	21,25
		3	4887,38	759,82	3543,24	313,16	584,32	69,20
		4	4890,88	759,82	3543,24	313,16	587,82	69,20
		5	4893,26	759,82	3543,24	313,16	590,20	69,20
		6	5460,94	1148,03	3703,05	472,96	609,86	69,20
Кресло пассажирское кресельной канатной дороги:								
03-04-022-07	одноместное	1	1509,55	450,53	1017,44	86,67	41,58	41,60
		2	1512,28	450,53	1017,44	86,67	44,31	5,92
		3	1510,78	450,53	1017,44	86,67	42,81	41,60
		4	1511,50	450,53	1017,44	86,67	43,53	41,60
		5	1512,00	450,53	1017,44	86,67	44,03	41,60
		6	1792,90	680,16	1061,66	130,89	51,08	41,60
03-04-022-08	двухместное	1	2062,25	586,30	1431,65	122,13	44,30	55,00
		2	2064,98	586,30	1431,65	122,13	47,03	8,34
		3	2063,48	586,30	1431,65	122,13	45,53	55,00
		4	2064,20	586,30	1431,65	122,13	46,25	55,00
		5	2064,70	586,30	1431,65	122,13	46,75	55,00
		6	2435,22	886,05	1493,97	184,45	55,20	55,00
Устройство натяжное кресельной канатной дороги:								
03-04-022-09	подвесное	1	1020,92	258,52	392,85	72,48	369,55	25,80
		2	1030,02	258,52	392,85	72,48	378,65	6,15
		3	1025,04	258,52	392,85	72,48	373,67	25,80
		4	1027,46	258,52	392,85	72,48	376,09	25,80
		5	1029,11	258,52	392,85	72,48	377,74	25,80
		6	1209,29	390,87	429,83	109,44	388,59	25,80
03-04-022-10	напольное	1	813,44	172,54	342,55	53,93	298,35	16,80
		2	820,36	172,54	342,55	53,93	305,27	4,44
		3	816,58	172,54	342,55	53,93	301,49	16,80
		4	818,42	172,54	342,55	53,93	303,33	16,80
		5	819,67	172,54	342,55	53,93	304,58	16,80
		6	943,23	260,57	370,08	81,44	312,58	16,80
Таблица 03-04-023. Буксировочные канатные дороги								
Измеритель: 1 т (03-04-023-01); 10 компл. (03-04-023-02;03-04-023-05)								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-04-023-01	Привод буксировочной канатной дороги	1	1158,22	458,11	472,62	40,43	227,49	42,30
		2	1162,77	458,11	472,62	40,43	232,04	2,71
		3	1160,29	458,11	472,62	40,43	229,56	42,30
		4	1161,49	458,11	472,62	40,43	230,76	-
		5	1162,32	458,11	472,62	40,43	231,59	42,30
		6	1425,21	691,61	493,24	61,05	240,36	-
Балансир буксировочной канатной дороги:								
03-04-023-02	двухроликовый	1	2358,18	971,29	579,42	58,61	807,47	103,00
		2	2417,97	971,29	579,42	58,61	867,26	3,73
		3	2385,27	971,29	579,42	58,61	834,56	103,00
		4	2401,12	971,29	579,42	58,61	850,41	-
		5	2412,03	971,29	579,42	58,61	861,32	103,00
		6	3001,09	1466,72	609,32	88,51	925,05	-
03-04-023-03	трехроликовый	1	2686,92	1084,45	792,74	80,56	809,73	115,00
		2	2746,71	1084,45	792,74	80,56	869,52	5,13
		3	2714,01	1084,45	792,74	80,56	836,82	115,00
		4	2729,86	1084,45	792,74	80,56	852,67	-
		5	2740,77	1084,45	792,74	80,56	863,58	115,00
		6	3399,91	1637,60	833,84	121,66	928,47	-
03-04-023-04	четырёхроликовый	1	2861,18	1173,06	876,62	89,28	811,50	126,00
		2	2920,97	1173,06	876,62	89,28	871,29	5,69
		3	2888,27	1173,06	876,62	89,28	838,59	126,00
		4	2904,12	1173,06	876,62	89,28	854,44	-
		5	2915,03	1173,06	876,62	89,28	865,35	126,00
		6	3626,17	1772,82	922,17	134,84	931,18	-
03-04-023-05	Устройство буксировочное канатной дороги	1	3860,48	3151,26	320,52	36,16	388,70	287,00
		2	3887,75	3151,26	320,52	36,16	415,97	2,36
		3	3872,83	3151,26	320,52	36,16	401,05	287,00
		4	3880,06	3151,26	320,52	36,16	408,28	-
		5	3885,04	3151,26	320,52	36,16	413,26	287,00
		6	5570,30	4761,33	338,97	54,62	470,00	-
ОТДЕЛ 5. ПОДЪЕМНИКИ								
РАЗДЕЛ 1. ПАССАЖИРСКИЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ И ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ								
Таблица 03-05-001. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1 м/с								
Измеритель: 1 лифт (03-05-001-01:03-05-001-03); 1 остановка (03-05-001-04:03-05-001-05); 1 м (03-05-001-06:03-05-001-07)								
Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-05-001-01	грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м	1	18852,56	9873,21	6187,67	963,30	2791,68	1047,00
		2	18869,52	9873,21	6187,67	963,30	2808,64	66,07
		3	18860,38	9873,21	6187,67	963,30	2799,50	1047,00
		4	18864,25	9873,21	6187,67	963,30	2803,37	-
		5	18868,17	9873,21	6187,67	963,30	2807,29	1047,00
		6	24561,18	14909,28	6729,58	1454,87	2922,32	-
03-05-001-02	грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м	1	24914,76	13150,35	8297,03	1271,37	3467,38	1377,00
		2	24935,13	13150,35	8297,03	1271,37	3487,75	87,20
		3	24924,17	13150,35	8297,03	1271,37	3476,79	1377,00
		4	24928,74	13150,35	8297,03	1271,37	3481,36	-
		5	24933,56	13150,35	8297,03	1271,37	3486,18	1377,00
		6	32523,53	19856,34	9029,88	1920,14	3637,31	-
03-05-001-03	грузоподъемностью 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м	1	30998,86	16177,70	11055,54	1692,74	3765,62	1694,00
		2	31020,41	16177,70	11055,54	1692,74	3787,17	116,10
		3	31008,81	16177,70	11055,54	1692,74	3775,57	1694,00
		4	31013,69	16177,70	11055,54	1692,74	3780,45	-
		5	31018,72	16177,70	11055,54	1692,74	3785,48	1694,00
		6	40418,77	24427,48	12022,74	2556,52	3968,55	-
За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью:								
03-05-001-04	до 400, 500 кг	1	1025,02	516,66	351,36	53,51	157,00	54,10
		2	1025,90	516,66	351,36	53,51	157,88	3,67
		3	1025,44	516,66	351,36	53,51	157,42	54,10
		4	1025,59	516,66	351,36	53,51	157,57	-
		5	1025,85	516,66	351,36	53,51	157,83	54,10
		6	1327,07	780,12	383,22	80,82	163,73	-
03-05-001-05	до 1000 кг	1	1220,65	614,07	436,64	66,63	169,94	64,30
		2	1221,67	614,07	436,64	66,63	170,96	4,57
		3	1221,13	614,07	436,64	66,63	170,42	64,30
		4	1221,33	614,07	436,64	66,63	170,62	-
		5	1221,61	614,07	436,64	66,63	170,90	64,30
		6	1581,45	927,21	476,30	100,64	177,94	-
За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемностью:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-05-001-06	до 400, 500 кг	1	100,34	98,37	-	-	1,97	10,30
		2	100,34	98,37	-	-	1,97	10,30
		3	100,34	98,37	-	-	1,97	10,30
		4	100,34	98,37	-	-	1,97	10,30
		5	100,34	98,37	-	-	1,97	10,30
		6	151,50	148,53	-	-	2,97	10,30
03-05-001-07	до 1000 кг	1	129,56	127,02	-	-	2,54	13,30
		2	129,56	127,02	-	-	2,54	13,30
		3	129,56	127,02	-	-	2,54	13,30
		4	129,56	127,02	-	-	2,54	13,30
		5	129,56	127,02	-	-	2,54	13,30
		6	195,63	191,79	-	-	3,84	13,30
Таблица 03-05-002. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины 1,4 м/с								
Измеритель: 1 лифт (03-05-002-01); 1 остановка (03-05-002-02); 1 м (03-05-002-03)								
Лифт пассажирский со скоростью движения кабины 1,4 м/с:								
03-05-002-01	грузоподъемностью 500 кг на 16 остановок, высота шахты 59 м	1	32075,01	18921,55	8656,27	1039,99	4497,19	1697,00
		2	32106,22	18921,55	8656,27	1039,99	4528,40	71,33
		3	32089,47	18921,55	8656,27	1039,99	4511,65	1697,00
		4	32096,32	18921,55	8656,27	1039,99	4518,50	-
		5	32103,77	18921,55	8656,27	1039,99	4525,95	1697,00
		6	42627,35	28577,48	9304,80	1570,68	4745,07	-
03-05-002-02	За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценке 03-05-002-01)	1	1145,75	590,53	343,41	39,07	211,81	57,50
		2	1147,28	590,53	343,41	39,07	213,34	2,68
		3	1146,47	590,53	343,41	39,07	212,53	57,50
		4	1146,79	590,53	343,41	39,07	212,85	-
		5	1147,18	590,53	343,41	39,07	213,24	57,50
		6	1482,08	891,83	369,73	59,02	220,52	-
03-05-002-03	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценке 03-05-002-01)	1	178,11	126,32	49,26	5,39	2,53	12,30
		2	178,11	126,32	49,26	5,39	2,53	0,37
		3	178,11	126,32	49,26	5,39	2,53	12,30
		4	178,11	126,32	49,26	5,39	2,53	-
		5	178,11	126,32	49,26	5,39	2,53	12,30
		6	246,60	190,77	52,01	8,15	3,82	-
Таблица 03-05-003. Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 4 м/с								
Измеритель: 1 лифт (03-05-003-01:03-05-003-02); 1 остановка (03-05-003-03:03-05-003-04); 1 м (03-05-003-05)								
Лифт пассажирский грузоподъемностью 1000 кг на 16 остановок, скорость движения кабины:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-05-003-01	2 м/с, высота шахты 64 м	1	68422,27	47045,52	15993,94	2048,20	5382,81	4344,00
		2	68456,09	47045,52	15993,94	2048,20	5416,63	140,48
		3	68437,91	47045,52	15993,94	2048,20	5398,45	4344,00
		4	68445,46	47045,52	15993,94	2048,20	5406,00	-
		5	68453,39	47045,52	15993,94	2048,20	5413,93	4344,00
		6	94148,98	71024,40	17202,72	3093,37	5921,86	-
03-05-003-02	4 м/с, высота шахты 66 м	1	69260,86	47692,84	16172,26	2070,21	5395,76	4474,00
		2	69294,68	47692,84	16172,26	2070,21	5429,58	141,99
		3	69276,50	47692,84	16172,26	2070,21	5411,40	4474,00
		4	69284,05	47692,84	16172,26	2070,21	5418,95	-
		5	69291,98	47692,84	16172,26	2070,21	5426,88	4474,00
		6	95406,75	72076,14	17387,72	3126,62	5942,89	-
За каждую остановку, более или менее 16 остановок, добавлять или уменьшать для лифтов со скоростью движения кабины:								
03-05-003-03	2 м/с	1	2173,54	1247,22	685,88	88,06	240,44	117,00
		2	2175,23	1247,22	685,88	88,06	242,13	6,04
		3	2174,34	1247,22	685,88	88,06	241,24	117,00
		4	2174,71	1247,22	685,88	88,06	241,61	-
		5	2175,12	1247,22	685,88	88,06	242,02	117,00
		6	2879,12	1884,87	738,11	133,00	256,14	-
03-05-003-04	4 м/с	1	2217,04	1289,86	685,88	88,06	241,30	121,00
		2	2218,73	1289,86	685,88	88,06	242,99	6,04
		3	2217,84	1289,86	685,88	88,06	242,10	121,00
		4	2218,21	1289,86	685,88	88,06	242,47	-
		5	2218,62	1289,86	685,88	88,06	242,88	121,00
		6	2944,85	1949,31	738,11	133,00	257,43	-
03-05-003-05	За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать (к расценкам 03-05-003-01 и 03-05-003-02)	1	296,23	228,11	63,56	7,14	4,56	23,30
		2	296,23	228,11	63,56	7,14	4,56	0,49
		3	296,23	228,11	63,56	7,14	4,56	23,30
		4	296,23	228,11	63,56	7,14	4,56	-
		5	296,23	228,11	63,56	7,14	4,56	23,30
		6	418,71	344,61	67,21	10,79	6,89	-
Таблица 03-05-004. Лифты грузовые общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с								
Измеритель: 1 лифт (03-05-004-01:03-05-004-05); 1 остановка (03-05-004-06:03-05-004-10); 1 м (03-05-004-11:03-05-004-14); 1 шахтная дверь (03-05-004-15:03-05-004-16)								
Лифт грузовой общего назначения со скоростью движения кабины 0,5 м/с на 6 остановок, высота шахты 22,5 м, скорость движения кабины 0,5 м/с, грузоподъемность:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-05-004-01	500 кг	1	12784,54	6484,45	4199,46	577,81	2100,63	679,00
		2	12797,79	6484,45	4199,46	577,81	2113,88	39,63
		3	12790,65	6484,45	4199,46	577,81	2106,74	679,00
		4	12793,61	6484,45	4199,46	577,81	2109,70	-
		5	12796,76	6484,45	4199,46	577,81	2112,85	679,00
		6	16527,67	9791,18	4546,47	872,66	2190,02	-
03-05-004-02	1000 кг	1	15052,47	7620,90	5233,92	700,57	2197,65	798,00
		2	15065,95	7620,90	5233,92	700,57	2211,13	48,05
		3	15058,68	7620,90	5233,92	700,57	2203,86	798,00
		4	15061,70	7620,90	5233,92	700,57	2206,88	-
		5	15064,90	7620,90	5233,92	700,57	2210,08	798,00
		6	19481,70	11507,16	5675,49	1058,06	2299,05	-
03-05-004-03	2000 кг	1	16414,48	8107,95	5968,65	770,84	2337,88	849,00
		2	16428,08	8107,95	5968,65	770,84	2351,48	52,87
		3	16420,75	8107,95	5968,65	770,84	2344,15	849,00
		4	16423,80	8107,95	5968,65	770,84	2347,20	-
		5	16427,02	8107,95	5968,65	770,84	2350,42	849,00
		6	21149,73	12242,58	6462,68	1164,20	2444,47	-
03-05-004-04	3200 кг	1	18985,30	9282,60	7163,12	907,31	2539,58	972,00
		2	18999,25	9282,60	7163,12	907,31	2553,53	62,23
		3	18991,73	9282,60	7163,12	907,31	2546,01	972,00
		4	18994,88	9282,60	7163,12	907,31	2549,16	-
		5	18998,16	9282,60	7163,12	907,31	2552,44	972,00
		6	24435,56	14016,24	7760,54	1370,31	2658,78	-
03-05-004-05	5000 кг	1	21799,30	10705,55	8424,09	1063,90	2669,66	1121,00
		2	21813,73	10705,55	8424,09	1063,90	2684,09	72,97
		3	21805,95	10705,55	8424,09	1063,90	2676,31	1121,00
		4	21809,22	10705,55	8424,09	1063,90	2679,58	-
		5	21812,59	10705,55	8424,09	1063,90	2682,95	1121,00
		6	28097,10	16164,82	9128,04	1606,80	2804,24	-
Добавлять или уменьшать на каждую остановку, более или менее 6 остановок, грузоподъемность:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-05-004-06	500 кг	1	686,17	395,37	89,32	5,10	201,48	41,40 0,35
		2	687,30	395,37	89,32	5,10	202,61	41,40 -
		3	686,70	395,37	89,32	5,10	202,01	41,40 -
		4	686,91	395,37	89,32	5,10	202,22	41,40 -
		5	687,23	395,37	89,32	5,10	202,54	41,40 -
		6	902,72	596,99	98,31	7,71	207,42	41,40 -
03-05-004-07	1000 кг	1	749,14	405,88	141,57	8,31	201,69	42,50 0,57
		2	750,27	405,88	141,57	8,31	202,82	42,50 -
		3	749,67	405,88	141,57	8,31	202,22	42,50 -
		4	749,88	405,88	141,57	8,31	202,43	42,50 -
		5	750,20	405,88	141,57	8,31	202,75	42,50 -
		6	977,35	612,85	156,76	12,55	207,74	42,50 -
03-05-004-08	2000 кг	1	830,13	458,40	168,99	10,21	202,74	48,00 0,70
		2	831,26	458,40	168,99	10,21	203,87	48,00 -
		3	830,66	458,40	168,99	10,21	203,27	48,00 -
		4	830,87	458,40	168,99	10,21	203,48	48,00 -
		5	831,19	458,40	168,99	10,21	203,80	48,00 -
		6	1088,45	692,16	186,97	15,41	209,32	48,00 -
03-05-004-09	3200 кг	1	939,81	509,97	226,07	13,85	203,77	53,40 0,95
		2	940,94	509,97	226,07	13,85	204,90	53,40 -
		3	940,34	509,97	226,07	13,85	204,30	53,40 -
		4	940,55	509,97	226,07	13,85	204,51	53,40 -
		5	940,87	509,97	226,07	13,85	204,83	53,40 -
		6	1231,37	770,03	250,46	20,92	210,88	53,40 -
03-05-004-10	5000 кг	1	1069,46	585,42	275,42	16,91	208,62	61,30 1,16
		2	1070,64	585,42	275,42	16,91	209,80	61,30 -
		3	1070,01	585,42	275,42	16,91	209,17	61,30 -
		4	1070,24	585,42	275,42	16,91	209,40	61,30 -
		5	1070,57	585,42	275,42	16,91	209,73	61,30 -
		6	1405,75	883,95	305,21	25,54	216,59	61,30 -
Добавлять или уменьшать за каждый 1 м высоты шахты, более или менее 22,5 м, грузоподъемность:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-05-004-11	500, 1000 кг	1	98,86	96,92	-	-	1,94	9,90
		2	98,86	96,92	-	-	1,94	9,90
		3	98,86	96,92	-	-	1,94	9,90
		4	98,86	96,92	-	-	1,94	9,90
		5	98,86	96,92	-	-	1,94	9,90
		6	149,35	146,42	-	-	2,93	9,90
03-05-004-12	2000 кг	1	103,88	101,84	-	-	2,04	10,80
		2	103,88	101,84	-	-	2,04	10,80
		3	103,88	101,84	-	-	2,04	10,80
		4	103,88	101,84	-	-	2,04	10,80
		5	103,88	101,84	-	-	2,04	10,80
		6	156,87	153,79	-	-	3,08	10,80
03-05-004-13	3200 кг	1	114,46	112,22	-	-	2,24	11,90
		2	114,46	112,22	-	-	2,24	11,90
		3	114,46	112,22	-	-	2,24	11,90
		4	114,46	112,22	-	-	2,24	11,90
		5	114,46	112,22	-	-	2,24	11,90
		6	172,85	169,46	-	-	3,39	11,90
03-05-004-14	5000 кг	1	118,83	116,50	-	-	2,33	11,90
		2	118,83	116,50	-	-	2,33	11,90
		3	118,83	116,50	-	-	2,33	11,90
		4	118,83	116,50	-	-	2,33	11,90
		5	118,83	116,50	-	-	2,33	11,90
		6	179,52	176,00	-	-	3,52	11,90
За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине добавлять для лифтов, грузоподъемность:								
03-05-004-15	500-2000 кг	1	256,45	251,42	-	-	5,03	26,00
		2	256,45	251,42	-	-	5,03	26,00
		3	256,45	251,42	-	-	5,03	26,00
		4	256,45	251,42	-	-	5,03	26,00
		5	256,45	251,42	-	-	5,03	26,00
		6	387,46	379,86	-	-	7,60	26,00

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-05-004-16	3200-5000 кг	1	266,31	261,09	-	-	5,22	27,00
		2	266,31	261,09	-	-	5,22	27,00
		3	266,31	261,09	-	-	5,22	27,00
		4	266,31	261,09	-	-	5,22	27,00
		5	266,31	261,09	-	-	5,22	27,00
		6	402,36	394,47	-	-	7,89	27,00
Таблица 03-05-005. Лифты малогазозовые и газозовые тротуарные со скоростью движения кабины до 0,5 м/с Измеритель: 1 лифт (03-05-005-01:03-05-005-03); 1 остановка (03-05-005-04); 1 м (03-05-005-05); 1 шахтная дверь (03-05-005-06:03-05-005-08)								
Лифт малогазозовой и газозовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с:								
03-05-005-01	газозоподъемностью 100 кг на 6 остановок в глухой шахте, высота шахты 21 м	1	6253,88	3645,59	632,85	8,46	1975,44	377,00
		2	6267,03	3645,59	632,85	8,46	1988,59	0,58
		3	6259,94	3645,59	632,85	8,46	1981,50	377,00
		4	6262,88	3645,59	632,85	8,46	1984,44	377,00
		5	6266,01	3645,59	632,85	8,46	1987,57	377,00
		6	8191,50	5507,97	647,75	12,77	2035,78	377,00
03-05-005-02	газозоподъемностью 100 кг на 2 остановки в металлокаркасной шахте, высота шахты 7 м	1	1826,43	1031,40	224,84	8,02	570,19	108,00
		2	1830,11	1031,40	224,84	8,02	573,87	0,55
		3	1828,13	1031,40	224,84	8,02	571,89	108,00
		4	1828,93	1031,40	224,84	8,02	572,69	108,00
		5	1829,82	1031,40	224,84	8,02	573,58	108,00
		6	2383,46	1557,36	238,97	12,11	587,13	108,00
03-05-005-03	Лифт газозовой тротуарный со скоростью движения кабины до 0,5 м/с на 3 остановки газозоподъемностью 500 кг, высота шахты 8,3 м	1	5938,05	3609,90	445,58	10,94	1882,57	378,00
		2	5949,43	3609,90	445,58	10,94	1893,95	0,75
		3	5943,31	3609,90	445,58	10,94	1887,83	378,00
		4	5945,78	3609,90	445,58	10,94	1890,30	378,00
		5	5948,59	3609,90	445,58	10,94	1893,11	378,00
		6	7854,90	5450,76	464,84	16,52	1939,30	378,00
03-05-005-04	Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее 6 остановок, малогазозового лифта газозоподъемностью 100 кг на 6 остановок	1	456,00	231,04	28,95	1,17	196,01	24,50
		2	457,14	231,04	28,95	1,17	197,15	0,08
		3	456,54	231,04	28,95	1,17	196,55	24,50
		4	456,76	231,04	28,95	1,17	196,77	24,50
		5	457,08	231,04	28,95	1,17	197,09	24,50
		6	580,19	348,88	31,00	1,76	200,31	24,50

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-05-005-05	Добавлять или уменьшать за 1 м высоты шахты, более или менее 21 м, малогрузового лифта грузоподъемностью 100 кг на 6 остановок	1	61,37	60,17	-	-	1,20	6,30
		2	61,37	60,17	-	-	1,20	6,30
		3	61,37	60,17	-	-	1,20	6,30
		4	61,37	60,17	-	-	1,20	6,30
		5	61,37	60,17	-	-	1,20	6,30
		6	92,67	90,85	-	-	1,82	6,30
За каждую дополнительную шахтную дверь при проходной кабине для лифтов грузоподъемностью 100 кг:								
03-05-005-06	на 6 остановок в глухой шахте	1	182,16	178,59	-	-	3,57	18,70
		2	182,16	178,59	-	-	3,57	18,70
		3	182,16	178,59	-	-	3,57	18,70
		4	182,16	178,59	-	-	3,57	18,70
		5	182,16	178,59	-	-	3,57	18,70
		6	275,04	269,65	-	-	5,39	18,70
03-05-005-07	в металлокаркасной шахте	1	67,33	66,01	-	-	1,32	7,00
		2	67,33	66,01	-	-	1,32	7,00
		3	67,33	66,01	-	-	1,32	7,00
		4	67,33	66,01	-	-	1,32	7,00
		5	67,33	66,01	-	-	1,32	7,00
		6	101,67	99,68	-	-	1,99	7,00
03-05-005-08	Установка дополнительной шахтной двери при проходной кабине (платформе) тротуарного лифта	1	230,87	226,34	-	-	4,53	23,70
		2	230,87	226,34	-	-	4,53	23,70
		3	230,87	226,34	-	-	4,53	23,70
		4	230,87	226,34	-	-	4,53	23,70
		5	230,87	226,34	-	-	4,53	23,70
		6	348,59	341,75	-	-	6,84	23,70
ОТДЕЛ 6. ШАХТНОЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
РАЗДЕЛ 1. ЛЕБЕДКИ И НАВЕСКА КАНАТОВ								
Таблица 03-06-001. Лебедки проходческие								
Измеритель: 1 шт.								
Лебедка проходческая однобарабанная, грузоподъемность:								
03-06-001-01	2 т, с приводом пневмоторчным	1	3336,07	189,28	556,73	47,67	2590,06	19,10
		2	3381,66	189,28	556,73	47,67	2635,65	3,25
		3	3356,63	189,28	556,73	47,67	2610,62	19,10
		4	3369,46	189,28	556,73	47,67	2623,45	19,10
		5	3376,98	189,28	556,73	47,67	2630,97	19,10
		6	3557,97	285,93	598,21	71,99	2673,83	19,10

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-06-001-02	5 т, с приводом электрическим	1	5004,68	218,32	770,75	68,60	4015,61	22,30
		2	5076,23	218,32	770,75	68,60	4087,16	4,67
		3	5036,96	218,32	770,75	68,60	4047,89	22,30
		4	5057,00	218,32	770,75	68,60	4067,93	-
		5	5068,92	218,32	770,75	68,60	4079,85	22,30
		6	5305,45	329,82	829,29	103,61	4146,34	-
03-06-001-03	5 т, с приводом электроручным	1	6279,23	241,81	912,61	79,64	5124,81	24,70
		2	6358,97	241,81	912,61	79,64	5204,55	5,41
		3	6315,15	241,81	912,61	79,64	5160,73	24,70
		4	6337,92	241,81	912,61	79,64	5183,50	-
		5	6350,75	241,81	912,61	79,64	5196,33	24,70
		6	6622,27	365,31	986,62	120,27	5270,34	-
03-06-001-04	5 т, с приводом пневматическим	1	3569,07	216,36	762,11	68,02	2590,60	22,10
		2	3614,66	216,36	762,11	68,02	2636,19	4,63
		3	3589,63	216,36	762,11	68,02	2611,16	22,10
		4	3602,46	216,36	762,11	68,02	2623,99	-
		5	3609,98	216,36	762,11	68,02	2631,51	22,10
		6	3821,13	326,86	819,62	102,71	2674,65	-
03-06-001-05	10 т, с приводом электрическим	1	7750,06	561,83	2051,03	197,94	5137,20	58,10
		2	7829,80	561,83	2051,03	197,94	5216,94	13,49
		3	7785,98	561,83	2051,03	197,94	5173,12	58,10
		4	7808,75	561,83	2051,03	197,94	5195,89	-
		5	7821,58	561,83	2051,03	197,94	5208,72	58,10
		6	8337,76	848,84	2202,92	298,94	5286,00	-
03-06-001-06	18 т, с приводом электрическим	1	14244,75	1875,98	4901,84	434,60	7466,93	194,00
		2	14350,47	1875,98	4901,84	434,60	7572,65	29,42
		3	14292,37	1875,98	4901,84	434,60	7514,55	194,00
		4	14322,61	1875,98	4901,84	434,60	7544,79	-
		5	14339,57	1875,98	4901,84	434,60	7561,75	194,00
		6	15633,69	2834,34	5123,60	656,35	7675,75	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-06-001-07	25 т, с приводом электрическим	1	15751,23	2282,12	5967,49	528,58	7501,62	236,00
		2	15856,95	2282,12	5967,49	528,58	7607,34	35,80
		3	15798,85	2282,12	5967,49	528,58	7549,24	236,00
		4	15829,09	2282,12	5967,49	528,58	7579,48	-
		5	15846,05	2282,12	5967,49	528,58	7596,44	236,00
		6	17399,76	3447,96	6237,21	798,30	7714,59	-
03-06-001-08	45 т, с приводом электрическим	1	30839,19	4796,32	15022,82	1299,09	11020,05	496,00
		2	31001,93	4796,32	15022,82	1299,09	11182,79	81,94
		3	30912,51	4796,32	15022,82	1299,09	11093,37	496,00
		4	30958,85	4796,32	15022,82	1299,09	11139,71	-
		5	30985,21	4796,32	15022,82	1299,09	11166,07	496,00
		6	34293,20	7246,56	15685,56	1961,83	11361,08	-
Лебедка проходческая двухбарабанная с электрическим приводом, грузоподъемность:								
03-06-001-09	10 т	1	10616,24	619,85	3072,96	231,89	6923,43	64,10
		2	10719,31	619,85	3072,96	231,89	7026,50	15,75
		3	10662,66	619,85	3072,96	231,89	6969,85	64,10
		4	10692,18	619,85	3072,96	231,89	6999,37	-
		5	10708,67	619,85	3072,96	231,89	7015,86	64,10
		6	11320,67	936,50	3269,53	350,22	7114,64	-
03-06-001-10	18 т	1	21843,95	3471,53	9467,27	820,74	8905,15	359,00
		2	21975,80	3471,53	9467,27	820,74	9037,00	51,80
		3	21903,35	3471,53	9467,27	820,74	8964,55	359,00
		4	21940,84	3471,53	9467,27	820,74	9002,04	-
		5	21962,24	3471,53	9467,27	820,74	9023,44	359,00
		6	24308,17	5244,99	9885,97	1239,44	9177,21	-
Установка передвижная проходческая, грузоподъемность:								
03-06-001-11	6,3 т, с приводом электрическим и резервным ручным	1	5384,80	358,76	1738,73	130,37	3287,31	37,10
		2	5418,33	358,76	1738,73	130,37	3320,84	8,85
		3	5399,86	358,76	1738,73	130,37	3302,37	37,10
		4	5409,81	358,76	1738,73	130,37	3312,32	-
		5	5414,81	358,76	1738,73	130,37	3317,32	37,10
		6	5740,96	542,03	1847,93	196,88	3351,00	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-06-001-12	10 т, с приводом электрическим	1	10772,19	505,74	4210,14	375,74	6056,31	52,30
		2	10830,80	505,74	4210,14	375,74	6114,92	25,40
		3	10798,47	505,74	4210,14	375,74	6082,59	52,30
		4	10816,19	505,74	4210,14	375,74	6100,31	-
		5	10824,60	505,74	4210,14	375,74	6108,72	52,30
		6	11332,25	764,10	4401,86	567,46	6166,29	-
03-06-001-13	16 т, с приводом электрическим	1	25107,13	2208,05	16772,03	1548,11	6127,05	215,00
		2	25165,83	2208,05	16772,03	1548,11	6185,75	98,23
		3	25133,45	2208,05	16772,03	1548,11	6153,37	215,00
		4	25151,20	2208,05	16772,03	1548,11	6171,12	-
		5	25159,62	2208,05	16772,03	1548,11	6179,54	215,00
		6	27151,00	3334,65	17561,80	2337,88	6254,55	-
03-06-001-14	25 т, с приводом электрическим	1	30200,52	2731,82	20694,83	1875,28	6773,87	266,00
		2	30268,17	2731,82	20694,83	1875,28	6841,52	118,99
		3	30230,90	2731,82	20694,83	1875,28	6804,25	266,00
		4	30251,03	2731,82	20694,83	1875,28	6824,38	-
		5	30261,07	2731,82	20694,83	1875,28	6834,42	266,00
		6	32700,00	4125,66	21651,51	2831,96	6922,83	-
03-06-001-15	46 т, с приводом электрическим	1	30867,29	2701,01	20255,66	1835,72	7910,62	263,00
		2	30948,40	2701,01	20255,66	1835,72	7991,73	116,48
		3	30903,72	2701,01	20255,66	1835,72	7947,05	263,00
		4	30927,74	2701,01	20255,66	1835,72	7971,07	-
		5	30939,90	2701,01	20255,66	1835,72	7983,23	263,00
		6	33354,69	4079,13	21192,16	2772,22	8083,40	-
Таблица 03-06-002. Проводниковые канаты проходческого подъема								
Измеритель: 100 м каната								
Навеска проводникового каната проходческого подъема, диаметр:								
03-06-002-01	20,5 мм	1	151,52	74,15	75,89	14,39	1,48	7,40
		2	151,52	74,15	75,89	14,39	1,48	1,46
		3	151,52	74,15	75,89	14,39	1,48	7,40
		4	151,52	74,15	75,89	14,39	1,48	-
		5	151,52	74,15	75,89	14,39	1,48	7,40
		6	199,04	112,11	84,69	21,73	2,24	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-06-002-02	25 мм	1	211,32	102,20	107,08	20,05	2,04	10,20
		2	211,32	102,20	107,08	20,05	2,04	2,03
		3	211,32	102,20	107,08	20,05	2,04	-
		4	211,32	102,20	107,08	20,05	2,04	-
		5	211,32	102,20	107,08	20,05	2,04	-
		6	277,13	154,53	119,51	30,28	3,09	-
03-06-002-03	32 мм	1	312,90	149,30	160,61	29,36	2,99	14,90
		2	312,90	149,30	160,61	29,36	2,99	2,96
		3	312,90	149,30	160,61	29,36	2,99	14,90
		4	312,90	149,30	160,61	29,36	2,99	-
		5	312,90	149,30	160,61	29,36	2,99	-
		6	409,50	225,74	179,25	44,34	4,51	-
03-06-002-04	35 мм	1	320,54	150,30	167,23	29,79	3,01	15,00
		2	320,54	150,30	167,23	29,79	3,01	2,99
		3	320,54	150,30	167,23	29,79	3,01	15,00
		4	320,54	150,30	167,23	29,79	3,01	-
		5	320,54	150,30	167,23	29,79	3,01	-
		6	418,43	227,25	186,64	45,00	4,54	-
03-06-002-05	40 мм	1	474,24	192,38	220,44	38,68	61,42	19,20
		2	475,11	192,38	220,44	38,68	62,29	3,87
		3	474,63	192,38	220,44	38,68	61,81	19,20
		4	474,87	192,38	220,44	38,68	62,05	-
		5	475,03	192,38	220,44	38,68	62,21	-
		6	601,87	290,88	246,02	58,42	64,97	-
Таблица 03-06-003. Устройства прицепные для проходческих бадей, монтаж на поверхности								
Измеритель: 1 шт.								
Устройство прицепное проходческое для прядевых подъемных канатов, грузоподъемность:								
03-06-003-01	2,8 т	1	103,21	87,72	13,74	0,73	1,75	8,96
		2	103,21	87,72	13,74	0,73	1,75	0,05
		3	103,21	87,72	13,74	0,73	1,75	-
		4	103,21	87,72	13,74	0,73	1,75	8,96
		5	103,21	87,72	13,74	0,73	1,75	-
		6	150,20	132,52	15,03	1,10	2,65	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-06-003-02	5 т	1	115,18	94,87	18,41	1,02	1,90	9,69
		2	115,18	94,87	18,41	1,02	1,90	0,07
		3	115,18	94,87	18,41	1,02	1,90	9,69
		4	115,18	94,87	18,41	1,02	1,90	-
		5	115,18	94,87	18,41	1,02	1,90	9,69
		6	166,39	143,32	20,20	1,54	2,87	-
03-06-003-03	8 т	1	170,40	140,72	26,87	1,46	2,81	14,20
		2	170,40	140,72	26,87	1,46	2,81	0,10
		3	170,40	140,72	26,87	1,46	2,81	14,20
		4	170,40	140,72	26,87	1,46	2,81	-
		5	170,40	140,72	26,87	1,46	2,81	14,20
		6	246,25	212,57	29,43	2,20	4,25	-
Устройство прицепное для закрытых подъемных канатов, грузоподъемность:								
03-06-003-04	4 т, диаметр каната 20 мм	1	117,07	100,84	14,21	0,73	2,02	10,30
		2	117,07	100,84	14,21	0,73	2,02	0,05
		3	117,07	100,84	14,21	0,73	2,02	10,30
		4	117,07	100,84	14,21	0,73	2,02	-
		5	117,07	100,84	14,21	0,73	2,02	10,30
		6	170,89	152,34	15,50	1,10	3,05	-
03-06-003-05	5 т, диаметр каната 25 мм	1	132,09	108,67	21,25	1,17	2,17	11,10
		2	132,09	108,67	21,25	1,17	2,17	0,08
		3	132,09	108,67	21,25	1,17	2,17	11,10
		4	132,09	108,67	21,25	1,17	2,17	-
		5	132,09	108,67	21,25	1,17	2,17	11,10
		6	190,75	164,17	23,30	1,76	3,28	-
03-06-003-06	8 т, диаметр каната 27 мм	1	144,71	118,46	23,88	1,31	2,37	12,10
		2	144,71	118,46	23,88	1,31	2,37	0,09
		3	144,71	118,46	23,88	1,31	2,37	12,10
		4	144,71	118,46	23,88	1,31	2,37	-
		5	144,71	118,46	23,88	1,31	2,37	12,10
		6	208,73	178,96	26,19	1,98	3,58	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
	Коды неучтенных материалов				Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	всего	в т.ч. оплата труда машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-06-003-07	8 т, диаметр каната 30 мм	1	157,27	128,25	26,46	1,46	2,56	13,10
		2	157,27	128,25	26,46	1,46	2,56	0,10
		3	157,27	128,25	26,46	1,46	2,56	13,10
		4	157,27	128,25	26,46	1,46	2,56	-
		5	157,27	128,25	26,46	1,46	2,56	13,10
		6	226,65	193,75	29,02	2,20	3,88	-
03-06-003-08	11 т, диаметр каната 33 мм	1	187,40	154,60	29,71	1,60	3,09	15,60
		2	187,40	154,60	29,71	1,60	3,09	0,11
		3	187,40	154,60	29,71	1,60	3,09	15,60
		4	187,40	154,60	29,71	1,60	3,09	-
		5	187,40	154,60	29,71	1,60	3,09	15,60
		6	270,74	233,53	32,54	2,42	4,67	-
03-06-003-09	11 т, диаметр каната 36 мм	1	196,81	163,52	30,02	1,60	3,27	16,50
		2	196,81	163,52	30,02	1,60	3,27	0,11
		3	196,81	163,52	30,02	1,60	3,27	16,50
		4	196,81	163,52	30,02	1,60	3,27	-
		5	196,81	163,52	30,02	1,60	3,27	16,50
		6	284,80	247,01	32,85	2,42	4,94	-
03-06-003-10	15 т, диаметр каната 38 мм	1	215,93	177,39	34,99	1,90	3,55	17,90
		2	215,93	177,39	34,99	1,90	3,55	0,13
		3	215,93	177,39	34,99	1,90	3,55	17,90
		4	215,93	177,39	34,99	1,90	3,55	-
		5	215,93	177,39	34,99	1,90	3,55	17,90
		6	311,65	267,96	38,33	2,86	5,36	-
Таблица 03-06-004. Комплекс оборудования для самопрокидывающейся проходческой бадьи, монтаж на поверхности								
Измеритель: 1 компл.								
Комплекс оборудования для самопрокидывающейся проходческой бадьи:								
03-06-004-01	на один прием, объем бадьи 1 м3	1	4238,16	1344,13	2595,86	519,73	298,17	139,00
		2	4239,26	1344,13	2595,86	519,73	299,27	53,39
		3	4238,66	1344,13	2595,86	519,73	298,67	139,00
		4	4238,95	1344,13	2595,86	519,73	298,96	-
		5	4239,15	1344,13	2595,86	519,73	299,16	139,00
		6	5240,80	2030,79	2896,11	785,01	313,90	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-06-004-02	на один прием, объем бадьи 1,5 м3	1	5099,96	1624,56	3130,51	631,29	344,89	168,00
		2	5101,22	1624,56	3130,51	631,29	346,15	64,90
		3	5100,53	1624,56	3130,51	631,29	345,46	168,00
		4	5100,86	1624,56	3130,51	631,29	345,79	-
		5	5101,09	1624,56	3130,51	631,29	346,02	168,00
		6	6311,46	2454,48	3493,22	953,53	363,76	-
03-06-004-03	на один прием, объем бадьи 2 м3	1	5844,65	1817,96	3638,76	736,29	387,93	188,00
		2	5846,05	1817,96	3638,76	736,29	389,33	75,72
		3	5845,29	1817,96	3638,76	736,29	388,57	188,00
		4	5845,66	1817,96	3638,76	736,29	388,94	-
		5	5845,91	1817,96	3638,76	736,29	389,19	188,00
		6	7216,50	2746,68	4060,79	1112,12	409,03	-
03-06-004-04	на один прием, объем бадьи 2,5-3 м3	1	7107,90	2185,42	4459,37	914,66	463,11	226,00
		2	7109,56	2185,42	4459,37	914,66	464,77	94,24
		3	7108,66	2185,42	4459,37	914,66	463,87	226,00
		4	7109,10	2185,42	4459,37	914,66	464,31	-
		5	7109,40	2185,42	4459,37	914,66	464,61	226,00
		6	8766,76	3301,86	4976,46	1381,55	488,44	-
03-06-004-05	на один прием, объем бадьи 4 м3	1	8975,99	2668,92	5742,28	1186,46	564,79	276,00
		2	8978,00	2668,92	5742,28	1186,46	566,80	122,35
		3	8976,91	2668,92	5742,28	1186,46	565,71	276,00
		4	8977,44	2668,92	5742,28	1186,46	566,24	-
		5	8977,80	2668,92	5742,28	1186,46	566,60	276,00
		6	11036,75	4032,36	6408,70	1792,08	595,69	-
03-06-004-06	на один прием, объем бадьи 5-6,5 м3	1	14593,73	4080,74	9647,20	1940,17	865,79	422,00
		2	14596,77	4080,74	9647,20	1940,17	868,83	200,30
		3	14595,11	4080,74	9647,20	1940,17	867,17	422,00
		4	14595,92	4080,74	9647,20	1940,17	867,98	-
		5	14596,47	4080,74	9647,20	1940,17	868,53	422,00
		6	17806,19	6165,42	10727,80	2930,51	912,97	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-06-004-07	на два приема, объем бадьи 1 м3	1	8629,57	2910,67	5118,11	1022,70	600,79	301,00
		2	8631,78	2910,67	5118,11	1022,70	603,00	105,59
		3	8630,57	2910,67	5118,11	1022,70	601,79	301,00
		4	8631,16	2910,67	5118,11	1022,70	602,38	-
		5	8631,56	2910,67	5118,11	1022,70	602,78	301,00
		6	10719,49	4397,61	5687,38	1544,72	634,50	-
03-06-004-08	на два приема, объем бадьи 1,5 м3	1	10307,89	3345,82	6269,87	1251,98	692,20	346,00
		2	10310,41	3345,82	6269,87	1251,98	694,72	129,23
		3	10309,03	3345,82	6269,87	1251,98	693,34	346,00
		4	10309,70	3345,82	6269,87	1251,98	694,01	-
		5	10310,16	3345,82	6269,87	1251,98	694,47	346,00
		6	12754,02	5055,06	6968,05	1891,03	730,91	-
03-06-004-09	на два приема, объем бадьи 2 м3	1	11814,14	3761,63	7271,72	1457,55	780,79	389,00
		2	11816,96	3761,63	7271,72	1457,55	783,61	150,49
		3	11815,42	3761,63	7271,72	1457,55	782,07	389,00
		4	11816,17	3761,63	7271,72	1457,55	782,82	-
		5	11816,68	3761,63	7271,72	1457,55	783,33	389,00
		6	14590,47	5683,29	8082,88	2201,52	824,30	-
03-06-004-10	на два приема, объем бадьи 2,5-3 м3	1	14874,69	4612,59	9296,97	1843,08	965,13	477,00
		2	14878,12	4612,59	9296,97	1843,08	968,56	190,06
		3	14876,25	4612,59	9296,97	1843,08	966,69	477,00
		4	14877,16	4612,59	9296,97	1843,08	967,60	-
		5	14877,78	4612,59	9296,97	1843,08	968,22	477,00
		6	18319,66	6968,97	10332,26	2783,84	1018,43	-
ОТДЕЛ 7. ЛЕСОТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
Таблица 03-07-001. Конвейеры роликовые								
Измеритель: 1 шт.								
03-07-001-01	Конвейер роликовый с гидроприводом	1	2759,11	2146,43	568,23	27,85	44,45	209,00
		2	2759,11	2146,43	568,23	27,85	44,45	1,91
		3	2759,11	2146,43	568,23	27,85	44,45	209,00
		4	2759,11	2146,43	568,23	27,85	44,45	-
		5	2759,11	2146,43	568,23	27,85	44,45	209,00
		6	3925,22	3241,59	617,28	42,06	66,35	-
Конвейер роликовый однорамный, масса:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-07-001-02	2,4 т	1	1262,11	906,81	336,66	17,50	18,64	90,50
		2	1262,11	906,81	336,66	17,50	18,64	1,20
		3	1262,11	906,81	336,66	17,50	18,64	90,50
		4	1262,11	906,81	336,66	17,50	18,64	-
		5	1262,11	906,81	336,66	17,50	18,64	90,50
		6	1766,48	1371,08	367,48	26,42	27,92	-
03-07-001-03	5,22 т	1	2644,22	2033,46	569,41	31,78	41,35	198,00
		2	2644,22	2033,46	569,41	31,78	41,35	2,18
		3	2644,22	2033,46	569,41	31,78	41,35	198,00
		4	2644,22	2033,46	569,41	31,78	41,35	-
		5	2644,22	2033,46	569,41	31,78	41,35	198,00
		6	3758,47	3070,98	625,39	48,00	62,10	-
Таблица 03-07-002. Бревнотаски береговые								
Измеритель: 1 шт.								
Бревнотаска береговая:								
03-07-002-01	автоматическая	1	1916,66	1406,99	479,61	20,85	30,06	137,00
		2	1916,66	1406,99	479,61	20,85	30,06	1,43
		3	1916,66	1406,99	479,61	20,85	30,06	137,00
		4	1916,66	1406,99	479,61	20,85	30,06	-
		5	1916,66	1406,99	479,61	20,85	30,06	137,00
		6	2685,62	2124,87	516,33	31,49	44,42	-
03-07-002-02	унифицированная	1	4166,23	3224,78	871,74	32,81	69,71	314,00
		2	4166,23	3224,78	871,74	32,81	69,71	2,25
		3	4166,23	3224,78	871,74	32,81	69,71	314,00
		4	4166,23	3224,78	871,74	32,81	69,71	-
		5	4166,23	3224,78	871,74	32,81	69,71	314,00
		6	5902,27	4870,14	929,52	49,55	102,61	-
Таблица 03-07-003. Сбрасыватели бревен и досок								
Измеритель: 1 шт.								
03-07-003-01	Сбрасыватель бревен и досок механический	1	1022,81	761,52	243,83	13,12	17,46	76,00
		2	1022,81	761,52	243,83	13,12	17,46	0,90
		3	1022,81	761,52	243,83	13,12	17,46	76,00
		4	1022,81	761,52	243,83	13,12	17,46	-
		5	1022,81	761,52	243,83	13,12	17,46	76,00
		6	1443,61	1151,40	266,95	19,82	25,26	-
Таблица 03-07-004. Транспортёры цепные поперечные								
Измеритель: 1 шт.								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортер поперечный:								
03-07-004-01	4-цепной длиной 60 м	1	9501,61	7599,80	1747,89	62,84	153,92	740,00
		2	9501,61	7599,80	1747,89	62,84	153,92	4,31
		3	9501,61	7599,80	1747,89	62,84	153,92	740,00
		4	9501,61	7599,80	1747,89	62,84	153,92	-
		5	9501,61	7599,80	1747,89	62,84	153,92	740,00
		6	13551,39	11477,40	1842,52	94,91	231,47	-
03-07-004-02	5-цепной длиной 20 м	1	5098,29	4179,89	833,50	24,49	84,90	407,00
		2	5098,29	4179,89	833,50	24,49	84,90	1,68
		3	5098,29	4179,89	833,50	24,49	84,90	407,00
		4	5098,29	4179,89	833,50	24,49	84,90	-
		5	5098,29	4179,89	833,50	24,49	84,90	407,00
		6	7313,48	6312,57	873,36	36,99	127,55	-
Таблица 03-07-005. Транспортеры скребковые Измеритель: 1 шт.								
03-07-005-01	Транспортер скребковый одноцепной длиной 40 м	1	2176,27	1745,52	393,92	14,58	36,83	168,00
		2	2176,27	1745,52	393,92	14,58	36,83	1,00
		3	2176,27	1745,52	393,92	14,58	36,83	168,00
		4	2176,27	1745,52	393,92	14,58	36,83	-
		5	2176,27	1745,52	393,92	14,58	36,83	168,00
		6	3110,16	2635,92	419,60	22,02	54,64	-
Таблица 03-07-006. Перекладчики бруса Измеритель: 1 шт.								
03-07-006-01	Перекладчик бруса механический цепной	1	2811,62	2342,34	421,93	17,20	47,35	231,00
		2	2811,62	2342,34	421,93	17,20	47,35	1,18
		3	2811,62	2342,34	421,93	17,20	47,35	231,00
		4	2811,62	2342,34	421,93	17,20	47,35	-
		5	2811,62	2342,34	421,93	17,20	47,35	231,00
		6	4062,43	3538,92	452,23	25,98	71,28	-
Таблица 03-07-007. Ускорители Измеритель: 1 шт.								
03-07-007-01	Ускоритель барабанный, струнный	1	542,02	409,34	124,24	4,96	8,44	38,40
		2	542,02	409,34	124,24	4,96	8,44	0,34
		3	542,02	409,34	124,24	4,96	8,44	38,40
		4	542,02	409,34	124,24	4,96	8,44	-
		5	542,02	409,34	124,24	4,96	8,44	38,40
		6	764,21	618,62	132,97	7,49	12,62	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
		неучтенных расценками материалов, единица измерения				всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОТДЕЛ 8. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ПНЕВМОТРАНСПОРТА								
РАЗДЕЛ 1. СОСТАВЫ КОНТЕЙНЕРОВ								
Таблица 03-08-001. Составы контейнеров для штучных грузов								
Измеритель: 1 шт.								
03-08-001-01	Состав контейнеров для систем с транспортным трубопроводом, диаметр условного прохода 600 мм	1	272,22	120,10	149,72	10,79	2,40	12,90
		2	272,22	120,10	149,72	10,79	2,40	0,74
		3	272,22	120,10	149,72	10,79	2,40	12,90
		4	272,22	120,10	149,72	10,79	2,40	-
		5	272,22	120,10	149,72	10,79	2,40	12,90
		6	350,57	181,50	165,44	16,29	3,63	-
РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЕ								
Таблица 03-08-015. Воздуховоды фланцевые								
Измеритель: 10 шт.								
Воздуховод стальной фланцевый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа:								
03-08-015-01	диаметр условного прохода 600 мм	1	3255,45	2523,01	594,24	30,18	138,20	271,00
		2	3255,91	2523,01	594,24	30,18	138,66	2,07
		3	3255,64	2523,01	594,24	30,18	138,39	271,00
		4	3255,76	2523,01	594,24	30,18	138,51	-
		5	3255,83	2523,01	594,24	30,18	138,58	271,00
		6	4625,16	3812,97	647,39	45,58	164,80	-
03-08-015-02	сечение 200х400 мм	1	1918,20	1665,00	126,15	2,92	127,05	185,00
		2	1918,68	1665,00	126,15	2,92	127,53	0,20
		3	1918,40	1665,00	126,15	2,92	127,25	185,00
		4	1918,52	1665,00	126,15	2,92	127,37	-
		5	1918,60	1665,00	126,15	2,92	127,45	185,00
		6	2790,32	2514,15	131,29	4,40	144,88	-
Таблица 03-08-016. Секции транспортного трубопровода								
Измеритель: 100 м								
03-08-016-01	Трубопровод транспортный стальной из секций на рабочее давление 0,015 МПа, сечением 200х400 мм	1	4592,97	3044,27	1116,06	100,02	432,64	293,00
		2	4594,90	3044,27	1116,06	100,02	434,57	6,86
		3	4593,77	3044,27	1116,06	100,02	433,44	293,00
		4	4594,26	3044,27	1116,06	100,02	433,93	-
		5	4594,58	3044,27	1116,06	100,02	434,25	293,00
		6	6275,30	4597,17	1211,06	151,06	467,07	-
Таблица 03-08-017. Опоры транспортного трубопровода								
Измеритель: 10 шт.								
Опора под транспортный трубопровод, диаметр условного прохода 600 мм:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-08-017-01	подвижная	1	626,57	428,80	154,44	4,81	43,33	44,90
		2	627,07	428,80	154,44	4,81	43,83	0,33
		3	626,80	428,80	154,44	4,81	43,56	44,90
		4	626,93	428,80	154,44	4,81	43,69	-
		5	627,02	428,80	154,44	4,81	43,78	44,90
		6	858,97	647,46	162,92	7,27	48,59	-
03-08-017-02	неподвижная	1	1048,36	535,72	410,08	21,58	102,56	55,40
		2	1049,66	535,72	410,08	21,58	103,86	1,48
		3	1048,95	535,72	410,08	21,58	103,15	55,40
		4	1049,29	535,72	410,08	21,58	103,49	-
		5	1049,53	535,72	410,08	21,58	103,73	55,40
		6	1359,11	809,39	439,33	32,59	110,39	-
Таблица 03-08-018. Переводы стрелочные								
Измеритель: 1 шт.								
Перевод стрелочный стальной поворотный перекидной на рабочее давление 0,015-0,05 МПа с приводом:								
03-08-018-01	электромеханическим, условный проход транспортного трубопровода 600 мм	1	1210,11	315,15	868,67	79,90	26,29	33,00
		2	1210,23	315,15	868,67	79,90	26,41	5,48
		3	1210,17	315,15	868,67	79,90	26,35	33,00
		4	1210,20	315,15	868,67	79,90	26,38	-
		5	1210,21	315,15	868,67	79,90	26,39	33,00
		6	1445,48	475,86	939,90	120,67	29,72	-
03-08-018-02	пневматическим, сечение 200х400 мм	1	351,17	241,83	60,49	3,50	48,85	26,20
		2	351,75	241,83	60,49	3,50	49,43	0,24
		3	351,43	241,83	60,49	3,50	49,11	26,20
		4	351,59	241,83	60,49	3,50	49,27	-
		5	351,70	241,83	60,49	3,50	49,38	26,20
		6	484,50	365,49	66,65	5,28	52,36	-
Таблица 03-08-019. Компенсаторы линейные								
Измеритель: 1 шт.								
03-08-019-01	Компенсатор линейный, диаметр условного прохода 600 мм, рабочий ход 30 мм	1	354,87	314,82	33,75	1,31	6,30	30,30
		2	354,87	314,82	33,75	1,31	6,30	0,09
		3	354,87	314,82	33,75	1,31	6,30	30,30
		4	354,87	314,82	33,75	1,31	6,30	-
		5	354,87	314,82	33,75	1,31	6,30	30,30
		6	520,98	475,41	36,06	1,98	9,51	-
Таблица 03-08-020. Устройства запорные полнопроходные								
Измеритель: 1 шт.								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Устройство запорное полнопроходное стальное фланцевое поворотное на рабочее избыточное или вакуумметрическое давление до 0,06 МПа, с приводом:								
03-08-020-01	электромеханическим, диаметр условного прохода 600 мм	1	623,14	334,23	231,85	14,14	57,06	35,90
		2	623,49	334,23	231,85	14,14	57,41	0,97
		3	623,29	334,23	231,85	14,14	57,21	35,90
		4	623,39	334,23	231,85	14,14	57,31	-
		5	623,45	334,23	231,85	14,14	57,37	35,90
		6	822,99	505,11	256,76	21,36	61,12	-
03-08-020-02	пневматическим, сечение 200х400 мм	1	323,23	225,09	44,39	2,04	53,75	24,60
		2	323,59	225,09	44,39	2,04	54,11	0,14
		3	323,39	225,09	44,39	2,04	53,91	24,60
		4	323,49	225,09	44,39	2,04	54,01	-
		5	323,55	225,09	44,39	2,04	54,07	24,60
		6	444,91	340,22	47,99	3,08	56,70	-
Таблица 03-08-021. Затворы воздушные поворотные								
Измеритель: 1 шт.								
Затвор воздушный поворотный стальной дисковый на рабочее давление 0,015-0,1 МПа с приводом электрогидравлическим или пневматическим, диаметр условного прохода:								
03-08-021-01	300 мм	1	209,25	184,83	14,49	0,58	9,93	20,20
		2	209,29	184,83	14,49	0,58	9,97	0,04
		3	209,27	184,83	14,49	0,58	9,95	20,20
		4	209,28	184,83	14,49	0,58	9,96	-
		5	209,28	184,83	14,49	0,58	9,96	20,20
		6	306,77	279,37	15,52	0,88	11,88	-
03-08-021-02	400 мм	1	283,78	229,67	44,34	2,33	9,77	25,10
		2	283,80	229,67	44,34	2,33	9,79	0,16
		3	283,79	229,67	44,34	2,33	9,78	25,10
		4	283,79	229,67	44,34	2,33	9,78	-
		5	283,79	229,67	44,34	2,33	9,78	25,10
		6	407,73	347,13	48,45	3,52	12,15	-
03-08-021-03	600 мм	1	392,98	321,56	57,74	3,06	13,68	34,10
		2	393,02	321,56	57,74	3,06	13,72	0,21
		3	393,00	321,56	57,74	3,06	13,70	34,10
		4	393,01	321,56	57,74	3,06	13,71	-
		5	393,01	321,56	57,74	3,06	13,71	34,10
		6	565,73	485,58	63,13	4,62	17,02	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-08-021-04	800 мм	1	600,19	469,61	107,32	4,96	23,26	49,80 0,34
		2	600,25	469,61	107,32	4,96	23,32	49,80 -
		3	600,22	469,61	107,32	4,96	23,29	49,80 -
		4	600,23	469,61	107,32	4,96	23,30	49,80 -
		5	600,24	469,61	107,32	4,96	23,31	49,80 -
		6	853,36	709,15	116,05	7,49	28,16	49,80 -
03-08-021-05	1000 мм	1	786,32	624,27	132,27	5,83	29,78	66,20 0,40
		2	786,40	624,27	132,27	5,83	29,86	66,20 -
		3	786,35	624,27	132,27	5,83	29,81	66,20 -
		4	786,37	624,27	132,27	5,83	29,83	66,20 -
		5	786,39	624,27	132,27	5,83	29,85	66,20 -
		6	1121,50	942,69	142,53	8,81	36,28	66,20 -
Таблица 03-08-022. Клапаны обратные								
Измеритель: 1 шт.								
Клапан обратный поворотный фланцевый, диаметр условного прохода:								
03-08-022-01	300 мм	1	175,73	145,12	25,59	1,31	5,02	16,00 0,09
		2	175,75	145,12	25,59	1,31	5,04	16,00 -
		3	175,74	145,12	25,59	1,31	5,03	16,00 -
		4	175,74	145,12	25,59	1,31	5,03	16,00 -
		5	175,74	145,12	25,59	1,31	5,03	16,00 -
		6	253,79	219,36	27,90	1,98	6,53	16,00 -
03-08-022-02	400 мм	1	206,91	183,21	17,27	0,58	6,43	20,20 0,04
		2	206,93	183,21	17,27	0,58	6,45	20,20 -
		3	206,92	183,21	17,27	0,58	6,44	20,20 -
		4	206,92	183,21	17,27	0,58	6,44	20,20 -
		5	206,92	183,21	17,27	0,58	6,44	20,20 -
		6	303,58	276,94	18,30	0,88	8,34	20,20 -
03-08-022-03	Клапан огнезащитный фланцевый, диаметр условного прохода 300 мм	1	162,48	145,12	12,34	0,44	5,02	16,00 0,03
		2	162,50	145,12	12,34	0,44	5,04	16,00 -
		3	162,49	145,12	12,34	0,44	5,03	16,00 -
		4	162,49	145,12	12,34	0,44	5,03	16,00 -
		5	162,49	145,12	12,34	0,44	5,03	16,00 -
		6	239,00	219,36	13,11	0,66	6,53	16,00 -
Таблица 03-08-023. Клапаны регулирующие								
Измеритель: 1 шт.								
Клапан регулирующий фланцевый поворотный дисковый, рабочее давление 0,1 МПа, с ручным приводом, диаметр условного прохода:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-08-023-01	200 мм	1	123,77	114,18	5,79	0,15	3,80	12,80
		2	123,78	114,18	5,79	0,15	3,81	0,01
		3	123,78	114,18	5,79	0,15	3,81	12,80
		4	123,78	114,18	5,79	0,15	3,81	-
		5	123,78	114,18	5,79	0,15	3,81	12,80
		6	183,46	172,42	6,05	0,22	4,99	-
03-08-023-02	300 мм	1	159,33	144,21	10,12	0,29	5,00	15,90
		2	159,35	144,21	10,12	0,29	5,02	0,02
		3	159,34	144,21	10,12	0,29	5,01	15,90
		4	159,34	144,21	10,12	0,29	5,01	-
		5	159,34	144,21	10,12	0,29	5,01	15,90
		6	235,13	217,99	10,64	0,44	6,50	-
03-08-023-03	400 мм	1	209,11	183,21	19,47	0,73	6,43	20,20
		2	209,13	183,21	19,47	0,73	6,45	0,05
		3	209,12	183,21	19,47	0,73	6,44	20,20
		4	209,12	183,21	19,47	0,73	6,44	-
		5	209,12	183,21	19,47	0,73	6,44	20,20
		6	306,04	276,94	20,76	1,10	8,34	-
03-08-023-04	600 мм	1	303,46	262,54	28,28	1,17	12,64	28,20
		2	303,50	262,54	28,28	1,17	12,68	0,08
		3	303,47	262,54	28,28	1,17	12,65	28,20
		4	303,48	262,54	28,28	1,17	12,66	-
		5	303,49	262,54	28,28	1,17	12,67	28,20
		6	442,50	396,77	30,33	1,76	15,40	-
Таблица 03-08-024. Грязесборники								
Измеритель: 1 шт.								
03-08-024-01	Грязесборник стальной фланцевый на рабочее давление 0,055-0,1 МПа, сечение 200х400 мм	1	186,17	162,00	12,62	0,29	11,55	18,00
		2	186,22	162,00	12,62	0,29	11,60	0,02
		3	186,19	162,00	12,62	0,29	11,57	18,00
		4	186,20	162,00	12,62	0,29	11,58	-
		5	186,21	162,00	12,62	0,29	11,59	18,00
		6	271,04	244,62	13,14	0,44	13,28	-
РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ								
Таблица 03-08-038. Комплексы погрузочно-разгрузочные								
Измеритель: 1 шт.								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-08-038-01	Комплекс погрузочно-разгрузочный для обмена груженых и порожних поддонов, производительность 112 шт./ч	1	517,96	303,64	205,25	14,43	9,07	31,40
		2	517,98	303,64	205,25	14,43	9,09	0,99
		3	517,97	303,64	205,25	14,43	9,08	31,40
		4	517,97	303,64	205,25	14,43	9,08	-
		5	517,97	303,64	205,25	14,43	9,08	31,40
		6	698,71	458,75	227,75	21,80	12,21	-
Таблица 03-08-039. Станции погрузочно-разгрузочные								
Измеритель: 1 шт.								
03-08-039-01	Станция автоматизированная погрузочно-разгрузочная, проходная, производительность 3,6 т	1	802,05	481,63	294,53	21,14	25,89	48,60
		2	802,13	481,63	294,53	21,14	25,97	1,45
		3	802,08	481,63	294,53	21,14	25,92	48,60
		4	802,10	481,63	294,53	21,14	25,94	-
		5	802,12	481,63	294,53	21,14	25,96	48,60
		6	1084,60	727,54	326,11	31,93	30,95	-
Таблица 03-08-040. Камеры приема-запуска								
Измеритель: 1 шт.								
Камера приема-запуска, максимальная скорость приема состава:								
03-08-040-01	2 м/с, масса принимаемого состава 1,5 т, время приема-отправки состава 70 с	1	1036,92	606,98	405,56	48,26	24,38	62,00
		2	1036,95	606,98	405,56	48,26	24,41	3,31
		3	1036,93	606,98	405,56	48,26	24,39	62,00
		4	1036,94	606,98	405,56	48,26	24,40	-
		5	1036,94	606,98	405,56	48,26	24,40	62,00
		6	1377,80	916,98	430,19	72,89	30,63	-
03-08-040-02	2 м/с, масса принимаемого состава 2,4 т, время приема-отправки состава 40 с	1	1268,83	719,57	522,09	62,25	27,17	73,50
		2	1268,87	719,57	522,09	62,25	27,21	4,27
		3	1268,84	719,57	522,09	62,25	27,18	73,50
		4	1268,85	719,57	522,09	62,25	27,19	-
		5	1268,86	719,57	522,09	62,25	27,20	73,50
		6	1675,52	1087,07	553,86	94,02	34,59	-
03-08-040-03	4 м/с, масса принимаемого состава 50 кг, время приема-отправки состава 12 с	1	265,91	160,54	99,39	6,56	5,98	16,20
		2	265,93	160,54	99,39	6,56	6,00	0,45
		3	265,92	160,54	99,39	6,56	5,99	16,20
		4	265,92	160,54	99,39	6,56	5,99	-
		5	265,92	160,54	99,39	6,56	5,99	16,20
		6	361,10	242,51	110,94	9,91	7,65	-

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-08-040-04	4 м/с, масса принимаемого состава 50 кг, время приема-отправки состава 30 с	1	470,11	291,07	170,45	21,58	8,59	30,10
		2	470,13	291,07	170,45	21,58	8,61	1,48
		3	470,12	291,07	170,45	21,58	8,60	30,10
		4	470,12	291,07	170,45	21,58	8,60	-
		5	470,12	291,07	170,45	21,58	8,60	30,10
		6	632,82	439,76	181,46	32,59	11,60	-
Таблица 03-08-041. Манипуляторы								
Измеритель: 1 шт.								
Манипулятор, грузоподъемность:								
03-08-041-01	0,35 т, для кассет	1	668,49	296,64	355,69	26,10	16,16	30,30
		2	668,49	296,64	355,69	26,10	16,16	1,79
		3	668,49	296,64	355,69	26,10	16,16	30,30
		4	668,49	296,64	355,69	26,10	16,16	-
		5	668,49	296,64	355,69	26,10	16,16	30,30
		6	860,05	448,14	392,72	39,42	19,19	-
03-08-041-02	1 т, для поддонов	1	604,59	249,49	344,99	25,95	10,11	25,80
		2	604,59	249,49	344,99	25,95	10,11	1,78
		3	604,59	249,49	344,99	25,95	10,11	25,80
		4	604,59	249,49	344,99	25,95	10,11	-
		5	604,59	249,49	344,99	25,95	10,11	25,80
		6	770,08	376,94	380,48	39,20	12,66	-
Таблица 03-08-042. Упоры								
Измеритель: 1 шт.								
03-08-042-01	Упор управляемый, максимальная скорость контейнера в момент соприкосновения с упором 1 м/с, максимальная масса принимаемого контейнера 50 кг	1	166,68	157,34	4,80	0,29	4,54	16,90
		2	166,68	157,34	4,80	0,29	4,54	0,02
		3	166,68	157,34	4,80	0,29	4,54	16,90
		4	166,68	157,34	4,80	0,29	4,54	-
		5	166,68	157,34	4,80	0,29	4,54	16,90
		6	249,26	237,78	5,32	0,44	6,16	-
РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ								
Таблица 03-08-057. Блоки пневмоаппаратуры								
Измеритель: 1 шт.								
Блок пневмоаппаратуры, число потребителей:								

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
				Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		материалы	
Коды неучтенных материалов	Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения					всего	в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
03-08-057-01	2	1	147,16	133,45	11,04	0,73	2,67	13,80 0,05
		2	147,16	133,45	11,04	0,73	2,67	13,80 -
		3	147,16	133,45	11,04	0,73	2,67	13,80 -
		4	147,16	133,45	11,04	0,73	2,67	13,80 -
		5	147,16	133,45	11,04	0,73	2,67	13,80 -
		6	217,98	201,62	12,33	1,10	4,03	13,80 -
03-08-057-02	8	1	183,57	151,82	28,71	1,90	3,04	15,70 0,13
		2	183,57	151,82	28,71	1,90	3,04	15,70 -
		3	183,57	151,82	28,71	1,90	3,04	15,70 -
		4	183,57	151,82	28,71	1,90	3,04	15,70 -
		5	183,57	151,82	28,71	1,90	3,04	15,70 -
		6	266,02	229,38	32,05	2,86	4,59	15,70 -
РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУХОДУВНЫХ СТАНЦИЙ								
Таблица 03-08-072. Глушители								
Измеритель: 1 шт.								
03-08-072-01	Глушитель пластинчатый, обеспечивающий снижение уровня шума до 34 дБА	1	171,38	109,27	58,53	4,81	3,58	11,30 0,33
		2	171,38	109,27	58,53	4,81	3,58	11,30 -
		3	171,38	109,27	58,53	4,81	3,58	11,30 -
		4	171,38	109,27	58,53	4,81	3,58	11,30 -
		5	171,38	109,27	58,53	4,81	3,58	11,30 -
		6	233,88	165,09	64,09	7,27	4,70	11,30 -
Таблица 03-08-073. Фильтры воздушные								
Измеритель: 1 шт.								
Фильтр воздушный ячейковый для очистки воздуха от механических примесей, производительность:								
03-08-073-01	3500 м3/ч	1	155,67	112,17	39,14	3,35	4,36	11,60 0,23
		2	155,69	112,17	39,14	3,35	4,38	11,60 -
		3	155,68	112,17	39,14	3,35	4,37	11,60 -
		4	155,68	112,17	39,14	3,35	4,37	11,60 -
		5	155,68	112,17	39,14	3,35	4,37	11,60 -
		6	217,68	169,48	42,67	5,06	5,53	11,60 -
03-08-073-02	16000 м3/ч	1	432,87	174,06	252,56	19,10	6,25	18,00 1,31
		2	432,89	174,06	252,56	19,10	6,27	18,00 -
		3	432,88	174,06	252,56	19,10	6,26	18,00 -
		4	432,88	174,06	252,56	19,10	6,26	18,00 -
		5	432,88	174,06	252,56	19,10	6,26	18,00 -
		6	549,77	262,98	278,73	28,85	8,06	18,00 -

Номера расценок	Наименование и характеристика строительных работ и конструкции	Зона	Прямые затраты, руб	В том числе, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч.
	Коды неучтенных материалов			Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения	Оплата труда рабочих	эксплуатация машин		
всего		в т.ч. оплата труда машинистов	расход неучтенных материалов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ								
Таблица 03-08-088. Устройства приемные								
Измеритель: 1 шт.								
03-08-088-01	Устройство приемное поворотное, сечение транспортного трубопровода 200х400 мм, привод пневматический	1	160,18	135,38	22,09	1,46	2,71	14,00
		2	160,18	135,38	22,09	1,46	2,71	0,10
		3	160,18	135,38	22,09	1,46	2,71	14,00
		4	160,18	135,38	22,09	1,46	2,71	-
		5	160,18	135,38	22,09	1,46	2,71	-
		6	233,28	204,54	24,65	2,20	4,09	14,00
								-

Содержание сборника ТЕРМ-2001-03

ОТДЕЛ 1. ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ	1
РАЗДЕЛ 1. КРАНЫ МОСТОВЫЕ И КОНСОЛЬНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ	1
РАЗДЕЛ 2. КРАНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОСТОВЫЕ	19
РАЗДЕЛ 3. КРАНЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОСТОВЫЕ	36
РАЗДЕЛ 4. КРАНЫ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ	39
РАЗДЕЛ 5. КРАНЫ ПОРТАЛЬНЫЕ	40
РАЗДЕЛ 6. ЛЕБЕДКИ.....	44
РАЗДЕЛ 7. КРАНЫ ПОДВЕСНЫЕ ДВУХБАЛОЧНЫЕ МНОГОПРОЛЕТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ.....	45
РАЗДЕЛ 8. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ И СТЕЛЛАЖИ.....	47
РАЗДЕЛ 9. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ ГУСТАЯ СМАЗКА КРАНОВ	49
РАЗДЕЛ 10. ПОДЪЕМНЫЕ МЕХАНИЗМЫ	52
РАЗДЕЛ 11. КРАНЫ КОЗЛОВЫЕ.....	61
ОТДЕЛ 2. ТРАНСПОРТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ	61
РАЗДЕЛ 1. КОНВЕЙЕРЫ ЛЕНТОЧНЫЕ	61
РАЗДЕЛ 2. КОНВЕЙЕРЫ ПЛАСТИНЧАТЫЕ И ЦЕПНЫЕ	91
РАЗДЕЛ 3. КОНВЕЙЕРЫ ТЕЛЕЖЕЧНЫЕ	103
РАЗДЕЛ 4. КОНВЕЙЕРЫ ВИНТОВЫЕ	112
РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕВАТОРЫ	117
РАЗДЕЛ 6. КОНВЕЙЕРЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ	124
ОТДЕЛ 3. УЗЛЫ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	125
РАЗДЕЛ 1. УЗЛЫ КОНВЕЙЕРОВ И РОЛЬГАНГОВ	125
ОТДЕЛ 4. ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ.....	146
РАЗДЕЛ 1. ДВУХКАНАТНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ГРУЗОВЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ И МАЯТНИКОВЫЕ ДОРОГИ.....	146
РАЗДЕЛ 2. ПАССАЖИРСКИЕ ПОДВЕСНЫЕ КАНАТНЫЕ ДОРОГИ	152
ОТДЕЛ 5. ПОДЪЕМНИКИ	161
РАЗДЕЛ 1. ПАССАЖИРСКИЕ, БОЛЬНИЧНЫЕ И ГРУЗОВЫЕ ЛИФТЫ	161
ОТДЕЛ 6. ШАХТНОЕ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	169
РАЗДЕЛ 1. ЛЕБЕДКИ И НАВЕСКА КАНАТОВ.....	169
ОТДЕЛ 7. ЛЕСОТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	177
ОТДЕЛ 8. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМ ТРУБОПРОВОДНОГО КОНТЕЙНЕРНОГО ПНЕВМОТРАНСПОРТА.....	179
РАЗДЕЛ 1. СОСТАВЫ КОНТЕЙНЕРОВ.....	179
РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОЕ.....	179
РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ.....	184
РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ	189
РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУХОДУВНЫХ СТАНЦИЙ	186
РАЗДЕЛ 6. УСТРОЙСТВА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	187